РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦАУАД

У Ы Н А Ф Ф Æ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2025 г. № 423

г. Владикавказ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2015 года № 1-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Северная Осетия-Алания **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания» следующие изменения:

1) В преамбуле постановления слова «В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 года № 19-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами «В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2015 года № 1-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»;

2) Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденную постановлением, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2020 года № 208 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания».

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Б. Джанаев

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮЖНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
344000, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, пер. ГАЗЕТНЫЙ, 121/262а, ОФ.4а
(863)242-99-70, 242-99-68, WWW.URGC.INFO

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектная организация
«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

Арх.№_____ Заказ: 25-2024

Заказчик:
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор
ООО «НПО «ЮРГЦ» С.Ю. Трухачёв

Ростов-на-Дону
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положение о территориальном планировании Республики Северная Осетия-Алания 5

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики и местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 8

1. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (электроснабжение).....8

2. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (газоснабжение).....12

3. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного).....13

4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений.....20

5. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения ЧС природного и техногенного характера 22

6. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области образования.....24

7. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения.....25

8. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области социальной защиты.....30

9. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области культуры.....33

10. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области спорта и физической культуры 34

11. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.....35

12. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области осуществления деятельности органов государственной власти.....37

13. Перечень иных планируемых к размещению объектов регионального значения 41

Приложения 49

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Перечень
графических и текстовых материалов схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ				
Материалы изменений в схему территориального планирования в текстовой форме:				
1	Положение о территориальном планировании (новая редакция)	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.4 ст. 14 ГрадК РФ
1.1	Положение о территориальном планировании (новая редакция)	С	Сшив формата А4	
Графические материалы изменений в схему территориального планирования:				
2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
4.1	Фрагмент карты планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики	С	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях	н/с	М1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания (далее – Схема территориального планирования) является документом территориального планирования субъекта Российской Федерации. Схемой территориального планирования определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Республики Северная Осетия-Алания в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Схема территориального планирования разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания.

1.3. Подготовка проекта изменений Схемы территориального планирования осуществлена на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года, утв. Законом Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2019 г. N 60. с учетом государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств республиканского бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств республиканского бюджета, предусматривающих создание объектов регионального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

1.4. Подготовка Схемы территориального планирования осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

1.5. Схема территориального планирования включает:

- положение о территориальном планировании Республики Северная Осетия-Алания;
- карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящиеся к следующим областям:

1) объекты энергетических систем регионального значения;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

4) образование;

5) здравоохранение;

6) физическая культура и спорт;

7) иные области в соответствии с полномочиями Республики Северная Осетия-Алания.

1.6. В положении о территориальном планировании Республики Северная Осетия-Алания указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения Республики Северная Осетия-Алания, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования муниципального района, городского округа), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

1.7. Карты планируемого размещения объектов регионального значения включают:

- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры;
- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики;
- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях.

1.8. На картах планируемого размещения объектов регионального значения отображаются планируемые для размещения объекты регионального значения.

1.9. Виды объектов регионального значения, отображенные на картах планируемого размещения объектов регионального значения, соответствуют требованиям ч.2, ст. 2 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 N 1-РЗ "О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания".

1.10. Реализация схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены государственными программами Республики Северная Осетия-Алания, утвержденными Правительством Республики Северная Осетия-Алания и реализуемыми за счет средств республиканского бюджета, иными нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия-Алания, или в установленном Правительством Республики

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Северная Осетия-Алания порядке решениями главных распорядителей средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания, или инвестиционными программами субъектов естественных монополий. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии со Схемой территориального планирования;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов регионального значения на основании документации по планировке территории.

1.11. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов регионального значения (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.12. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов регионального значения в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики и местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (электроснабжение)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
1.1.1	Центры питания (ПС) и ЛЭП в диапазоне напряжения 110, 35 кВ	Реконструкция ПС 110 кВ Ардон-110	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Замена трансформатора Т-2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	Повышение надежности электроснабжения потребителей РСО-Алания, создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям различных объектов	Расчетный срок	ЗОУИТ (охранная зона) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
1.1.2		Реконструкция ПС 110 кВ Северный Портал	Алагирский муниципальный район, Нарское сельское поселение	Замена трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 10 МВА и установкой второго трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА		Расчетный срок	
1.1.3		Строительство высоковольтной линии электропередачи Чикола-Мацута 110 кВ	Ирафский муниципальный район, Чиколинское, Ахсарисарское, Задалеское сельские поселения	Протяженностью 74 км		Расчетный срок	
1.1.4		Реконструкция участка КВЛ 110 кВ Фиагдон –	Алагирский муниципальный	Без изменения пропускной		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Северный Портал (Л 124)	район, Нарское, Фиагдонское сельские поселения	способности ВЛ с выносом из оползневой зоны, протяженность – 35 км			
1.1.5		Реконструкция ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л 15)	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 3,5 км		Расчетный срок	
1.1.6		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л 17)	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, Пригородный муниципальный район, Даргавское, Кармадонское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 18 км		Расчетный срок	
1.1.7		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л 18)	Алагирский муниципальный район, Мизурское, Унальское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 8 км		Расчетный срок	
1.1.8		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ РП-110 – Эзминская ГЭС с отпайками (Л 8)	Городской округ г. Владикавказ, Пригородный муниципальный район	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 23 км		Расчетный срок	
1.1.9		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Северо-Западная – Городская (Л 3)	Городской округ г. Владикавказ	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 2,3 км		Расчетный срок	
1.1.10		Реконструкция ВЛ 110 кВ Владикавказ-1 – Северо-Западная (Л 2)	Городской округ г. Владикавказ	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 1,5 км		Расчетный срок	
1.1.11		Реконструкция ВЛ 110кВ	Городской округ	Без изменения		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Владикавказ-1 – Владикавказ-2 (Л 21)	г. Владикавказ	пропускной способности ВЛ, протяженность – 5 км		срок	
1.1.12		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Моздок – Терская (Л 137)	Моздокский муниципальный район, Павлодольское, Луковское, Киевское, Кизлярское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 7 км		Расчетный срок	
1.1.13		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Моздок – Моздок-110 (Л 135)	Моздокский муниципальный район, Павлодольское, Луковское сельские поселения, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 3,2 км		Расчетный срок	
1.1.14		Реконструкция ПС 110 кВ Владикавказ-1	Городской округ г. Владикавказ	С заменой выключателей 110 кВ		Расчетный срок	
1.1.15		Строительство ПС 110 кВ Беслан «Тулатово»	Правобережный муниципальный район	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.16		Строительство ПС 110 кВ район Суворовского училища	Городской округ г. Владикавказ	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.17		Строительство ПС 110 кВ Новый город	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.18		Строительство ПС 110 кВ Попов Хутор	Городской округ г. Владикавказ	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.19		Строительство ПС 110 кВ г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение,	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			г.Моздок				
2.1.1	Электрогенерирующие объекты мощностью до 100 МВт	Строительство каскада малых ГЭС	Ирафский муниципальный район, Махческое сельское поселение	1 очередь – 9,6 МВт	Повышение надежности электроснабжения потребителей РСО-Алания	Расчетный срок	ЗОУИТ (охранная зона) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
2.1.2		Строительство МГЭС «Барс»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Мощность ГЭС – 5 МВт, среднегодовая выработка – 23,7 млн кВт/ч		Расчетный срок	ЗОУИТ (охранная зона) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
2.1.3		Строительство МГЭС «Барс - 2»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Мощность ГЭС – 5 МВт, среднегодовая выработка – 23,7 млн кВт/ч		Расчетный срок	ЗОУИТ (охранная зона) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
2.1.4		Строительство МГЭС на Терско-Кумском канале	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Мощность ГЭС – 7,5 МВт, среднегодовая выработка – 25 млн кВт/ч Протяженностью 21 км		Расчетный срок	ЗОУИТ (охранная зона) будет определена на этапе разработки проектной документации на объект

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (газоснабжение)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
2.1.1	Газораспредели-тельные станции (ГРС, АГРС)	Газопровод-отвод и ГРС «Зарамаг»	Алагирский район, Зарамагское сельское поселение	Давление ≤ 0,6Мпа	Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей	Первая очередь	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 300 м
2.1.2		Техническое перевооружение ГРС «Орджоникидзе»	Пригородный муниципальный район	Проектная мощность 22,1 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.3		Техническое перевооружение ГРС «Архонская»	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Проектная мощность 5 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.4		Техническое перевооружение ГРС «Чикола»	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение	Проектная мощность 17 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.5		Реконструкция ГРС с. Октябрьское к-з Дружба	Городской округ г. Владикавказ	Проектная мощность 10 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.6		Техническое перевооружение ГРС «Фарн»	Правобережный муниципальный район, Фарновское сельское поселение	Проектная мощность 2,75 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.7		ГРС-2 г. Владикавказ «Северная»	Городской округ г. Владикавказ	Давление ≤ 0,6Мпа		Первая очередь	
2.1.8		Реконструкция ГРС «Терская - 1»	Моздокский муниципальный район, Терское сельское поселение	Проектная мощность 1,2 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.9		Реконструкция ГРС «Ардон»	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Проектная мощность 27,5 тыс.куб.м/час		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.2.1	Межпоселковые газопроводы высокого давления	Газопровод межпоселковый от трассы к н.п. с.Садон, с.В.Садон, с.Курайта, Н.Згид, В.Згид, Камунта, Дунта и Мацута Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания	Алагирский муниципальный район, Ирафский муниципальный район	Протяженность -48 км; Давление Р≤0,6МПа; Материал труб-полиэтилен, сталь; Диаметр газопровода-110 мм		Первая очередь	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

3. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
3.1.1	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, мосты и иные инженерные сооружения на них	Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ»-Хурикау-Малгобек-Моздок	Моздокский муниципальный район, Луковское, Павлодольское, Виноградненьское, Сухотское, Малгобегское, Хурикауское сельские поселения, Правобережный муниципальный район, Батакоевское, Зильгинское сельские поселения	Протяженность участка -1 этап - 57,73 км (от трассы «Кавказ» до с.Сухотское) 2 этап - от с.Сухотское до г.Моздок	Обеспечение автомобильного сообщения между муниципальными образованиями и населенными пунктами РСО-Алания	Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.2		Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Советский. (в т.ч. Строительство (реконструкция) участка	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Протяженность участка автодороги - 3,9 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		автодороги от автомобильной дороги «Кавказ»-Хурикау-Малгобек-Моздок (от п.Советский до автомобильной дороги Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка (п.Луковский) (вдоль Терско-Кумского канала)					
3.1.3		Реконструкция автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II, км 56,15 км 57,6	Дигорский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение	Протяженность участка -0,659 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.4		Реконструкция автомобильной дороги от федеральной автодороги А-164 «Транскам» до объекта незавершенного строительства автодороги от с. Н.Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон»	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение	Протяженность участка -3,35 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.5		Строительство автодороги от с. Н.Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон» в Республике Северная Осетия-Алания, (в т.ч. подъезд к инженерной инфраструктуре ВТРК «Мамисон»)	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение	Протяженность участка -14 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.6		Реконструкция автодороги «Подъезд к курорту «Цей»	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение	Протяженность участка -11,971 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.7		Строительство автомобильной дороги объезд станицы Архонская на автодороге регионального значения	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Ориентировочная Протяженность участка -8,0км. с юго-западной стороны		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II					
3.1.8		Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат	Ирафский муниципальный район, Чиколинское, Ахсарисарское, Задалеское сельские поселения	Протяженность участков: 1 этап - 34,1км 2 этап – 21,33км. 3 этап - 12,7км.		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.9		Реконструкция автомобильной дороги «Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау» км 11,2- км 44,717	Пригородный муниципальный район, Кармадонское, Даргавское сельские поселения, Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность участков: 1 этап – 9,807 км до с.Кармадона 2 этап – 24,11 км до с.Горный Дзуарикау 3 этап – 1,293 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.10		Реконструкция автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг (и искусственных сооружений, в т.ч. мостовых переходов на ней)	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское, Горно-Карцинское, Дзуарикаукское сельские поселения, Пригородный муниципальный район	Протяженность автодороги 33,172 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.11		Реконструкция мостового перехода через реку Терек на км 3,243 по автомобильной дороге "Моздок - Чермен - Владикавказ	Моздокский муниципальный район, Калининкое сельское поселение	Протяженность мостового перехода с подходами к нему 2 км, в т.ч мост 210 п.м.		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.12		Реконструкция автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II и искусственных сооружений на ней	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение, Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, Мичуринское сельское поселение, Дигорский муниципальный район,	Ориентировочная протяженность – 80 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Дигорское городское поселение, Ирафский муниципальный район, Чиколинское, Хазнидонское, Толдзгунское, Лескенское сельские поселения				
3.1.13		Реконструкция автодороги Объезд г.Ардон	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Протяженность автодороги 4,352 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.14		Реконструкция (строительство) автомобильной дороги "Транскам"-В.Згид-Мацута	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, Ирафский муниципальный район, Галиатское, Махческое сельские поселения	Протяженность участка автодороги 44,6 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.15		Строительство участка автомобильной дороги Подъезд к Бремсбергу, км 7,5 - км 10,3	Пригородный муниципальный район, Кобанское, Даргавское сельские поселения	Протяженность участка автодороги 2,8 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.16		Строительство примыкания на км 0,0 автомобильной дороги "Кавказ"-Хурикау-Малгобек-Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение	Протяженность участка автодороги 0,8 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.17		Реконструкция автодороги Харисджин - Унал	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское, Унальское сельские поселения	Протяженность участка автодороги 24,324 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.18		Реконструкция автодороги Чми -Горная Саниба	Пригородный муниципальный район, Кармадонское сельское поселение, городской округ г. Владикавказ	Протяженность участка автодороги 18,789 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.19		Строительство автомобильной дороги Горная Саниба –Кармадон	Пригородный муниципальный район, в створе населённых	Протяженность – 2,558 км		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			пунктов Горная Саниба и Кармадон				проектом
3.1.20		Реконструкция автодороги Транскам-Архон в том числе мост через р.Ардон	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение	Протяженность 5,153 км Протяженность участков: 1 этап – мост через р.Ардон – 0,5км. 2 этап – автодорога - 5,153км.		Расчетный срок	Размеры придорожной полосы определяется проектом
3.1.21		Реконструкция мостового перехода на км 15,172 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 21 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.22		Реконструкция мостового перехода на км 16,269 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 24 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.23		Реконструкция мостового перехода на км 20,815 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 30 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.24		Реконструкция мостового перехода на км 23,652 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 24 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.25		Реконструкция мостового перехода на км 26,940 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 48 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.26		Реконструкция мостового перехода на км 31,856 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 18 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.27		Реконструкция мостового перехода через р.Гизельдон на км 20,399 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 36 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.28		Реконструкция мостового	Алагирский	Протяженность		Расчетный	Установление ЗОУИТ

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		перехода через ручей на км 7,185 автомобильной дороги Алагир - Црау - Урсдон	муниципальный район	мостового перехода 18 п.м. (с подходами 250 п.м.)		срок	в связи с размещением объекта не требуется
3.1.29		Реконструкция мостового перехода через ручей на км 8,734 автомобильной дороги Алагир -Црау - Урсдон	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.30		Реконструкция мостового перехода на км 5,508 автомобильной дороги Суадаг -Ногкау	Алагирский муниципальный район, Ногкауское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.31		Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3,920 автомобильной дороги Алагир -Црау - Урсдон	Алагирский муниципальный район, Црауское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.32		Реконструкция мостового перехода через р.Лескен на км 88,331 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 102 п.м. (с подходами 500 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.33		Реконструкция моста через р.Сунжа на км 0,038 по автомобильной дороге Сунжа -Чермен	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 48 п.м. (с подходами 300 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.34		Реконструкция мостового перехода через р. Цраудон на км 49,03 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение	Протяженность мостового перехода 19 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.35		Реконструкция моста через ручей на км 83,429 автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Ирафский муниципальный район, Толдзгунское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.36		Реконструкция моста через Алханчуртский канал на км 71,428 автодороги Моздок - Чермен - Владикавказ	Пригородный муниципальный район, Майское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 30 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.37		Реконструкция моста через р.Камбилеевка на км 1,292 автодороги Подъезд к ж/д	Кировский муниципальный район, Карджинское сельское	Протяженность мостового перехода 32 п.м. (с подходами		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		станции Дарг - Кох	поселение	250 п.м.)			не требуется
3.1.38		Реконструкция моста через р.Белая на км 14,196 автодороги Владикавказ - Октябрьское - В.Комгарон	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 21 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.39		Строительство ж/б моста в створе улиц Гадиева-Павленко г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Протяженность мостового перехода 115,51 п.м. (с подходами 500 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.1.40		Реконструкция моста через р.Кизилка на км 10,570 автодороги Фарн - Коста - Мичурино	Ардонский муниципальный район, Кировское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.3.1	Иные объекты дорожного сервиса	Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Городской округ г. Владикавказ	Общая площадь 1,5 га	Исполнение иных региональных полномочий	Расчетный срок	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 50 м
3.3.2		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение	Общая площадь 2 га		Расчетный срок	
3.3.3		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Кировский муниципальный район	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.4		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.5		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Алагирский муниципальный район	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.6		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Правобережный муниципальный район	Общая площадь 2 га		Расчетный срок	
3.3.7		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Ардонский муниципальный район	Общая площадь 2 га		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
4.1.1	Объекты регионального значения в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений	Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Ориентировочная протяженность 11 км	Объект берегозащиты (гидротехническое сооружение)	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
4.1.2		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Беслан	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение	Ориентировочная протяженность 11 км		Расчетный срок	
4.1.3		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение	Ориентировочная протяженность 3 км		Расчетный срок	
4.1.4		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах с. Эльхотово	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 6 км		Расчетный срок	
4.1.5		Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Фиагдон у селения Дзуарикау	Ардонский муниципальный район	Ориентировочная протяженность 1,5 км		Расчетный срок	
4.1.6		Строительство сооружений инженерной защиты в селении Ногкау на р.Хайдон	Алагирский муниципальный район, Ногкауское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 3 км		Расчетный срок	
4.1.7		Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Суадагдон по защите селения Суадаг	Алагирский муниципальный район	Ориентировочная протяженность 4 км		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

4.1.8		Реконструкция дамбы по защите ст. Павлодольская	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,6 км		Расчетный срок	
4.1.9		Строительство берегоукрепительного сооружения по защите с. Раздольное	Моздокский муниципальный район, Раздольненское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,7 км		Расчетный срок	
4.1.10		Строительство берегоукрепительного сооружения по защите ст. Луковская	Моздокский муниципальный район, Луковское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 1,5 км		Расчетный срок	
4.1.11		Строительство берегоукрепительного сооружения в районе слияния реки Терек и реки Малка	Моздокский муниципальный район, Притеречное сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,9 км		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения ЧС природного и техногенного характера

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
5.1.1	Объекты регионального значения, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Дзуарикауское сельское поселение, с. Дзуарикау	3 машино-выезда	Предупреждение и ликвидация пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	Первая очередь	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
5.1.2		Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, с.Лисри	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.3		Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с.Верхний Цей	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.4		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Задалеское сельское поселение, с.Задалеск	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.5		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Стур-Дигорское сельское поселение, с. Стур-Дигора	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.6		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение, с.Лескен	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.7		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение, станица Павлодольская	4 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.8		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Ново-Осетинское сельское поселение, станица Черноярская	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.9		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район,	3 машино-выезда		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Раздольненское сельское поселение, с.Раздольное				
5.1.10		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Хурикауское сельское поселение, с.Хурикау	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.11		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Предгорненское сельское поселение, с.Предгорное	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.12		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.13		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Заманкульское сельское поселение, с.Заманкул	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.14		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Цалыкское сельское поселение, с.Цалык	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.15		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с.Чермен	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.16		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение, с.Кобан	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.17		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Даргавс	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.18		Пожарное депо	Городской округ г. Владикавказ, микрорайон Южный	4 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.19		Пожарное депо	Городской округ г. Владикавказ, с.Чми	3 машино-выезда		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5.2.1	Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения	Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, Мамисонское ущелье	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования	Организация аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
5.2.2		Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Пригородный муниципальный район, Кармадонское сельское поселение, Кармадонское ущелье	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования		Первая очередь	
5.2.3		Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с. Цей	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования		Первая очередь	

6. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области образования

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
6.1.1	Профессиональные образовательные организации, в т.ч. техникумы, училища, колледжи, лицеи	Реконструкция здания Владикавказского художественного училища им. А.Джанаева	Городской округ г. Владикавказ	1291,8 кв.м	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
6.2.1	Комплекс зданий общеобразовательной организации, имеющей интернат	Строительство школы-интерната	Ирафский район, Гуларское сельское поселение, с. Дзинага	100 мест	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся	Первая очередь	
6.2.2		Строительство школы-интернат	Моздокский район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	500 мест		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

7. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
7.1.1	Региональные больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи	Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" Министерства здравоохранения РСО-Алания	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Мощностью на 45 коек	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
7.1.2		Реконструкция онкологического диспансера	Городской округ г.Владикавказ	Ориентировочно 200 коек		Первая очередь	
7.2.1	Поликлинические и амбулаторные объекты здравоохранения, находящиеся в республиканской собственности (Поликлиники и их филиалы, амбулатории, офисы врачей общей практики, ФАП)	Строительство амбулатории врачей общей практики	Пригородный муниципальный район, Майское сельское поселение, с. Майское	Мощностью на 50 посещений в смену	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения	Первая очередь	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
7.2.3		Строительство амбулатории	Ардонский муниципальный район, Красногорское сельское поселение, с. Красногор	Мощностью на 50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.4		Строительство амбулатории	Пригородный муниципальный район, Михайловское сельское поселение, с.Михайловское	Мощностью на 100 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.6		Строительство амбулатории	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение, с. Сунжа	Мощностью на 100 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.7		Строительство амбулатории врачей общей практики	Пригородный муниципальный район, Тарское сельское поселение, с. Тарское	Мощностью на 50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.9		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Хаталдонское сельское поселение, с. Хаталдон	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.10		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район,	Ориентировочная мощность 30 посещений		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Куртатское сельское поселение, с. Куртат	в смену			
7.2.11		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с. Даргавс	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.12		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Нижнесанибанское сельское поселение, с. Н. Саниба	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.13		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение, с. Кобан	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.14		Реконструкция районной больницы	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение, с. Архонская	Мощностью на 55 коек		Первая очередь	
7.2.15		Реконструкция Ардонской центральной больницы	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Мощностью на 126 коек		Первая очередь	
7.2.16		Реконструкция поликлиники ЦРБ Пригородного района	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Мощностью на 600 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.17		Поликлиника	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Мощностью 850 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.19		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Рамоновское сельское поселение, с. Рамоново	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.21		Строительство детского противотуберкулезного стационара на 45 коек и	Городской округ г. Владикавказ, пос. Южный	Мощность объекта 45 коек		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		вспомогательных зданий, и сооружений с учетом обслуживания республиканского противотуберкулезного центра на 276 коек, расположенного в пос.Южный					
7.2.22		Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский центр пульмонологической помощи»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, п. В. Фиагдон	Мощность объекта 110 коек		Расчетный срок	
7.2.23		Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в г. Владикавказ	Городской округ г.Владикавказ	Мощность объекта 100 коек		Расчетный срок	
7.2.24		Строительство Правобережного межрайонного отделения ГБ УЗ «РБСМЭ»	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г. Беслан	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.25		Строительство Моздокского районного отделения ГБУЗ «РБСМЭ»	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.26		Строительство Ардонского межрайонного отделения ГБУЗ «РБСМЭ»	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.27		Строительство «Лаборатории ГБУЗ «РБСМЭ»	Городской округ г. Владикавказ	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.28		Строительство врачебной амбулатории в с. Дачное Пригородный район	Пригородный муниципальный район, Куртатское сельское поселение, с. Дачное	50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.29		Реконструкция ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» МЗ РСО- Алания	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с. Чикола	Круглосуточный стационар на 55 коек, дневной стационар 19 коек		Расчетный срок	
7.2.30		Реконструкция ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» МЗ РСО-Алания» (хирургический корпус,	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	-хирургический корпус составляет 100 коек круглосуточного пребывания и 6 коек		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		терапевтический корпус, стоматологическая поликлиника)		дневного пребывания; -терапевтический корпус составляет 98 коек круглосуточного пребывания и 16 коек дневного пребывания; - стоматологическое поликлиническое отделение рассчитана на 180000 посещений в год			
7.2.31		Строительство врачебной амбулатории	Моздокский муниципальный район, Терское сельское поселение, ст. Терская	50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.32		Строительство врачебной амбулатории	Моздокский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое	48 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.33		Строительство врачебной амбулатории	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение, ст. Павлодольская	48 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.34		Строительство врачебной амбулатории	Дигорский муниципальный район, Новониколаевское сельское поселение, ст.Николаевская	50 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.35		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Цалыкское сельское поселение, с.Цалык	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.36		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Зильгинское сельское поселение, с.Зильги	50 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.37		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Новобатакоевское сельское поселение,	30 посещений в смену		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с.Новый Батако				
7.2.38		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Новобатакоевское сельское поселение, с.Новый Батако	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.39		Реконструкция врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Фарновское сельское поселение с.Фарн	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.40		Строительство модульного фельдшерского пункта	Городской округ г.Владикавказ, с.Эзми	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.41		Строительство модульного фельдшерского пункта	Городской округ г.Владикавказ, с.В.Ларс	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.42		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Джимара	100 кв. м.		Расчетный срок	
7.2.43		Строительство модульной врачебной амбулатории	Городской округ г.Владикавказ, п.Спутник	57 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.44		Строительство модульной врачебной амбулатории	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, с.Верхний Фиагдон	50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.45		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Унальское сельское поселение, с.Зинцар	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.46		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Нарское сельское поселение, с.Нар	60 кв. м.		Первая очередь	
7.2.47		Строительство модульной врачебной амбулатории	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, с.Нокгау	30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.48		Строительство баклаборатории ЦРБ г.Ардон	Ардонский муниципальный район,	250 посещений в смену		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Ардонское городское поселение, г.Ардон				
7.2.49		Строительство врачебной амбулатории с.Мичурино Ардонского района	Ардонский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение, с.Мичурино	50 посещений в смену		Первая очередь	

8. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области социальной защиты

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
8.1.1	Интернаты, дома-интернаты, в т.ч. психоневрологические, для престарелых и инвалидов и пр.	ГБУ «Республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с. Чермен, ул. Ленина, 1 а	Строительство очистных сооружений мощностью 150 куб.м./сут.	Обеспечение социального обслуживания населения	Первая очередь	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
8.1.2		ГБУ «Республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с. Чермен, ул. Ленина, 2	Реконструкция. Площадь - 8435,6 кв. м		Первая очередь	
8.1.3		ГБУ «Республиканский геронтологический центр»	Городской округ г. Владикавказ, ул.Комсомольская,40	Строительство отделения реабилитации инвалидов боевых действий. Площадь -1400 кв. м		Первая очередь	
8.1.4		ГБУ «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота»	Городской округ г. Владикавказ, ул.Пушкинская,7	Реконструкция-пристройка к зданию. Площадь -1980 кв.м		Первая очередь	
8.2.1	Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения	Строительство "Республиканского многопрофильного центра комплексной реабилитации инвалидов	Городской округ г. Владикавказ, Редант 1-й	Строительство. Мощность- 250 койко-мест	Обеспечение социального обслуживания населения	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

8.2.2		ГБУ «Санаторий «Сосновая роща»	Городской округ г. Владикавказ, пр-кт Коста, зд. 2б	Реконстркция-пристройка к зданию 2-х лифтов		Первая очередь	
8.2.3		ГБУ «Санаторий «Осетия»	Городской округ, г. Владикавказ, пр.Коста,12	Реконстркция-пристройка к зданию лифта		Первая очередь	
8.2.4		ГБУ «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья»	Городской округ, г. Владикавказ, Редант- II	Реконструкция бывшего детского лагеря "Радуга" под оздоровительный детский лагерь.		Первая очередь	
8.2.5		ГБУ «Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр «Горный воздух»	Городской округ г. Владикавказ, Комсомольский лесопарк	Строительство котельной Мощность-58 кв.м./157,6кВт		Первая очередь	
8.2.6		ГБУ «Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр «Горный воздух»	Городской округ г. Владикавказ, Комсомольский лесопарк	Реконструкция		Первая очередь	
8.2.7		ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»	Городской округ г. Владикавказ, ул. Гадиева,58а	Реконструкция здания-пристройка к зданию. Мощность- 300 кв.м.		Первая очередь	
8.2.8		ГБУ «Республиканский детский дом-интернат «Ласка»	Городской округ г. Владикавказ, Западный проезд,5	Реконструкция. Мощность-4610 кв.м.		Первая очередь	
8.2.9		ГБУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»	Городской округ г. Владикавказ, ул.З.Космодемьянской,5	Строительствр инклюзивной мастерской. Мощность- 150кв.м.		Расчетный срок	
8.2.10		Строительство кризисного центра (на базе бывшего детского дома "Виктория")	Городской округ г. Владикавказ, ул.Бзарова,29	Строительство. Мощность-1668 кв.м.		Расчетный срок	
8.2.11		ГБУ «Республиканский	Алагирский	Реконструкция.		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		детский реабилитационный центр «Тамиск»	муниципальный район, Алагирское городское поселение, пос.Тамиск	Мощность-2151 кв.м.		срок	
8.2.12		ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района»	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское	Строительство здания для КЦСОН Пригородного района, земельный участок 0,2507 га.		Первая очередь	
8.2.13		ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Моздокского района»	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Строительство здания для КЦСОН Моздокского района. земельный участок 0,3916 га		Первая очередь	
8.3.1	Иные объекты молодежной политики	Республиканский молодежный центр	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Площадью 2000 кв. м Многофункциональный Зал на 300 чел.	Осуществление государственной молодежной политики	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
8.3.2		Республиканский молодежный центр	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Площадью 3000 кв. м Многофункциональный Зал на 500 чел.		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

9. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области культуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
9.1.1	Региональные концертные залы и театры, в т. ч. специализированные	Строительство музыкального театра	Городской округ г. Владикавказ	1000 мест	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
9.1.2		Строительство театра кукол	Городской округ г. Владикавказ	200 мест		Расчетный срок	
9.1.3		Строительство республиканского концертного зала	Городской округ г. Владикавказ	1200 мест		Расчетный срок	
9.1.4		Строительство конно-концертного комплекса «Нарты» в г. Владикавказ РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	Площадь 7030,5 кв.м.		Первая очередь	
9.1.5		Реконструкция Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.Тхапсаева	Городской округ г. Владикавказ	600 мест		Первая очередь	
9.2.1	Региональные (республиканские) библиотеки	Реконструкция Республиканской юношеской библиотеки им. Г.Газданова	Городской округ г. Владикавказ	129.5 тыс. ед. хранения		Расчетный срок	
9.3.1	Региональные выставочные залы и музеи	Строительство регионального выставочного зала	Городской округ г. Владикавказ	500 посещений в смену		Расчетный срок	
9.3.2		Строительство фондохранилища для Художественного музея им. М.Туганова	Городской округ г. Владикавказ	600 кв.м		Первая очередь	
9.4.1	Иные объекты культуры и искусства, находящиеся в республиканской собственности	Реконструкция Дворца культуры "Металлург"	Городской округ г. Владикавказ	8210 кв.м		Расчетный срок	
9.4.2		Реконструкция РГКУ «Моздокский Дом дружбы»	Моздокское городское поселение, г. Моздок	500 посещений в смену		Расчетный срок	
9.4.3		РГБУ	Городской округ г.	500 посещений в смену		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		«Республиканский дом дружбы народов РСО-Алания» (строительство нового здания)	Владикавказ			срок	
9.4.4		Строительство детской музыкальной школы	Городской округ г. Владикавказ	500 мест		Расчетный срок	

10. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области спорта и физической культуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
10.1.1	Объекты регионального значения спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения	Строительство многофункционального Дворца спорта в г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ, в 400 м. западнее ул. Хадарцева	5077 мест	Создание условий для развития физической культуры и спорта	Первая очередь	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
10.1.2		Футбольный стадион	Городской округ, г.Владикавказ, в 400 м. западнее ул. Хадарцева	20000 мест		Первая очередь	
10.1.3		Реконструкция Дворца спорта «Манеж» им. Б.Х.Кулаева	Городской округ, г.Владикавказ, ул. Пушкинская, 12	1600 мест		Первая очередь	
10.1.4		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х30 м и плавательным бассейном 25х11	Городской округ, г.Владикавказ, пр. Коста 6	Трибуны на 400 чел. Единовременная пропускная способность в смену во время тренировочного процесса 189 чел.		Расчетный срок	
10.1.5		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы 42х30м по адресу:	Городской округ, г.Владикавказ, Комсомольский парк	Трибуны на 50 чел. Единовременная пропускная способность в смену во время		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		г.Владикавказ, Комсомольский парк		тренировочного процесса 101 чел.			
10.1.6		Строительство спортивного комплекса на базе обособленного подразделение «ЦСБ РСО-Алания» «Барс»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, с. Барзикау, 82	Единовременная пропускная способность в смену во время тренировочного процесса 100 чел.		Расчетный срок	
10.1.7		Строительство спортивного комплекса с возможностью размещением спортсменов с в. Згид	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, с. Верхний Згид	200 мест		Расчетный срок	
10.1.8		Строительство бассейна	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Основная ванна длиной 25м		Расчетный срок	
10.1.9		Многофункциональный спортивный комплекс технических видов спорта «Автодром 15»	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан	Учебно-спортивный комплекс, включающего в себя Автодром с различными видами трасс	Развитие технических видов спорта	Расчетный срок	

11. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
11.1.1	Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых	Полигон в Пригородном районе РСО-Алания (15:08:0030102:935) (планируемый объект)	Городской округ г. Владикавказ кадастровый номер участка 15:08:0030102:935	Вместимость 1982483,02 т. мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, ремонтно-механические мастерские и другие сооружения	Обработка, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов	Первая очередь	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	коммунальных отходов						500 м
11.1.2		Свалка ТКО	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, северная окраина г. Алагир, район очистных сооружений канализации г. Алагир	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 10 га Объем размещенных отходов 375500 куб.м.	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	По итогам выполнения работ СЗЗ объекта может быть сокращена или ликвидирована
11.1.3		Свалка ТКО	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора, Площадка для временного хранения отходов потребления	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 7,2 га Объем размещенных отходов 131000 куб.м.	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.4		Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 3,8 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.5		Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 1,3 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.6		Полигон захоронения ТБО с. Кизляр	Моздокский муниципальный район, Кизлярское сельское поселение	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 6 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.7		Полигон для захоронения бытового мусора в с. Сухотское	Моздокский муниципальный район, Сухотское сельское поселение	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 0,375 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.8		Полигон по обращению с ТКО на территории Моздокского района	Моздокский муниципальный район, Калининское сельское поселение	Объем размещаемых отходов 777075 куб.м.	Обработка, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов	Первая очередь	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ объекта составляет 500 м

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

12. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области осуществления деятельности органов государственной власти

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
12.1.1	Иные объекты для осуществления деятельности органов государственной власти	Реконструкция здания Архивной службы РСО-Алания и РГБУ Государственный архив новейшей истории РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ, ул.Пушкинская, 10	Общая площадь 1442 кв. м	Предоставление государственных услуг	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
12.1.2		Строительство нового здания РГБУ «Центральный государственный архив РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ, ул. Ахмата Кадырова, 13	Общая площадь 4500 кв.м, 850 тыс. ед. хранения		Расчетный срок	
12.1.3		Строительство здания центра занятости населения (или приобретение помещений)	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 150 кв. м		Расчетный срок	
12.1.4		Строительство здания центра занятости населения (или приобретение помещений)	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.5		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.6		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.7		Строительство административного здания Управления ЗАГС РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	Обеспечение условий для планируемой выдачи в год около 1410 ед. повторных документов, 370 ед. справок и 310		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

				ед. проставления апостиля			
12.1.8		Строительство дворца бракосочетания отдела ЗАГС г. Владикавказа Управления ЗАГС РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	обеспечение условий для планируемой регистрации в год около 15100 актов гражданского состояния, 3000 ед. выдачи повторных документов и 425 ед. справок		Расчетный срок	
12.1.9		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, г. Алагир	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.10		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.11		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.12		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с.Чикола	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.13		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с.Эльхотово	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.14		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г. Беслан	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.15		Административное здание Комитета цифрового развития РСО-Алания (строительство)	Городской округ г. Владикавказ	Общая площадь 400 кв. м		Первая очередь	
12.1.16		Административное здание	Городской округ	Общая площадь		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		центра управления регионом РСО-Алания	г. Владикавказ	300 кв. м			
12.1.17		Здание филиала ГБУРСО-Алания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по Северо-Западному району	Городской округ г. Владикавказ, Северо-западный район	Общая площадь 700 кв. м		Первая очередь	
12.1.18		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" по Иристонскому району	Городской округ г. Владикавказ, район Иринстонский	Общая площадь 200 кв. м		Первая очередь	
12.1.19		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" по Затеречному району	Городской округ г. Владикавказ, район Затеречный	Общая площадь 1350 кв. м		Первая очередь	
12.1.20		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Алагирском районе	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, г. Алагир	Общая площадь 160 кв. м		Первая очередь	
12.1.21		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Ардонском районе	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Общая площадь 160 кв. м		Первая очередь	
12.1.22		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Дигорском районе	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора	Общая площадь 130 кв. м		Первая очередь	
12.1.23		Здание	Ирафский муниципальный	Общая площадь		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		"Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Ирафском районе	район, Чиколинское сельское поселение с. Чикола	150 кв. м			
12.1.24		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Кировском районе	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с. Эльхотово	Общая площадь 150 кв. м		Первая очередь	
12.1.25		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Моздокском районе	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 180 кв. м		Первая очередь	
12.1.26		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Пригородном районе	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Общая площадь 150 кв. м		Первая очередь	
12.1.27		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Пригородном районе	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 180 кв. м		Первая очередь	
12.1.28		Строительство катастрофоустойчивого центра хранения и обработки данных (ЦОД)	Городской округ г. Владикавказ	Центра хранения и обработки данных (ЦОД) стандарта Tier III на 600 IT-стоек, общим числом до 25 тыс. unit, суммарной IT нагрузкой до 6 мВт	Создание катастрофоустойчивого центра хранения и обработки данных (ЦОД)	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13. Перечень иных планируемых к размещению объектов регионального значения

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
13.1.1	Инвестиционные площадки	Реконструкция производственного комплекса по выпуску строительных материалов	Городской округ г. Владикавказ, Черменское ш., 26	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Производство строительных изделий и материалов	Расчетный срок	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
13.1.4		Строительство и оборудование цехов, с целью переработки и нейтрализации лежалого клинкера	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 150 рабочих мест	Производство строительных материалов, рекультивация территории расположения лежалого клинкера	Расчетный срок	
13.1.5		Строительство производства специальных профилей из вакуумной бескислородной меди, медных сплавов на ее основе	Городской округ г. Владикавказ, Черменское ш., 3	Предусмотрено создание 95 рабочих мест	Создание импортозамещающего производства специальных профилей из бескислородной вакуумно-плавленой меди по инновационной технологии непрерывного формования	Расчетный срок	
13.1.6		Создание швейного производства	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 850 рабочих мест	Организация швейного производства	Расчетный срок	
13.1.7		Создание предприятия по переработке песчано-гравийной смеси	Ардонский муниципальный район, г. Ардон, Алагирское шоссе, 47	Предусмотрено создание 70 рабочих мест	Переработка песчано-гравийной смеси и выпуску нерудных строительных материалов	Расчетный срок	
13.1.8		Строительство завода по производству комбинированных кормов	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан, ул. Дзарахохова, зд. 1Б	Производственная мощность завода составляет более 200 тыс. тонн продукции в год	Производств комбинированных кормов	Расчетный срок	
13.1.9		Молокоперерабатывающий завод	Моздокский муниципальный район, Луковское сельское поселение, ст. Лукавская	Предусмотрено создание 20 рабочих мест	Переработка молока	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13.1.10		Строительство агрокомплекса в г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Предусмотрено создание 85 рабочих мест	Создание агрокомплекса состоящего из маслоэкстракционного завода, мукомольного завода, завода по производству комбикорма	Расчетный срок	
13.1.11		Реконструкция рыбоводческого форелевого хозяйства	Ардонский муниципальный район	Предусмотрено создание 37 рабочих мест	Развитие рыбоводческого форелевого хозяйства	Расчетный срок	
13.1.12		Строительство современного инновационного предприятия по производству радужной форели	Ардонский муниципальный район	Предусмотрено создание 38 рабочих мест	Создание современного инновационного предприятия по производству радужной форели	Расчетный срок	
13.1.14		Строительство центра по круглогодичному производству живой икры и рыбопосадочного материала радужной форели	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Производство 50 млн шт. живой икры и 12 млн шт. малька радужной форели Предусмотрено создание 21 рабочего места	Создание современного предприятия по круглогодичному производству живой икры и рыбопосадочного материала радужной форели	Расчетный срок	
13.1.15		Строительство тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Тепличный комплекс площадью 60,2 га по производству плодоовощной продукции защищенного грунта Предусмотрено создание 921 рабочего места	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	
13.1.16		Строительство 2-й очереди тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, трасса Владикавказ-Чермен, 2 км	расширение с 1,2 до 3,0 га по производству тепличных овощей. Предусмотрено создание 48 рабочих мест	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	
13.1.18		Организация винопроизводства	Моздокский муниципальный район, Веселовское сельское поселение	Предполагается закладка и выращивание технических сортов винограда, дальнейшая переработка винограда и розлив вина	Организация винопроизводства в РСО-Алания	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ не требуется

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

				Предусмотрено создание 84 рабочих мест			
13.1.19		Организация винопроизводства	Ардонский муниципальный район	Предполагается закладка и выращивание винограда Предусмотрено создание 21 рабочего места	Организация винопроизводства в РСО-Алания	Расчетный срок	
13.1.21		Строительство 2-й очереди тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Предусмотрено создание 111 рабочих мест	Создание инновационного хозяйства по выращиванию спаржи, артишока и других нишевых овощных культур	Расчетный срок	
13.1.22		Организация добычи, переработки и реализации доломита	Городской округ г. Владикавказ, 3-я Промышленная, д.3а	Предусмотрено создание 40 рабочих мест	Производство строительных изделий и материалов	Первая очередь	
13.1.23		Строительство торгового центра в г.Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Объекты торговли	Первая очередь	
13.1.24		Расширение площадей и спектра оказываемых услуг предприятия	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Логистические объекты	Первая очередь	
13.1.25		Строительство склада WILDBERRIES	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение	Предусмотрено создание 8000 рабочих мест	Логистические объекты	Расчетный срок	
13.1.26		Строительство тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район	Производительность теплиц составит 3 тыс. тонн продукции в год. Общая территория комплекса займет около 21 га.	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	
13.1.27		Строительство кирпичного завода	Дигорский муниципальный район, Дур-Дурское сельское поселение	Предусмотрено создание 140 рабочих мест, площадь около 40 га	Добыча глины, производство строительных материалов	Первая очередь	
13.1.28		Строительство птицефермы	Правобережный муниципальный район, Раздзогское сельское	Объем инвестиций около 90 млн рублей	Создание агропромышленного предприятия	Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			поселение				
13.2.1	Объекты регионального значения в сфере туризма	Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (1 этап)	Алагирский муниципальный район, Мамисонское ущелье - 95 км от г. Владикавказ	Проект предполагает строительство горнолыжного курорта мирового класса. Предусмотрено создание 3тыс. рабочих мест	Создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод.	Расчетный срок	
13.2.2		Создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк»	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 275 рабочих мест	Планируется создание комплекса всесезонного тематического парка	Расчетный срок	
13.2.3		Создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар»	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение	Предусмотрено создание 132 рабочих мест	Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.4		Создание аквакомплекса «Аквасити»	Городской округ г. Владикавказ	Авакомплекс с аппарт-отелем на 160 номеров, рестораном, баром на 500 мест	Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.5		Строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса от ГК «Деликат»	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Гостинично-развлекательный комплекс площадью более 7 900 кв.м. Гостиница 3*на 65 номеров	Создание многофункционального гостинично-развлекательного комплекса	Расчетный срок	
13.2.6		Строительство туристической деревни в п. Верхний Згид	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, п. Верхний Згид	Строительство туристической деревни для семейного отдыха предусмотрено создание 20 рабочих мест	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.7		Строительство гостиничного комплекса	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Даргавс	Строительство гостиничного комплекса на 70 номеров	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.8		Строительство туристического комплекса в с.Кобань	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское	Создание туристического кластера гостиничный фонд, 4-мя отелями, , с	Создание многофункционального туристско-	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			поселение	общим номерным фондом в 270 номеров; сетью ресторанов 6 единиц и 1400 посадочных мест; открытый круглогодичный 50-метровый бассейн; канатно-кресельная 700-метровая дорога; горнолыжный спуск; сельскохозяйственные мини предприятия, ориентированные на производство экологически-чистой продукции.	рекреационного комплекса		
13.2.9		Строительство агротуристического оздоровительного комплекса	Городской округ г. Владикавказ	Создание агротуристического оздоровительного комплекса 100 рабочих мест	Создание агротуристического оздоровительного комплекса	Расчетный срок	
13.2.10		Строительство агроэкотуристического парка «Земля Осетия»	Ардонский муниципальный район	6 объектов для проживания вместимостью около 50 человек. Участок площадью 20 га	Создание агротуристического комплекса	Расчетный срок	
13.2.11		Строительство современной агротуристической деревни	Ардонский муниципальный район	50 каркасных гостевых дом зона торжеств с кухней, банкетным залом и кафе-баром; • современный СПА комплекс с бассейном, сауной и баней; • зарыбленное озеро; • мини ферма; • спортивные и детские площадки, парковые и прогулочные зоны; • гостевые веранды, зимний сад, бильярдный	Создание агротуристического комплекса	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

				зал и др.			
13.2.12		Строительство 2-х кресельной горной канатной дороги	Ирафский муниципальный район, Стур-Дигорское сельское поселение	Двухкресельная горнолыжная канатная дорога	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.14		Строительство автомобильной стоянки для туристических групп с торгово-музейными рядами и глэмпингом, с. Даргавс	Пригородный муниципальный район, с.Даргавс	Планируемая площадь объекта составит 18 000 кв.м., в том числе торговые площади, парковка для автомобилей, парковка для туристических автобусов, парковка для автодомов, кемпинг, объект общепита	Создание туристско-рекреационного комплекса	Первая очередь	
13.3.1	Иные объекты в сфере туризма	Туристский информационный центр	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Здание (помещение) 50 кв.м	Оказание информационных услуг	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ не требуется
13.3.2		Туристский информационный центр	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с. Эльхотово	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.3.3		Туристский информационный центр	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.3.4		Туристский информационный центр	Ирафский муниципальный район, Среднеурухское сельское поселение, с. Ср. Урух	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.4.1	Лечебно-профилактическое учреждение государственной ветеринарной сети	Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район,Батакоевское сельское поселение, с. Батако	Общая площадь 30 кв. м	Профилактика и лечение заболеваний животных	Расчетный срок	Установление ЗОУИТ не требуется
13.4.2		Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район, Зильгинское сельское	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			поселение, с. Зильги				
13.4.3		Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район, Новобатакоевское сельское поселение, с. Новый Батако	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.4		Ветеринарный участок	Кировский муниципальный район, Карджинское сельское поселение, с. Карджин	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.5		Ветеринарный участок	Моздокский муниципальный район, Веселовское сельское поселение, с. Веселое	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.6		Ветеринарный участок	Алагирский муниципальный район, Майрамадагское сельское поселение, с. Майрамадаг	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.7		Ветеринарный участок	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с. Чикола	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.8		Ветеринарный участок	Ардонский муниципальный район, Нартское сельское поселение, с. Нарт	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

14. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения, относящихся к иным объектам инженерной инфраструктуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Характеристика ЗОУИТ
14.1.1	Объект водоснабжения	Строительство водозабора «Урсдон» с водоводом «Урсдон - Дигора»	Дигорский муниципальный район, Ирафский муниципальный район	Протяженность – 25,2 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	Устанавливается санитарно-защитная полоса водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02")
14.1.2		Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от каптажа №1 до гасителя с. Ахсарисар и от каптажа №2 до резервуара распределителя на 4-ом километре автодороги сс. Чикола-Ахсарисар	Ирафский муниципальный район	Протяженность участков водоводов – 7,64 и 7,1 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	
14.1.3		Строительство водозабора «Лац» с водоводом с подключением к водопроводным сетям п.Верхний Фиагдон	Алагирский муниципальный район, Пригородный муниципальный район	Протяженность – 20 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	
14.2.1	Объект водоотведения	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений г. Владикавказа	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Мощность 280 м.куб/сутки	Улучшение водоотведения муниципальных образований	Расчетный срок	Определяется проектом СЗЗ объекта. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Объекты водоснабжения	Сведения о данных объектах приведены в составе редакции Положения о территориальном планировании ограниченного доступа					Устанавливается санитарно-защитная полоса водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02")

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карты планируемого размещения объектов регионального значения:

1. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
2. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры;
3. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики;
4. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
5. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Обоснование проекта изменений (Том 1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮЖНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
344000, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, пер. ГАЗЕТНЫЙ, 121/262а, ОФ.4а
(863)242-99-70, 242-99-68, WWW.URGC.INFO

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектная организация
«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

Арх.№_____

Заказ: 25-2024

Заказчик:
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Обоснование проекта внесения изменений (Том 1)

Директор
ООО «НПО «ЮРГЦ» С.Ю. Трухачёв

г. Ростов-на-Дону
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 10

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, о национальных проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения 15

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РСО-АЛАНИЯ 19

2. Анализ использования территории Республики Северная Осетия-Алания, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования 28

2.1. АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 28
2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 34
2.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 47
2.4. АГЛОМЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ 50
2.5. ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ....52
2.6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ....54
2.6.1 Объекты культурного наследия....62
2.6.2 Особо охраняемые природные территории 65
2.6.3 Городские леса 69
2.7. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО-АЛАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 70

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения 76

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ 77
3.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ 83

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории 92

5. Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов....99

5.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ....99
5.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ.... 101

Приложения 111

Приложение 1. Копия распоряжения. 112
Приложение 2. Копия технического задания. 113

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Приложение 3. Перспективная экономическая специализация Республики Северная Осетия-Алания 126
Приложение 4. ООПТ регионального значения.....127
Приложение 5. Перечень стационарных постов наблюдения.....147
Приложение 6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 148
Приложение 7. Обоснование выбранного варианта размещения планируемых объектов регионального значения. 152
Приложение 8. Копия письма ФГБУ «Национальный парк «Алания» от 09.12.2021 №188 . 202
Приложение 9. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории РСО-Алания. 205

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Авторский коллектив:

_____ Прохоров А.Ю.

_____ Хрипкова А.А.

_____ Хохлачев Р.В.

_____ Крюкова В.В.

Состав рабочей группы по подготовке проекта:

Трухачёв С.Ю.	директор ООО «НПО «ЮРГЦ», кандидат архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза архитекторов России
Прохоров А.Ю.	руководитель проекта, член Союза архитекторов России
Хрипкова А.А.	ведущий инженер геоинформационных систем
Чеботарев Д.В.	ведущий архитектор, доцент Школы архитектуры, дизайна и искусств Донского технического университета, член Союза архитекторов России
Хохлачев Р.В.	руководитель группы
Крюкова В.В.	ведущий экономист градостроительства
Кривошлыков В.А.	ведущий экономист градостроительства
Хитёва Е.О.	архитектор, член Союза архитекторов России
Чеботарева А.С.	архитектор
Костарева К.А.	архитектор

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта коллектив Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Перечень

графических и текстовых материалов проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ				
Материалы изменений в схему территориального планирования в текстовой форме:				
1	Положение о территориальном планировании (новая редакция)	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.4 ст. 14 ГрадК РФ.
Графические материалы изменений в схему территориального планирования:				
2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
4.1	Фрагмент карты планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики	С	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях	н/с	М1:100 000	Отображена информация,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
				предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования в текстовой форме:				
7	Материалы по обоснованию. Том 1. Обоснование проекта	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
8	Материалы по обоснованию. Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
8.1	Материалы по обоснованию Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. (Приложение 1)	С	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
	Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования в графической форме:			
9	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ муниципальных образований РСО-Алания	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
10	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых для размещения объектов федерального значения на территории РСО-Алания в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
11	Материалы по обоснованию в виде карт. Сводная карта планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
12	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
	территорий федерального, регионального и местного значения на территории РСО-Алания			ст. 14 ГрадК РФ
13	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий объектов культурного наследия	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
14	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
15	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории РСО-Алания	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
16	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ зон с особыми условиями использования территории	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ

Примечания:

1. *Детализация проработки графических материалов проекта соответствует масштабу предоставленной картографической подосновы 1:100 000;*
2. *В графической части материалов по обоснованию изменения внесены в объеме определенном градостроительным заданием, топографическая основа и часть информационной нагрузки сохранено в редакции действующей СТП РСО-Алания.*
3. *Границы населенных пунктов в графических материалах проекта изменений отображены условно, по данным содержащихся в картографических материалах переданных заказчиком.*

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Список используемых сокращений.

РСО-Алания	Республика Северная Осетия-Алания
АИП РСО-Алания	адресная инвестиционная программа РСО-Алания
ГО	городской округ
ГрадК	Градостроительный кодекс
ж.д.	железная дорога, железнодорожный
ЖКХ	жилищно-коммунальное хозяйство
з/у	земельный участок
ИСОГД	информационная система обеспечения градостроительной деятельности
КОС	канализационные очистные сооружения
ЛЭП	линии электропередачи
МО	муниципальное образование
МРСК	межрегиональная распределительная сетевая компания
н/с	несекретно
п/с (ПС)	подстанция
СКЖД	Северо-Кавказская железная дорога
ПСД	проектно-сметная документация
СКФО	Северо-Кавказский федеральный округ
РЖД	Российские железные дороги
РНГП, РНГП РСО-А	региональные нормативы градостроительного проектирования РСО-Алания
РФ	Российская Федерация
РЦП	региональная целевая программа
СЗЗ	санитарно-защитная зона
СТП РФ	схема территориального планирования Российской Федерации
СТП РСО-Алания	схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания
ТКО	твердые коммунальные отходы
ТОПП	твердые отходы производства и потребления
ТОСЭР	территория опережающего социально-экономического развития
ФЗ	Федеральный закон
ФЦП	федеральная целевая программа
ЧС	чрезвычайная ситуация

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания был выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в составе научно-исследовательской работы «Мониторинг реализации и подготовка проекта изменений в схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания с выполнением проекта изменений региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания» в соответствии с государственным контрактом №0963 от 13.05.2024г. с Министерством строительства и архитектуры РСО-Алания.

Основанием для разработки проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания (новой редакции схемы территориального планирования) (далее – Схема) послужили:

- пункт 1 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республики Северная Осетия-Алания»;
- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 № 1-РЗ "О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания";
- Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.10.2020 года №386-р «О принятии решения о подготовке изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденную постановлением Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года №354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»;
- Техническое задание – приложение к государственному контракту.

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации (проект изменений) разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и основывается на положениях стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации.

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования субъекта федерации. Документ предназначен для определения назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Проектом изменений учтены цели, установленные в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года[1] по реализации направлений, касающихся сбалансированного пространственного и регионального развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства, в том числе:

1) совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации;

2) совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций;

3) сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации;

4) расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.

Действующая схема территориального планирования региона была утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10.12.2010г. №354. Проект схемы был разработан в 2007-2009 гг.

В 2017 г. ООО НПО «ЮРГЦ» по заказу Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания выполняет проект актуализации (проект внесения изменений) схемы территориального планирования РСО-Алания, проект внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, был утвержден постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2020 года № 208.

В целях синхронизации с целями стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года в качестве расчетного срока был принят 2030г.

В последующем в СТП РСО-Алания изменения не вносились.

Принятие Правительством РСО-Алания изменений и дополнений в комплекс действующих государственных программ Республики определило основные задачи проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания.

В соответствии с этим в техническом задании на разработку проекта внесения изменений заказчиком были определены следующие цели и задачи работы:

Основные цели и задачи:

Цели разработки:

1. Устойчивое развитие территории Республики Северная Осетия - Алания путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

[1] Утверждена Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

2. Создание условий для реализации указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», определение в схеме территориального планирования РСО-Алания.

Задачи:

- Отображение объектов регионального значения, предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств бюджета РСО-Алания, принятыми после утверждения действующей редакции схемы территориального планирования РСО-Алания и не предусмотренные схемой территориального планирования), с учетом изменений, вносимых в программы в процессе подготовки проекта схемы территориального планирования РСО-Алания до окончания срока выполнения работ по проекту.

- Приведение СТП РСО-А в соответствие с методическими рекомендациями по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 №169.

- Приведение СТП РСО-А в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (в том числе с Схемой территориального планирования в области обороны и безопасности имеющий гриф «Секретно».

- Отражение объектов федерального значения, предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета.

- Отображение объектов и зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018г. № 10 для размещения в ФГИС ТП.

- Исключение реализованных объектов регионального значения и планируемых объектов, реализация которых признана нецелесообразной.

- Актуализации текстовой и графической части Раздела «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» схемы территориального планирования РСО-Алания, находящегося на хранении в режимно-секретном подразделении Заказчика, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Федеральным законом "О государственной тайне" № 5485-1 от 21.07.1993.

В развитие указанных целей и задач в соответствии с техническим заданием выделяются следующие направления работы:

1. Мониторинг процессов пространственного развития территории РСО-Алания, реализация схемы территориального планирования РСО-Алания, утвержденной Постановлением Правительства РСО-Алания от 23 июня 2020 года № 208;

2. Актуализация объектов регионального значения в соответствии с Государственными программами РСО-Алания;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

3. Учёт в документе территориального планирования объектов федерального значения в соответствии с утверждёнными (измененными) за период реализации Схемы документами территориального планирования Российской Федерации.

Проектом изменений в целях синхронизации расчетных сроков проекта с целями определенными в указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" предлагается установить новый расчетный срок СТП РСО-Алания - **2036г.**

В целях синхронизации со сроками установленными в Комплексной республиканской программе Республики Северная Осетия-Алания "Строительство" срок 1 очереди установлен **– 2027г.**

Настоящий проект внесения изменений в Схему территориального планирования выполнен с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования РСО-Алания и на основании методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 19.04.2013г. №169.

В настоящем проекте предлагается сохранить жесткую структуру утверждаемой части СТП РСО-Алания в соответствии с нормами действующего Градостроительного кодекса. Состав и содержание проекта изменений, представлены выше.

В соответствии с ТЗ проект содержит в своем составе только изменения и уточнения на основе письменных поручений заказчика и технические и изменения в части реквизитов отдельных нормативных и правовых документов.

При подготовке проекта изменений использовались данные, предоставленные органами государственной власти РСО-Алания, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, субъектами естественных монополий о состоянии соответствующих отраслей экономики, планах развития и капитального строительства, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РСО-Алания, фондовые материалы отдельных органов государственного управления РСО-Алания, прочих организаций, данные собственных исследований с использованием открытых источников.

В составе планируемых объектов регионального значения нашли отражения проектные предложения действующей редакции Схемы, не выполненные по состоянию на декабрь 2023 г., не потерявшие свою актуальность до настоящего времени и не противоречащие действующим Государственным программам РСО-Алания.

Текстовые материалы действующей Схемы («Положение о территориальном планировании») подлежат **полной замене** в рамках настоящих изменений, материалы по обоснованию дополняются текстовыми материалами, выполненными в рамках настоящего проекта: Том 1. Обоснование проекта внесения изменений и Том 2. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера.

В настоящем проекте применяются термины и определения, установленные действующим законодательством и иными нормативными документами различного уровня.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Структурно материалы по обоснованию проекта изменений в текстовой форме состоят из двух томов.

Графические материалы проекта разработаны при помощи ГИС MapInfo ProfessioNal, а также отечественной ГИС Панорама. Подготовительные операции с графическими материалами осуществлялись с использованием программного обеспечения Adobe, Corel, Autodesk и замещающих их отечественных аналогов. Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились в пакете программ Microsoft Office 365.

Нумерация структурных частей текста строится на следующих правилах:

X номер раздела

X.X. номер пункта

Нумерация рисунков и таблиц имеет двухчастную структуру, где:



©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Формирование новой системы стратегического планирования в Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и требования ст. 26 Градостроительного кодекса РФ послужило одним из оснований для принятия решения о необходимости подготовки настоящего проекта внесения изменений в СТП Республики Северная Осетия-Алания.

В соответствии с п.4, ст.11 ФЗ от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания относится к документам стратегического планирования.

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой для разработки государственных программ Республики Северная Осетия-Алания и настоящего проекта внесений изменений в СТП Республики Северная Осетия-Алания, что подразумевает актуализацию учтенных в СТП основных мероприятий развития Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с действующими на июнь 2024 года основных стратегических документов.

Проект внесения изменений СТП Республики Северная Осетия-Алания выполнен с учетом перспективной экономической специализации Республики Северная Осетия-Алания, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»[2].

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации, до 2025 года субъекты Российской Федерации, расположенные на Северном Кавказе, в частности и Республика Северная Осетия – Алания, относится к геостратегической территории РФ. Также в Республике Северная Осетия-Алания городской округ город Владикавказ отнесен к приграничным муниципальным образованиям, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка.

В проекте внесения изменений в СТП Республики Северная Осетия-Алания учтены основные направления и перспективы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа применительно к территории Республики Северная Осетия-Алания. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года[3] в Республике Северная Осетия-Алания отмечается следующие:

[2] В приложение №3 в составе настоящего сшива приведена Перспективная экономическая специализация Республики Северная Осетия-Алания.

[3] утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2022 №1089-р (ред. от 19.08.2023)

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

– будут наблюдаться наибольшие темпы убыли населения в 2020 - 2030 годах, в виду оттока населения в трудоспособном возрасте и старение населения;

– стимулирование создания специализированных кластеров малого бизнеса и развитие инфраструктуры совместного пользования для них, в частности для производителей мебели, субсидирование приобретения специализированного оборудования для участников кластеров;

– строительство коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и водоводов на территории г. Владикавказа и прилегающих к нему территориях, а также в селе Даргавс Пригородного района;

– реализация инвестиционных проектов по созданию транспортно-логистических комплексов, ориентированных на экспортно-импортные операции, прежде всего в регионах с высоким транзитным потенциалом, в частности в Республике Северная Осетия – Алания;

– строительство обходов крупных городов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе г. Владикавказа;

– создание производственно-сбытовых кооперативов и развитие логистической инфраструктуры отраслей агропромышленного комплекса Северо-Кавказского федерального округа для увеличения масштабов производства и достройки цепочек добавленной стоимости;

– расширение площадей орошаемых земель за счет проведения мелиоративных мероприятий;

– сохранение численности населения на сельских территориях и в сельских агломерациях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;

– развитие сельскохозяйственного производства должно быть неразрывно связано с обеспечением комфортных условий проживания в сельской местности посредством строительства (приобретения) благоустроенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в первую очередь для молодых семей и молодых специалистов;

– создание и развитие центров сельскохозяйственного консультирования и обучения фермеров, что позволит наладить обмен знаниями и распространить новые технологии в небольших хозяйствах;

– развитие объектов региональной промышленной инфраструктуры - индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков;

– развитие региональных и межрегиональных промышленных кластеров (в том числе в рамках добровольной легализации), а также других форм промышленной кооперации;

– диверсификация развития туризма за счет создания региональных и местных (локальных) туристских продуктов на базе наиболее перспективных мест притяжения туристов в Республике Северная Осетия - Алания: "Алания парк";

– создание и развитие современной туристской инфраструктуры на туристских территориях;

– создание новых и повышение качества существующих национальных туристских маршрутов;

– развитие отраслевой системы подготовки кадров и привлечения специалистов для сферы туризма;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

– к приоритетным видам туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа относятся: санаторно-курортный туризм, экологический туризм, активный отдых и культурно-познавательный туризм. Дополнительными видами, обеспечивающими разнообразие туристского продукта, являются гастрономический, сельский туризм и другие виды туризма.

– активизация развития ключевых приоритетных туристских территорий федерального и международного значения, в частности создание условий для привлечения инвестиций в горнолыжный туристский кластер, включающий всесезонный туристско-рекреационный горнолыжный комплекс "Мамисон" (на территории Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания);

– комплексная модернизация среднего профессионального образования, предусматривающую повышение количества обучающихся в системе среднего профессионального образования;

– строительство профессиональных спортивных центров и баз в целях подготовки олимпийского резерва и проведения тренировочных сборов профессиональных спортсменов, в том числе с учетом приоритетных видов спорта и традиций народов Северо-Кавказского федерального округа.

Проект внесения изменений в СТП Республики Северная Осетия-Алания выполнен с учетом предложений по созданию объектов регионального значения, содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года (Стратегия-2030), утв. Законом Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2019 г. № 60.

В рамках Стратегии-2030 предполагается:

– строительство порядка 25 малых гидроэлектростанций на горных реках республики;

– строительство новых электростанций на основе ВИЭ (ветро-, гидро-, солнечная и геотермальная энергетика), обеспечивающих увеличение выработки электроэнергии до уровня, превышающего 90 % внутреннего потребления электроэнергии;

– строительства курортов в равнинных зонах (Урсдон, Бирагзанг, Заманкул, Моздок-Раздольное);

– строительство санаторно-курортного комплекса «Тиб» расположен в одном из живописнейших высокогорных районов Северной Осетии, на левом берегу реки Мамисондон;

– строительство лесопильных цехов малой мощности;

– строительство и реконструкция отдельных участков железнодорожного и автодорожного коридоров при разветвлении МТК «Север-Юг» в г.Махачкала на запад;

– развитие региональных автомобильных дорог на туристических маршрутах (строительство горных участков Кольцевой дороги в коридоре маршрута туристско-рекреационного кластера «Солнечный пояс Алании»);

– строительство обходов крупных населенных пунктов (г. Владикавказа, г. Моздок);

– строительство ТТЛК регионального, межрегионального и международного масштаба (г.Владикавказ, Пригородный, Кировский и Правобережный районы);

– строительство фельдшерско-акушерских пунктов, закупка передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 чел.;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

– строительство туристско-рекреационной особой экономической зоны для создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе республики, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса «Горная Дигория» в Ирафском районе республики, а также создание и развитие туристско-рекреационных центров (в том числе путем создания ОЭЗ) в сферах культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, горного, событийного и других видов туризма;

– строительство хранилищ, комплексных торгово-логистических и оптово-логистических центров;

– строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению продукции к потребителю;

– развитие центра высокотехнологичной переработки сельхозпродукции как составной части агропищевого субкластера - «Эльхотовские ворота»;

– строительство экопоселков в структуре планировочного ареала «Ардон – Кадгарон»

Все предложения Стратегии, касающиеся планируемых объектов регионального значения и учтенные в государственных программах Республики отображены в настоящем проекте изменений СТП РСО-Алания.

7 мая 2024 года вышел Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который определил необходимость:

- до 31.12.2024 года разработать и утвердить новую стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- внесение изменений во все стратегические документы, опирающиеся на Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который утратил силу.

Проект внесения изменений в СТП Республики Северная Осетия-Алания выполнен с учетом определённых в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года поставленных целей, направлений развития и критериев, а также послания Главы Республики Северная Осетия-Алания об основных направлениях социально-экономического развития республики от 08.06.2.2024 года, и об основных задачах на ближайшую перспективу.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РСО-АЛАНИЯ

Мероприятия национальных, федеральных и региональных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года; утвержденной Законом РСО-Алания от 18.09.2019 г. № 60, реализуется через систему государственных программ РСО-Алания.

В предыдущей редакции СТП РСО-Алания были учтены мероприятия по созданию объектов регионального значения в содержащиеся в 26 государственных программах. Срок реализации 85% всех государственных программ был 2020 год и ранее, соответственно основная часть заложенных мероприятий была реализована.

В 2020-2022 годах в Российской Федерации и во всем мире в целом произошли ряд глобальных изменений как образе жизни населения, касающиеся развития технологий и возможности вести удаленно как производственную деятельность, так и обучение, так и в российской экономике в целом – выход из российского бизнеса ряда международных компаний открыли возможность быстрого развития отечественной продукции и поиска новых производственных каналов и рынков сбыта.

В настоящее время в РСО-Алания действует 28 различных государственных программ (таблица 1.1.1.)[4]. При формировании перечня планируемых объектов регионального значения РСО-Алания учитывались планируемые объекты, содержащиеся в действующих госпрограммах РСО-Алания, предусматривающих создание объектов регионального значения.

Таблица 1.1.1.
Перечень действующих государственных программ

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
1.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 18.07.2023 №277 (ред. от 27.12.2023)	2024 - 2030	Увеличение годового объема ввода жилья в Республике Северная Осетия-Алания до 424,0 тыс. кв. метров к 2030 году
2.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №417 (ред. от 29.12.2023)	2020 - 2030	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Северная Осетия-Алания
3.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Формирование	2018 - 2030	Повышение качества и комфорта городской

[4] Согласно постановлению Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22.04.2024 № 182 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Северная Осетия-Алания"

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
	современной городской среды" // Постановление Правительства РСО-Алании от 29.08.2017 №337 (ред. от 23.04.2024)		среды на территории Республики Северная Осетия-Алания
4.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №409 (ред. от 14.5.2024)	2019 - 2030	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 79,16 лет к 2030 году. Снижение смертности от всех причин до 9,6 на 1000 населения к 2030 году. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью
5.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача" // Постановление Правительства РСО-Алании от 29.12.2023 №630	2024 - 2030	Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Республики Северная Осетия-Алания. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации лиц, употреблявших психоактивные вещества без назначения врача
6.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Комплексное развитие сельских территорий" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №420 (ред. от 27.02.2024)	2020 - 2030	Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Республики Северная Осетия-Алания на уровне 37,4%; Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 93,0%; Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
			расположенных на сельских территориях, до 97,5%
7.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 28.10.2013 №392 (ред. от 27.02.2024)	2014 - 2030	Цель 1. Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 125,8 процента от уровня 2020 года. Цель. 2. Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2023 году в объеме 102,0 % от уровня 2020 года
8.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.05.2016 №156 (ред. от 09.04.2024)	2016 - 2030	Создание условий для роста благосостояния граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки
9.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" // Постановление Правительства РСО-Алании от 30.04.2019 №174 (ред. от 07.12.2023)	2019 - 2026	Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
10.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №417 (ред. от 29.12.2023)	2020 - 2030	Цель 1 "Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования. Цель 2 "Увеличение доли выпускников

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
			образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 % в 2030 году"
11.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 28.10.2013 №388 (ред. от 14.05.2024)	2014 - 2030	Цель 1 Формирование гармонично развитой и социально ответственной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, и укрепление единства и сплоченности российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития. Цель 1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение единого культурного пространства страны, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия
12.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №417 (ред. от 29.12.2023)	2017 - 2024	Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
			слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
13.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие промышленности Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 04.07.2017 №267 (ред. от 27.02.2024)	2017 - 2027	Обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания и создание условий для стабильного развития отраслей промышленности и повышения уровня конкурентоспособности промышленной продукции
14.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 10.12.2019 №416 (ред. от 25.12.2023)	2020 - 2026	Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Республике Северная Осетия-Алания
15.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Охрана окружающей среды" // Постановление Правительства РСО-Алании от 26.11.2019 №390 (ред. от 23.04.2024)	2020 - 2026	Предупреждение неблагоприятного влияния опасных геологических процессов на социальные и промышленные объекты; оздоровление экологической обстановки в Республике Северная Осетия-Алания, снижение неблагоприятного влияния на здоровье населения и жизнеобеспечивающие функции биосферы; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
16.	Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 26.11.2019 №392 (ред. от 29.12.2023)	2020 - 2026	Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей РСО-Алания
17.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 27.11.2018 №375 (ред. от 14.05.2024)	2019 - 2026	Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, содействие этнокультурному развитию народов Республики Северная Осетия-Алания. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 90 процентов к 2030 году
18.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Национально-культурное развитие осетинского народа" // Постановление Правительства РСО-Алании от 24.12.2020 №467 (ред. от 27.02.2024)	2021 - 2025	Цель 1: сохранение исторического и культурного наследия осетинского народа и развитие осетинской национальной культуры. Цель 2: расширение сферы применения осетинского языка, в том числе как государственного языка Республики Северная Осетия-Алания, создание условий для его сохранения, изучения и устойчивого развития.
19.	Государственная программа Республики	2024 - 2030	Цель 1: Обеспечение

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
	Северная Осетия-Алания "Развитие дорожной инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 19.12.2023 №596 (ред. от 13.02.2024)		строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 144,252 км. Цель 2: Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%
20.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 18.03.2022 №89 (ред. от 10.10.2023)	2022 - 2025	Создание условий для стабильного развития пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия-Алания, устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах
21.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 28.10.2013 №383 (ред. от 12.03.2024)	2014 - 2027	Непревышение к концу 2027 года значения уровня регистрируемой безработицы более 2,5 процента. Непревышение к концу 2027 года значения коэффициента напряженности на рынке труда более 6,8 единицы
222.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 17.12.2019 №443 (ред. от 28.05.2024)	2020 - 2024	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения функционирования информационных систем Республики Северная Осетия-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
23.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие архивного дела в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 07.08.2018 №267 (ред. от 12.03.2024)	2019 - 2025	Совершенствование организации хранения, комплектования, учета, использования и популяризации документов Архивного фонда Республики Северная Осетия-Алания в интересах граждан, общества и государства
25.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 24.12.2019 №470 (ред. от 09.04.2024)	2024 - 2025	Развитие и модернизация системы электронных, печатных средств массовой информации и отрасли книгоиздания и печати Республики Северная Осетия-Алания
26.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 15.11.2013 №413 (ред. от 26.03.2024)	2014 - 2026	Формирование целостного эффективного республиканского туристско-рекреационного комплекса
27.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания" // Постановление Правительства РСО-Алании от 26.12.2016 №479 (ред. от 19.12.2023)	2017 - 2026	Увеличение доли молодежи Республики Северная Осетия-Алания, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики, в общем количестве молодежи Республики Северная Осетия-Алания до 107,2% в 2026 году
28.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" // Постановление Правительства РСО-Алании от 25.11.2022 №481 (ред. от 03.08.2023)	2022 - 2024	Создание благоприятных условий для вовлечения активных граждан и СОНКО в реализацию на территории Республики Северная Осетия-Алания приоритетных социально значимых проектов и программ в рамках государственной политики по развитию

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование государственной программы РСО-Алания // утверждена	Период реализации, годы	Цели государственной программы
			гражданского общества и поддержки общественных инициатив

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 14, ч.3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты регионального значения, предусмотренные к созданию вышеуказанными государственными программами РСО-Алания, учтены настоящим проектом изменений схемы территориального планирования РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

СТП РСО-Алания изначально была разработана коллективом ООО НПО «Южный градостроительный центр» по заданию Министерства архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия-Алания в 2006-2008гг. (в соответствии с государственным контрактом № 2 от 19.06.2006г), принципиально схема во многом сохраняет преемственность с ранее выполненными документами территориального планирования:

В 2017г. по заказу Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания ООО НПО «ЮРГЦ» выполняет проект актуализации (проект внесения изменений) схемы территориального планирования РСО-Алания, действующая редакция утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2020 года № 208.

В настоящее время действующая редакция СТП РСО-Алания состоит из положения о территориальном планировании и 5 различных схем (М 1:200 000), материалы по обоснованию СТП РСО-Алания объединяют в себе текстовые и графические материалы 2007г. и 2017г.

В действующих материалах проектов СТП РСО-Алания на высоком профессиональном уровне были выполнены оценки природных, инженерно-строительных, медико-географических, социально-экономических, инфраструктурных и экологических условий территории РСО-Алания и предложено зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности.

Вместе с тем, действующая СТП РСО-Алания выполнялась на иных этапах применения градостроительного законодательства, в отсутствии всех необходимых нормативных и методических документов и во многом содержит преемственность предыдущих проектов районной планировки и в настоящее время не в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к документам территориального планирования. И, самое главное, действующая СТП РСО-Алания разрабатывалась в принципиально иных социально-экономических условиях, характеризующихся: значительными темпами экономического роста, высокими мировыми ценами на энергоносители и иные сырьевые продукты.

За время реализации СТП РСО-Алания существенно изменился ряд обстоятельств, вносящих свои коррективы в процесс территориального развития региона. К наиболее значимым относятся:

- Распространение короновирусной инфекции, применение мер по противодействию ей, повышенные уровни заболеваемости и смертности;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

- Специальная военная операция, беспрецедентный станционный режим изменение миграционных и логистических потоков;
- Изменение макроэкономической ситуации в экономике региона, России и мира, замедление темпов экономического роста, обострение негативных демографических процессов;
- Существенная корректировка планов и программ по реализации на территории РСО-Алания крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов федерального и регионального значения, требующих учета и отображения в документах территориального планирования Республики.

Существенным фактором, определяющим необходимость актуализации СТП РСО-Алания, является корректировка нормативно-правовой базы, в частности, внесение изменений в Градостроительный кодекс в части состава и содержания документов территориального планирования (в особенности ФЗ-41 от 20.03.2011г.), изменение требований к региональным нормативам градостроительного проектирования, утверждение схем территориального планирования РФ, документов территориального планирования соседних субъектов РФ и т.п.

В таблице 2.1. приводится сравнение основных технико-экономических показателей утвержденной СТП РСО-Алания и фактических показателей региона по состоянию на 2017г. 2023г. Наибольшие расхождения планируемых и фактических показателей касается численности населения и резком увеличении темпов жилищного строительства.

Таблица 2.1.1
Основные технико-экономические показатели РСО-Алания

Показатели	В соответствии с СТП РСО-Алания, утв. постановлением Правительства РСО-Алания от 10.12.2010г. №354			Фактическое состояние[5]	
	Единица измерения	Исходный год 2005	Расчетный срок 2030	2017г.	2023
Территория всего	тыс. км^2	8,0	8,0	8,0	8,0
Население					
Численность постоянного населения (на начало года)					
Всего:	тыс. чел.	702,3	709,0	703,3[6]	678,9
в том числе					
– городское	тыс. чел.	452,4	461,5	451,5/64,2	429,6/63,3
– сельское	тыс. чел.	249,9	247,6	252,0/35,8	249,2/36,7
Плотность населения	чел/км^2	87,8	88,6	88,1	85,0
Возрастная структура населения:					

[5] В соответствии с официальным изданием «РСО-Алания в цифрах» 2017г 2024г.. Федеральной службы государственной статистики по РСО-Алания.
[6] На 31.12.2015г.

Показатели	В соответствии с СТП РСО-Алания, утв. постановлением Правительства РСО-Алания от 10.12.2010г. №354			Фактическое состояние[5]	
	Единица измерения	Исходный год 2005	Расчетный срок 2030	2017г.	2023
– население в возрасте моложе трудоспособного	тыс. чел.%	136,1/19,4	126,2/17,8	146,5/20,7	144,6/21,3
– население в трудоспособном возрасте	тыс. чел.%	424,1/60,4	411,2/58,0	399,4/56,8	384,9/56,7
– население в возрасте старше трудоспособного	тыс. чел.%	142,1/20,2	171,6/24,2	157,9/22,5	149,4/22,0
Структура занятости населения по всем секторам экономики	тыс. чел.	331,0		324,0	298,7
Расселение					
Всего городских населенных пунктов	ед.	13	13	7	7
из них:					
города	ед.	6	6	6	6
население	тыс. чел.				
в том числе:					
– Владикавказ	тыс. чел.	313,8	323,2	307,0	292,7
– Моздок	тыс. чел.	40,8		41,7	35,2
– Беслан	тыс. чел.	35,8		37,0	36,2
– Алагир	тыс. чел.	19,9		20,0	21,3
– Ардон	тыс. чел.	16,9		19,4	18,9
– Дигора	тыс. чел.	11,2		10,1	10,1
поселки городского типа	ед.	7	7	1	1
сельские населенные пункты	ед.	206	206	211	215
Муниципальные образования	ед.			111	111
из них					
Городские округа	ед.	1	1	1	1
Муниципальные районы	ед.	8	8	8	8
Городские поселения	ед.	11	11	5	5
Сельские поселения	ед.	96	96	97	97

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Показатели	В соответствии с СТП РСО-Алания, утв. постановлением Правительства РСО-Алания от 10.12.2010г. №354			Фактическое состояние[5]	
	Единица измерения	Исходный год 2005	Расчетный срок 2030	2017г.	2023
Основные параметры экономического развития					
Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	44,1		181,0	316,2
Жилищный фонд					
Жилищный фонд на конец периода	млн. м^2 общ. площади	13,75	21,2	19,67	21,24
Средняя жилищная обеспеченность	м^2/чел.	19,5	35,0	28,0	31,3
Среднегодовой объем нового жилищного строительства	тыс. м^2 общей площади	119,0		177,5	481,5

Проектом изменений действующая СТП РСО-Алания актуализирована и приведена в соответствие с реалиями современной экономической и демографической ситуацией в РСО-Алания, в проекте учтены изменившиеся интересы Российской Федерации в границах региона, выполнен значительный объем работ по приведению Схемы в соответствие с современными требованиями и нормами, установленными действующей редакцией[7]:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;

Лесного кодекса Российской Федерации;

Водного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 10.01 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

[7] Установлено в техническом задании на разработку проекта изменений СТП РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ»;

Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Указа Президента Российской Федерации от 16.01.2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации»;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года № 384-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р;

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. № 3363-р;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793»;

Приказа Минкультуры России от 04.04.2023 г. № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»;

Приказа Минрегиона России от 19.04.2013 года № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приказа Минспорта России от 21.03.2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказа Минздрава России от 20.04.2018 года № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

Приказа Минтруда России от 05.05.2016 года № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республики Северная Осетия-Алания»;

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 09.07.2007 года № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Северная Осетия-Алания»;

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2019 года № 60-РЗ «О стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года»;

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 № 1-РЗ "О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания";

Государственные программы Республики Северная Осетия-Алания, а также изменения, вносимые в государственные программы Республики Северная Осетия-Алания, до даты передачи Проекта по документу о приёмке оказанных услуг (акт сдачи-приемки);

Решения органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, главных распорядителей средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предусматривающие создание объектов регионального значения;

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания;

Другие Законы Республики Северная Осетия-Алания и иные нормативные правовые акты Республики Северная Осетия-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

С момента разработки и утверждения действующей СТП РСО-Алания (2017 -2024 года), численность населения региона сократилась на 3% или 24,4 тыс. человек.

Существующая демографическая ситуация в Республике Северная Осетия-Алания.

Республика Северная Осетия-Алания – один их трех регионов Северо-Кавказского федерального округа, где в последние годы наблюдается тенденция снижения общей численности населения, как и в целом по Российской Федерации. Занимая 0,05% территории Российской Федерации, Республика Северная Осетия-Алания продолжает концентрировать 0,5% населения страны.

При этом, в целом население СКФО за последнее пятилетие выросло на 2% или 169 тыс. человек. В РСО-Алании в аналогичном периоде численность населения сократилась на 2,3% (или 16 тыс. человек) и составило на начало 2024 года 678,9 тыс. человек, что привело к уменьшению его удельного веса до 6,6% в общей численности населения Северо-Кавказского Федерального округа.

Рисунок 2.2.1.
Динамика численности населения Республики Северная Осетия-Алания на начало года, тыс. чел.



РСО-Алания относится к регионам с достаточно высокой урбанизацией населения. Доля городского населения в республике на 01.01.2024 год – 63,2%, что заметно больше чем в СКФО – 50,9%, но несколько ниже, чем в Российской Федерации – 74,9%.

В период переписей 2010 и 2020 годов, сокращение численности населения в РСО-Алании было зафиксировано как в сельской, так и городской части региона. При этом темпы убыли в городской местности были несколько больше – 95,6%, что говорит о слабой конкуренции городской среды по сравнению с другими регионами.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 2.2.1.

Динамика численности населения Республики Северная Осетия-Алания, человек

	Перепись 2010 года	Перепись 2020 года	*2020 в % к 2010*
Республика Северная Осетия-Алания, в т.ч.	712980	687 357	96,4
городское население	454560	434 479	95,6
сельское население	258420	252 878	97,9

Всего городское население на 01.01.2024 год составило 429,6 тыс. человек - 63,2%.

Не смотря на сокращение численности населения, более 40% населения республики по-прежнему проживает в ее административном центре – г. Владикавказ (307 тыс. человек – 43,6% всего населения в 2017 году, 292,7 тыс. человек – 43,1% всего населения в 2024 году).

Более 70% городского населения республики проживает в городском округе «город Владикавказ». Оставшиеся 30% городских жителей – в малых городах, административных центрах муниципальных районов - рис. 2.2.2.

Рисунок 2.2.2.

Распределение городского населения Республики Северная Осетия-Алания по городам на 01.01.2024 год



По территории республики население распределено неравномерно и определяется его территориальной организацией, естественно-природными условиями размещения, наличием мест приложения труда. Самыми небольшими по численности населения являются Ирафский и Дигорский муниципальные районы, а самым крупным – Пригородный муниципальный район, в котором проживает исключительно сельское население – таблица 2.2.2.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 2.2.2.
Динамика численности населения Республики Северная Осетия-Алания в административно-территориальном разрезе

Муниципальные образования	Численность населения по данным ВПН-2010 года, чел.	Доля населения МО в общей численности населения региона ВПН-2010, %	Численность населения по данным ВПН-2020 года, чел.	Доля населения МО в общей численности населения региона ВПН-2020, %	Динамика населения МО 2020/2010 гг.,%
Республика РСО-Алания	712980	100	687 357	100	96,4
ГО город Владикавказ	330148	46,3	312 755	45,5	94,7
г. Владикавказ	311693	43,7	295 830	43,0	94,9
Алагирский муниципальный район	38830	5,4	38 753	5,6	99,8
Алагирское городское поселение -городское население - г. Алагир (цмр)	20949	2,9	21 550	3,1	102,9
Ардонский муниципальный район	30685	4,3	31 356	4,6	102,2
Ардонское городское поселение - городское население - г. Ардон (цмр)	18774	2,6	18 956	2,8	101,0
Дигорский муниципальный район	19334	2,7	18 368	2,7	95,0
Дигорское городское поселение - городское население - г. Дигора (цмр)	10856	1,5	9 922	1,4	91,4
Ирафский муниципальный район - сельское население	15766	2,2	15 810	2,3	100,3
Чиколинское сельское поселение - село Чикола (цмр)	7017	1,0	7 366	1,1	105,0
Кировский муниципальный район - сельское население	27807	3,9	28 018	4,1	100,8
Эльхотовское сельское поселение - село Эльхотово (цмр)	12626	1,8	12 723	1,9	100,8
Моздокский муниципальный район	84682	11,9	84 471	12,3	99,8
Моздокское городское поселение - городское население - г. Моздок (цмр)	38768	5,4	36 784	5,4	94,9
Правобережный	57063	8,0	55 495	8,1	97,3

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Муниципальные образования	Численность населения по данным ВПН-2010 года, чел.	Доля населения МО в общей численности населения региона ВПН-2010, %	Численность населения по данным ВПН-2020 года, чел.	Доля населения МО в общей численности населения региона ВПН-2020, %	Динамика населения МО 2020/2010 гг.,%
муниципальный район					
Бесланское городское поселение - городское население - г. Беслан (цмр)	36728	5,2	35 929	5,2	97,8
Пригородный муниципальный район - сельское население	108665	15,2	102331	14,9	94,2
Октябрьское сельское поселение - село Октябрьское (цмр)	10436	1,5	10 149	1,5	97,2

Несмотря на общее сокращение численности населения Республики Северная Осетия-Алания, часть её муниципальных районов растет в своей численности. Так, из 8 муниципальных районов, за период между переписями населения 2010 и 2022 годов в 3-х районах был отмечен рост населения – Ардонский МР (102,2%), Ирафский МР (100,3%), Кировский МР (100,8%). Рост населения был также отмечен в административных центрах муниципальных районов: г. Алагир (102,9%), г. Ардон (101%), село Чикола (105%), село Эльхотово (100,8%).

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

Таблица 2.2.3.
Структурные элементы общего прироста/убыли населения РСО-Алании, человек

Годы	Общий прирост/убыль	Естественный прирост/убыль	Миграционный прирост/убыль
2005	503	-760	1263
2006	1872	170	1702
2007	2747	1750	997
2008	155	2006	-1851
2009	36	2030	-1994
2010	756	2555	-1799
2011	-3449	2633	-6082
2012	-2909	3276	-6185
2013	-2146	3366	-5512
2014	1293	3244	-1951
2015	-1525	2750	-4275
2016	-483	2557	-3040
2017	-1497	1774	-3271

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Годы	Общий прирост/убыль	Естественный прирост/убыль	Миграционный прирост/убыль
2005	503	-760	1263
2006	1872	170	1702
2007	2747	1750	997
2018	-2512	2000	-4512
2019	-2416	1364	-3780
2020	-3644	-346	-3298
2021	-4974	-1764	-3210
2022	-4645	-181	-4464

В середине 2000-х годов миграционный прирост играл основную роль в формировании общего прироста населения республики, компенсируя время от времени сложившуюся естественную убыль. Изменение демографической ситуации – резкое нарастание миграционной убыли, привело к нарастанию и общей убыли в регионе. И даже существенно возросшему естественному приросту только в половине случаев удавалось компенсировать механический отток населения (2010-2016 года). После 2020 года на территории региона естественное воспроизводство стало характеризоваться отрицательными результатами, что привело к нарастанию убыли населения в РСО-Алания более 4 тыс. человек ежегодно.

Естественное движение население (воспроизводство населения).

Как и в Российской Федерации в целом, на территории Республики Северная Осетия-Алания отмечается снижение рождаемости и рост смертности, что обусловлено сложившейся в предыдущие десятилетия половозрастной структурой населения, и ухудшается миграционным оттоком. Однако в противовес общероссийским тенденциям, на территории республики естественный прирост населения сменился убылью только в последние годы. Это обусловлено сохранением в регионе фактора доминирования модели многодетной семьи и относительно высоким суммарным коэффициентом рождаемости третьих и последующих детей. В последнее пятилетие данный показатель в республике устойчиво держится на уровне 0,53-0,56 промилле, в то время как в целом по Российской федерации в 2023 году составил всего 0,37 промилле, в СКФО – 0,72 промилле.

В среднем за последние пятилетие число родившихся в Республике Северная Осетия-Алания, превышало число умерших всего на 2%, что и поставило под угрозу естественное воспроизводство населения на данной территории.

Таблица 2.2.4.
Основные показатели воспроизводства населения в Республики Северная Осетия-Алания, человек

	2005	2015	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее значение 2018-2022 года
Родившихся	7894	10260	9180	8575	8220	7992	7494	8292
Умерших	8654	7511	7180	7211	8566	9756	7675	8078

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Естественный прирост (убыль)	-760	2749	2000	1364	-346	-1764	-181	215
на 1000 человек населения								
Родившихся	11,2	14,6	13,10	12,30	11,80	11,60	11,0	12,0
Умерших	12,2	10,7	10,2	10,3	12,3	14,1	11,2	11,6
Естественный прирост (убыль)	-1,0	3,9	2,9	2,0	-0,5	-2,5	-0,2	0,3

Сложившаяся естественная убыль характерна лишь для трех регионов СКФО: Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, в остальных регионах отмечается стабильный естественный прирост населения.

В числе основных причин отмеченного роста смертности в Республики Северная Осетия-Алания и СКФО в целом ведущее место занимают естественные факторы, связанные с ростом и сохранением высокого удельного веса в возрастной структуре населения лиц пенсионного возраста. В Республике Северная Осетия-Алания – с 20,9% в 2011 году до 22% к 2023 году. В СКФО удельный вес лиц пенсионного возраста в аналогичном периоде вырос с 15,4% до 17,2%. А порядка 80% всех умерших это население старше 60 лет. При этом, как и в РФ в целом, среди неестественных факторов смертности в республике преобладают заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. Стоит отметить, что 2020-2021 года отражают также и последствия распространения смертельно-опасной вирусной инфекции COVID 19, что привело к резкому скачку смертности как в мире, так и в Российской Федерации, так и в Республике Северная Осетия-Алания в частности.

Несколько сглаживает демографическую ситуацию в Республике Северная Осетия-Алания – относительно небольшой коэффициент младенческой смертности по сравнению с другими регионами СКФО - табл. 2.2.5.

Таблица 2.2.5.

Распределение населения по возрастным группам, %

	2002	2012	2022
Российская Федерация	13,3	8,6	4,4
Северо-Кавказский федеральный округ	16,5	14,6	5,7
Республика Дагестан	17,9	15,2	7,1
Республика Ингушетия	30,2	12,2	5,4
Кабардино-Балкарская Республика	14,4	8,7	4,0
Карачаево-Черкесская Республика	13,9	10,6	5,4
Республика Северная Осетия-Алания	12,6	11,6	4,1
Чеченская Республика	…	21,9	5,9
Ставропольский край	12,9	11,1	4,7

Механическое движение населения

За последние десятилетие заметно сократилась миграция в пределах региона как по Северо-Кавказскому федеральному округу, так и в Республике Северная Осетия-Алания в частности, и возрос удельный вес межрегиональной миграции. По данным последних лет до 53% в СКФО и до 76% в Республике Северная Осетия-Алания составляет миграция в другие регионы России.

Республика Северная Осетия-Алания является одним из четырех субъектов СКФО, характеризующийся постоянной миграционной убылью населения в последние годы. В 2022 году миграционная убыль была отмечена уже в шести регионах СКФО. По масштабам, миграционная убыль в РСО-Алания заметно превышает соседние регионы – рис. 2.2.3.

Рисунок 2.2.3.
Миграция на территории Северо-Кавказского Федерального округа, коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения



Рассматривая динамику изменения численности населения в последнее пятилетие (период 01.01.2018-01.01.2023 годов), общая убыль населения в Республике Северная Осетия-Алания составил – 20 тыс. человек, из которых совокупный объем естественного прироста по данным ФСГС составил 1,1 тыс. человек, соответственно на совокупный объем миграции приходится оставшиеся – «-21,1 тыс. человек» или «-4,2 тыс. человек» в год в среднем составляет миграционная убыль в республике, что подтверждаются данными табл.2.2.6.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 2.2.6.

Общие итоги миграции Республики Северная Осетия-Алания, тыс. человек

	2018	2019	2020	2021	2022
Миграционный прирост / убыль, в т.ч.	-4512	-3780	-3298	-3210	-4464
ГО г. Владикавказ	-2410	-1893	-1677	-1958	-2188
Алагирский муниципальный район	-280	-178	-30	-169	-105
Ардонский муниципальный район	-65	90	45	145	-4
Дигорский муниципальный район	-53	-9	113	174	114
Ирафский муниципальный район	-80	-120	-41	-9	-69
Кировский муниципальный район	-57	-101	-27	36	-13
Моздокский муниципальный район	-416	-909	-1086	-962	-1527
Правобережный муниципальный район	-108	183	10	50	46
Пригородный муниципальный район	-1043	-843	-605	-517	-718
Коэффициент миграционного прироста / убыли, на 10000 населения	-71,20	-60	-54,80	-52,90	-65,41

Среди муниципальных образований РСО-Алании выделяются несколько районов республики, где миграционная обстановка более благоприятна и в противовес общерегиональным тенденциям отмечается миграционный прирост: Ардонский муниципальный район, Дигорский муниципальный район и Правобережный муниципальный район.

Возрастной состав населения

Результатом всех демографических процессов является половозрастная пирамида (рис. 2.2.4). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе сложившегося воспроизводства населения, его потенциале на будущее, о перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами и т.д.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Рисунок 2.2.4.
Половозрастная структура населения Республики Северная Осетия-Алания на начало 2022 года, тыс. человек



Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей, и, соответственно, малом демографическом потенциале на перспективу. Сдвинутость пирамиды в старших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте женского населения. Также четко прослеживаются в пирамиде так называемые «провалы»:

в категории 65-69 года – лица, рожденные в послевоенные годы,

в категории 50-54 лет – поколение, рожденное суженным поколением рожденных в годы войны;

в возрастных категориях 20-24 лет – результат обвального сокращения рождаемости как следствие социально-экономических кризисов и смены модели демографического поведения.

Видно и резкое выделение контингента лиц молодых категорий трудоспособного возраста (30-39 года), детей, рожденных в конце 80-х годов и начале 90-х, когда политическая обстановка была относительно стабильна.

Отмеченные особенности закладывают достаточно серьезные проблемы на будущее:

- сокращение численности женщин детородного возраста и, как следствие, числа рожденных детей;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

- в более отдаленной перспективе массовое вступление в пенсионный возраст теперешнего расширенного контингента трудоспособного населения.

Острота демографических проблем, характерная для России в целом, обусловлена не столько сокращением численности населения, сколько изменением возрастной структуры жителей. По возрастному составу население стареет, доля пожилых людей в обществе постоянно растет – табл. 2.2.7.

Таблица 2.2.7.
Распределение населения по возрастным группам, %

	2002	2012	2022
Российская Федерация			
моложе трудоспособного	18,0	16,5	18,8
трудоспособном	61,5	60,8	57,2
старше трудоспособного	20,5	22,7	24,0
Северо-Кавказский федеральный округ			
моложе трудоспособного	26,0	23,9	23,7
трудоспособном	59,0	60,7	59,1
старше трудоспособного	15,0	15,4	17,2
Республика Северная Осетия-Алания			
моложе трудоспособного	21,3	19,9	21,3
трудоспособном	58,4	59,2	56,7
старше трудоспособного	20,3	20,9	22,0

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время каждый седьмой россиянин, т.е. 16,0% (на начало 2021 года – 15,8%) жителей страны, находится в возрасте 65 лет и более [9].

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Нагрузка считается оптимальной, если на 1000 «кормильцев» приходиться не более 500-600 «иждивенцев». В последние годы демографическая нагрузка в РСО-Алании стала критически возрастать и далеко выходить за пределы оптимального интервала, обеспечивающего достойное качество жизни всем поколениям (табл.2.2.8.).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 2.2.8.
Динамика показателя демографической нагрузки в РСО-Алании, на 1000 человек трудоспособного населения

Годы	Всего	в том числе	
		лица в детском возрасте	лица в пенсионном возрасте
2006	658	328	330
2016	762	367	395
2022	718	344	374

Основной причиной резкого возрастания демографической нагрузки стало не только увеличение численности детей, подростков и лиц старше пенсионного возраста, но и параллельное сокращение трудовых ресурсов, что является острой социально-экономической проблемой в сложившейся демографической ситуации. С 2006 года численность трудоспособного населения сократилась на 6% (23,5 тыс. человек) и составила к 2016 году 399,4 тыс. человек. К 2022 году численность трудоспособного населения продолжила сокращаться и составила 399,1 тыс. человек.

В итоге это приводит к социальным проблемам, усложняющим решение вопросов экономического развития, а при сохранении этой тенденции неизбежно приведет к трудностям с обеспечением трудовыми ресурсами.

Прогноз численности населения РСО-Алания до 2036 года

7 мая 2024 года вышел Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который определил необходимость внесения изменений во все стратегические документы, опирающиеся на Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который утратил силу.

В целях синхронизации документов стратегического планирования был изменен расчетный срок проекта внесения изменений в СТП РОС-Алания на 2036 год.

В действующей редакции СТП РСО-Алания, разработанной в 2017 году ООО «НПО «ЮРГЦ» (СТП РСО-Алания – 2017 год), представлена прогнозная оценка численности населения региона до 2037 года по трем сценариям развития - таблица 2.2.9.

Таблица 2.2.9.
Сопоставление прогнозной численности населения действующей СТП Республики Северная Осетия-Алания данным Росстата, тыс. человек

		Фактические значения	Прогнозные значения	
		на 01.01.2022	на I очередь (2027 г.)	на расчетный срок (2037 г.)
СТП РСО-Алания - 2017	Инерционный	705,5*	707,6	702,4
	Стабилизационный	710,5*	716,8	727,3
	Оптимистический	712,0*	720,4	749,7
Данные Росстат на начало 2024 года		685,4	667,3**	636,2**

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

*-прогнозные значения в действующей СТП РСО-Алания-2017

**-средний вариант развития

Во всех сценариях демографического развития Республики Северная Осетия-Алания в действующей редакции СТП РСО-Алания – 2017 предполагалось сокращение миграционной убыли, чего так и не произошло в последнее пятилетие. Существенно отразились на динамике численности населения и последствия пандемии COVID 19, заранее предугадать масштабы которой не представлялось возможным. В результате демографическое развитие региона по данным на 2022 год уже на 3% ниже самого низкого варианта развития - инерционного. Далее отклонение от заложенных тенденций будет только возрастать.

В октябре 2023 года Росстат представил демографический прогноз до 2046 года, рассчитанный с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре – ноябре 2020 года. Учтены текущие демографические тенденции и реализуемые органами власти разного уровня национальные проекты и федеральные программы, направленные на поддержку материнства и детства, а также иных социально уязвимых групп населения [10].

Разница в прогнозных значениях на 1 очередь СТП РСО-Алания составляет 40,3-53,1 тыс. человек, на расчетный срок СТП РСО-Алания уже 66,2-113,5 тыс. человек, что говорит о необходимости корректировки прогнозной оценки численности населения Республики Северная Осетия-Алания на весь проектируемый период в настоящем проекте внесения изменений в СТП.

Демографический прогноз, представленный Росстат осуществляется на основе метода компонент, который рассматривает динамику численности населения как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции, он опирается по половозрастную структуру населения региона и дает наиболее точные прогнозные оценки, что исключает необходимость проведения повторных расчетов.

В настоящее время на территории 260 га, к северу от г. Владикавказ предполагается строительство нового района с численностью жителей 30,4 тыс. человек и общей жилой площадью порядка 960 тыс. кв. м., что не было учтено в прогнозных данных Росстат. Новая инфраструктура района послужит благоприятным фактором стабилизации миграционной ситуации в регионе, повысит конкурентоспособность г. Владикавказ. Выгодное экономгеографическое положение, в совокупности с развитой социально-экономической базой и масштабными планами освоения новых территорий, при грамотном территориальном развитии на основе принятых стратегических документов, способно обеспечить стабилизацию миграционных потоков. Стоит отметить, что порядка 30% нового современного жилья будет направлено на удовлетворение потребностей местного населения, а 70% станут аттрактором для привлечения внешней миграции. По расчетным данным это сократит миграционную убыль минимум 2 раза в течение всего расчетного периода, что позволят скорректировать прогнозную численность населения Республики Северная Осетия-Алания, представленную Росстат. Для дальнейших расчетов в настоящем проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания принята прогнозная численность населения РСО-Алания:

на 1 очередь (2027 год) – **676,4 тыс. человек**;

на расчетный срок (2036 год) – **657,5 тыс. человек**.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

"Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи" – одна из главных национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года[8]

Важнейшим инструментом решения демографических проблем на территории Республики Северная Осетия-Алания является проектное управление, через реализацию региональных проектов в составе национальных проектов. До 1 сентября 2024 года будут разработаны / скорректированы на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам следующие национальные проекты:

"Продолжительная и активная жизнь";

"Семья";

"Молодежь и дети";

"Кадры";

"Инфраструктура для жизни";

"Эффективная транспортная система";

"Экологическое благополучие";

"Эффективная и конкурентная экономика";

"Туризм и гостеприимство";

"Международная кооперация и экспорт";

"Экономика данных и цифровая трансформация государства"

Каждый из которых в той или иной степени будет влиять на демографическое развитие и Республики Северная Осетия-Алания в частности, в случае обновления и утверждения соответствующих региональных проектов и программ.

В целях синхронизации всех документов стратегического планирования, при разработке новой Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания необходимо учитывать демографический прогноз, рассчитанный Росстат и уточненный в соответствии с существующими планами по освоению новых территорий г. Владикавказ настоящим СТП РСО-Алании.

[8] Указ Президента РФ 7 мая 2024 года №309

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Административно-территориальное устройство РСО-Алания с момента разработки действующей СТП существенно не изменилось.

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 09.07.2007 № 34-РЗ "Об административно-территориальном устройстве Республики Северная Осетия-Алания" субъект РФ включает следующие административно-территориальные образования, учитываемые в Реестре административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов РСО-Алания:

- 1 город республиканского подчинения, городской округ, включающий:
  - 4 внутригородских района города республиканского подчинения – г. Владикавказ,
  - 6 населенных пунктов, в том числе поселок городского типа Заводской
- 8 муниципальных районов, включающих:
  - 5 городов районного подчинения;
  - 210 сельских населенных пунктов.

Муниципальные образования.

В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц РСО-Алания к 1 июля 2024 года образованы 111 муниципальных образований, в том числе:

- 1 городской округ,
- 8 муниципальных районов, которые включают:
  - 5 городских поселений,
  - 97 сельских поселений.

Предлагаемые действующей Схемой территориального планирования РСО-Алания изменения границ муниципальных образований расположенных на территории 7 муниципальных районов Республики (все районы за исключением Моздокского) до настоящего времени не реализованы.

Таким образом, установленные в этих районах границы МО (городских и сельских поселений) и наличие межселенных территорий, противоречит нормам Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Перечню субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации относящихся к территории с высокой (низкой) плотностью населения (Утвержден распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2004г. № 707 – р).

С момента разработки утверждения действующей редакции СТП РСО-Алания (2019г.) были изменены границы отдельных муниципальных образований Республики, изменения касались:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

- изменения границ муниципальных образований - город Владикавказ, Пригородный район и Гизельское сельское поселение в составе муниципального образования Пригородный район путем отнесения к территории муниципального образования город Владикавказ части территории муниципального образования Гизельское сельское поселение площадью 115 710 м^2 (Закон Республики Северная Осетия-Алания от 04.10.2021 № 57-РЗ);

- изменения границ муниципальных образований - городской округ город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия-Алания, Гизельское и Ногирское сельские поселения в составе муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия-Алания путем отнесения к территории муниципального образования городской округ город Владикавказ части территории муниципальных образований Гизельское и Ногирское сельские поселения в составе муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия-Алания (Закон Республики Северная Осетия-Алания от 05.12.2022 № 70-РЗ).

В 2023-2024 годах все районы Республики были переименованы в «муниципальные районы», в законы о границах муниципальных образований внесены соответствующие изменения.

В графической части проекта границы и наименование муниципальных образований отображены в соответствии с действующими законами Республики, устанавливающими границы МО.

В Таблице 2.3.1. приводится сравнение основных показателей административно-территориального деления РСО-Алания на момент разработки действующей редакции СТП РСО-Алания и по состоянию на начало 2024 г.

Таблица 2.3.1.
Основные технико-экономические показатели РСО-Алания

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На момент разработки действующей редакции СТП РСО-Алания	Фактическое состояние[9] 2024г.
	Расселение			
	Всего городских населенных пунктов	ед.	**7**	**7**
	из них:			
	города	ед.	**6**	**6**
	население	тыс. чел.		
	в том числе:			
	– Владикавказ	тыс. чел.	**307,0**	292,7
	– Моздок	тыс. чел.	**41,7**	35,2
	– Беслан	тыс. чел.	**37,0**	36,2
	– Алагир	тыс. чел.	**20,0**	21,3
	– Ардон	тыс. чел.	**19,4**	18,9
	– Дигора	тыс. чел.	**10,1**	10,1

[9] В соответствии с официальным изданием «РСО-Алания в цифрах» 2024г. Федеральной службы государственной статистики по РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На момент разработки действующей редакции СТП РСО-Алания	Фактическое состояние[9] 2024г.
	поселки городского типа	ед.	**1**	**1**
	сельские населенные пункты	ед.	**211**	**211**
	Муниципальные образования	ед.	**111**	**111**
	из них			
	Городские округа	ед.	**1**	**1**
	Муниципальные районы	ед.	**8**	**8**
	Городские поселения	ед.	**5**	**5**
	Сельские поселения	ед.	**97**	**97**

В рамках настоящего проекта изменений выполнена новая редакция Карты административно-территориального устройства М 1:100 000, отображающая границы муниципальных образований РСО-Алания [10] в соответствии с действующим законодательством Республики, по состоянию на 01.07.2024 г.

Во всех картах проекта изменений СТП РСО-Алания границы муниципальных образований РСО-Алания также откорректированы.

[10] За исключением границ 4 внутригородских районов города республиканского значения Владикавказ.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.4. АГЛОМЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ

В настоящее время все большее значение при планировании развития регионов уделяется агломерационным процессам. В действующей редакции СТП РСО-Алания была подробно рассмотрена Владикавказская агломерация в контексте планировочной структуры Республики и были обозначены границы агломерации, ее ядра и возможные границы дальнейшего роста.

Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания до 2030 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия – Алания от 18 сентября 2019 г. № 60-РЗ, были определены границы **Владикавказской агломерации,** включающей части 3 муниципальных образований: городской округ г. Владикавказ, Пригородный и Правобережный муниципальные районы.

Рисунок 2.4.1.
Владикавказская агломерация

Комплексный проект «Владикавказская агломерация»
Владикавказская агломерация - опорный центр приоритетного развития РСО-Алании, базирующийся на инновационной экономике, культурных ценностях, высоком качестве среды обитания и управления развитием территории.



Источник: LC-AV.

Стратегией определена основная цель формирования Владикавказской агломерации – достижение синергетического эффекта в результате структурирования системы расселения и обеспечения территориальной комплексности муниципальных образований, входящих в агломерацию, развития перспективных планировочных осей, оптимизации транспортного каркаса, повышения качества транспортно-коммуникационного пространства.

Формирующаяся полицентрическая агломерация включает большую часть городского округа г. Владикавказ (с пригородами и входящими в его состав сельскими населёнными пунктами), и часть территории Пригородного и Правобережного муниципальных районов.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Ядра развития – города Владикавказ и Беслан с прилегающими территориями – формируют урбанизированный ареал расселения – Владикавказскую городскую агломерацию. Система расселения вокруг ядра первого порядка г. Владикавказ складывается из активно развивающихся поселений-спутников: с. Гизель, ст. Архонское, группы сел Ольгинское-Чермен, с. Сунжа, группы сел Октябрьское-Камбилеевское.

Система расселения вокруг ядра второго порядка г. Беслан включает поселения-спутники с. Фарн, с. Коста, с. Н. Батако, с. Хумалаг и с. Зильга.

Населенные пункты с. Тарское, с. Балта и 2-й Редант являются опорными пунктами агломерации, имеющими потенциал в сфере индивидуального жилого строительства и развития малого бизнеса (придорожный сервис, рыбоводство, бутилирование природной воды).

Согласно Стратегии горная часть территории городского округа Владикавказ (Геналдонское, Дарьяльское ущелья) является частью флагманского проекта «Горный ренессанс».

Общая площадь Владикавказской агломерации в принятых Стратегией и настоящим проектом границах составляет 800,8 км², на которой проживает 459,8 тыс. человек (67,7% населения Республики), плотность населения составляет 574,2 чел./км².

Плотность населения на территории Владикавказской агломерации более чем в 6 раз выше плотности населения в целом по Республике Северная Осетия-Алания (85,0 чел/км²)[11].

Учитывая выполненный значительный объем работ по совершенствованию сети автодорог в границах Республики Северная Осетия-Алания, а так же возрастающую мобильность населения Республики, границы Владикавказской агломерации подлежат пересмотру и уточнению в части дальнейшего расширения за счет части территории Ардонского, Алагирского и Дигорского муниципальных районов. Работы по определению новых границ Владикавказской агломерации могут быть выполнены при корректировке Стратегии или в рамках отдельной научно-исследовательской работы.

В графической части проекта границы агломерации определенные Стратегией отображены на следующей карте: - Карта «Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ муниципальных образований РСО-Алания».

[11] По плотности населения среди субъектов РФ РСО-Алания занимает одно из лидирующих положений в стране (7 место из 85 регионов РФ)

2.5. ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности региона.

В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в 2019 году на территории РСО-Алания было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Мамисон» (Постановление Правительства РФ от 25.09.2019 № 1248 "О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия - Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа").

В связи с этим Правительство РСО-Алания приняло обязательства осуществлении в период до 2023 года мероприятий по строительству инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры необходимой для особой экономической зоны.

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа формируются в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы.

Особая экономической зона туристско-рекреационного типа «Мамисон» создана на территории муниципального образования Алагирский муниципальный район Республики Северная Осетия – Алания (отображена в графической части проекта).

Функционирование ОЭЗ, а также осуществление деятельности резидентов на её территории регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Отдельные планируемые объекты, необходимые для функционирования ОЭЗ «Мамисон» и осуществление деятельности резидентов на её территории, учтены в проекте как планируемые объекты регионального значения.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1398-р от 29.07.2014 года на территории РСО-Алания отсутствуют моногорода.

В действующей Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года описана стратегическая гипотеза создания территории со специальным экономическим режимом с целью привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности, энергетики и услуг, обеспечивающие создание рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда и высококвалифицированного кадрового потенциала. Территорию с особым экономическим режимом РСО-Алания предлагается разместить в четырехугольнике Владикавказ – Беслан – Ардон – Алагир, однако дальнейшая работа по определению точных границ не была проведена, в результате данный объект не может быть отображен в настоящем проекте внесения изменений в СТП СРО-Алания.

Создание и развитие территорий с особыми режимами хозяйственной деятельности, в частности таких как и объекты региональной промышленной инфраструктуры - индустриальные (промышленные) парки и промышленные технопарки на территории Республики Северная Осетия-Алания будут способствовать выходу малого и среднего предпринимательства из «теневой экономики», формированию региональных

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

и межрегиональных промышленных кластеров (в том числе в рамках добровольной легализации), а также других форм промышленной кооперации. Подобные точки роста экономики обеспечат и привлечение населения, в том числе в сельской местности, обеспечивающих устойчивость социально-экономического развития, стабилизацию системы расселения и снижение темпов депопуляции в регионе.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории РСО-Алания представлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия установлены для отдельных ОКН, все зоны охраны ОКН поставленные на кадастровый учет, отображены в графической (векторной) части проекта.

2) защитная зона объекта культурного наследия.

При отсутствии установленных границ зон охраны ОКН устанавливается защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия отображены в графической части проекта.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).

Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

4) охранная зона железных дорог.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

5) придорожные полосы автомобильных дорог.

Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов).

Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

7) охранная зона линий и сооружений связи.

Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

8) приаэродромная территория.

Отображены в графической части проекта по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

В настоящее время на территории РСО-Алания расположены аэропорт «Владикавказ», аэродром «Моздок», аэродром ДОСАФ, три вертолетные площадки.

9) зона охраняемого объекта;

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы).

Не отображены в графической части проекта, так как границы не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН. В приложении № 5 приведен перечень стационарных постов наблюдений, расположенных в границах РСО-Алания.

13) водоохранная зона.

Отображены в графической части проекта.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к таким системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

14) прибрежная защитная полоса.

Отображены в графической части проекта.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов.

На территории РСО-Алания установлены границы округа горно-санитарной охраны курорта «Тамиск».

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

17) зоны затопления и подтопления.

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН.

Информация о населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления в результате гидрологических и гидродинамических явлений и процессов, представлена в Томе 2 материалов по обоснованию.

18) санитарно-защитная зона.

Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГРН.

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГРН.

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГРН.

21) рыбохозяйственная заповедная зона.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

22) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).

Отображены в графической части проекта в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГРН.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

23) охранная зона тепловых сетей.

Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН.

В настоящее время сведения о наличии в границах РСО-Алания иных зон с особыми условиями использования территорий – отсутствуют.

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в Томе 2-2024. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены в графической части проекте на Карте границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Так же на Карте зон с особыми условиями использования территории на территории РСО-Алания отображены:

- пограничная зона, установленная в соответствии с Приказом ФСБ России от 22.01.2024 №22 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Северная Осетия-Алания»;
- земельные участки лесничеств Министерства обороны РФ в соответствии со сведениями, представленными ФГКУ «УЛХ и П» Минобороны РФ.

Выводы:

1. Территория РСО-Алания характеризуется высокой плотностью зон с особыми условиями использования территории. Практически все земельные участки в ее границах находятся в границах нескольких зон с особыми условиями использования территории, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на хозяйственное их использование.
2. Наиболее крупные по размерам зоны: территории ООПТ и их охранных зоны, приаэродромные территории, пограничная зона, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и зоны, подверженные ЧС природного и техногенного характера.
3. Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории находится на начальном этапе, в расчетный срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования территории необходимо поставить на кадастровый учет.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории РСО-Алания. В пределах Республики находится значительное количество различных месторождений полезных ископаемых.

В соответствии краткими сведениями по месторождениям и проявлениям нерудного сырья Республики Северная Осетия-Алания на территории расположены (частично расположены) следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

1. 24 площади развития известняков различного назначения, на которых находятся 48 месторождений и проявления. Наиболее перспективными являются: Ларцидонское месторождение мраморизованных известняков, Поповхуторское месторождение серого известняка.
2. 5 прогнозных площадей доломитов для производства облицовочных изделий, химической, металлургической, сахарной и других видов промышленности. 6 месторождений и проявлений находятся в Пригородном муниципальном районе, одно в Алагирском. Наиболее перспективным является Геналдонское месторождение светлого доломита.
3. Мергели, гипс, мел расположены на 5 площадях, на которых известно 6 проявлений. Наиболее перспективными являются Саурское, Алагирское и Тарское месторождения.
4. 18 прогнозных площадей валунно-песчано-гравийных смесей, на которых разведано и опоисковано 28 месторождений и проявлений. Все месторождения, проявления и прогнозные площади расположены в водоохранных зонах пойменных участков рек. Примерами наиболее перспективных месторождений являются: Черноярское, Моздокское, Дигорское, Алагирское и др.
5. Глинистое сырье различных формаций достаточно широко распространено на территории республики. Отложения глин используются в различных отраслях промышленности и основными направлениями их использования является кирпично-черепичное и керамзитовое производство, приготовление растворов для бурения, приготовления лечебных грязей. На территории РСО-Алания имеется 26 прогнозных площадей с запасами утвержденными в разные годы по 19 месторождениям кирпично-черепичного сырья. Выделено 5 прогнозных площадей глин для производства керамзита. Известно 3 прогнозные площади глин-тереклитов для приготовления лечебных грязей.
6. Вулканические пеплы, туфы, пемзовый песок, туфопесчаники, используемые в качестве строительных материалов (стенового камня, легких заполнителей, для производства силикальцитовых изделий и т.д.), а также как удобрение в сельском хозяйстве; мрамора, кварциты, конгломераты в качестве облицовочных материалов, щебня и поделочных камней, мергели, гипс, мел для цементной промышленности и сельского хозяйства. На 7 прогнозных площадях развития пепловых пород известно 10 проявлений и месторождений.
7. 13 прогнозных площадей, на которых известны 13 проявлений и месторождений сланцев глинистых и песчаников, которые пригодны для

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

использования в качестве абразивов, кровельного материала, сырья для производства керамзита и керамики. Выделены 11 прогнозных площадей кровельных сланцев.

8. 12 прогнозных площадей гранитов, на которых известно 14 проявлений гранитов для получения блочного камня и облицовочных изделий, сырья для керамики, высокопрочного щебня.

9. 3 площади развития диоритовых пород (диоритовых гнейсов, гнейсовидных диоритов) для добычи блочного камня и изготовления облицовочных изделий. На выделенных площадях известны Донифарское месторождение диоритовых гнейсов и 2 проявления Тоторское и Вазахохское.

10. 6 площадей развития пород долеритового ряда (диабазы, лавы, лавобрекчии) для добычи блочного камня и производства облицовочных изделий, а также в качестве сырья для производства базальтовых волокон.

11. 3 площади развития альбитофиров с двумя проявлениями и 1 разведанным месторождением.

В графической части проекта отображены места размещения месторождений и проявления полезных ископаемых.

Ниже приведены положения статьи 25 и 25.1 Закона РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. № 2395-1, ст.25).

Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Земельные участки, в том числе лесные участки, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и необходимые для осуществления пользования недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и настоящим Законом.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и необходимые для осуществления пользования недрами, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях геологического изучения недр может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и необходимый для осуществления пользования недрами, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода, а также после утверждения проектной документации для осуществления пользования недрами.

2.6.1 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В настоящее время объекты культурного наследия на территории Республики Северная Осетия-Алания насчитывают 1971 различных объектов культурного наследия, в том числе:

- федерального значения – 350, памятники археологии – 61;
- регионального значения – 283;
- выявленные объекты – 934;
- выявленные объекты археологического наследия - 343.

Сведения о количестве и видах ОКН на территории Республики носят справочный характер, так как количество ОКН на территории РСО-Алания изменяется в связи с выполняемой работой по включению в реестр новых ОКН, выявлением новых объектов, обладающих признаками ОКН.

В настоящее время в границах Республики Северная Осетия–Алания расположено 2 исторического поселения регионального значения:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1. с. Нар Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания[12];
2. с. Махческ Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания[13]

В графической части проекта на Карте границ территорий объектов культурного наследия отображены установленные границы территории вышеуказанных исторических поселений регионального значения.

Объекты археологического наследия федерального значения не отражены в графической части проекта в соответствии с требованиями Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 1.09.2015 г. № 2328 Перечень объектов археологического наследия приведен в приложении № 9 настоящего тома (в электронном виде).

Объекты культурного наследия, границы и их территорий отображены в графической части проекта на Карте границ территорий объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

[12] Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19.02.2021 N 35.
[13] Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29.03.2023 N 128

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности ОКН и композиционно-видовых связей (панорам) на территориях, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям устанавливается защитные зоны ОКН, в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земли, подлежащие хозяйственному воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие объектов археологического наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

До утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 границ территорий, в отношении которых у органов ОКН имеются основания предполагать наличие объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия и если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях ОКН, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками ОКН, то земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных хозяйственных работ, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории ОКН, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории ОКН, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны ОКН обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных ОКН либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные ОКН.

Размещение планируемых объектов капитального строительства, а также реализация инвестиционных проектов, предлагаемых СТП РСО-Алания и расположенных в границах территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, возможна только при условии соблюдения требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, установленных режимов и требований к градостроительным регламентам в границах данных территорий и зон.

2.6.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории в границах РСО-Алания представлены ООПТ федерального и регионального значения.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

В графической части проекта на Карте зон с особыми условиями использования территории на территории РСО-Алания и Карте особо охраняемых природных территорий, отображены территории ООПТ и их охранные зоны (при наличии).

В 2024 году сеть ООПТ РСО-Алания насчитывает 222 объекта. А именно, 3 ООПТ федерального значения – Северо-Осетинский государственный природный заповедник, Национальный парк «Алания», Государственный природный заказник Федерального значения «Цейский», а также 219 ООПТ регионального (республиканского) значения (3 государственных природных заказника зоологического профиля и 216 памятников природы)

Северо-Осетинский государственный природный заповедник.

Северо-Осетинский государственный природный заповедник (СОГПЗ) создан 7 сентября 1967г. для сохранения в естественном состоянии и изучения наиболее типичных участков природы и горных ландшафтов Северной Осетии, видов животных и растений, а также для изучения природных ресурсов в республике Северная Осетия-Алания. Связанной и аналогичной ООПТ является НП «Алания», с которым СОГПЗ граничит по западной границе.

Заповедник занимает территорию площадью 29530,09 га и расположен в границах Алагирского муниципального района. Заповедник кластерный - состоит из 3-х участков. Участки «Карца» и «Шуби» непосредственно примыкают друг к другу, общая площадь ООПТ и участков в его составе приведена в таблице 2.6.2.

Табл.2.6.2.

Площадь заповедника и кластерных участков в его составе

		Площадь (га)
		Всего:
Заповедник/национальный парк		29530,09
Кластерные участки:		3
№	Название	
1	Основной	25841,0
2	Шуби	3125,81
3	Карца	554,0
4	Центральная усадьба	9,28 га

Северо-Осетинский государственный природный заповедник находится на северном макросклоне Большого Кавказа. Основной участок (25841 га) расположен на Боковом хребте Большого Кавказа. Участок «Шуби» (3135,11 га) - на западном склоне и Скалистого и частично Пастбищного хребтов в горно-лесном поясе с преобладанием буково-грабовых лесов. Участок «Карца» (554 га) - на вершинной части Пастбищного (Карцинского) хребта представленного горными лугами буковыми и частично, кленовыми и ольховыми лесами. Участок «Центральная усадьба» (9,28 га) - в левобережье долины р. Ардон у подножия Предгорного хребта, на южной окраине г. Алагир с буково-грабовыми лесами и искусственными насаждениями (дендросад).

Заповедник представляет уникальные экосистемы горно-лесного, горно-лугового, гляциально-нивального поясов. Отличается богатством биологического и ландшафтного разнообразия. На его территории представлено много ценных и уникальных объектов неживой природы, несколько памятников историко-культурного наследия и природы.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Территория уникальна и в геологическом отношении. Здесь отмечены выходы горных пород от древних (докембрийских) до современных (четвертичных). Рельеф сильнопересеченный с большой энергией. Поэтому много лавин, селей, камнепадов. Есть и объекты представляющие эстетический и познавательный интерес.

Северо-Осетинский государственный природный заповедник имеет охранную зону. Охранная зона создана вокруг территории заповедника на основании ст. 40 «Основ земельного законодательства СССР», ст. 108 «Земельного Кодекса РСФСР», в целях поддержания заповедного режима и сокращения влияния хозяйственной деятельности на природный комплексы заповедника. Размеры охранной зоны определены Постановлением Совета Министров СОАССР № 193 от 28.08.1980 г. ширина – 5-8 км; площадь – 41635 га.

В границах установленной охранной зоны основные ограничения хозяйственной деятельности касаются производства взрывных работ и другой хозяйственной деятельности вредящих природным комплексам. Допускаются выборочные рубки в противопожарных целях, очистка леса от захламления, сенокошение, выпас скота, экологический туризм и др. сельскохозяйственная деятельность.

Национальный парк «Алания».

Национальный парк «Алания» учрежден постановлением Правительства Российской Федерации №225 18.02.1998г в Ирафском муниципальном районе РСО-Алания на площади 54926 га в среднегорной и высокогорной зоне.

Национальный парк создан для сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных объектов, видового биоразнообразия, охраны и использования культурного наследия, проведения экологического воспитания и просвещения населения, создания условий для регулярного туризма и отдыха (рекреации), осуществления экологического мониторинга, восстановления нарушенных природных, историко-культурных комплексов и объектов, а также сохранения приемов традиционного природопользования, традиций и обычаев местного населения.

На территории национального парка «Алания» выделены функциональные зоны: особо охраняемая зона, зона ограниченного хозяйственного использования, зона познавательного туризма, зона рекреации, зона обслуживания посетителей парка.

Парк вдоль северной границы имеет охранную зону длиной 30 км, шириной 1 км, начиная от границы с Кабардино-Балкарской Республикой на западе до перевала Згидский в Алагирском муниципальном районе на востоке. В охранной зоне установлен режим ограниченного природопользования. Охранная зона утверждена постановлением Правительства РСО-Алания №279 от 10.09.1998г.

Цейский государственный природный заказник.

Государственный природный заказник Федерального значения «Цейский» создан 11.04.1954г. Постановлением Совета Министров РСФСР от 11.04.1958 №336 «О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства РСФСР» имеет площадь 29252 га. Охранная зона отсутствует. Заказник создан в целях:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

- сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
- сохранения, восстановления и воспроизводства объектов животного мира;
- сохранения среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
- проведения научных исследований;
- осуществления экологического мониторинга;
- экологического просвещения.

Режим хозяйственного использования и зонирование территории: установлены Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2009 №274.

Государственный природный заказник Федерального значения «Цейский» находится в административном подчинении заповедника СОГПЗ с 1981г. Заказник передан в ведение СОГПЗ приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 30 сентября 1980 г. № 555. Согласно положения о государственном природном ландшафтном заказнике «Цейский» федерального значения Республики Северная Осетия (ч.1.п.2.) «Заказник находится в ведении специально уполномоченных органов РФ в области охраны окружающей среды и административном подчинении Северо-Осетинского государственного заповедника».

ООПТ **регионального значения** представлены тремя охотничьими заказниками и 216 памятниками природы.

Государственные природные заказники регионального значения.

Постановлением Правительства РСО-Алания от 22.09.2006г. №221 утверждено положение о государственных природных заказниках регионального значения на территории республики. Управление заказниками и охотничьим фондом общего пользования по охране, воспроизводству и регулированию объектов животного мира, водных биологических ресурсов «Беркут». Заказники выполняют функции сохранения природных компонентов в естественном состоянии, воспроизводства природных ресурсов, поддержания экологического баланса.

Статус и границы государственного природного заказника зоологического профиля регионального значения "Турмонский" в Дигорском муниципальном районе Республики Северная Осетия-Алания, государственного природного заказника зоологического профиля регионального значения "Змейско-Николаевский" в Кировском и Дигорском муниципальных районах Республики Северная Осетия-Алания, государственного природного заказника зоологического профиля регионального значения "Заманкульский" в Правобережном муниципальном районе Республики Северная Осетия-Алания установлены Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2017 г. № 182.

Региональный государственный природный зоологический заказник «Заманкульский» расположен в Правобережном муниципальном районе и является видовым на кабана, косулю, фазана и зайца. Состоит из 1 участка и занимает площадь 9 000 га. Охранная зона отсутствует.

Региональный государственный природный зоологический заказник «Змейско-Николаевский» расположен на территории Кировского и Дигорского муниципальных

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

районов и является видовым на кабана, косулю, фазана и зайца. Состоит из 1 участка и занимает площадь 12 700 га. Охранная зона отсутствует.

Региональный государственный природный зоологический заказник «Турмонский» расположен в Дигорском муниципальном районе и является видовым на кабана, медведя, косулю, серну, куницу, кавказского благородного оленя. Состоит из 1 участка и занимает площадь 12 600 га. Охранная зона отсутствует.

Памятники природы.

Постановлением Правительства РСО-Алания от 22.02.2008. №31 «О памятниках природы РСО-Алания» положение о памятниках природы и перечень из 216 памятников[14].

Проектом внесения изменений в схему территориального планирования РСО-Алания не предлагается организация дополнительных особо охраняемых природных территорий.

2.6.3 ГОРОДСКИЕ ЛЕСА

По информации, предоставленной Министерством природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания, общая площадь городских лесов на территории Республики составляет 12265 га, расположенных в границах МО г. Владикавказ.

[14] Список памятников природы приведен в приложении 4 в составе настоящей книги.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.7. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО-АЛАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В период подготовки проекта изменений СТП РСО-Алания рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к территории Республики.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории РСО-Алания объектов федерального значения Таблица 2.8.1. и отображены в материалах по обоснованию графической части проекта на Карте планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования РФ[15].

Обоснование вариантов размещения объектов федерального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для всех планируемых на территории РСО-Алания объектов федерального значения осуществляется на последующих этапах разработки документов территориального планирования.

Размещение планируемых объектов регионального значения РСО-Алания, выполнено с учетом планируемых для размещения на территории РСО-Алания объектов федерального значения, а также с учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий которые могут потребоваться при размещении ряда планируемых объектов федерального значения.

[15] Отображены в графической части проекта и указаны в таблице планируемые объекты федерального значения полностью или частично расположенные в границах РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 2.8.1.

Перечень планируемых для размещения на территории РСО-Алания объектов федерального значения

№ п/п	Вид объекта[16]	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики объекта	Местоположение объекта[17]	Очередность строитель-ства
1	Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов	Газоснабжение Грозненской теплоэлектростанции и потребителей Чеченской Республики	Магистральный газопровод «Моздок – Грозный»	Проектный среднегодовой объем транспортировки газа - 4,345 млрд. куб. метров	Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, Павлодольское сельское поселение, Луковское сельское поселение, Кизлярское сельское поселение, Киевское сельское поселение	2030 г.
2		Обеспечение надежности транспортировки природного газа в Республику Южная Осетия	Реконструкция магистрального газопровода "Дзуарикау-Цхинвал"	Проектный объем транспортировки газа - 2,699 млрд. куб. метров в год	Республика Северная Осетия - Алания, район Алагирский, межселенная территория	2030 г.
3		Вынос магистральных газопроводов с площадки перспективного развития многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс	Реконструкция участков газопроводов Моздок - Тбилиси, Ду700 и Северный Кавказ - Закавказье, Ду1200 в районе таможенного пункта Верхний Ларс	Общий проектный объем транспортировки газа - 16,7 млрд. куб. метров в год	Республика Северная Осетия - Алания, городской округ город Владикавказ	2030 г.
4	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше	Выдача мощности Зарамагской ГЭС-1	ОРУ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 с КРУЭ 330 кВ	Класс напряжения 330 кВ	Алагирский район. Республика Северная Осетия - Алания	2030 г.
5		Повышение надежности электроснабжения потребителей	ПС 330 кВ Владикавказ-2 (реконструкция и техническое перевооружение)	Класс напряжения 330 кВ	Городской округ город Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания	2030 г.

[16] В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012г. №162-р

[17] Указано применительно к территории РСО-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Республики Северная Осетия – Алания; реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2				
6	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше	Реконструкции ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ 2 (переустройство подтапливаемых участков)	ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2	Класс напряжения 330 кВ	Городской округ г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район, Правобережный район, Дигорский район, Кировский район, Республика Северная Осетия - Алания	2030 г.
7		Реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ 2 (переустройство подтапливаемых участков)	ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2	Класс напряжения 330 кВ	Городской округ г. Владикавказ, Ардонский муниципальный район, Пригородный муниципальный район, Правобережный муниципальный район, Дигорский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания	2030 г.
8	Автомобильные дороги федерального значения	Повышение доступности дорожной сети для населения, начало формирования сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров	Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой	Строительство обхода г. Владикавказа (2-я и 3-я очереди), категория 1Б	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Кировский, Правобережный, Пригородный районы	2025 г.
9			Автомобильная дорога А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с	Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0 - км 26 + 100	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ	2025 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Грузией	протяженностью 26,1 км, категория IБ		
10			Автомобильная дорога А-162 Владикавказ - Алагир, реконструкция мостового перехода через р. Ардон на км 33 + 500	Реконструкция автомобильной дороги на участке км 0 - км 34 + 500 протяженностью 34,5 км, категория 1Б	Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район	2025 г.
11			Автомобильная дорога Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Грузией (А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия)	Строительство и реконструкция на участке км 0 - км 96 + 980 протяженностью 96,98 км, категория 1Б	Республика Северная Осетия – Алания, г. Алагир, Алагирский, Ардонский, Кировский районы	2025 г.
12	Железнодорожные линии	Строительство обходов городов и узлов	Обход г. Беслана	Протяженностью 11 км в целях выноса движения поездов с транзитными опасными грузами за пределы города	Правобережный район	2030 г.
13		Строительство новых железнодорожных линий	Котляревская - Галашки	Протяженностью 135 км	Моздокский район	2030 г.
14	Воздушный транспорт	Расширение аэродромной сети в результате развития, региональной авиатранспортной инфраструктуры, развития инфраструктуры аэропортов, в том числе не вошедших в состав опорной сети, поддержания в эксплуатационной годности аэропортов	Реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов	Владикавказ, количество вводимых средств - 6 единиц	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Правобережный район	2030 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		опорной сети и обеспечения сбалансированного развития всей инфраструктуры воздушного транспорта				

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

По решению Заказчика на основании «Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 № 731 (ред. от 27.12.2023), в графической части проекта на Карте планируемых для размещения объектов федерального значения, в качестве планируемого объекта федерального значения отображен объект «Реконструкция Терско-Кумского канала (1-этап) (Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания; Курской, Степновский, Нефтекумский, Левокумский районы Ставропольского края)» в соответствии с проектом планировки, разработанным по заказу ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла и Чограйского водохранилища».

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На начальном этапе подготовки проекта изменений СТП РСО-Алания были концептуально проанализированы имеющиеся исходные данные, характеризующие общий природно-ресурсный и социально-экономический потенциал территории региона, наличие планировочных ограничений, природных и техногенных рисков градостроительного развития и возможности их снижения.

Приоритеты в анализе были отданы двум наиболее изменившимся (с момента разработки СТП РСО-Алания) группам исходных данных, характеризующих современное состояние РСО-Алания, а именно:

- Численность населения РСО-Алания;
- Административно-территориальное деление Республики.

На основе сведений, характеристик и динамики численности населения РСО-Алания, ООО «НПО «ЮРГЦ» разработало демографический прогноз (приведен в разделе 2.2). С учетом расчетных показателей численности населения региона будут определены основные целевые показатели инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов. Прогнозная численность населения также необходима для определения перечня планируемых объектов регионального значения.

Отображение современного административно-территориального деления РСО-Алания на картах проекта изменения СТП РСО-Алания предусмотрено градостроительным заданием. В составе проекта выполнена Карта административно-территориального устройства М 1:100 000.

В соответствии с требованиями градостроительного задания в составе материалов по обоснованию настоящего проекта изменений разработаны 3 новые карты:

- Карта планируемых для размещения объектов федерального значения на территории РСО-Алания в соответствии с документами территориального планирования РФ;
- Карта особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения на территории РСО-Алания;
- Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории РСО-Алания.

Информация содержащиеся на вышеуказанных картах учтена в рамках анализа использования соответствующих территорий региона, возможных направлений его развития, при обосновании выбранного варианта размещения объектов регионального значения.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ

В соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса РФ и ч. 2 статьи 2 Закона РСО-Алания от 14.01.2015 №31-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования РСО-Алания» к объектам регионального значения региона отнесены - объекты регионального и межмуниципального значения, относящиеся к следующим областям:

1. Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения:
    - 1.1. автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
    - 1.2. объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них;
    - 1.3. железнодорожные вокзалы (станции) и железнодорожные пути, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания;
    - 1.4. объекты, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации железнодорожных вокзалов (станций) и железнодорожных путей, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания;
    - 1.5. аэропорты и (или) аэродромы, посадочные площадки гражданской авиации, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания;
    - 1.6. объекты, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов (аэродромов), посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания;
    - 1.7. объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий:
    - 2.1. объекты (территории), необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
    - 2.2. территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
    - 2.3. водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек, озер, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, водных объектов, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания, санитарно-защитные зоны объектов капитального строительства регионального значения;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.4. объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечивающие защиту объектов регионального значения или расположенные на территории двух и более муниципальных районов;

2.5. объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения;

3. Образование: Объекты, в которых (на территории которых) размещаются государственные образовательные организации Республики Северная Осетия-Алания;

4. Здравоохранение: Объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания;

5. Физическая культура и спорт: Объекты физкультуры и спорта, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания, предназначенные для организации и проведения региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортивных команд Российской Федерации, проводимых на территории Республики Северная Осетия-Алания, обеспечения подготовки спортивных сборных команд Республики Северная Осетия-Алания;

6. Иные области в соответствии с полномочиями Республики Северная Осетия-Алания: Объекты в иных областях, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Республики Северная Осетия-Алания, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания.

ООО «НПО «ЮРГЦ» на основе вышеуказанных норм права, региональных полномочий, анализа материалов утверждённой СТП РСО-Алания сформировало перечень видов планируемых для размещения объектов регионального значения РСО-Алания (Таблица 3.1.1). В перечень вошли все возможные виды объектов регионального значения РСО-Алания, в том числе и те виды, которые возможно будут не предусмотрены к размещению настоящим проектом изменений.

Перечисленные в вышеуказанных законах и детализированные виды объектов регионального значения согласованы с заказчиком[18].

[18] Письмо министерства строительства и архитектуры РСО-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Табл. 3.1.1.

Перечень видов планируемых объектов регионального значения, подлежащих отображению в утверждаемой части Схемы территориального планирования РСО-Алания

№ п/п	Виды объектов регионального значения[19], в области	Наименование объектов
1	Объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт)[20], автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения	Региональные объекты железнодорожного транспорта (объекты пригородного, пассажирского железнодорожного транспорта)
		Региональные объекты воздушного транспорта (вертолётные площадки)
		Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, мосты и иные инженерные сооружения на них
		Автовокзалы и автостанции регионального значения
2	Объекты, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,	Пожарные депо, посты пожарной охраны находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания
		Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения
		Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечивающие защиту объектов регионального значения или расположенные на территории двух и более муниципальных районов
3	Объекты регионального значения в области образования	Профессиональные образовательные организации, в т.ч. техникумы, училища, колледжи, лицеи (за исключением объектов федерального значения)
		Общеобразовательные организации регионального значения (гимназии, учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, кадетские учреждения)
		Коррекционные школы, центры, школы-интернаты, в т. ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр.
4	Объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти	Региональные больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи и т.д.
		Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т. ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.

[19] Виды объектов приведены в соответствии с ч. 2 ст.2 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 №31-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания».

[20] Объекты водного транспорта исключены из перечня по причине отсутствия в границах Республики судоходных водных объектов.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Виды объектов регионального значения[19], в области	Наименование объектов
		Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)
		Объекты учреждений особого типа (территориальный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы)
		Станции переливания крови
5	Объекты физкультуры и спорта, находящиеся в государственной собственности РСО-Алания, предназначенные для организации и проведения региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортивных команд Российской Федерации, проводимых на территории РСО-Алания, обеспечения подготовки спортивных сборных команд РСО-Алания	Открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадионы
		Плавательный комплекс (бассейн)
		Центры спортивной подготовки, в т. ч. легкоатлетической, по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта, плаванию, гребным видам спорта и зимним видам спорта
		Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в т. ч. детско-юношеские спортивные школы, колледжи
5.1	Объекты энергетики	**Объекты энергетических систем регионального значения (в части электроснабжения)**
		ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 110 -35 кВ (за исключением объектов федерального значения)
		Центры питания (ПС) в диапазоне напряжения 110 - 35 кВ (за исключением объектов федерального значения)
		Электрогенерирующие объекты мощностью до 100 МВт
		Объекты энергетических систем регионального значения (в части газоснабжения)
		Газораспределительные станции (ГРС, АГРС)
		Газопроводы – отводы (за исключением объектов федерального значения)

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Виды объектов регионального значения[19], в области	Наименование объектов
		Межпоселковые газопроводы высокого давления, проходящие по территории белее 1 муниципального района (городского округа) и (или) используемые для газоснабжения более 1 муниципального района (городского округа)
6	Иные объекты в соответствии с полномочиями РСО-Алания	**В области культуры**
		Региональные концертные залы и театры, в т. ч. специализированные
		Региональные выставочные залы и музеи
		Региональные (республиканские) библиотеки
		Образовательные учреждения в области культуры и искусства
		Иные объекты культуры и искусства, находящиеся в республиканской собственности
		В области социальной защиты
		Интернаты, дома-интернаты, в т.ч. психоневрологические, для престарелых и инвалидов и пр.
		Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения
		Реабилитационные центры и интернаты для детей с ограниченными возможностями
		Учреждения профессионального и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями
		Объекты регионального значения, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
		Полигоны твердых коммунальных отходов

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Виды объектов регионального значения[19], в области	Наименование объектов
		Мусороперерабатывающие, мусоросортировочные заводы и мусороперегрузочные станции коммунальных отходов
		Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти республики
		Административные здания органов государственной власти республики
		Государственные архивы, объекты ЗАГС
		Иные объекты
		Инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются (планируются к реализации) инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется (планируется осуществлять) полностью или частично за счет средств регионального бюджета
		Инвестиционные площадки, территории опережающего развития
		Объекты туристической инфраструктуры регионального значения
		Туристические информационные центры
		Многофункциональные зоны дорожного сервиса
		Туристические комплексы регионального значения
		Особо охраняемые природные территории регионального значения
		Особо охраняемые природные территории регионального значения

В Томе 1. Положение о территориальном планировании в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения» приведены только планируемые к размещению в расчетный срок проекта объекты регионального значения РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

3.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ

Основные цели настоящего проекта изменений СТП РСО-Алания, устойчивое развития территории РСО-Алания путём развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений, адаптация территориального развития к современным изменившимся условиям, пространственное обеспечение мероприятий документов стратегического планирования Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального округа, действующей Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года (утвержденной Законом РСО-Алания от 18.09.2019 № 60-РЗ) и действующих государственных программ в республике, путем формирования перечня планируемых объектов регионального значения и их графического отображения. Для обеспечения синхронизации государственных программ, расчетный срок которых на момент внесения изменений в СТП РСО-Алания составляет 2025-2030 года, предлагается по окончанию реализации I очереди (также 2027 год) разработать новую редакцию СТП РСО-Алания.

Положения, содержащиеся в новой редакции СТП РСО-Алания, нацелены на территориальное обеспечение расширения процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики региона и достижения весомых качественных результатов, создание необходимых условий для формирования и последующего функционирования новой модели экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе.

В проекте изменений СТП региона изменен расчетный срок действующей СТП РСО-Алания – 2036 год с достижением численного состава региона 657,5 тыс. человек (скорректирована с учетом ВПН-2020, текущими демографическими тенденциями и планами по перспективному освоению новых территорий под строительство).

С учетом прогнозной численности населения Республики, на основе действующих рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, было также определено минимально допустимое количество объектов регионального значения применительно ко всей территории республики до конца расчетного срока. Выявленный дефицит в мощностях учреждений социальной сферы послужил основой формирования предложений от ООО «НПО «ЮРГЦ».

Информация о количество существующих объектов регионального значения РСО-Алания была предоставлена заказчиком.

Нормативная обеспеченность социальной сферы объектами регионального значения

Минимально необходимое количество и мощность объектов регионального значения применительно ко всей территории Республики Северная Осетия-Алания с учетом прогнозной численности населения было определено на основе действующих региональных нормативах градостроительного проектирования РСО-Алании[21] (РНГП), которые учитывают все действующие на июнь 2024 года нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и методические документы, определяющие развитие сети объектов социальной сферы регионального уровня:

[21] В 2024 году разработана новая редакция РНГП РСО-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Федеральные законы:

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ «О музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

- Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н.
- Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н.

Методические документы и прочие нормативные акты:

- Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016г. № 358).
- Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018г. № 182).
- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. зам. министра Климовым А.А.4 мая 2016 г. № АК-15/02вн).
- Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования (письмо Минобрнауки Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 08-581).
- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утв. распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 г. № Р-965)
- Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности (утв.

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016г. №219).

- Методические рекомендации по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 934н).
- Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649.

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения приведен в Приложении №6.

Структура объектов регионального значения социальной сферы РСО-Алании определена в соответствии с Законом «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» и республиканскими нормативами градостроительного проектирования (РНГП), в связи с чем:

- *к объектам регионального значения в области образования были определены:*

✓ *комплекс зданий (учебного, учебно-производственного назначения) образовательной организации среднего профессионального образования (профессиональное училище, техникум, колледж)*

Методические рекомендации Минобразования РФ № АК-15/02вн от 4.05.2016 года определяют потребность в профессиональных образовательных организациях исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества. По состоянию на 01.01.2023 год по данным Осетиястат численность населения в возрасте 15 - 19 лет в республике составила 40,2 тыс. человек, что определяет нормативную мощность учреждений среднего профессионального звена в 20,1 тыс. мест. Учитывая сокращение численности населения в на перспективу, потребность в данных объектах регионального значения к концу расчетного срока составит не менее 19,5 тыс. мест.

В рамках проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания расширение сети учреждений среднего профессионального образования предполагается посредством проведения реконструкции существующих объектов, увеличения их мощности и расширения сети студенческих общежитий, способных принять молодежь из удаленных районов региона.

✓ *комплекс зданий общеобразовательной организации, имеющей интернат (коррекционные школы, центры, школы-интернаты, в т. ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр.).*

Отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, ОДА, речи, ЗПР, УО, РАС предполагают наличие не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития в субъекте РФ.

- *все объекты сферы здравоохранения являются объектами регионального значения*

Структура объектов сферы здравоохранения представлена видами объектов в соответствии с Методическими рекомендациями № 358 от 08.06.2016г. Минздрава РФ.

✓ *Врачебная амбулатория*, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) размещается в основном в сельской части региона, и нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 2- 10 тыс. человек. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения (1 объект на 10 тыс. человек) на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Фельдшерско-акушерский пункт.* По данным Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в части организации помощи сельским жителям, ФАП должны быть размещены во всех населенных пунктах с численностью более 300 жителей. По данным на 1 января 2024 года в Республике Северная Осетия-Алания насчитывается 53 сельских поселений с числом жителей 300-2000 человек, что определило нижнюю границу в обеспеченности региона данными объектами.

✓ *Поликлиника*. Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 20-50 тыс. человек. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения (1 объект на 50 тыс.) на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Детская поликлиника*. Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 10-30 тыс. детей до 18 лет. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения (1 объект на 30 тыс. детей) на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая).* Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 250 тыс. человек всего населения РСО-Алания. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская).* Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 100 тыс. детей РСО-Алания. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Поликлиника стоматологическая* - может быть расположена в любой части региона и нормативная обеспеченность в данных объектах составляет - не менее 1 сетевой единицы на 100 тыс. человек РСО-Алания. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Детская стоматологическая поликлиника* - может быть расположена в любой части региона и нормативная обеспеченность в данных объектах составляет - не менее 1 сетевой единицы на 20-50 тыс. детей РСО-Алания. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя граница потребности в данных объектах регионального

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения (1 объект на 50 тыс. детей РД) на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Участковая больница* размещается преимущественно в сельских поселениях с численностью жителей 5-20 тыс. человек. При населении 20-100 тыс. человек проектируется районная больница. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя и верхняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Городская больница* – инфраструктурный объект городского населения. Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 20-300 тыс. человек. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя и верхняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Детская городская больница* – инфраструктурный объект городского населения. Нормативная обеспеченность составляет 1 объект на 20-200 тыс. детей до 18 лет, проживающих в городской местности. В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана нижняя и верхняя граница потребности в данных объектах регионального значения на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Станция скорой медицинской помощи* -медицинские организации скорой медицинской помощи, располагается в каждом населенном пункте свыше 50 тыс. человек. По данным на 01.01.2024 год в Республике Северная Осетия-Алания только г. Владикавказ имеет три внутригородских района с численностью свыше 50 тыс. человек: Затеречный район, Иристонский район и Северо-Западный район.

✓ *Диспансеры*. На территории Республики Северная Осетия-Алания должны быть расположены по 1 объекту для каждого типа специализации данные специализированные медицинские организации.

В соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утв. приказом Минздрава РФ от 20.04.2018 г. № 182. расчет нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения при определении потребности в медицинской помощи и медицинских организациях, расположенных на территории субъекта РФ, рекомендуется проводить в рамках разработки текущих и стратегических планов развития здравоохранения в субъектах РФ. В настоящем проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания в приложении 7 учтены мероприятия ГП РСО-Алания «Развитие здравоохранения» и Региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РСО-Алания» на 2021-2025 годы (в ред. от 29.12.2023).

▪ *к объектам регионального значения в области физической культуры и спорта были определены объекты спорта, находящиеся в ведении РСО-Алания:*

В настоящее время сеть объектов регионального значения в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем подведомственных организаций Министерству по физической культуре и спорту РСО-Алания представлена 25 объектами (утв. Постановлением Правительства РСО-Алания от 03.11.2015 №249 (в ред. от 11.06.2024г.)).

В соответствии с РНГП, а также федеральным и региональным законодательством, основными полномочиями субъекта федерации в области физкультуры и спорта является *профессиональный спорт и спорт высоких достижений*. Массовый спорт и поддержка

физической культуры отнесены в большей степени к компетенции органов местного самоуправления.

В результате в соответствии с РНГП единственный нормируемый показатель определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта, который можно рассчитать, является единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм), которая к 2030 году должна составить 122 чел. на 1000 жителей.

При этом, единая пропускная способность учреждений физической культуры и спорта – это интегральный показатель обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, включающий в себя как объекты муниципального, так и регионального значения.

По данным 1 ФК_РСО-Алания в 2021 году единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений в республике составляла 30,6 тыс. человек. По расчетным данным на конец расчетного срока нормативная единовременная способность спортивной инфраструктуры с учетом сокращения населения должна составлять не менее 80,2 тыс. человек, что потребует активного строительства как объектов местного, так и регионального значения.

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

- *к объектам регионального значения в области культуры и искусства были определены:*

✓ *библиотеки регионального значения*, в частности – универсальная библиотека, детская библиотека и библиотека инвалидов по зрению;

В Республике Северная Осетия-Алания данные объекты регионального значения представлены:

1. ГБУК "Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия-Алания".
2. ГБУК "Республиканская детская библиотека имени Дабе Мамсурова"
3. ГБУК "Северо-Осетинская юношеская библиотека имени Гайто Газданова"
4. ГБУК "Республиканская библиотека для слепых"

Сеть данных объектов полностью соответствует федеральным и региональным нормативам.

✓ *музеи регионального значения*, в частности – краеведческий музей и тематический музей;

В Республике Северная Осетия-Алания данные объекты регионального значения представлены:

1. ГБУК "Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания"
2. ГБУК "Художественный музей имени Махарбека Туганова"
3. ГБУК "Музей театрального искусства"

Сеть данных объектов полностью соответствует федеральным и региональным нормативам.

✓ *театры регионального значения*, в частности – театр драматический, театр музыкальный, театр кукол, театр юного зрителя и прочие театры по видам искусств

В Республике Северная Осетия-Алания данные объекты регионального значения представлены:

1. ГБУК "Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева"
2. ГБУК "Академический ордена Трудового Красного Знамени русский театр имени Евгения Вахтангова"
3. ГБУК "Театр юного зрителя "Саби"
4. ГБУК "Дигорский драматический театр"
5. ГБУК "Нарты" имени А.Г. Дзиваева

Сеть данных объектов имеет дефицит. В административном центре с населением 150-500 тыс. человек должен быть еще Театр кукол.

✓ *региональные концертные организации,* в частности – концертный зал, филармония и концертный творческий коллектив.

В Республике Северная Осетия-Алания данные объекты регионального значения представлены:

1. ГБУК "Государственная филармония Республики Северная Осетия-Алания"
2. ГБУК "Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца "Алан"
3. ГБУК Государственное бюджетное учреждение культуры "Камерный хор "Алания"
4. ГБУК "Государственный национальный эстрадный оркестр имени Кима Суанова"
5. ГБУК "Национальный государственный оркестр народных инструментов Республики Северная Осетия-Алания имени Булата Газданова"
6. ГБУК "Государственный ансамбль "Казаки Терека"

Сеть данных объектов имеет дефицит. В административном центре с населением до 500 тыс. человек должен быть еще концертный зал.

✓ *Учреждения культуры клубного типа регионального значения,* в частности – Дом (центр) народного творчества и Дворец культуры.

В Республике Северная Осетия-Алания данные объекты регионального значения представлены - ГБУК "Республиканский дом народного творчества".

Сеть данных объектов имеет дефицит. В административном центре субъекта федерации независимо от количества человек должен быть еще и Дворец культуры.

✓ *Объект регионального значения - зоопарк (ботанический сад)*

В Республике Северная Осетия-Алания данный вид объекта отсутствует. В соответствии с нормативами для городского округа с населением свыше 250 чел. должен быть размещен зоопарк или ботанический сад.

▪ *все объекты сферы социального обслуживания являются объектами регионального значения*

Структура объектов сферы социального обслуживания была сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, приказ Минтруда и социальной защиты РФ №934н от 24.11.2014г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

✓ *Специальный дом-интернат, в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия.*

Нормативное количество мест рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 30 мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет). В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта. При этом количество данных объектов рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012.

✓ *Дом-интернат (пансионат) для детей*

Нормативное количество мест рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 30 мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет). В проекте внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта.

✓ *Психоневрологический интернат для взрослых и детский психоневрологический интернат*

Нормативная емкость данных учреждений в соответствии с методическими рекомендация на конец расчетного срока проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания может достичь 1,5 тыс. мест для взрослых и 0,3 тыс. мест для детей.

✓ *Специальный дом для одиноких престарелых*

Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности одиноких престарелых в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации). В рамках проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания потребности в данных учреждений от Министерства труда и социального развития РСО-Алания не поступало.

✓ *Социально-оздоровительный центр*

Количество организаций на муниципальное образование (субъект Российской Федерации) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. В рамках проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания была учтена потребность в данных учреждений от Министерства труда и социального развития.

✓ *Геронтологический и геронтопсихиатрические центры*

Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (субъекте Российской Федерации) граждан в возрасте старше 75 лет. Рекомендуется устанавливать исходя из расчета - 1 организация каждого вида на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет. В рамках проекта внесения изменений в СТП РСО-Алания рассчитана потребность в данных объектах на расчетный период с учетом прогнозной численности населения на I очередь и расчетный срок реализации проекта. К 2036 году нормативная потребность составит до 18 объектов данного вида.

Дальнейшее развитие сети объектов регионального значения в области социального обеспечения направлено на проведение реконструкции и модернизации существующих объектов, а также строительство новых объектов в случае возникновения потребности в них.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Выявленный дефицит в особенности населения Республики Северная Осетия-Алания отдельными видами объектов регионального значения, послужил основание для его строительства виде предложений ООО «НПО «ЮРГЦ».

В сформированный настоящим проектом изменений перечень планируемых объектов регионального значения также вошли планируемые объекты регионального значения, содержащиеся в следующих документах:

- Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года, утв. Законом РСО-Алания от 18.09.2019 № 60-РЗ.
- Государственные и региональные программы развития Республики Северная Осетия-Алания
- Предложения органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Обобщенные предложения ООО «НПО «ЮРГЦ» по размещению планируемых объектов регионального значения были рассмотрены в рабочем порядке с уполномоченными органами исполнительной власти РСО-Алания. По итогам рабочих совещаний в окончательную редакцию проекта изменений внесены необходимые дополнения и уточнения.

Отдельное рассмотрение возможности размещения планируемого объекта регионального значения - Газопровод межпоселковый от трассы к н.п. с.Садон, с.В.Садон, с.Курайта, Н.Згид, В.Згид, Камунта, Дунта и Мацута Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания (расположенного на территории Алагирского муниципального района и Ирафского муниципального района) потребовалось по причине его частичного расположения в границах Национального парка «Алания». В сложных условиях горной местности иной вариант газификации населенных пунктов расположенных в границах национального парка и соответственно размещения планируемого межпоселкового газопровода отсутствует. Планируемая трасса межпоселкового газопровода от трассы к н.п. с.Садон, с.В.Садон, с.Курайта, Н.Згид, В.Згид, Камунта, Дунта и Мацута Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания предварительно согласована ФГБУ «Национальный парк «Алания»[22] проект в настоящее время находится на экологической экспертизе.

Сводное обоснование размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования приведено в Приложении №7.

[22] Копия письма от 09.12.2021 №188 приводится в Приложении №8

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

На основе выполненного анализа Стратегии РСО-Алания, действующих государственных программ Республики, материалов утверждённой СТП РСО-Алания, утвержденных документов территориального планирования муниципальных районов и городского округа региона (с учетом требований действующего законодательства) разработан перечень видов планируемых для размещения объектов регионального значения РСО-Алания (Таблица 4.1.), а также сформирован и обоснован перечень видов планируемых объектов регионального значения Республики Северная Осетия-Алания и их возможного влияния на комплексное развитие территории Республики.

В таблице 4.1. дана оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории РСО-Алания.

Таблице 4.1.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории РСО-Алания

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
1	Объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт)[24], автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения	Надежное обеспечение муниципальных районов (городского округа) социальных, промышленных, коммунальных и иных региональных объектов региона услугами транспорта. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципальных районов и региона в целом
		Объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них	
		Железнодорожные вокзалы (станции) и железнодорожные пути, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания; Объекты, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации железнодорожных вокзалов (станций) и железнодорожных путей, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-	

[23] Виды объектов приведены в соответствии с ч. 2 ст.2 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 №31-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания».

[24] Объекты водного транспорта исключены из перечня по причине отсутствия в границах Республики судоходных водных объектов.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
		Алания	
		Аэропорты и (или) аэродромы, посадочные площадки гражданской авиации, находящиеся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания; Объекты, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов (аэродромов), посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания.	
		Объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (в том числе автовокзалы и автостанции)	
2	Объекты, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий	Пожарные депо, посты пожарной охраны находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий.
		Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения	
		Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечивающие защиту объектов регионального значения или расположенные на территории двух и более муниципальных районов	
3	Объекты, в которых (на территории которых) размещаются	Профессиональные образовательные организации, в т.ч. техникумы, училища,	Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
	государственные образовательные организации Республики Северная Осетия-Алания	колледжи, лицеи (за исключением объектов федерального значения)	территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории городов и районов и региона в целом.
		Общеобразовательные организации регионального значения (гимназии, учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, кадетские учреждения)	
		Коррекционные школы, центры, школы-интернаты, в т. ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр.	
4	Объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти	Региональные больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи и т.д.	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения. Сокращение заболеваемости населения. Увеличение средней продолжительности жизни населения региона. Повышение инвестиционной привлекательности территории городов и районов и региона в целом.
		Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т. ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр.	
		Поликлинические и амбулаторные объекты здравоохранения, находящиеся в республиканской собственности (Поликлиники и их филиалы, амбулатории, офисы врачей общей практики, ФАП)	
		Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий)	
		Объекты учреждений особого типа (территориальный центр медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы)	
		Станции переливания крови	
5	Объекты физкультуры и спорта, находящиеся в государственной собственности РСО-Алания, предназначенные для организации и проведения региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,	Открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадионы	Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории городов и районов и региона в целом
		Плавательный комплекс (бассейн)	
		Центры спортивной подготовки, в т. ч. легкоатлетической, по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта, плаванию, гребным видам спорта и зимним и иным видам спорта	
		Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в т. ч. детско-юношеские спортивные	

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
	тренировочных мероприятий спортивных команд Российской Федерации, проводимых на территории РСО-Алания, обеспечения подготовки спортивных сборных команд РСО-Алания	школы, колледжи	
5.1	Объекты энергетики	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 35 до 110 кВ	Надежное обеспечение муниципальных районов (городских округов) социальных, промышленных, коммунальных и иных региональных объектов области электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципальных районов и региона в целом
		Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 35 до 110 кВ, кроме линий электропередачи, пересекающих границу РФ, обеспечивающих соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ	
		Гидроэлектростанции мощностью до 100 мВт; Ветровые электростанции мощностью до 100 мВт; Тепловые электростанции мощностью до 100 мВт;	
		газораспределительные станции	Надежное обеспечение муниципальных районов (городских округов) социальных, промышленных, коммунальных и иных региональных объектов области газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципальных районов и региона в целом
		Газопроводы высокого и среднего давления, за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (рабочее давление) и (или) осуществляется в границах соответствующего муниципального образования, на территории которого расположены реконструируемые объекты	
5.2	Иные объекты инженерной инфраструктуры	Иные объекты инженерной инфраструктуры (объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения) расположенные или планируемые к размещению на территориях двух и более муниципальных районов,	Надежное обеспечение муниципальных районов (городских округов) социальных, промышленных, коммунальных и иных региональных объектов области электроснабжением. теплоснабжением,,

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
		городских округов, а также необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления в части развития инженерной инфраструктуры двух и более муниципальных районов, городских округов	газоснабжением-, водоснабжением, водоотведением и иными объектами инженерной инфраструктуры. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципальных районов и региона в целом.
6	Объекты в иных областях, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Республики Северная Осетия-Алания, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания	**В области культуры**	Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории городов и районов и региона в целом
		Региональные концертные залы и театры, в т. ч. специализированные	
		Региональные выставочные залы и музеи	
		Региональные (республиканские) библиотеки	
		Образовательные учреждения в области культуры и искусства	
		В области социальной защиты	Повышение доступности и качества услуг учреждений социальной защиты. Увеличение средней продолжительности и качества жизни населения региона. Сокращения уровня безработных.
		Интернаты, дома-интернаты, в т.ч. психоневрологические, для престарелых и инвалидов и пр.	
		Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения	
		Реабилитационные центры и интернаты для детей с ограниченными возможностями	
		Учреждения профессионального и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями	
		Объекты регионального значения, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	Сокращение загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и воздуха. Улучшение условий проживания населения региона. Повышения уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности территории региона в целом.
		Полигоны твердых коммунальных отходов	
		Мусороперерабатывающие,	

№ п/п	Виды объектов регионального значения[23], в области	Наименование объектов	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории РСО-Алания
		мусоросортировочные заводы и мусороперегрузочные станции коммунальных отходов	
		Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти республики	Повышение доступности и качества государственных услуг
		Административные здания органов государственной власти республики	
		Государственные архивы, объекты ЗАГС	
		Иные объекты	
		Инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются (планируются к реализации) инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется (планируется осуществлять) полностью или частично с использованием различных средств региональной поддержки	Повышение инвестиционной привлекательности территории региона. Развитие новых производств. Увеличение количества рабочих мест
		Инвестиционные площадки, территории и объекты	
		Объекты туристической инфраструктуры регионального значения	Повышение доступности и качества туристических услуг. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Увеличение количества рабочих мест Повышение инвестиционной привлекательности территории городов, районов и региона в целом
		Туристические информационные центры	
		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	
		Туристические комплексы регионального значения	
		Особо охраняемые природные территории регионального значения	Сохранение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Повышение инвестиционной привлекательности территории региона
		Особо охраняемые природные территории регионального значения	

В Положении о территориальном планировании в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения» приведены только планируемые к размещению в расчетный срок проекта объекты регионального значения РСО-Алания.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Информация о размещении планируемых в схеме территориального планирования РСО-Алания объектах регионального значения должна найти отражение в схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах городского округа, городских и сельских поселений, в правилах землепользования и застройки муниципальных образований, документации по планировке территории.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В настоящее время вся сложная система обращения с отходами в границах РСО-Алания находится в активной стадии трансформации. Заканчивается переход от экологически опасного, неэффективного и устаревшего захоронения (складирования) отходов к современной экологически безопасной, экономически эффективной и комплексной деятельности по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов.

Модернизации сферы обращения с отходами в Республике осуществляется комплексно и программными методами на основании:

- Республиканской программы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Северная Осетия-Алания" на 2019 - 2028 годы" утвержденной Приказом МинЖКХ и ТЭ Республики Северная Осетия-Алания от 21.12.2018 № 78 (ред. от 29.07.2021);

- Территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная Осетия-Алания утверждённой Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2021 № 495 (в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2022 № 597).

5.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с данными федерального классификационного каталога отходов по состоянию на 01.01.2020 за предшествующий год на территории Республики Северная Осетия-Алания образовалось 434224,728 тонн отходов производства и потребления, в том числе:

I класса опасности для окружающей среды - 1,789 т,

II класса опасности для окружающей среды - 1722,021 т,

III класса опасности для окружающей среды - 1420,112 т,

IV класса опасности для окружающей среды - 30218,154 т,

V класса опасности для окружающей среды - 402412,652 т.

Данные о ежегодном образовании отходов, систематизированные по видам отходов, согласно федеральному классификационному каталогу отходов (утвержденому приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов") и их классам опасности. В последние годы наблюдается снижение общего объема образования отходов.

Данные о ежегодном (на начало 2022 года) расчетном образовании отходов по источникам образования отходов представлены в таблице 5.1.1.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 5.1.1

Данные о ежегодном (на начало 2022 года) расчетном образовании отходов с разбивкой по муниципальным образованиям.

№ п/п	Наименование муниципального образования	№ 1 Населенные пункты (ТКО от населения)			
		Значение, человек на 2022 г.	Норматив накопления ТКО ($м^3$/кг)	Расчетный объем ТКО	
				$м^3$	тонн
1	г.о. Владикавказ	319048	г. Владикавказ 2,43/395,8 Административные центры 2,02/301,2 Сельские поселения 1,91/257,7	774548,24	126083,10
2	Алагирский муниципальный район	36350		71648,47	10230,86
3	Ардонский муниципальный район	31786		62851,75	9037,72
4	Дигорский муниципальный район	18471		36397,87	5202,20
5	Ирафский муниципальный район	15032		29463,94	4168,96
6	Кировский муниципальный район	27328		53568,29	7584,91
7	Моздокский муниципальный район	81769		137441,06	19599,25
8	Правобережный муниципальный район	57391		113730,81	16416,56
9	Пригородный муниципальный район	101405		195206,79	26625,46
ИТОГО по Республике Северная Осетия-Алания:		688580	-	1474355,98	1474857,22
ИТОГО по зоне деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО на территории г. Владикавказ, Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Правобережного, Пригородного муниципальных районов РСО-Алания		606565	-	1336463,07	1337416,16
ИТОГО по зоне деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Моздокского муниципального района РСО-Алания		70254	-	137892,91	137441,06

Схема потоков отходов.

Графическое отображение движения отходов от источников образования до объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, изображено на карте, представленной в приложении № 2 к территориальной схеме.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2.

Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО	Описание территории, входящей в состав зоны
1 зона	Городской округ Владикавказ, Правобережный муниципальный район, Пригородный муниципальный район, Алагирский муниципальный район, Ардонский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Ирафский муниципальный район, Дигорский муниципальный район.
2 зона	Моздокский муниципальный район

Функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования города Владикавказ, Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Правобережного, Пригородного муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания на основании соглашения от 17.12.2020 осуществляет ООО "Экологический Регион Алания".

Функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания на основании соглашения от 18.05.2018 осуществляет ООО "Чистый город".

ТКО, образующиеся в г. Моздок, г. Владикавказ, г. Беслан и с. Гизель захораниваются на полигонах, включенных в ГРОРО. В остальных районах отходы размещаются на несанкционированных свалках.

ТКО г. Владикавказ, Пригородного муниципального района и части Правобережного муниципального района поступают на комплекс по обработке и обезвреживанию отходов, находящийся в г. Владикавказ, после чего на полигон передаются отходы 5-го класса опасности для захоронения.

5.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ.

Территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная Осетия-Алания) (далее по тексту – Территориальная схема) утверждена Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2021 № 495 (в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2022 № 597.

Территориальная схема РСО-Алания выполнена в соответствии с требованиями к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197.

Территориальная схема определила основные принципы, направления и механизмы реализации по созданию эффективной системы комплексного управления отходами на территории РСО-Алания, в ней предусмотрено развитие и создание инфраструктуры по

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

обращению с отходами, соответствующей объему образования отходов, а также региональные экономико-географические и рекреационные особенности, существующая транспортная инфраструктура.

Территориальная схема основана на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов и необходимости максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

Территориальная схема закрепила согласованную систему размещения и захоронения отходов на территории Республики и основные маршруты перевозчиков отходов, что позволит оптимально спланировать деятельность и сформировать стоимость услуг организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов, она формирует эффективную, комплексную систему по обращению с отходами в рамках эксплуатации и строительства межмуниципальных объектов, учитывающих потребности отдельных муниципальных образований и всего региона в целом.

Кроме этого, территориальная схема является важным документом для исполнения гарантий перед инвесторами по обеспечению потоков твердых коммунальных отходов на новые комплексы по их обработке и захоронению.

Территориальной схемой установлено, что все образованные твердые коммунальные отходы и отходы им подобные должны собираться, доставляться, предпочтительно двухэтапной системой транспортирования отходов, для обработки на мусоросортировочные комплексы.

Мусороперегрузочные станции применяются при замене прямого (одноэтапного) вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из городов (населенных пунктов) - двухэтапным. Мусороперегрузочные станции являются составной частью процесса обращения с отходами.

Двухэтапная система вывоза ТКО применяется для городов (населенных пунктов), в которых полигоны для твердых коммунальных отходов или предприятия по их переработке находятся на значительном (более 40 км) расстоянии от мест сбора отходов. Все образованные отходы направляются на объекты обработки, обезвреживания, утилизации и размещения.

Перспективная схема движения твердых коммунальных отходов на территории РСО-Алания представлена на Схеме.5.2.1.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Схема. 5.2.1.

Перспективная схема движения твердых коммунальных отходов на территории РСО-Алания



Основной целью совершенствования схемы направления потоков отходов является исключение из неё экологически небезопасных объектов обращения с отходами и оптимизация затрат на транспортирование отходов ввиду укрупнения объектов обработки и размещения отходов путём применения двухэтапной системы транспортирования.

Отходы производства направляются на ближайшие доступные объекты обезвреживания, утилизации и размещения.

Так как объекты накопления ТКО не являются объектами капитального строительства, соответственно в настоящем проекте не рассмотрены вопросы существующей и планируемой системы накопления ТКО.

На территории Республики расположено 2 объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 5.2.1.
Объекты, включенные в ГРОРО

№	Код	Наименование	Назначение	Эксплуатирующая организация	Населенный пункт
Объекты, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов					
1	15-00007-Х-00592-250914	Полигон ТБО	Захоронение	ООО "Чистый город"	п. Калининский[25]
2	15-00009-Х-00592-250914	Отвал	Хранение	ОАО "Победит"	г. Владикавказ

Для размещения ТКО на территории Республики Северная Осетия - Алания эксплуатируется один объект размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов и 16 крупных несанкционированных мест накопления ТКО (свалки ТКО).

Использование для накопления ТКО мест, не отвечающих требованиям законодательства, запрещено.

Информация о местах накопления ТКО (свалки ТКО) с их характеристиками и их местоположением приведена в таблице 5.2.2.

Объекты, размещение которых санкционированно или не санкционированно органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания, указанные в таблице 5.2.2, подлежат рекультивации.

Территориальной схемой предусмотрена рекультивация 4 объектов размещения отходов перечисленных в Таблице 5.2.3.

[25] В соответствии с постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.09.2010 №467-3 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №127-3 от 29.03.2010 «О предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Чистый город»» с 2010 года полигон располагается на землях Калининского сельского поселения (п. Калининский)

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 5.2.2.

Сведения о свалках, не включенных в ГРОРО, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Объем накопленных отходов, м^3	Площадь, га	Наименование эксплуатирующей организации (если есть)	Включена в территориальную схему (да/нет)	Включена в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации (да/нет)	Запланировано включение в Перечень (да/нет)
1	Алагирский район, г. Алагир	Алагирский район, окраина г. Алагир	540	10	АМС Алагирского района	да	нет	нет
2	Дигорский район, г. Дигора	Дигорский район, западная окраина г. Дигоры	2486,5	4	АМС Дигорского района	да	нет	нет
3	Дигорский район, с. Дур-Дур	Дигорский район, окраина с. Дур-Дур	325	0,38	АМС Дигорского района	да	нет	нет
4	Дигорский район, с. Кора-Урсдон	Дигорский район, окраина с. Кора-Урсдон	287,5	0,579	АМС Дигорского района	да	нет	нет
5	Дигорский район, с. Мостиздах	Дигорский район, северная окраина с. Мостиздах	150	3,075	АМС Дигорского района	да	нет	нет
6	Дигорский район, с. Мостиздах	Дигорский район, северная окраина с. Мостиздах	100	1,529	АМС Дигорского района	да	нет	нет
7	Дигорский район, ст. Николаевская	Дигорский район, южная окраина с. Николаевская	250	1,529	АМС Дигорского района	да	нет	нет
8	Ирафский район, с.	АМС Алагирского	4230	2,32	АМС Ирафского района	да	нет	нет

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	Чикола	района						
9	Кировский район, с. Эльхотово	Кировский район, западная окраина с. Эльхотово	7756	1,5	АМС Кировского района	да	нет	нет
10	Моздокский район, с. Сухотское	Моздокский район, северо-восточная окраина с. Сухотское	500	3	АМС Моздокского района	да	нет	нет
11	Правобережный район, г. Беслан	Правобережный район, район карьера на БМК	40232	12,153	АМС Правобережного района	да	нет	нет
12	Пригородный район, ст. Архонская	Пригородный район, окраина ст. Архонская, ул. Степная, 50	525	8	АМС Пригородного района	да	нет	нет
13	Пригородный район, с. Ногир	Пригородный район, окраина с. Ногир	1000	2,03	АМС Пригородного района	да	нет	нет
14	Пригородный район, с. Октябрьское	Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Б. Хмельницкого, 1	3620	8	АМС Пригородного района	да	нет	нет
15	Алагирский район, с. Унал	с. Унал - южная окраина села	10000	1	Министерство природных ресурсов и экологии РСО-А	да	нет	нет

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 5.2.3.

Объекты размещения отходов, расположенных на территории РСО-Алания, подлежащих рекультивации

№	Субъект РФ, наименование гор. округа/гор. поселения	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, га		Категория земель	Вид собственности <*>	Объем размещенных отходов, куб.м <**>	Тип размещенных отходов <***>, класс опасности	Местоположение
		0,5 - 1 га	Более 1 га					
1.	РСО-Алания, г.Алагир		10	Земли поселений (земли населенных пунктов)	Муниципальная собственность	375500	ТКО, IV	Алагирский р-н, северная окраина г. Алагир, район очистных сооружений канализации г. Алагир. Площадка для временного хранения отходов
2.	РСО-Алания, г. Дигора		7,2	Земли поселений (земли населенных пунктов)	Муниципальная собственность	131000	ТКО, IV	Дигорский р-н, г. Дигора, Площадка для временного хранения отходов потребления

В ходе предварительного согласования проекта Схемы территориального планирования РСО-Алания Заказчиком на основе предложений администраций Моздокского и Ирафского муниципального районов были внесены дополнения в перечень планируемых объектов в области обращения с отходами, не включенными в Территориальную схему в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Данные объекты перечислены в таблице ниже.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Таблица 5.2.4.

Объекты размещения отходов, расположенных на территории РСО-Алания, не включенные в территориальную схему обращения с отходами

№	Наименование	Местоположение	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, га	Объем размещенных отходов, куб.м	Мероприятие
1.	Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район, рядом с с.Чикола	3,8	-	Рекультивация свалки
2.	Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район, рядом с с.Лескен	1,3	-	Рекультивация свалки
3.	Полигон захоронения ТБО с. Кизляр[26]	Моздокский муниципальный район, с.Кизляр	6	-	Рекультивация свалки
4.	Полигон для захоронения бытового мусора в с. Сухотское[27]	Моздокский муниципальный район, в восточной части с.Сухотское	0,375	-	Рекультивация свалки
5.	Полигон по обращению с ТКО на территории Моздокского района	Моздокский муниципальный район, Калининское сельское поселение	-	777075	Строительство полигона по утилизации ТКО

На территории Республики Северная Осетия-Алания планируется реализация инвестиционного проекта по строительству 1 объекта обработки, утилизации, обезвреживания:

- Полигон в Пригородном муниципальном районе РСО-Алания (15:08:0030102:935) (планируемый объект).

Реализация инвестиционных проектов предполагается Обществом с ограниченным участием "Экологический регион Алания". Выбор территории для инвестиционного проекта произведен с учетом следующих факторов:

- низкий уровень конкуренции;

- высокий спрос на предлагаемую продукцию;

- развитая инфраструктура. Хорошо развита система общественного транспорта и сеть

[26] В соответствии с распоряжением Совмина СО АССР от 06.07.1989 №257 Решением Моздокского райисполкома от 26.05.1989 №11

[27] Акт выбора земельного участка общей площадью 0,375 га, расположенного с восточной части с. Сухотское, произведен 28.05.1995

автомобильных дорог;

- расстояние до г. Владикавказ - 2 км.

Полигон в Пригородном муниципальном районе РСО-Алания. Местоположение полигона твердых бытовых отходов - РФ, Республика Северная Осетия-Алания, район Пригородный, с. Гизель, кадастровый номер участка 15:08:0030102:935.

Объем годового захоронения ТКО с 2021 года - 363678 тонн. Площадь земельного участка - 35,28 га, в том числе:

Площадь земельного участка в границах проектирования (для размещения объектов проектирования) - 22,35 Га.

Площадь 1-й карты складирования с учетом проезда/без кругового проезда - 6,18 га/5,17 га;

Площадь 2-й карты складирования с учетом проезда/без кругового проезда - 8,97 га/8,15 га;

Емкость полигона ТКО определена проектом графическим построением. Вместимость 1-ой карты складирования: В1 = 675860,02 т, Вместимость 2-ой карты складирования: В2 = 1306623 т. Вместимость двух карт - 1982483,02 т.

Срок эксплуатации полигона ТКО: 1-ой карты складирования: 2 года и 5,532 месяца. 2-ой карты складирования: 6 лет и 1,15 месяца.

Годовая максимальная производительность участка компостирования при цикле компостирования 6 недель составит около 150 000 тонн/год.

Проектный срок эксплуатации полигона - около 8 лет 7 месяцев. В целях реализации настоящего инвестиционного проекта распоряжением Главы Республики Северная Осетия-Алания ООО "Экологический регион Алания" предоставлен земельный участок.

Строительство полигона ТКО "Экологический регион Алания" включает в себя - полигон твердых коммунальных отходов и хозяйственно-бытовую зону с объектами: мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, ремонтно-механические мастерские и другие сооружения, обеспечивающие нормальные условия работы предприятия в целом.

Полигон твердых коммунальных отходов - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенный для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне механизированы.

Полигон размещается за пределами городов и других населенных пунктов.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ объекта 500 м.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

На полигон захоронения ТКО принимают отходы 3-5 классов опасности:

- бытовые отходы и отходы потребления из жилых зданий, учреждений и предприятий общественного назначения, объектов оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными товарами;

- строительные отходы, образованные при сносе, ремонте, реконструкции, новом строительстве зданий и сооружений, отходы стройиндустрии, промышленные отходы, приравненные к ТКО, древесно-растительные отходы от планового ухода за зелеными насаждениями городов;

- твердые промышленные отходы III - IV класса опасности по согласованию с органами природных ресурсов и охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими службами и учреждениями коммунальной сферы, в количестве, не превышающем 30% от массы принимаемых ТКО;

- отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с "Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений".

Производительность запроектированной мусоросортировочной станции составит:

100 тыс. тонн в год - 1 год эксплуатации - одна сортировочная кабина с одним сортировочным конвейером и т.д.

200 тыс. тонн в год - 2 год эксплуатации - две сортировочные кабины с сортировочным конвейером в каждой кабине и т.д.

300 тыс. тонн в год - 3 год эксплуатации и последующие - три сортировочные кабины с сортировочным конвейером в каждой кабине и т.д.

Все планируемые объекты регионального значения необходимые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, отображены на соответствующих картах планируемого размещения объектов регионального значения и указаны в положении о территориальном планировании.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.10.2020 года №386-р;
2. Техническое задание;
3. Перспективная экономическая специализация Республики Северная Осетия-Алания;
4. ООПТ регионального значения (памятники природы) расположенные на территории РСО-Алания;
5. Перечень стационарных постов наблюдения расположенных на территории РСО-Алании (приложение к письму Северо-Осетинского ЦГМС от 24.05.2024г. №468;
6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения;
7. Обоснование выбранного варианта размещения планируемых объектов регионального значения;
8. Копия письма ФГБУ «Национальный парк «Алания» от 09.12.2021 №188.
9. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории РСО-Алания. (Приводится в электронном виде);

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 1. Копия распоряжения.

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦАУАД

Б А Р Д З Ы Р Д

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2020 г. № 386-р

г. Владикавказ

О принятии решения о подготовке изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденную постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 10 декабря 2010 года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2015 года № 1-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»:

1. Комитету по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания подготовить проект изменений для внесения в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания.

2. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания до 1 декабря 2020 года представить, при наличии, предложения о размещении объектов регионального значения для внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаев

Приложение 2. Копия технического задания.

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской работы «Мониторинг реализации и подготовка проекта изменений в схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания с выполнением проекта изменений региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания»

№ п/п	Наименование разделов	Содержание
1.	Подлежащие подготовке Исполнителем документы	- Мониторинг реализации схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания (технический отчет) - Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденную постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2020 года № 208 - Проект изменений региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания
2.	Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего действующую Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 июня 2020 года № 208 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года №354 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»
3.	Объект территориального планирования	территория Республики Северная Осетия-Алания.
4.	Место оказания услуг	по месту нахождения Исполнителя.
5.	Основания для подготовки Проекта	распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.10.2020 года №386-р «О принятии решения о подготовке изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденную постановлением Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2010 года №354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания»
6	Сведения о территории	Площадь территории Республики Северная Осетия - Алания: 7990 кв. км. Население – 680,7 тыс.чел. Административный центр региона – город Владикавказ с населением 292,9 тыс.чел. В состав Республики включены 9 муниципальных образований – 8 муниципальных районов и городской округ г.Владикавказ. На территории Республики 5 городов, 97 сельских поселений.
7.	Нормативно-правовая база разработки Проекта	Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации;

		Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ»; Федеральный закон от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации»; Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года № 384-р; Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р; Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р; Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. № 3363-р; приказ Министерства экономического развития Российской

		Федерации от 17 июня 2021 года № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793»; приказ Минкультуры России от 04.04.2023 г. № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»; приказ Минрегиона России от 19.04.2013 года № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»; приказ Минспорта России от 21.03.2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»; приказ Минздрава России от 20.04.2018 года № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»; приказ Минтруда России от 05.05.2016 года № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»; Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 г. № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республики Северная Осетия-Алания»; Закон Республики Северная Осетия-Алания от 09.07.2007 года № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Северная Осетия-Алания»; Закон Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2019

		года № 60-РЗ «О стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года»; Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 № 1-РЗ "О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания"; государственные программы Республики Северная Осетия-Алания, а также изменения, вносимые в государственные программы Республики Северная Осетия-Алания, до даты передачи Проекта по документу о приёмке оказанных услуг (акт сдачи-приемки); решения органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, главных распорядителей средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предусматривающие создание объектов регионального значения; инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемые на территории Республики Северная Осетия-Алания; другие Законы Республики Северная Осетия-Алания и иные нормативные правовые акты Республики Северная Осетия-Алания.
8.	Цель работы и основное практическое применение планируемых результатов	-Цель: оценка степени реализации действующей схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания на основе разрабатываемой Исполнителем методики оценки реализации документа территориального планирования; разработка информационной модели региона для последующего регулярного внесения изменений в случаях, предусмотренных действующим законодательством; корректировка действующих нормативов градостроительного проектирования как правовой базы разработки изменений в СТП. - Практическое применение: В качестве апробации результатов НИР подготовить проект внесения необходимых изменений в СТП РСО-А. Результаты научно-исследовательской работы планируется применять регулярно при подготовке проектов внесения изменений в действующую схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, корректировке действующих региональных нормативов градостроительного проектирования.
9	Задачи работы	1. Задачи работы в части мониторинга реализации СТП РСО-А: 1.1. Анализ реализации всех предусмотренных действующей СТП РСО-А мероприятий и планируемых объектов регионального значения, с определением степени реализации, выраженной в процентах и выявлением причин, по которым данное мероприятие не было реализовано (в случае неполной реализации). 1.2. Анализ состояния основных индикаторов развития региона по четырём подсистемам – социальной,

		экономической, экологической и пространственной. 1.3. Анализ всех действующих на момент выполнения работы федеральных целевых программ, документов территориального планирования Российской Федерации на предмет последующего отображения в схеме территориального планирования объектов федерального значения. 1.4. Анализ всех действующих на момент выполнения работы программ РСО-Алания, реализуемые за счет средств бюджета РСО-Алания на предмет последующего включения (исключения) в (из) схему территориального планирования объектов регионального значения; 1.5. Анализ всех действующих на момент выполнения работы программ инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса на предмет последующего включения (исключения) в (из) схему территориального планирования объектов федерального и регионального значения. 2. Задачи работы в части подготовки проекта внесения изменений в СТП РСО-А: 2.1. Отображение объектов регионального значения, предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств бюджета РСО-Алания, принятыми после утверждения действующей редакции схемы территориального планирования РСО-Алания и не предусмотренные схемой территориального планирования), с учетом изменений, вносимых в программы в процессе подготовки проекта схемы территориального планирования РСО-Алания до окончания срока выполнения работ по проекту. 2.2. Приведение СТП РСО-А в соответствие с методическими рекомендациями по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 №169. 2.3. Приведение СТП РСО-А в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (в том числе с Схемой территориального планирования в области обороны и безопасности имеющий гриф «Секретно». отражение объектов федерального значения, предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета. 2.4. Отображение объектов и зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018г. № 10 для размещения в ФГИС ТП. 2.5. Исключение реализованных объектов регионального значения и планируемых объектов, реализация которых признана нецелесообразной.

		2.6. Актуализации текстовой и графической части Раздела «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» схемы территориального планирования РСО-Алания, находящегося на хранении в режимно-секретном подразделении Заказчика, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Федеральным законом "О государственной тайне" № 5485-1 от 21.07.1993. 3. Задачи работы в части изменения региональных нормативов градостроительного проектирования РСО – Алания (далее по тексту РНГП РСО-А): 3.1. Корректировка (актуализация) региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом стратегических приоритетов социально-экономического развития региона; 3.2. Приведение РНГП РСО-А в соответствие с требованиями действующей редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативных технических документов. 3.3. Обеспечение устойчивого развития РСО-А и благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством подготовки документов территориального планирования и планировки территории на основании РНГП.
10	Область применения планируемых результатов	Областью применения результатов работы является деятельность органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по подготовке и плановой корректировке схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания. Результаты мониторинга реализации схемы территориального планирования учитываются Правительством Республики при формировании на предстоящий период мероприятий по разработке, корректировке документов территориального планирования, республиканских целевых программ, планов размещения объектов регионального значения, и их реконструкции в Республике и адресных инвестиционных программ. Методику оценки реализации документа территориального планирования, применяемую Исполнителем, планируется использовать при проведении в дальнейшем плановых изменений схемы территориального планирования.
11	Программа выполнения работ, параметры и характеристики этапов работ	1. В ходе работ выделяются три этапа: 2. В составе **первого этапа** необходимо разработать методику мониторинга реализации схемы территориального планирования субъекта федерации на основании действующих нормативных актов и программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня, программ инвестиционного развития естественных монополий, программ развития жилищно-коммунального сектора и иных документов, на

		основании которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должна основываться подготовка документа территориального планирования субъекта федерации. Указанная методика должна включать в себя постановку целей и задач работы, описание основных методологических подходов, описание алгоритма работ по мониторингу реализации схемы территориального планирования на всех этапах до внесения необходимых изменений в саму схему. В качестве приложения к методике должны быть представлены перечень исходных данных, необходимых для проведения мониторинга реализации, проекты писем с запросами таких данных в соответствующих инстанциях. Помимо этого, в составе первого этапа работ выполняется проект изменений РНГП РСО-А как нормативная и правовая база дальнейшей корректировки схемы территориального планирования региона. Работа по первому этапу оформляется в виде отчёта в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 3. На **втором этапе** необходимо провести анализ реализации мероприятий действующей Схемы на основе методики, разработанной в составе первого этапа. Целью анализа является определение степени реализации мероприятий действующей Схемы, выявление мероприятий, необходимость в реализации которых отпала, либо срок реализации которых необходимо изменить, изучение изменившихся внешних социально-экономических и политических условий. Работу необходимо проводить на основании исходных данных, собираемых Исполнителем самостоятельно **с обязательным и неоднократным выездом специалистов Исполнителя на территорию Республики (не менее 12 чел/дней)** и включающих в себя статистические данные, программы социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня, программы развития жилищно-коммунального комплекса, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, сведения о состоянии жилищного строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры, окружающей среды и т.д. В ходе анализа также необходимо выявить изменения в программах развития, которые могут явиться в соответствии с ч. 7 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, основанием для внесения изменений (корректировки) в действующую СТП РСО-А. Необходимо провести анализ реализации каждого из планируемого объекта регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования. Оценивается также степень согласованности разработанных на территории республики документов территориального планирования. Результаты работ по второму этапу оформляются в виде отчёта по ГОСТ 7.32-2001 и включают в себя в качестве обязательного приложения проект доклада о степени реализации схемы территориального планирования, который может быть представлен Министерством строительства и архитектуры РСО-Алания в

		Правительство РСО-Алания с целью обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Республики. Помимо этого, в отчёте приводится рекомендуемый состав материалов откорректированной схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания, которую планируется разработать в составе третьего этапа. Указанный состав работ подлежит согласованию с Министерством строительства и архитектуры РСО-Алания. В ходе второго этапа работ производятся также работы по согласованию в установленном законом порядке проекта изменений РНГП РСО-А. 4. **Третий этап** предусматривает подготовку проекта внесения изменений в действующую схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ. В ходе подготовки изменений в СТП РСО-А планируется скорректировать проектные мероприятия (объекты) в соответствии с изменившимися федеральными и региональными целевыми программами и иными решениями в области социально-экономического программирования, изменения в которых должны в соответствии с ч.7 ст.26 Градостроительного кодекса РФ повлечь за собой изменения в схеме территориального планирования РСО-Алания. Необходимо откорректировать параметры проектируемых объектов регионального значения, либо определить параметры и местоположение новых объектов, внести соответствующие изменения в графическую часть проекта. Состав корректируемых материалов необходимо согласовать с Министерством строительства и архитектуры РСО-Алания. Результаты работ по третьему этапу оформляются в виде отчёта и включают в себя в качестве приложения проект внесения изменений в действующую схему территориального планирования. При подготовке проекта внесения изменений в действующую схему территориального планирования выполняется: - внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - отображение планируемых к размещению объектов регионального значения в областях, установленных статьей 2 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.01.2015 № 1-РЗ "О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания"; - исключение реализованных объектов регионального значения и планируемых объектов, реализация которых признана, нецелесообразной; - приведение Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		- отображение границ муниципальных образований; - приведение Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. приказов Минэкономразвития России от 28.02.2023 г. № 123, от 06.09.2023 г. № 620).
12.	Исходные данные для оказания услуг	Исполнитель самостоятельно получает исходные данные, необходимые для оказания услуг, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.
13.	Порядок оказания услуг	Исполнитель самостоятельно определяет порядок оказания услуг. **В период оказания услуг исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 года №5485-1 «О государственной тайне»** и постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 года № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» (степень секретности сведений – «секретно»). Заказчик в течение 10 дней со дня заключения контракта передает Исполнителю поступившие предложения заинтересованных лиц для внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания. Исполнитель получает сведения, имеющие отношение к надлежащему исполнению обязательств по Контракту, находящиеся в распоряжении органов и организаций.
14.	Срок предоставления исполнителем результатов оказания услуг заказчику	**с даты заключения контракта по 21.07.2024 г.**
15.	Место предоставления результатов оказания услуг	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, 362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 3.
16.	Детализированные требования к проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания	**Исполнитель передает Заказчику:** **1. проект внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания на бумажном носителе и в электронном виде, не содержащий сведений, защищаемых государством в соответствии Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»** (для размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в соответствии с требованиями статьи 57.1

		Градостроительного кодекса Российской Федерации, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Северная Осетия-Алания в соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации). **Материалы на бумажных носителях представляются:** - в виде карт, сложенных до формата А3; - графические материалы проекта должны быть выполнены в масштабе 1:200 000, в цветной печати. **Электронные материалы представляются на электронных носителях информации, включающих данные, установленные статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации:** **для размещения в ФГИС ТП:** в структуре и форматах, установленных приказом Минэкономразвития России от 17.06.2021 г. № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования». **для внесения сведений в ИСОГД Республики Северная Осетия-Алания:** в форматах, установленных пунктами 3.5 – 3.10 Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Республики Северная Осетия-Алания «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Республики Северная Осетия-Алания», утвержденного постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О создании государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Северная Осетия-Алания». Обязательно наличие векторной модели в формате MID/MIF. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, карты, включаемые в состав материалов по обоснованию Проекта также должны быть выполнены в формате *.PDF с разрешением не менее 300 dpi. **2. проект внесения изменений в Схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания на бумажном носителе и в электронном виде, содержащий сведения, защищаемых государством в соответствии Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»** **Материалы на бумажных носителях представляются:** - в виде карт, сложенных до формата А3; - графические материалы проекта должны быть выполнены в масштабе 1:200 000, в цветной печати.

		Электронные материалы представляются на электронных носителях информации, включающих данные, установленные статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обязательно наличие векторной модели в формате MID/MIF. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, карты, включаемые в состав материалов по обоснованию Проекта также должны быть выполнены в формате *. PDF с разрешением не менее 300 dpi. Материалы на бумажных носителях и электронные материалы должны иметь оттиск штампа «Секретно».
17.	Согласование Проекта	Проект подлежит согласованию в порядке, установленном статьей 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Исполнитель обязан принимать участие в совещаниях, связанных с исполнением государственного контракта, посредством направления своих штатных сотрудников при условии уведомления Заказчиком о дате и времени таких совещаний не позднее, чем за 24 часа до их проведения. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, факсограммы, телефонограммы. Для обмена данными, относящимися к разработке Проекта, стороны признают равнозначными уведомления, направляемые в виде бумажных документов, заверенных подлинной подписью, а также документов в электронном виде, в т.ч. в растровых и векторных форматах. Стороны всесторонне стремятся к сокращению бумажного документооборота.
18.	Гарантийные обязательства исполнителя	Срок действия гарантийных обязательств Исполнителя - 12 месяцев с момента подписания документа о приемке оказанной услуги Заказчиком. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков. В объем гарантийных обязательств исполнителя входят: представление заказчику предусмотренных разделом 10 и с учетом требований раздела 13 настоящего Описания объекта закупки доработанных в соответствии с требованием исполнить гарантийные обязательства документов, в отношении которых в пределах гарантийного срока выявлены недостатки; размещение Проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в целях согласования в порядке, установленном статьей 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; устранение исполнителем поступивших в ходе согласования Проекта замечаний, направленных органами, указанными в статье 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исполнительными органами Республики Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания в

		ходе согласования Проекта, прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы Проекта; размещение утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания Проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
19	Дополнительные требования и условия	1. Заказчик оставляет за собой право осуществлять с привлечением специалистов органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и др., контроль за разработкой Проектов в любой период оказания услуг в части соответствия разрабатываемой документации требованиям настоящего задания. Даты проведения контроля выполненных Исполнителем работ назначаются Заказчиком, о чем Разработчик в письменном виде, в том числе посредством факсимильной и электронной связи, информируется не позднее, чем за два рабочих дня до назначенной даты проведения данного контроля. 2. Заказчик оставляет за собой право получить оценку эксперта или экспертной организации по результатам выполненной работы. 3. По приглашению Заказчика Разработчик принимает участие в рассмотрении, обсуждении и согласовании результатов работ. 4. Разработчик обязан по запросу докладывать Заказчику о ходе выполнения работ. 6. Разработчик устраняет замечания, полученные в ходе согласования, и утверждения Проектов. 7. Внесение информации, изменений, правок в проекты не согласованных с Заказчиком, не допускается.
20	Специальные требования и условия	1. В соответствии с п.4, ст.4 и ст. 17 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" в целях обеспечения сохранности и эффективной защиты сведений, составляющих государственную тайну, в ходе выполнения работ не допускается передача сведений, составляющих государственную тайну, третьим лицам, в том числе имеющим соответствующую лицензию. Соответственно, в целях обеспечения сохранности и эффективной защиты сведений, составляющих государственную тайну, и для возможности получения всех необходимых исходных данных, извлечения необходимой информации из документов ограниченного доступа и создания отдельных текстовых и картографических материалов проекта ГП, имеющих гриф «секретно», необходимо наличие непосредственно у Исполнителя лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. №333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты

		информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» (степень секретности сведений – секретные), аттестованного РСП (режимно-секретного подразделения), необходимого сертифицированного оборудования, а также специалистов, прошедших обучение для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. При разработке закрытых разделов проекта СТП, использовании цифровых карт, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны государственной тайны, защиты информации по обеспечению режима секретности.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 3. Перспективная экономическая специализация Республики Северная Осетия-Алания[28]

Перспективная экономическая специализация, включающая следующие отрасли:

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (кроме производства автотранспортных средств);
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- производство мебели;
- производство металлургическое;
- производство напитков;
- производство пищевых продуктов;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство химических веществ и химических продуктов;
- производство электрического оборудования;
- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;
- транспортировка и хранение;
- туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

[28] В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 30.09.2022) <Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года>

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 4. ООПТ регионального значения

ООПТ регионального значения (памятники природы) расположенные на территории РСО-Алания

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
1.	Лесной массив в окрестностях сел. Нар	Алагирский муниципальный район, сел. Нар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
2.	Хилакская сосновая роща	Алагирский муниципальный район, сел. Харисджин	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
3.	Тамискское искусственное озеро	Алагирский муниципальный район, сел. Тамиск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
4.	Касарская теснина	Алагирский муниципальный район, пос. Бурон - сел. Зарамаг	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
5.	Тамискские минеральные источники (47 шт.)	Алагирский муниципальный район, сел. Тамиск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
6.	Кадаргаванский каньон	Алагирский муниципальный район, сел. Дзивгис	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
7.	Сосновый бор	Алагирский муниципальный район, сел. Хукали	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
8.	Луарский оползень	Алагирский муниципальный район, сел. Луар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
9.	Суадагская пещера-источник (исток р. Суадагдон)	Алагирский муниципальный район, сел. Суадаг	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
10.	Зинцарский минеральный источник	Алагирский муниципальный район, сел. Зинцар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
11.	Университетская пещера	Алагирский муниципальный район, северный склон хребта Хосхара	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
12.	Роща Хетага	Алагирский муниципальный район, сел. Суадаг	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
13.	Роща падуба колхидского	Алагирский муниципальный район, Цраускоe ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
14.	Буково-тисовый лес с падубом колхидским	Алагирский муниципальный район, Фассалугарданское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
15.	Воклюзы на левом и правом берегах р. Фиагдон	Алагирский муниципальный район, сел. Гусыра	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
16.	Водопад Куройхидынараг	Алагирский муниципальный район, верховье р. Майрамадагдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
17.	Останцы известняков выветривания на древнем обвально-оползневом образовании	Алагирский муниципальный район, сел. Унал и сел. Зинцар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
18.	Сталактитовая пещера "Ныджин лагат"	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, сел. Тагардон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
19.	Пещера "Сырх дур лагат"	Алагирский муниципальный район, между селами Гусыра и Карца	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
20.	Згильский травертиновый останец	Алагирский муниципальный район, Мамисонское ущелье, сел. Згил	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
21.	Вертикальные пласты известняков	Алагирский муниципальный район, Ныхасская теснина, правый берег р. Ардон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
22.	Бизская пещера Черного всадника	Алагирский муниципальный район, сел. Биз	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
23.	Шубиныхасская пещера	Алагирский муниципальный район, сел. Тамиск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
24.	Ныхасская теснина	Алагирский муниципальный район, сел. Тамиск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
25.	Бельгийская штольня	Алагирский муниципальный район, пос. Верхний Згид	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
26.	Мизурская штольня	Алагирский муниципальный район, пос. Мизур	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
27.	Цусская наклонная шахта	Алагирский муниципальный район, сел. Цусс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
28.	Сулардонский геологический разрез осетинской и мизурской свит	Алагирский муниципальный район, урочище Сулардон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
29.	Бизский оползень	Алагирский муниципальный район, сел. Биз	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
30.	Нижняя часть долины Фасалгардандон, места находок аммонитов	Алагирский муниципальный район, р. Фасалугарданыдон (нижняя часть)	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
31.	Галечник на Ходском перевале	Алагирский муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
32.	Облепиховая роща	Алагирский муниципальный район, пос. Рамоново	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
33.	Унальская облепиховая роща	Алагирский муниципальный район, сел. Унал	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
34.	Массив овсяницы жестколистной	Алагирский муниципальный район, в районе сел. Мизур-Нузал	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
35.	Старовозрастная сосна	Алагирский муниципальный район, сел. Тапанкау	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
36.	Алагирский дендропарк	Алагирский муниципальный район, г. Алагир, Северо-Кавказский лесной техникум	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
37.	Дзивгисская пещера	Алагирский муниципальный район, сел. Дзивгис	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
38.	Нарты лагат	Алагирский муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
39.	Минеральные источники "Хилакские"	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, урочище Хилак	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
40.	Минеральные источники "Хасиевские"	Алагирский муниципальный район, Зругское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
41.	Минеральные источники "Калакские"	Алагирский муниципальный район, сел. Калак	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
42.	Минеральный источник "Камсхойский"	Алагирский муниципальный район, сел. Камсхо	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
43.	Минеральный источник "Нарский"	Алагирский муниципальный район, сел. Нар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
44.	Минеральный источник "Гуркумтыкомский"	Алагирский муниципальный район, сел. Гуркумтыком	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
45.	Минеральный источник "Буб"	Алагирский муниципальный район, долина р. Бубыдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
46.	Минеральный источник "Абана"	Алагирский муниципальный район, сел. Нар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
47.	Минеральный источник "Згилский"	Алагирский муниципальный район, сел. Згил	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
48.	Минеральный источник "Зилахарский"	Алагирский муниципальный район, сел. Зилахар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
49.	Минеральный источник "Кудзахтавский"	Алагирский муниципальный район, сел. Кудзахта	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
50.	Минеральный источник "Тапанкауский"	Алагирский муниципальный район, сел. Тапанкау	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
51.	Минеральный источник "Льядонский"	Алагирский муниципальный район, сел. Елгона	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
52.	Выход реки из Карстовой пещеры	Алагирский муниципальный район, верховье Суадагского ущелья	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
53.	Гусыринские (Фиагдонские) пластово-трещенные пресные воды	Алагирский муниципальный район, сел. Гусыра	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
54.	Пресные источники "Цах-Цадыкомские"	Алагирский муниципальный район, сел. Бирагзанг	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
55.	Алагирские скважины (водозабор)	Алагирский муниципальный район, южный водозабор	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
56.	Минеральный источник "Двухглавый"	Алагирский муниципальный район, сел. Лисри	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
57.	Минеральный источник "Гинат"	Алагирский муниципальный район, Гинатское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
58.	Минеральный источник "Лисри"	Алагирский муниципальный район, сел. Лисри	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
59.	Минеральный источник "Халаца"	Алагирский муниципальный район, ущелье Халацадон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
60.	Минеральный источник "Клиат"	Алагирский муниципальный район, сел. Клиат	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
61.	Минеральный источник "Картасуар"	Алагирский муниципальный район, сел. Згил	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
62.	Верхне-Карцинская роща	Алагирский муниципальный район, сел. Карца	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
63.	Остаток мощного вулканического центра с выходом черного гематизированного порфирита	Алагирский муниципальный район, Алагирское ущелье, ниже сел. Ход	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
64.	Разрез центральной части диабазового пояса	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, между селами Андиатикау и Калотикау	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
65.	Пещерная выработка меди	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, Хилак, урочище Назытыком	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
66.	Унальская меловая штольня	Алагирский муниципальный район, правый берег р. Уналдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
67.	Останец древнего производства бронзы	Алагирский муниципальный район, святилище Микалгабир	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
68.	Тамискский каньон	Алагирский муниципальный район, юго-западная окраина сел. Тамиск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
69.	Цахцадыкомский каньон	Алагирский муниципальный район, ущелье Цахцадыком	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
70.	Фидургомский каньон	Алагирский муниципальный район, Суадагское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
71.	Скурфская пещера	Алагирский муниципальный район, подножие южного склона хребта Хосхаранраг	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
72.	Пещера Уосмани	Алагирский муниципальный район, Карцинское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
73.	Пещера Хунчиты-шар лагат	Алагирский муниципальный район, Тамискское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
74.	Скала-кольцо	Алагирский муниципальный район, сел. Унал	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
75.	Скала-кольцо	Алагирский муниципальный район, гребень массива Кионхох	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
76.	Урсдонский оползень	Алагирский муниципальный район, сел. Зинцар	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
77.	Даллагкауский оползень	Алагирский муниципальный район, Мамисонское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
78.	Суаргомское озеро	Алагирский муниципальный район, Суадагское ущелье, урочище Суаргом	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
79.	Останец милонитовой зоны	Алагирский муниципальный район, сел. Кадат	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
80.	Озеро Цазиу	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, урочище Цазиу	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
81.	Зругские озера	Алагирский муниципальный район, верховья Зругского ущелья	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
82.	Место обитания серого ушана	Алагирский муниципальный район, сел. Цми	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
83.	Торфяник Стыр Цад	Алагирский муниципальный район, Цраусское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
84.	Хилакский торфяник	Алагирский муниципальный район, верховье р. Фиагдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
85.	Урочище Андиатикау	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
86.	Ключевые болота	Алагирский муниципальный район, между селами Верхний Мизур и Ход	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
87.	Каменный гриб	Алагирский муниципальный район, долина р. Ардон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
88.	"Овечий городок"	Алагирский муниципальный район, Фиагдонская котловина	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
89.	Зинцарский грот	Алагирский муниципальный район, Унальская котловина	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
90.	Останец подводного вулканизма с расположенным на нем святилищем Найфат	Алагирский муниципальный район, Даргавская котловина, окрестность сел Цагат, Ламардон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
91.	Верхняя часть цирка р. Клиатдон с линзой озмеевика	Алагирский муниципальный район, верховье р. Клиатдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
92.	Гора Каурбек со следами инъекции плотных витрофиров в диабазы	Алагирский муниципальный район, Мамисонское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
93.	Балка Наждыадаг с телом экструзивного или лакколитового характера	Алагирский муниципальный район, Холстинское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
94.	Водопад-кольцо	Алагирский муниципальный район, сел. Карца	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
95.	Тисовая роща	Алагирский муниципальный район, Цахцадыкумское ущелье, урочище Рувасджин	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
96.	Тисовая роща с падубом колхидским	Алагирский муниципальный район, Цахцадыкумское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
97.	Буково-тисовый лес	Алагирский муниципальный район, Майрамадагское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
98.	Тисовая роща	Алагирский муниципальный район, Куртатинское ущелье, урочище Засджин	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
99.	Буковый лес с падубом колхидским	Алагирский муниципальный район, ущелье Кодахчин	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
100.	Сосновое насаждение в урочище Масыгы рагъ	Дигорский район, сел. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
101.	Буковый лес с падубом колхидским	Дигорский район, верховье р. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
102.	Урсдонские минеральные источники 4 типов	Дигорский район, сел. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
103.	Саурские минеральные источники № 1 и № 2	Дигорский район, сел. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
104.	Озеро в Саурском ущелье	Дигорский район, ущелье р. Саурдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
105.	Урсдонский каньон	Дигорский район, Урсдонское ущелье, верховья р. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
106.	Яма Ахсидан	Дигорский район, верховья р. Урсдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
107.	Караугомский ледник	Ирафский район, Караугомское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
108.	Минеральные источники "Масота"	Ирафский район, верховья р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
109.	Три кургана в сел. Чикола	Ирафский район, сел. Чикола	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
110.	Фасналский сосновый бор	Ирафский район, сел. Фаснал	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
111.	Дзинагинская поляна Фатанта	Ирафский район, сел. Дзинага	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
112.	Урухский каньон Ахсинта	Ирафский район, Дигорское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
113.	Минеральный источник "Колтасаур"	Ирафский район, сел. Стур-Дигора	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
114.	Минеральный источник "Танадон"	Ирафский район, сел. Стур-Дигора	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
115.	Минеральный источник "Хумес"	Ирафский район, сел. Стур-Дигора	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
116.	Минеральный источник "Гурам"	Ирафский район, верховье р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
117.	Донифарские очковые гнейсы	Ирафский район, сел. Донифарс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
118.	Пещера "Дигори изад" - пещера-святилище	Ирафский район, район сел. Задалеск	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
119.	Минеральный источник "Хазнидон"	Ирафский район, сел. Хазнидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
120.	Минеральный источник "Кариудон"	Ирафский район, Харесское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
121.	Минеральный источник "Скоттат" (скважина)	Ирафский район, сел. Вакац	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
122.	Пресные источники "Сахоладон"	Ирафский район, долина р. Сахоладон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
123.	Минеральный источник "Аставкорт"	Ирафский район, долина р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
124.	Минеральные источники "Дзираска"	Ирафский район, долина р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
125.	Минеральный источник "Сайракатор"	Ирафский район, верховье р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
126.	Минеральный источник "Лабода"	Ирафский район, долина р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
127.	Озеро Микелай	Ирафский район, долина р. Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
128.	Останец лавы древнего вулкана	Ирафский район, р. Лабода	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
129.	Урухская пещера	Ирафский район, долина р. Урух	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
130.	Жила древних пород - кератофиров с палеофауной нижнего, среднего и верхнего лейаса	Ирафский район, Дигорское ущелье, г. Смадихох	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
131.	Фастагское озеро	Ирафский район, Фастагское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
132.	Донисарское озеро	Ирафский район, долина р. Даргонком	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
133.	Гуларские озера	Ирафский район, верховья Гуларского ущелья	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
134.	Озеро Мадзаскацад	Ирафский район, Харесское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
135.	Гора Уаза-хох	Ирафский район, сел. Донифарс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
136.	Урочище Донифарс	Ирафский район, Дигорское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
137.	Сфагнумное болото Чифандзар	Ирафский район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
138.	Верхне-Згидский торфяник	Ирафский район, сел. Згил	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
139.	Калухское торфяное болото	Ирафский район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
140.	Горное торфяное болото	Ирафский район, восточное подножие г. Уазахох	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
141.	Болото Амбуцаг	Ирафский район, подножие г. Уазахох	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
142.	Болото Сауафцаг	Ирафский район, сел. Донифарс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
143.	Пещерное святилище "Саццагати кувандон"	Ирафский район, сел. Верхний Лесгор	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
144.	Поляна Чиуалтас	Ирафский район, левобережье р. Хазнидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
145.	Урочище Загараска	Ирафский район, правый берег р. Урух	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
146.	Кубусский торфяник	Ирафский район, водораздел рек Танадон и Харесидон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
147.	Лесопарк (20 га) у монумента защитникам Эльхотовских ворот	Кировский район, сел. Эльхотово	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
148.	Сквер из хвойных деревьев (1 га)	Кировский район, сел. Эльхотово	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
149.	Эльхотовские ворота	Кировский район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
150.	Место обитания береговых ласточек	Кировский район, сел. Карджин	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
151.	Минеральные источники "Заманкульские" (скважины)	Правобережный район, сел. Заманкул	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
152.	Заманкульское озеро	Правобережный район, сел. Заманкул	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
153.	Пруды на реке Карджинка	Правобережный район, сел. Брут	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
154.	Остаток рис-вюрмской террасы	Правобережный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
155.	Место обитания береговых ласточек	Правобережный район, сел. Заманкул	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
156.	Место обитания обыкновенной галки	Правобережный район, восточнее сел. Брут	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
157.	Парк БМК	Правобережный район, г. Беслан	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
158.	Место обитания остроухой ночницы	Правобережный район, сел. Заманкул	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
159.	Гора Заманкул	Правобережный район, Кабардино-Сунженский хребет	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
160.	Моздокский городской парк Победы "Роща"	г. Моздок	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
161.	Дуб - ровесник г. Моздок "Патриарх"	г. Моздок	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
162.	Озеро Хурикау	Моздокский район, сел. Хурикау	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
163.	Место обитания орлана-белохвоста	Моздокский район, в левобережной части поймы р. Терек	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
164.	Место обитания болотных черепах	Моздокский район, левобережье поймы р. Терек	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
165.	Место обитания бабочки Поликсены	Моздокский район, пойма р. Кур	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
166.	Дуб Санчинского	Моздокский район, г. Моздок	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
167.	Тарская сталактитовая пещера	Пригородный муниципальный район, сел. Тменикау	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
168.	Минеральные источники "Верхне-Кармадонские"	Пригородный муниципальный район, сел. Тарское	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
169.	Торфяное болото	Пригородный муниципальный район, сел. Тарское	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
170.	Урочище "Хуыцауыдзуар"	Пригородный муниципальный район, сел. Даргавс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
171.	Облепиховая роща	Пригородный муниципальный район, сел. Даргавс	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
172.	Тисовая роща	Пригородный муниципальный район, сел. Тарское	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
173.	Сосновая роща	Пригородный муниципальный район, курорт "Кармадон"	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
174.	Геналдонский каньон	Пригородный муниципальный район, Геналдонское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
175.	Кобанский каньон	Пригородный муниципальный район, сел. Кобан	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
176.	Сталактитовая пещера	Пригородный муниципальный район, северные отроги г. Столовая	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
177.	Мидаграбинское озеро	Алагирский муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
178.	Водопад Пурт	Пригородный муниципальный район, р. Гизельдон	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
179.	Туджин лагат	Пригородный муниципальный район, турбаза "Кахтисар"	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
180.	Пуртский завал	Пригородный муниципальный район, турбаза "Кахтисар"	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
181.	Дубовый лес "Джиджиком"	Пригородный муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
182.	Зеленое озеро в квартале 19	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
183.	Пресные источники "Гизельские"	Пригородный муниципальный район, сел. Гизель	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
184.	Пресные источники "Тарские"	Пригородный муниципальный район, сел. Тарское	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
185.	Нунатак-Хицан	Алагирский муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
186.	Пульсирующий ледник Колка	Пригородный муниципальный район, верховья Геналдонского ущелья	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
187.	Пульсирующий ледник Зейгелан	Пригородный муниципальный район, верховья Гизельдонского ущелья	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
188.	Пастушеская пещера	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
189.	Мыстулагты лагат (пещера Ласок)	Пригородный муниципальный район, Гизельдонское ущелье	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
190.	Хуры Цасты лагат	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
191.	Урочище Джимара	Пригородный муниципальный район, верховья р. Гизельдон (Стридон)	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
192.	Массив г. Тбаухох	Пригородный муниципальный район, г. Тбаухох	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
193.	Массив Джимарайхох, высшая точка РСО-А	Пригородный муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
194.	Урочище в котловине между массивами Хиаххох и Араухох	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
195.	Урочище Верхний Ларс	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
196.	Ермоловский камень	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
197.	Отпечатки рыб в третичных глинах	г. Владикавказ, вблизи Попова хутора	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
198.	Орджоникидзевское месторождение лечебной грязи тереклит	г. Владикавказ, район санатория "Осетия"	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
199.	Пушкинский сквер	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
200.	Бульвар на проспекте Мира	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
201.	Комсомольский лесопарк	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
202.	Парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
			Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
203.	Реликтовое дерево гинкго	г. Владикавказ, ул. Тамаева, 46	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
204.	Редантский сосновый лесопарк	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
205.	Владикавказский дендропарк	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
206.	Чернореченский лесопарк	Пригородный муниципальный район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
207.	Тисс ягодный	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
208.	Тургеневский сквер	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
209.	Гвардейский парк	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
210.	Ворошиловский сквер	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
211.	Детский парк им. Жуковского	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта	Документ, установивший статус объекта
212.	Сквер у Дворца металлургов	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
213.	Сквер по ул. Пожарского	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
214.	Бульвар по ул. Титова	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
215.	Бульвар у железнодорожной больницы	г. Владикавказ	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31
216.	Урочище "Бекан"	Ардонский район	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 февраля 2008 года № 31

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 5. Перечень стационарных постов наблюдения

Приложение к письму
Северо-Осетинского ЦГМС от 24.05.2024 №468

Перечень стационарных пунктов наблюдений
за состоянием окружающей среды с установленными охранными зонами,
расположенных на территории Республики Северная Осетия – Алания

№ п/п	Пункт наблюдений: Наименование	Кадастровый номер земельного участка	Учетный номер охранной зоны
1	2	3	4
1	Метеорологическая станция II разряда Владикавказ	15:09:0031101:11	15.09.2.45
2	Метеорологическая станция II разряда Моздок	15:01:2602005:33	15.01.2.71
3	Метеорологическая станция III разряда Алагир	15:07:0050314:9	15.07.2.47
4	Гидрологический пост I разряда Владикавказ река Терек	15:09:0020401:21	15.09.2.46
5	Гидрологический пост I разряда Бурон – река Цея	15:07:0000050:1	15.07.2.48
6	Гидрологический пост I разряда Верхний Фиагдон – река Фиагдон	15:07:0000013:1	15.07.2.49
7	Гидрологический пост I разряда Мизур – река Ардон	15:07:0000011:2	15.07.2.50
8	Гидрологический пост I разряда Мичурино – река Фиагдон	15:06:0000013:1	15.06.2.22
9	Гидрологический пост I разряда Ольгинское– река Камбилеевка	15:03:0140176:1 15:08:0020102:253	15.03.2.31
10	Гидрологический пост I разряда Тарское – река Терчек	15:08:0040202:3	15:08-6.563
11	Гидрологический пост I разряда Хазнидон река Урух	15:04:0000000:6	15.04.2.47
12	Гидрологический пост I разряда Даргавс – река Гизельдон	15:08:0030203:329	15:08-6.565
13	Гидрологический пост I разряда Гизель – река Гизельдон	15:08:0030101:46	15:08-6.567
14	Гидрологический пост I разряда Кора-Урсдон – река Белая	15:05:0000012:3	15.05.2.17
15	Гидрологический пост I разряда Махческ – река Айгамуга	15:04:0040102:2	15.04.2.46
16	Гидрологический пост III разряда Моздок река Терек	15:01:0402002:264	15.01.2.72
		15:01:0302003:164	15.01.2.73
17	Гидрологический пост I разряда Кизляр река Терек	15:01:0302003:247	планируется оформление охранных зон (радиусом 100 м)
		15:01:0402002:360	
18	Гидрологический пост I разряда Эльхотово – река Терек	15:02:0010449:118	планируется оформление охранных зон (радиусом 100 м)
		15:02:0010449:119	
19	Метеорологический пост III разряда Кармадон	15:08:0310102:1	15:08-6.564
20	Агрометеорологический пост Михайловское	15:08:0010601:1202	15:08-6.566

Начальник Северо-Осетинского ЦГМС Г.В. Пикалюк

Приложение 6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения

№ п/п	Вид объекта	Обеспеченность			
		Существующая сеть	Рекомендуемая		
			факт	прогноз	
		2024 год	2024	2027	2036
1.	**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ**				
1.1.	Государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, тыс. мест.	н/д	20,1	20,0	19,5
1.2.	Комплекс зданий общеобразовательной организации, имеющей интернат (коррекционные школы, центры, школы-интернаты, в т. ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр.), совокупное количество мест, тыс. мест.	н/д	Приоритет организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных образовательных учреждениях по месту жительства		
2.	**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, количество объектов**				
2.1.	Врачебная амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	н/д	25	25	24
2.2.	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)	н/д	53	53	51
2.3.	Поликлиника	н/д	14	14	13
2.4.	Детская поликлиника	н/д	5	5	5
2.5.	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	н/д	3	3	3
2.6.	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	н/д	1	1	1
2.7.	Поликлиника стоматологическая	н/д	7	7	7
2.8.	Детская стоматологическая поликлиника	н/д	3	3	3
2.9.	Участковая больница	н/д	13-50	13-50	12-49
2.10	Городская больница	н/д	1-21	1-21	1-21
2.11	Детская городская больница	н/д	1-7	1-7	1-7
2.12	Районная больница	н/д	3-13	3-13	2-12
2.13	Республиканская больница	1	1	1	1
2.14	Детская республиканская больница	1	1	1	1
2.15	Больница инфекционная	1	1	1	1
2.16	Станция скорой медицинской помощи	н/д	3	3	3
2.17	Специализированные медицинские организации (диспансеры):	1	1	1	1
	-психоневрологический	1	1	1	1
	-наркологический	1	1	1	1
	-кожно-венерологический	1	1	1	1
	-противотуберкулезный	1	1	1	1
	-онкологический	1	1	1	1
3.	**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, количество объектов**				

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

3.1.	Единовременная пропускная способность объектов спорта	30595[29]	82826	82521	80215
4.	**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА**				
4.1.	Библиотеки регионального значения:				
	универсальная библиотека, количество объектов	1	1	1	1
	детская библиотека, количество объектов	2	1	1	1
	библиотека инвалидов по зрению, количество объектов	1	1	1	1
4.2.	Музеи регионального значения, количество объектов				
	краеведческий музей	1	1	1	1
	тематический музей	2	2	2	2
4.3.	Театры регионального значения, количество объектов:				
	Театр драматический	1	1	1	1
	Театр музыкальный	1	1	1	1
	Театр кукол	0	1	1	1
	Театр юного зрителя	1	1	1	1
	Прочие театры по видам искусств	2	1	1	1
4.4.	Региональные концертные организации:				
	Концертный зал	0	1	1	1
	Филармония	1	1	1	1
	Концертный творческий коллектив	5	2	2	2
4.5.	Учреждения культуры клубного типа регионального значения, количество объектов				
	Дом (центр) народного творчества	1	1	1	1
	Дворец культуры	0	1	1	1
4.6.	Зоопарк (ботанический сад), количество объектов	-	1	1	1
5.	**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**				
5.1.	Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия, тыс. мест	н/д	1,6	1,6	1,5
5.2.	Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых	2	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.3.	Дом-интернат (пансионат) для детей, тыс. мест	н/д	0,4	0,4	0,4
5.4.	Психоневрологический интернат для взрослых, тыс. мест	н/д	1,6	1,6	1,5
5.5.	Детский психоневрологический интернат, тыс. мест	н/д	0,3	0,3	0,3
5.6.	Дом-интернат для детей-инвалидов, тыс. мест	н/д	0,3	0,3	0,3
5.7.	Специальный дом для одиноких престарелых	н/д	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		

[29] 2021 год

5.8.	Социально-оздоровительный центр	-	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.9.	Геронтологический центр, количество объектов	-	2	3	3
5.10.	Геронтопсихиатрический центр, количество объектов	-	2	3	3
5.11.	Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, количество объектов	н/д	14	14	14
5.12.	Социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних)	н/д	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.13.	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, количество объектов	н/д	14	14	14
5.14.	Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями	н/д	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.15.	Реабилитационный центр, для детей и подростков с ограниченными возможностями, количество объектов	н/д	рекомендуется определять исходя из численности детей и подростков с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет (1 организация на 10 000 населения данной категории)		
5.16.	Кризисный центр помощи женщинам	-	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.17	Центр психолого-педагогической помощи населения, количество объектов	н/д	14	14	13
5.18.	Центры социального обслуживания населения, количество объектов	н/д	14	14	13
5.19.	Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий, количество объектов	-	1	1	1
5.20.	Дом ночного пребывания	-	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		
5.21.	Социальный приют (для детей), количество объектов	н/д	14	14	13
5.22.	Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей)	-	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012		

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5.23.	Социальная гостиница	-	Рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, согласно СП 141.13330.2012

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 7. Обоснование выбранного варианта размещения планируемых объектов регионального значения.

1. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (электроснабжение)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
1.1.1	Центры питания (ПС) и ЛЭП в диапазоне напряжения 110, 35 кВ	Реконструкция ПС 110 кВ Ардон-110	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Замена трансформатора Т-2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	Повышение надежности электроснабжения потребителей РСО-Алания, создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям различных объектов	Расчетный срок	Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы
1.1.2		Реконструкция ПС 110 кВ Северный Портал	Алагирский муниципальный район, Нарское сельское поселение	Замена трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 10 МВА и установкой второго трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА		Расчетный срок	
1.1.3		Строительство высоковольтной линии электропередачи Чикола-Мацута 110 кВ	Ирафский муниципальный район, Чиколинское, Ахсарисарское, Задалеское	Замена линий электропередачи протяженностью 32 км		Расчетный срок	Письмо администрации местного самоуправления Ирафского муниципального района от 15.08.2024 №01-14/1950.86.21,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			сельские поселения				Предложение министерства ЖКХ РСО-А
1.1.4		Реконструкция участка КВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л 124)	Алагирский муниципальный район, Нарское, Фиагдонское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ с выносом из оползневой зоны, протяженность – 35 км		Расчетный срок	Предложение министерства ЖКХ РСО-А
1.1.5		Реконструкция ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л 15)	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 3,5 км		Расчетный срок	
1.1.6		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л 17)	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, Пригородный муниципальный район, Даргавское, Кармадонское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 18 км		Расчетный срок	
1.1.7		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л 18)	Алагирский муниципальный район, Мизурское, Унальское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 8 км		Расчетный срок	
1.1.8		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ РП-110 – Эзминская ГЭС с отпайками (Л 8)	Городской округ г. Владикавказ, Пригородный муниципальный район	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 23 км		Расчетный срок	
1.1.9		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Северо-Западная –	Городской округ г. Владикавказ	Без изменения пропускной способности ВЛ,		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Городская (Л 3)		протяженность – 2,3 км			
1.1.10		Реконструкция ВЛ 110 кВ Владикавказ-1 – Северо-Западная (Л 2)	Городской округ г. Владикавказ	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 1,5 км		Расчетный срок	
1.1.11		Реконструкция ВЛ 110кВ Владикавказ-1 – Владикавказ-2 (Л 21)	Городской округ г. Владикавказ	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 5 км		Расчетный срок	
1.1.12		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Моздок – Терская (Л 137)	Моздокский муниципальный район, Павлодольское, Луковское, Киевское, Кизлярское сельские поселения	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 7 км		Расчетный срок	
1.1.13		Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Моздок – Моздок-110 (Л 135)	Моздокский муниципальный район, Павлодольское, Луковское сельские поселения, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Без изменения пропускной способности ВЛ, протяженность – 3,2 км		Расчетный срок	
1.1.14		Реконструкция ПС 110 кВ Владикавказ-1	Городской округ г. Владикавказ	С заменой выключателей 110 кВ		Расчетный срок	
1.1.15		Строительство ПС 110 кВ Беслан «Тулатово»	Правобережный муниципальный район	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.16		Строительство ПС 110 кВ район	Городской округ г. Владикавказ	Трансформаторы мощностью 2х16		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Суворовского училища		МВА			
1.1.17		Строительство ПС 110 кВ Новый город	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.18		Строительство ПС 110 кВ Попов Хутор	Городской округ г. Владикавказ	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
1.1.19		Строительство ПС 110 кВ г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Трансформаторы мощностью 2х16 МВА		Расчетный срок	
2.1.1	Электрогенерирующие объекты мощностью до 100 МВт	Строительство каскада малых ГЭС	Ирафский муниципальный район, Махческое сельское поселение	1 очередь – 9,6 МВт	Повышение надежности электроснабжения потребителей РСО-Алания	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А
2.1.2		Строительство МГЭС «Барс»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Мощность ГЭС – 5 МВт, среднегодовая выработка – 23,7 млн кВт/ч		Расчетный срок	Предложение министерства ЖКХ РСО-А
2.1.3		Строительство МГЭС «Барс - 2»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Мощность ГЭС – 5 МВт, среднегодовая выработка – 23,7 млн кВт/ч		Расчетный срок	
2.1.4		Строительство МГЭС на Терско-Кумском канале	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Мощность ГЭС – 7,5 МВт, среднегодовая выработка – 25 млн кВт/ч Протяженностью 21 км		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области энергетики (газоснабжение)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
2.1.1	Газораспредели-тельные станции (ГРС, АГРС)	Газопровод-отвод и ГРС «Зарамаг»	Алагирский район, Зарамагское сельское поселение	Давление ≤ 0,6Мпа	Повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение возможности подключения новых потребителей	Первая очередь	Программа газификации 2021 – 2025 в Республике Северная Осетия-Алания
2.1.2		Техническое перевооружение ГРС «Орджоникидзе»	Пригородный муниципальный район	Проектная мощность 22,1 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.3		Техническое перевооружение ГРС «Архонская»	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Проектная мощность 5 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.4		Техническое перевооружение ГРС «Чикола»	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение	Проектная мощность 17 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.5		Реконструкция ГРС с. Октябрьское к-з Дружба	Городской округ г. Владикавказ	Проектная мощность 10 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.6		Техническое перевооружение ГРС «Фарн»	Правобережный муниципальный район, Фарновское сельское поселение	Проектная мощность 2,75 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.7		ГРС-2 г. Владикавказ «Северная»	Городской округ г. Владикавказ	Давление ≤ 0,6Мпа		Первая очередь	
2.1.8		Реконструкция ГРС «Терская - 1»	Моздокский муниципальный район, Терское сельское поселение	Проектная мощность 1,2 тыс.куб.м/час		Первая очередь	
2.1.9		Реконструкция ГРС «Ардон»	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Проектная мощность 27,5 тыс.куб.м/час		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

2.2.1	Межпоселковые газопроводы высокого давления	Газопровод межпоселковый от трассы к н.п. с.Садон, с.В.Садон, с.Курайта, Н.Згид, В.Згид, Камунта, Дунта и Мацута Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания[30]	Алагирский муниципальный район, Ирафский муниципальный район	Протяженность -48 км; Давление Р≤0,6МПа; Материал труб-полиэтилен, сталь; Диаметр газопровода-110 мм		Первая очередь	Письмо ООО «Газпром проектирование» от 15.04.2024 г. №13/10-5935

[30] Трасса газопровода согласована ФГБУ «Национальный парк «Алания».

3. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного)

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
3.1.1	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, мосты и иные инженерные сооружения на них	Реконструкция автомобильной дороги «Кавказ»-Хурикау-Малгобек-Моздок	Моздокский муниципальный район, Луковское, Павлодольское, Виноградненьское, Сухотское, Малгобегское, Хурикауское сельские поселения, Правобережный муниципальный район, Батакоевское, Зильгинское сельские поселения	Протяженность участка -1 этап - 57,73 км (от трассы «Кавказ» до с.Сухотское) 2 этап - от с.Сухотское до г.Моздок	Обеспечение автомобильного сообщения между муниципальными образованиями и населенными пунктами РСО-Алания	Расчетный срок	Предложения Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-Алания
3.1.2		Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Советский. (в т.ч. Строительство (реконструкция) участка автодороги от автомобильной дороги «Кавказ»-Хурикау-Малгобек-Моздок (от п.Советский до автомобильной дороги Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка (п.Луковский) (вдоль Терско-Кумского канала)	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Протяженность участка автодороги - 3,9 км		Расчетный срок	
3.1.3		Реконструкция автодороги Владикавказ-Ардон-	Дигорский муниципальный	Протяженность участка -0,659 км		Расчетный срок	

		Чикола-Лескен II, км 56,15 км 57,6	район, Чиколинское сельское поселение				
3.1.4		Реконструкция автомобильной дороги от федеральной автодороги А-164 «Транскам» до объекта незавершенного строительства автодороги от с. Н.Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон»	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение	Протяженность участка -3,35 км		Расчетный срок	
3.1.5		Строительство автодороги от с. Н.Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон» в Республике Северная Осетия-Алания, (в т.ч. подъезд к инженерной инфраструктуре ВТРК «Мамисон»)	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение	Протяженность участка -14 км		Расчетный срок	
3.1.6		Реконструкция автодороги «Подъезд к курорту «Цей»	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение	Протяженность участка -11,971 км		Расчетный срок	
3.1.7		Строительство автомобильной дороги объезд станицы Архонская на автодороге регионального значения Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Ориентировочная Протяженность участка -8,0км. с юго-западной стороны		Расчетный срок	
3.1.8		Реконструкция автомобильной дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» с подъездом к с. Галиат	Ирафский муниципальный район, Чиколинское, Ахсарисарское, Задалеское сельские поселения	Протяженность участков: 1 этап - 34,1км 2 этап – 21,33км. 3 этап - 12,7км.		Расчетный срок	
3.1.9		Реконструкция автомобильной дороги	Пригородный муниципальный	Протяженность участков:		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		«Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау» км 11,2- км 44,717	район, Кармадонское, Даргавское сельские поселения, Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	1 этап – 9,807 км до с.Кармадона 2 этап – 24,11 км до с.Горный Дзуарикау 3 этап – 1,293 км			
3.1.10		Реконструкция автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг (и искусственных сооружений, в т.ч. мостовых переходов на ней)	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское, Горно-Карцинское, Дзуарикаукское сельские поселения, Пригородный муниципальный район	Протяженность автодороги 33,172 км		Расчетный срок	
3.1.11		Реконструкция мостового перехода через реку Терек на км 3,243 по автомобильной дороге "Моздок - Чермен - Владикавказ	Моздокский муниципальный район, Калининкое сельское поселение	Протяженность мостового перехода с подходами к нему 2 км, в т.ч мост 210 п.м.		Расчетный срок	
3.1.12		Реконструкция автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II и искусственных сооружений на ней	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение, Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, Мичуринское сельское поселение, Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, Ирафский муниципальный район, Чиколинское,	Ориентировочная протяженность – 80 км		Расчетный срок	

			Хазнидонское, Толдзгунское, Лескенское сельские поселения				
3.1.13		Реконструкция автодороги Объезд г.Ардон	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Протяженность автодороги 4,352 км		Расчетный срок	
3.1.14		Реконструкция (строительство) автомобильной дороги "Транскам"-В.Згид-Мацута	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, Ирафский муниципальный район, Галиатское, Махческое сельские поселения	Протяженность участка автодороги 44,6 км		Расчетный срок	
3.1.15		Строительство участка автомобильной дороги Подъезд к Бремсбергу, км 7,5 - км 10,3	Пригородный муниципальный район, Кобанское, Даргавское сельские поселения	Протяженность участка автодороги 2,8 км		Расчетный срок	
3.1.16		Строительство примыкания на км 0,0 автомобильной дороги "Кавказ"-Хурикау-Малгобек-Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение	Протяженность участка автодороги 0,8 км		Расчетный срок	
3.1.17		Реконструкция автодороги Харисджин - Унал	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское, Унальское сельские поселения	Протяженность участка автодороги 24,324 км		Расчетный срок	
3.1.18		Реконструкция автодороги Чми -Горная Саниба	Пригородный муниципальный район, Кармадонское сельское поселение, городской округ г. Владикавказ	Протяженность участка автодороги 18,789 км		Расчетный срок	
3.1.19		Строительство	Пригородный	Протяженность –		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		автомобильной дороги Горная Саниба –Кармадон	муниципальный район, в створе населённых пунктов Горная Саниба и Кармадон	2,558 км		срок	
3.1.20		Реконструкция автодороги Транскам-Архон в том числе мост через р.Ардон	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение	Протяженность 5,153 км Протяженность участков: 1 этап – мост через р.Ардон –0,5км. 2 этап – автодорога -5,153км.		Расчетный срок	
3.1.21		Реконструкция мостового перехода на км 15,172 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 21 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.22		Реконструкция мостового перехода на км 16,269 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 24 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.23		Реконструкция мостового перехода на км 20,815 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 30 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.24		Реконструкция мостового перехода на км 23,652 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 24 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.25		Реконструкция мостового перехода на км 26,940 автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 48 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.26		Реконструкция мостового перехода на км 31,856	Алагирский муниципальный	Протяженность мостового перехода		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		автомобильной дороги Дзуарикау-Фиагдон-Хилаг	район, Фиагдонское сельское поселение	18 п.м. (с подходами 250 п.м.)			
3.1.27		Реконструкция мостового перехода через р.Гизельдон на км 20,399 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 36 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.28		Реконструкция мостового перехода через ручей на км 7,185 автомобильной дороги Алагир - Црау - Урсдон	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 18 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.29		Реконструкция мостового перехода через ручей на км 8,734 автомобильной дороги Алагир -Црау - Урсдон	Алагирский муниципальный район	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.30		Реконструкция мостового перехода на км 5,508 автомобильной дороги Суадаг -Ногкау	Алагирский муниципальный район, Ногкауское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.31		Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3,920 автомобильной дороги Алагир -Црау - Урсдон	Алагирский муниципальный район, Црауское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.32		Реконструкция мостового перехода через р.Лескен на км 88,331 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 102 п.м. (с подходами 500 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.33		Реконструкция моста через р.Сунжа на км 0,038 по автомобильной дороге Сунжа -Чермен	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 48 п.м. (с подходами		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

				300 п.м.)			
3.1.34		Реконструкция мостового перехода через р. Цраудон на км 49,03 автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение	Протяженность мостового перехода 19 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.35		Реконструкция моста через ручей на км 83,429 автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола -Лескен 2	Ирафский муниципальный район, Толдзгунское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.36		Реконструкция моста через Алханчуртский канал на км 71,428 автодороги Моздок - Чермен - Владикавказ	Пригородный муниципальный район, Майское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 30 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.37		Реконструкция моста через р.Камбилеевка на км 1,292 автодороги Подъезд к ж/д станции Дарг - Кох	Кировский муниципальный район, Карджинское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 32 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.38		Реконструкция моста через р.Белая на км 14,196 автодороги Владикавказ - Октябрьское - В.Комгарон	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 21 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.39		Строительство ж/б моста в створе улиц Гадиева-Павленко г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Протяженность мостового перехода 115,51 п.м. (с подходами 500 п.м.)		Расчетный срок	
3.1.40		Реконструкция моста через р.Кизилка на км 10,570 автодороги Фарн - Коста - Мичурино	Ардонский муниципальный район, Кировское сельское поселение	Протяженность мостового перехода 15 п.м. (с подходами 250 п.м.)		Расчетный срок	
3.3.1	Иные объекты дорожного сервиса	Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Городской округ г. Владикавказ	Общая площадь 1,5 га	Исполнение иных региональных полномочий	Расчетный срок	Письмо Комитета РСО-Алания по туризму от
3.3.2		Многофункциональные	Пригородный	Общая площадь		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		зоны дорожного сервиса	муниципальный район, Гизельское сельское поселение	2 га		срок	10.07.2024 г. №662.40.1
3.3.3		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Кировский муниципальный район	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.4		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.5		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Алагирский муниципальный район	Общая площадь 1,5 га		Расчетный срок	
3.3.6		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Правобережный муниципальный район	Общая площадь 2 га		Расчетный срок	
3.3.7		Многофункциональные зоны дорожного сервиса	Ардонский муниципальный район	Общая площадь 2 га		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
4.1.1	Объекты регионального значения в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений	Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Ориентировочная протяженность 11 км	Объект берегозащиты (гидротехническое сооружение)	Расчетный срок	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания от 11.07.2024 №01-13/1540.1048
4.1.2		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Беслан	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение	Ориентировочная протяженность 11 км		Расчетный срок	
4.1.3		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение	Ориентировочная протяженность 3 км		Расчетный срок	
4.1.4		Реконструкция берегоукрепления на р. Терек в границах с. Эльхотово	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 6 км		Расчетный срок	
4.1.5		Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Фиагдон у селения Дзуарикау	Ардонский муниципальный район	Ориентировочная протяженность 1,5 км		Расчетный срок	
4.1.6		Строительство сооружений инженерной защиты в селении Ногкау на р.Хайдон	Алагирский муниципальный район, Ногкауское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 3 км		Расчетный срок	
4.1.7		Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Суадагдон по защите селения Суадаг	Алагирский муниципальный район	Ориентировочная протяженность 4 км		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

4.1.8		Реконструкция дамбы по защите ст. Павлодольская	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,6 км		Расчетный срок	Письмо администрации местного самоуправления Моздокского муниципального района от 15.08.2024 №4450
4.1.9		Строительство берегоукрепительного сооружения по защите с. Раздольное	Моздокский муниципальный район, Раздольненское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,7 км		Расчетный срок	
4.1.10		Строительство берегоукрепительного сооружения по защите ст. Луковская	Моздокский муниципальный район, Луковское сельское поселение	Ориентировочная протяженность 1,5 км		Расчетный срок	
4.1.11		Строительство берегоукрепительного сооружения в районе слияния реки Терек и реки Малка	Моздокский муниципальный район, Притеречное сельское поселение	Ориентировочная протяженность 0,9 км		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения ЧС природного и техногенного характера

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
5.1.1	Объекты регионального значения, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Дзуарикауское сельское поселение, с. Дзуарикау	3 машино-выезда	Предупреждение и ликвидация пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	Первая очередь	Предложения Главного управления МЧС России по РСО-Алания
5.1.2		Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, с.Лисри	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.3		Пожарное депо	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с.Верхний Цей	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.4		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Задалеское сельское поселение, с.Задалеск	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.5		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Стур-Дигорское сельское поселение, с. Стур-Дигора	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.6		Пожарное депо	Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение, с.Лескен	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.7		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение, станица Павлодольская	4 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.8		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Ново-Осетинское сельское поселение, станица Черноярская	3 машино-выезда		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5.1.9		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Раздольненское сельское поселение, с.Раздольное	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.10		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Хурикауское сельское поселение, с.Хурикау	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.11		Пожарное депо	Моздокский муниципальный район, Предгорненское сельское поселение, с.Предгорное	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.12		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.13		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Заманкульское сельское поселение, с.Заманкул	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.14		Пожарное депо	Правобережный муниципальный район, Цалыкское сельское поселение, с.Цалык	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.15		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с.Чермен	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.16		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение, с.Кобан	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.17		Пожарное депо	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Даргавс	3 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.18		Пожарное депо	Городской округ г. Владикавказ, микрорайон Южный	4 машино-выезда		Первая очередь	
5.1.19		Пожарное депо	Городской округ г. Владикавказ, с.Чми	3 машино-выезда		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

5.2.1	Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения	Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, Мамисонское ущелье	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования	Организация аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ	Расчетный срок	Мероприятие действующей СТП РСО-Алания
5.2.2		Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Пригородный муниципальный район, Кармадонское сельское поселение, Кармадонское ущелье	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования		Первая очередь	
5.2.3		Центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с. Цей	Будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

6. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области образования

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
6.1.1	Профессиональные образовательные организации, в т.ч. техникумы, училища, колледжи, лицеи	Реконструкция здания Владикавказского художественного училища им. А.Джанаева	Городской округ г. Владикавказ	1291,8 кв.м	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся	Расчетный срок	КРП РСО-Алания «Строительство»
6.2.1	Комплекс зданий общеобразовательной организации, имеющей интернат	Строительство школы-интерната	Ирафский район, Гуларское сельское поселение, с. Дзинага	100 мест	Оказание образовательных услуг, в том числе обеспечение временного проживания обучающихся	Первая очередь	
6.2.2		Строительство школы-интернат	Моздокский район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	500 мест		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

7. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
7.1.1	Региональные больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи	Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" Министерства здравоохранения РСО-Алания	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Мощностью на 45 коек	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения	Расчетный срок	Письмо Министерства здравоохранения РСО-Алания от 04.07.2024 г. №01-13/1540
7.1.2		Реконструкция онкологического диспансера	Городской округ г.Владикавказ	Ориентировочно 200 коек		Первая очередь	
7.2.1	Поликлинические и амбулаторные объекты здравоохранения, находящиеся в республиканской собственности (Поликлиники и их филиалы, амбулатории, офисы врачей общей практики, ФАП)	Строительство амбулатории врачей общей практики	Пригородный муниципальный район, Майское сельское поселение, с. Майское	Мощностью на 50 посещений в смену	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения	Первая очередь	Письмо Министерства здравоохранения РСО-Алания от 04.07.2024 г. №01-13/1540
7.2.3		Строительство амбулатории	Ардонский муниципальный район, Красногорское сельское поселение, с. Красногор	Мощностью на 50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.4		Строительство амбулатории	Пригородный муниципальный район, Михайловское сельское поселение, с.Михайловское	Мощностью на 100 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.6		Строительство амбулатории	Пригородный муниципальный район, Сунженское сельское поселение, с. Сунжа	Мощностью на 100 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.7		Строительство амбулатории врачей общей практики	Пригородный муниципальный район, Тарское	Мощностью на 50 посещений в смену		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			сельское поселение, с. Тарское				
7.2.9		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Хаталдонское сельское поселение, с. Хаталдон	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.10		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Куртатское сельское поселение, с. Куртат	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.11		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с. Даргавс	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.12		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Нижнесанибанское сельское поселение, с. Н. Саниба	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.13		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение, с. Кобан	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.14		Реконструкция районной больницы	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение, с. Архонская	Мощностью на 55 коек		Первая очередь	
7.2.15		Реконструкция Ардонской центральной больницы	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Мощностью на 126 коек		Первая очередь	
7.2.16		Реконструкция поликлиники	Пригородный	Мощностью на 600		Первая	

		ЦРБ Пригородного района	муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	посещений в смену		очередь	
7.2.17		Поликлиника	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Мощностью 850 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.19		Строительство фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Рамоновское сельское поселение, с. Рамоново	Ориентировочная мощность 30 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.21		Строительство детского противотуберкулезного стационара на 45 коек и вспомогательных зданий, и сооружений с учетом обслуживания республиканского противотуберкулезного центра на 276 коек, расположенного в пос.Южный	Городской округ г. Владикавказ, пос. Южный	Мощность объекта 45 коек		Первая очередь	
7.2.22		Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский центр пульмонологической помощи»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, п. В. Фиагдон	Мощность объекта 110 коек		Расчетный срок	
7.2.23		Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в г. Владикавказ	Городской округ г.Владикавказ	Мощность объекта 100 коек		Расчетный срок	
7.2.24		Строительство Правобережного межрайонного отделения ГБ УЗ «РБСМЭ»	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение,	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			г. Беслан				
7.2.25		Строительство Моздокского районного отделения ГБУЗ «РБСМЭ»	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.26		Строительство Ардонского межрайонного отделения ГБУЗ «РБСМЭ»	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.27		Строительство «Лаборатории ГБУЗ «РБСМЭ»	Городской округ г. Владикавказ	Ориентировочная площадь 600 кв.м		Первая очередь	
7.2.28		Строительство врачебной амбулатории в с. Дачное Пригородный район	Пригородный муниципальный район, Куртатское сельское поселение, с. Дачное	50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.29		Реконструкция ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» МЗ РСО-Алания	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с. Чикола	Круглосуточный стационар на 55 коек, дневной стационар 19 коек		Расчетный срок	
7.2.30		Реконструкция ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» МЗ РСО-Алания» (хирургический корпус, терапевтический корпус, стоматологическая поликлиника)	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	-хирургический корпус составляет 100 коек круглосуточного пребывания и 6 коек дневного пребывания; -терапевтический корпус составляет 98 коек круглосуточного пребывания и 16 коек дневного пребывания; -стоматологическое поликлиническое отделение рассчитана на 180000 посещений в год		Расчетный срок	
7.2.31		Строительство врачебной	Моздокский	50 посещений в смену		Первая	Письмо

		амбулатории	муниципальный район, Терское сельское поселение, ст. Терская			очередь	Министерства здравоохранения РСО-Алания от 25.07.2024 г. №01-14/1950.28.1
7.2.32		Строительство врачебной амбулатории	Моздокский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, с. Троицкое	48 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.33		Строительство врачебной амбулатории	Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение, ст. Павлодольская	48 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.34		Строительство врачебной амбулатории	Дигорский муниципальный район, Новониколаевское сельское поселение, ст.Николаевская	50 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.35		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Цалыкское сельское поселение, с.Цалык	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.36		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Зильгинское сельское поселение, с.Зильги	50 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.37		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Новобатакоевское сельское поселение, с.Новый Батако	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.38		Строительство врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный	30 посещений в смену		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			район, Новобатакоевское сельское поселение, с.Новый Батако				
7.2.39		Реконструкция врачебной амбулатории	Правобережный муниципальный район, Фарновское сельское поселение с.Фарн	30 посещений в смену		Расчетный срок	
7.2.40		Строительство модульного фельдшерского пункта	Городской округ г.Владикавказ, с.Эзми	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.41		Строительство модульного фельдшерского пункта	Городской округ г.Владикавказ, с.В.Ларс	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.42		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Джимара	100 кв. м.		Расчетный срок	
7.2.43		Строительство модульной врачебной амбулатории	Городской округ г.Владикавказ, п.Спутник	57 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.44		Строительство модульной врачебной амбулатории	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, с.Верхний Фиагдон	50 посещений в смену		Первая очередь	
7.2.45		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Унальское сельское поселение, с.Зинцар	80 кв. м.		Первая очередь	
7.2.46		Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта	Алагирский муниципальный район, Нарское сельское поселение, с.Нар	60 кв. м.		Первая очередь	
7.2.47		Строительство модульной	Алагирский	30 посещений в смену		Первая	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		врачебной амбулатории	муниципальный район, Мизурское сельское поселение, с.Нокгау			очередь	
7.2.48		Строительство баклаборатории ЦРБ г.Ардон	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г.Ардон	250 посещений в смену		Первая очередь	КРП РСО-Алания «Строительство»
7.2.49		Строительство врачебной амбулатории с.Мичурино Ардонского района	Ардонский муниципальный район,	50 посещений в смену		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

8. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области социальной защиты

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
8.1.1	Интернаты, дома-интернаты, в т.ч. психоневрологические, для престарелых и инвалидов и пр.	ГБУ «Республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с. Чермен, ул. Ленина, 1 а	Строительство очистных сооружений мощностью 150 куб.м./сут.	Обеспечение социального обслуживания населения	Первая очередь	Письмо Министерства труда и социального развития РСО-Алания от 18.06.2024 №7-2546
8.1.2		ГБУ «Республиканский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»	Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с. Чермен, ул. Ленина, 2	Реконструкция, Площадь - 8435,6 кв. м		Первая очередь	
8.1.3		ГБУ «Республиканский геронтологический центр»	Городской округ г. Владикавказ, ул.Комсомольская,40	Строительство отделения реабилитации инвалидов боевых действий. Площадь -1400 кв. м		Первая очередь	
8.1.4		ГБУ «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота»	Городской округ г. Владикавказ, ул.Пушкинская,7	Реконструкция-пристройка к зданию. Площадь -1980 кв.м		Первая очередь	
8.2.1	Центры социальной адаптации, центры социального обслуживания населения	Строительство "Республиканского многопрофильного центра комплексной реабилитации инвалидов	Городской округ г. Владикавказ, Редант 1-й	Строительство. Мощность- 250 койко-мест	Обеспечение социального обслуживания населения	Расчетный срок	Письмо Министерства труда и социального развития РСО-Алания от 18.06.2024 №7-2546
8.2.2		ГБУ «Санаторий «Сосновая роща»	Городской округ г. Владикавказ, пр-кт Коста, зд. 2б	Реконстркция-пристройка к зданию 2-х лифтов		Первая очередь	
8.2.3		ГБУ «Санаторий «Осетия»	Городской округ, г. Владикавказ, пр.Коста,12	Реконстркция-пристройка к зданию лифта		Первая очередь	
8.2.4		ГБУ «Центр	Городской округ,	Реконструкция бывшего		Первая	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья»	г. Владикавказ, Редант- II	детского лагеря "Радуга" под оздоровительный детский лагерь.		очередь	
8.2.5		ГБУ «Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр «Горный воздух»	Городской округ г. Владикавказ, Комсомольский лесопарк	Строительство котельной Мощность-58 кв.м./157,6кВт		Первая очередь	
8.2.6		ГБУ «Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр «Горный воздух»	Городской округ г. Владикавказ, Комсомольский лесопарк	Реконструкция		Первая очередь	
8.2.7		ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»	Городской округ г. Владикавказ, ул. Гадиева,58а	Реконструкция здания-пристройка к зданию. Мощность- 300 кв.м.		Первая очередь	
8.2.8		ГБУ «Республиканский детский дом-интернат «Ласка»	Городской округ г. Владикавказ, Западный проезд,5	Реконструкция. Мощность- 4610 кв.м.		Первая очередь	
8.2.9		ГБУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»	Городской округ г. Владикавказ, ул.З.Космодемьянской.5	Строительствр инклюзивной мастерской. Мощность- 150кв.м.		Расчетный срок	
8.2.10		Строительство кризисного центра (на базе бывшего детского дома "Виктория")	Городской округ г. Владикавказ, ул.Бзарова,29	Строительство. Мощность-1668 кв.м.		Расчетный срок	
8.2.11		ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск»	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, пос.Тамиск	Реконструкция. Мощность-2151 кв.м.		Расчетный срок	
8.2.12		ГБУ «Комплексный	Пригородный	Строительство здания		Первая	

		центр социального обслуживания населения Пригородного района»	муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское	для КЦСОН Пригородного района, земельный участок 0,2507 га.		очередь	
8.2.13		ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Моздокского района»	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Строительство здания для КЦСОН Моздокского района. земельный участок 0,3916 га		Первая очередь	
8.3.1	Иные объекты молодежной политики	Республиканский молодежный центр	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Площадью 2000 кв. м Многофункциональный Зал на 300 чел.	Осуществление государственной молодежной политики	Расчетный срок	Письмо комитета РСО-А по делам молодежи от 17.06.24 №662
8.3.2		Республиканский молодежный центр	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Площадью 3000 кв. м Многофункциональный Зал на 500 чел.		Расчетный срок	

9. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области культуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
9.1.1	Региональные концертные залы и театры, в т. ч. специализированные	Строительство музыкального театра	Городской округ г. Владикавказ	1000 мест	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры	Расчетный срок	Письмо Министерства культуры РСО-Алания от 10.07.2024 №01-13/1540.41.13
9.1.2		Строительство театра кукол	Городской округ г. Владикавказ	200 мест		Расчетный срок	
9.1.3		Строительство республиканского концертного зала	Городской округ г. Владикавказ	1200 мест		Расчетный срок	
9.1.4		Строительство конно-концертного комплекса «Нарты» в г. Владикавказ РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	Площадь 7030,5 кв.м.		Первая очередь	
9.1.5		Реконструкция Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.Тхапсаева	Городской округ г. Владикавказ	600 мест		Первая очередь	КРП РСО-Алания «Строительство»
9.2.1	Региональные (республиканские) библиотеки	Реконструкция Республиканской юношеской библиотеки им. Г.Газданова	Городской округ г. Владикавказ	129,5 тыс. ед. хранения		Расчетный срок	Письмо Министерства культуры РСО-Алания от 10.07.2024 №01-13/1540.41.13
9.3.1	Региональные выставочные залы и музеи	Строительство регионального выставочного зала	Городской округ г. Владикавказ	500 посещений в смену		Расчетный срок	Письмо Министерства культуры РСО-Алания от 10.07.2024 №01-13/1540.41.13
9.3.2		Строительство фондохранилища для Художественного музея им. М.Туганова	Городской округ г. Владикавказ	600 кв.м		Первая очередь	КРП РСО-Алания «Строительство»

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

9.4.1	Иные объекты культуры и искусства, находящиеся в республиканской собственности	Реконструкция Дворца культуры "Металлург"	Городской округ г. Владикавказ	8210 кв.м		Расчетный срок	
9.4.2		Реконструкция РГКУ «Моздокский Дом дружбы»	Моздокское городское поселение, г. Моздок	500 посещений в смену		Расчетный срок	Письмо Министерства РСО-Алания по национальной политике и внешним связям от 25.06.2024 №960
9.4.3		РГБУ «Республиканский дом дружбы народов РСО-Алания» (строительство нового здания)	Городской округ г. Владикавказ	500 посещений в смену		Расчетный срок	
9.4.4		Строительство детской музыкальной школы	Городской округ г. Владикавказ	500 мест		Расчетный срок	Письмо Министерства культуры РСО-Алания от 02.08.2024 №01-14/1950.41.17

10. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области спорта и физической культуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
10.1.1	Объекты регионального значения спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения	Строительство многофункционального Дворца спорта в г. Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ, в 400 м. западнее ул. Хадарцева	5077 мест	Создание условий для развития физической культуры и спорта	Первая очередь	КРП РСО-Алания «Строительство», ГП РСО-Алания «Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания», Письмо Министерства физической культуры и спорта РСО-А от 30.07.2024 №01-14/1950.33.11
10.1.2		Футбольный стадион	Городской округ, г.Владикавказ, в 400 м. западнее ул. Хадарцева	20000 мест		Первая очередь	
10.1.3		Реконструкция Дворца спорта «Манеж» им. Б.Х.Кулаева	Городской округ, г.Владикавказ, ул. Пушкинская, 12	1600 мест		Первая очередь	
10.1.4		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х30 м и плавательным бассейном 25х11	Городской округ, г.Владикавказ, пр. Коста 6	Трибуны на 400 чел. Единовременная пропускная способность в смену во время тренировочного процесса 189 чел.		Расчетный срок	
10.1.5		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы 42х30м по адресу: г.Владикавказ, Комсомольский парк	Городской округ, г.Владикавказ, Комсомольский парк	Трибуны на 50 чел. Единовременная пропускная способность в смену во время тренировочного процесса 101 чел.		Расчетный срок	
10.1.6		Строительство спортивного комплекса на базе обособленного подразделение «ЦСБ РСО-Алания» «Барс»	Алагирский муниципальный район, Фиагдонское сельское поселение, с. Барзикау, 82	Единовременная пропускная способность в смену во время тренировочного процесса 100 чел.		Расчетный срок	
10.1.7		Строительство	Алагирский	200 мест		Расчетный	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		спортивного комплекса с возможностью размещением спортсменов с в. Згид	муниципальный район, Мизурское сельское поселение, с. Верхний Згид			срок	
10.1.8		Строительство бассейна	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.Моздок	Основная ванна длиной 25м		Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449
10.1.9		Многофункциональный спортивный комплекс технических видов спорта «Автодром 15»	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан	Учебно-спортивный комплекс, включающего в себя Автодром с различными видами трасс	Развитие технических видов спорта	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

11. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
11.1.1	Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	Полигон в Пригородном районе РСО-Алания (15:08:0030102:935) (планируемый объект)	Городской округ г. Владикавказ кадастровый номер участка 15:08:0030102:935	Вместимость 1982483,02 т. мусоросортировочный комплекс, административно-бытовой корпус, ремонтно-механические мастерские и другие сооружения	Обработка, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов	Первая очередь	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2021 г. N 495 "Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Северная Осетия-Алания"
11.1.2		Свалка ТКО	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, северная окраина г. Алагир, район очистных сооружений канализации г. Алагир	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 10 га Объем размещенных отходов 375500 куб.м.	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.3		Свалка ТКО	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора, Площадка для временного хранения отходов потребления	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 7,2 га Объем размещенных отходов 131000 куб.м.	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.4		Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 3,8 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	Письмо администрации местного самоуправления Ирафского муниципального района от
11.1.5		Свалка ТКО	Ирафский муниципальный район	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 1,3 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

							15.08.2024 №01-14/1950.86.21
11.1.6		Полигон захоронения ТБО с. Кизляр	Моздокский муниципальный район, Кизлярское сельское поселение	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 6 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	Письмо администрации местного самоуправления Моздокского муниципального района от 15.08.2024 №4450
11.1.7		Полигон для захоронения бытового мусора в с. Сухотское	Моздокский муниципальный район, Сухотское сельское поселение	Площадь земельного участка, занятого под ОРО, 0,375 га	Вывод из эксплуатации (рекультивация)	Первая очередь	
11.1.8		Полигон по обращению с ТКО на территории Моздокского района	Моздокский муниципальный район, Калининское сельское поселение	Объем размещаемых отходов 777075 куб.м.	Обработка, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов	Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

12. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области осуществления деятельности органов государственной власти

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
12.1.1	Иные объекты для осуществления деятельности органов государственной власти	Реконструкция здания Архивной службы РСО-Алания и РГБУ Государственный архив новейшей истории РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ, ул.Пушкинская, 10	Общая площадь 1442 кв. м	Предоставление государственных услуг	Расчетный срок	Письмо архивной службы РСО-А от.03.07.24 №01-13/1540.116.11
12.1.2		Строительство нового здания РГБУ «Центральный государственный архив РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ, ул. Ахмата Кадырова, 13	Общая площадь 4500 кв.м, 850 тыс. ед. хранения		Расчетный срок	
12.1.3		Строительство здания центра занятости населения (или приобретение помещений)	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 150 кв. м		Расчетный срок	Письмо Комитета РСО-А от.21.06.24 №1046
12.1.4		Строительство здания центра занятости населения (или приобретение помещений)	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.5		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	Письмо управления ЗАГС РСО-А от.26.06.24 №1647
12.1.6		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.7		Строительство административного здания Управления ЗАГС РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	Обеспечение условий для планируемой выдачи в год		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

				около 1410 ед. повторных документов, 370 ед. справок и 310 ед. проставления апостиля			
12.1.8		Строительство дворца бракосочетания отдела ЗАГС г. Владикавказа Управления ЗАГС РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	обеспечение условий для планируемой регистрации в год около 15100 актов гражданского состояния, 3000 ед. выдачи повторных документов и 425 ед. справок		Расчетный срок	
12.1.9		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, г. Алагир	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.10		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение, г. Ардон	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.11		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.12		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с.Чикола	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.13		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с.Эльхотово	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

12.1.14		Строительство здания ЗАГС (или приобретение помещений)	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г. Беслан	Общая площадь 200 кв. м		Расчетный срок	
12.1.15		Административное здание Комитета цифрового развития РСО-Алания (строительство)	Городской округ г. Владикавказ	Общая площадь 400 кв. м		Первая очередь	Программа «Строительство» постановление Правительства РСО-А №186
12.1.16		Административное здание центра управления регионом РСО-Алания	Городской округ г. Владикавказ	Общая площадь 300 кв. м		Первая очередь	
12.1.17		Здание филиала ГБУРСО-Алания "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по Северо-Западному району	Городской округ г. Владикавказ, Северо-западный район	Общая площадь 700 кв. м		Первая очередь	
12.1.18		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" по Иристонскому району	Городской округ г. Владикавказ, район Иринстонский	Общая площадь 200 кв. м		Первая очередь	
12.1.19		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" по Затеречному району	Городской округ г. Владикавказ, район Затеречный	Общая площадь 1350 кв. м		Первая очередь	
12.1.20		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Алагирском районе	Алагирский муниципальный район, Алагирское городское поселение, г. Алагир	Общая площадь 160 кв. м		Первая очередь	
12.1.21		Здание "Многофункционального центра предоставления	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское	Общая площадь 160 кв. м		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		государственных и муниципальных услуг" в Ардонском районе	поселение, г. Ардон				
12.1.22		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Дигорском районе	Дигорский муниципальный район, Дигорское городское поселение, г. Дигора	Общая площадь 130 кв. м		Первая очередь	
12.1.23		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Ирафском районе	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение с. Чикола	Общая площадь 150 кв. м		Первая очередь	
12.1.24		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Кировском районе	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с. Эльхотово	Общая площадь 150 кв. м		Первая очередь	
12.1.25		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Моздокском районе	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Общая площадь 180 кв. м		Первая очередь	
12.1.26		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Пригородном районе	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Общая площадь 150 кв. м		Первая очередь	
12.1.27		Здание "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" в Пригородном районе	Пригородный муниципальный район, Октябрьское сельское поселение, с. Октябрьское	Общая площадь 180 кв. м		Первая очередь	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

12.1.28		Строительство катастрофоустойчивого центра хранения и обработки данных (ЦОД)	Городской округ г. Владикавказ	Центра хранения и обработки данных (ЦОД) стандарта Tier III на 600 IT-стоек, общим числом до 25 тыс. unit, суммарной IT нагрузкой до 6 мВт	Создание катастрофоустойчивого центра хранения и обработки данных (ЦОД)	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13. Перечень иных планируемых к размещению объектов регионального значения

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
13.1.1	Инвестиционные площадки	Реконструкция производственного комплекса по выпуску строительных материалов	Городской округ г. Владикавказ, Черменское ш., 26	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Производство строительных изделий и материалов	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449
13.1.4		Строительство и оборудование цехов, с целью переработки и нейтрализации лежалого клинкера	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 150 рабочих мест	Производство строительных материалов, рекультивация территории расположения лежалого клинкера	Расчетный срок	
13.1.5		Строительство производства специальных профилей из вакуумной бескислородной меди, медных сплавов на ее основе	Городской округ г. Владикавказ, Черменское ш., 3	Предусмотрено создание 95 рабочих мест	Создание импортозамещающего производства специальных профилей из бескислородной вакуумно-плавленой меди по инновационной технологии непрерывного формования	Расчетный срок	
13.1.6		Создание швейного производства	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 850 рабочих мест	Организация швейного производства	Расчетный срок	
13.1.7		Создание предприятия по переработке песчано-гравийной смеси	Ардонский муниципальный район, г. Ардон, Алагирское шоссе, 47	Предусмотрено создание 70 рабочих мест	Переработка песчано-гравийной смеси и выпуску нерудных строительных материалов	Расчетный срок	
13.1.8		Строительство завода по производству комбинированных кормов	Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан,	Производственная мощность завода составляет более 200 тыс. тонн продукции в год	Производств комбинированных кормов	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			ул. Дзарахохова, зд. 1Б				
13.1.9		Молокоперерабатывающий завод	Моздокский муниципальный район, Луковское сельское поселение, ст. Лукавская	Предусмотрено создание 20 рабочих мест	Переработка молока	Расчетный срок	
13.1.10		Строительство агрокомплекса в г. Моздок	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Предусмотрено создание 85 рабочих мест	Создание агрокомплекса состоящего из маслоэкстракционного завода, мукомольного завода, завода по производству комбикорма	Расчетный срок	
13.1.11		Реконструкция рыбоводческого форелевого хозяйства	Ардонский муниципальный район	Предусмотрено создание 37 рабочих мест	Развитие рыбоводческого форелевого хозяйства	Расчетный срок	
13.1.12		Строительство современного инновационного предприятия по производству радужной форели	Ардонский муниципальный район	Предусмотрено создание 38 рабочих мест	Создание современного инновационного предприятия по производству радужной форели.	Расчетный срок	
13.1.14		Строительство центра по круглогодичному производству живой икры и рыбопосадочного материала радужной форели	Ардонский муниципальный район, Ардонское городское поселение	Производство 50 млн шт. живой икры и 12 млн шт. малька радужной форели Предусмотрено создание 21 рабочего места	Создание современного предприятия по круглогодичному производству живой икры и рыбопосадочного материала радужной форели.	Расчетный срок	
13.1.15		Строительство тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Тепличный комплекс площадью 60,2 га по производству плодоовощной продукции защищенного грунта Предусмотрено	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	

				создание 921 рабочего места			
13.1.16		Строительство 2-й очереди тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, трасса Владикавказ-Чермен, 2 км	расширение с 1,2 до 3,0 га по производству тепличных овощей. Предусмотрено создание 48 рабочих мест	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	
13.1.18		Организация винопроизводства	Моздокский муниципальный район, Веселовское сельское поселение	Предполагается закладка и выращивание технических сортов винограда, дальнейшая переработка винограда и розлив вина Предусмотрено создание 84 рабочих мест	Организация винопроизводства в РСО-Алания	Расчетный срок	
13.1.19		Организация винопроизводства	Ардонский муниципальный район	Предполагается закладка и выращивание винограда Предусмотрено создание 21 рабочего места	Организация винопроизводства в РСО-Алания	Расчетный срок	
13.1.21		Строительство 2-й очереди тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район, Архонское сельское поселение	Предусмотрено создание 111 рабочих мест	Создание инновационного хозяйства по выращиванию спаржи, артишока и других нишевых овощных культур	Расчетный срок	
13.1.22		Организация добычи, переработки и реализации	Городской округ г. Владикавказ, 3-я	Предусмотрено создание 40 рабочих	Производство строительных изделий и	Первая очередь	

		доломита	Промышленная, д.3а	мест	материалов		
13.1.23		Строительство торгового центра в г.Владикавказ	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Объекты торговли	Первая очередь	
13.1.24		Расширение площадей и спектра оказываемых услуг предприятия	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 100 рабочих мест	Логистические объекты	Первая очередь	
13.1.25		Строительство склада WILDBERRIES	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение	Предусмотрено создание 8000 рабочих мест	Логистические объекты	Расчетный срок	
13.1.26		Строительство тепличного комплекса	Пригородный муниципальный район	Производительность теплиц составит 3 тыс. тонн продукции в год. Общая территория комплекса займет около 21 га.	Создание современного тепличного комплекса	Расчетный срок	
13.1.27		Строительство кирпичного завода	Дигорский муниципальный район, Дур-Дурское сельское поселение	Предусмотрено создание 140 рабочих мест, площадь около 40 га	Добыча глины, производство строительных материалов	Первая очередь	
13.1.28		Строительство птицефермы	Правобережный муниципальный район, Раздзогское сельское поселение	Объем инвестиций около 90 млн рублей	Создание агропромышленного предприятия	Первая очередь	
13.2.1	Объекты регионального значения в сфере туризма	Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (1 этап)	Алагирский муниципальный район, Мамисонское ущелье - 95 км от г. Владикавказ	Проект предполагает строительство горнолыжного курорта мирового класса. Предусмотрено создание 3тыс. рабочих мест	Создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод.	Расчетный срок	
13.2.2		Создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк»	Городской округ г. Владикавказ	Предусмотрено создание 275 рабочих мест	Планируется создание комплекса всесезонного тематического парка	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13.2.3		Создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар»	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение	Предусмотрено создание 132 рабочих мест	Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.4		Создание аквакомплекса «Аквасити»	Городской округ г. Владикавказ	Авакомплекс с аппарт-отелем на 160 номеров, рестораном, баром на 500 мест	Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.5		Строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса от ГК «Деликат»	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Гостинично-развлекательный комплекс площадью более 7 900 кв.м. Гостиница 3*на 65 номеров	Создание многофункционального гостинично-развлекательного комплекса	Расчетный срок	
13.2.6		Строительство туристической деревни в п. Верхний Згид	Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение, п. Верхний Згид	Строительство туристической деревни для семейного отдыха предусмотрено создание 20 рабочих мест	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.7		Строительство гостиничного комплекса	Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Даргавс	Строительство гостиничного комплекса на 70 номеров	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	
13.2.8		Строительство туристического комплекса в с.Кобань	Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение	Создание туристического кластера гостиничный фонд, 4-мя отелями, , с общим номерным фондом в 270 номеров; сетью ресторанов 6 единиц и 1400 посадочных мест; открытый круглогодичный 50-метровый бассейн;	Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449 Письмо Комитета РСО-Алания по туризму от 10.07.2024 г. №662.40.1

				канатно-кресельная 700-метровая дорога; горнолыжный спуск; сельскохозяйственные мини предприятия, ориентированные на производство экологически-чистой продукции.			
13.2.9		Строительство агротуристического оздоровительного комплекса	Городской округ г. Владикавказ	Создание агротуристического оздоровительного комплекса 100 рабочих мест	Создание агротуристического оздоровительного комплекса	Расчетный срок	Инвестиционный проект РСО-А, Письмо Минэкономразвития РСО-А от 10.07.24 №38/1449
13.2.10		Строительство агроэкотуристического парка «Земля Осетия»	Ардонский муниципальный район	6 объектов для проживания вместимостью около 50 человек. Участок площадью 20 га	Создание агротуристического комплекса	Расчетный срок	
13.2.11		Строительство современной агротуристической деревни	Ардонский муниципальный район	50 каркасных гостевых дом зона торжеств с кухней, банкетным залом и кафе-баром; • современный СПА комплекс с бассейном, сауной и баней; • зарыбленное озеро; • мини ферма; • спортивные и детские площадки, парковые и прогулочные зоны; • гостевые веранды, зимний сад, бильярдный зал и др.	Создание агротуристического комплекса	Расчетный срок	
13.2.12		Строительство 2-х кресельной горной канатной дороги	Ирафский муниципальный район, Стур-Дигорское сельское поселение	Двухкресельная горнолыжная канатная дорога	Создание туристско-рекреационного комплекса	Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13.2.14		Строительство автомобильной стоянки для туристических групп с торгово-музейными рядами и глэмпингом, с. Даргавс	Пригородный муниципальный район, с.Даргавс	Планируемая площадь объекта составит 18 000 кв.м., в том числе торговые площади, парковка для автомобилей, парковка для туристических автобусов, парковка для автодомов, кемпинг, объект общепита	Создание туристско-рекреационного комплекса	Первая очередь	
13.3.1	Иные объекты в сфере туризма	Туристский информационный центр	Пригородный муниципальный район, Гизельское сельское поселение, с. Гизель	Здание (помещение) 50 кв.м	Оказание информационных услуг	Расчетный срок	Письмо Комитета РСО-Алания по туризму от 10.07.2024 г. №662.40.1
13.3.2		Туристский информационный центр	Кировский муниципальный район, Эльхотовское сельское поселение, с. Эльхотово	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.3.3		Туристский информационный центр	Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.3.4		Туристский информационный центр	Ирафский муниципальный район, Среднеурухское сельское поселение, с. Ср. Урух	Здание (помещение) 50 кв.м		Расчетный срок	
13.4.1	Лечебно-профилактическое учреждение государственной ветеринарной сети	Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район,Батакоевское сельское поселение, с. Батако	Общая площадь 30 кв. м	Профилактика и лечение заболеваний животных	Расчетный срок	Письмо управления ветеринарии РСО-А от.18.06.24 №15/705

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

13.4.2		Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район, Зильгинское сельское поселение, с. Зильги	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.3		Ветеринарный участок	Правобережный муниципальный район, Новобатакоевское сельское поселение, с. Новый Батако	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.4		Ветеринарный участок	Кировский муниципальный район, Карджинское сельское поселение, с. Карджин	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.5		Ветеринарный участок	Моздокский муниципальный район, Веселовское сельское поселение, с. Веселое	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.6		Ветеринарный участок	Алагирский муниципальный район, Майрамадагское сельское поселение, с. Майрамадаг	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.7		Ветеринарный участок	Ирафский муниципальный район, Чиколинское сельское поселение, с. Чикола	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	
13.4.8		Ветеринарный участок	Ардонский муниципальный район, Нартское сельское поселение, с. Нарт	Общая площадь 30 кв. м		Расчетный срок	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

14. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения, относящихся к иным объектам инженерной инфраструктуры

Индекс объекта	Вид объекта регионального значения	Наименование	Местоположение	Основные характеристики объекта (параметры)	Назначение объекта регионального значения	Срок реализации	Основание для включения в перечень
14.1.1	Объект водоснабжения	Строительство водозабора «Урсдон» с водоводом «Урсдон - Дигора»	Дигорский муниципальный район, Ирафский муниципальный район	Протяженность – 25,2 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	Предложение министерства ЖКХ РСО-А
14.1.2		Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от каптажа №1 до гасителя с. Ахсарисар и от каптажа №2 до резервуара распределителя на 4-ом километре автодороги сс. Чикола-Ахсарисар	Ирафский муниципальный район	Протяженность участков водоводов – 7,64 и 7,1 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	
14.1.3		Строительство водозабора «Лац» с водоводом с подключением к водопроводным сетям п.Верхний Фиагдон	Алагирский муниципальный район, Пригородный муниципальный район	Протяженность – 20 км	Улучшение водоснабжения муниципальных образований	Расчетный срок	
14.2.1	Объект водоотведения	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений г. Владикавказа	Пригородный муниципальный район, Ногирское сельское поселение	Мощность 280 м.куб/сутки	Улучшение водоотведения муниципальных образований	Расчетный срок	Предложение министерства ЖКХ РСО-А
	Объекты водоснабжения	Сведения о данных объектах приведены в составе редакции Положения о территориальном планировании ограниченного доступа					Предложение министерства ЖКХ РСО-А

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

Приложение 8. Копия письма ФГБУ «Национальный парк «Алания» от 09.12.2021 №188.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ООПТ И
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛАНИЯ»

363507, РСО-Алания, Пригородный район, с.Камата
(Почтовый адрес: 362003, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гагарина, 30)
Тел.: 8(8672) 333-661
e-mail: npalania@mail.ru

от 09.12.2021 № 188

Директору
ООО «СтройГазКомплект»

А.П.Плисс

Уважаемый Алексей Петрович!

На ваше обращение от 26.11.2021 г. №6509/1021 о предоставлении информации доводим до вашего сведения повторно, что согласно пункта «д» части 1. пункта «д» части 2 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» планируемая деятельность по строительству межпоселковых газопроводов для нужд расположенных в границах национального парка населённых пунктов допустима, но требует **согласования с Минприроды РФ** и проведения государственной экологической экспертизы проектной документации.

Также, в соответствии с пп.6 п.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), выдается федеральным органом исполнительной власти - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в ведении которого находится ФГБУ «Национальный парк «Алания».

Приложение: Карта- Участок границы Национального парка «Алания» от с.Дунта до с.Мацута - 1 листе

Директор М.М.Гатиев

А.К.Фалиев
8-8672-333-661

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

ООО «ЭкспертГаз»

info@ekspertgaz.ru

18.01.2024 № 15-47/1097

на № _____ от _____

О согласовании экономической и иной деятельности

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело обращения ООО «ЭкспертГаз» от 21.02.2024 № 219/24 от 12.12.2023 № 3545/23 о согласовании экономической и иной деятельности в границах национальных парков на объекты, получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы, и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (далее – Положение Минприроды России), Минприроды России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся особо охраняемых природных территорий.

В силу пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» юридические и физические лица согласовывают осуществление экономической и иной деятельности на территориях национальных парков и их охранных зон с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные парки.

Правила согласования видов деятельности установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1018 «О видах экономической и иной деятельности юридических и физических лиц на территориях национальных парков и их охранных зон, подлежащих согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные парки» (далее – Правила).

На основании пункта 4 правил к экономической и иной деятельности юридических и физических лиц на территориях национальных парков и их охранных зон, подлежащей согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные парки, не относится деятельность юридических и физических лиц по строительству,

Исп.: Кузьмина П.В.
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-28)

реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Учитывая изложенное, согласованию экономической и иной деятельности с Минприроды России не подлежит деятельность юридических и физических лиц по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

И.Ю. Маканова

Приложение 9. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории РСО-Алания.

№ п/п	Наименование объекта	Вид объекта культурного значения	Адрес ОКН	Регистрационный номер	Категория историко-культурного значения	Наличие утвержденных зон охраны	Наличие утвержденного предмета охраны
1	Аланское городище	Памятник		151640666120006	Федерального значения		
2	Армяно-Григорианская церковь	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ч. Баева, 15/1	151310015250006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 2088 от 12.12.2013
3	Армянская школа	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 23	151411325180005	Регионального значения		№ 63 от 17.04.2019
4	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Задалеский сельский округ, с.Задалеск	151420461270006	Федерального значения		
5	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Галиатский сельский округ, с. Камунта	151420442780006	Федерального значения		
6	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151420076280006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	
7	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151420076330006	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
8	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри	151520365750006	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 44 от 28.09.2015
9	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Даллагкау, с.Барзикау	151620538170006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
10	Архитектурный	Ансамбль	Республика Северная	151620442790006	Федерального		

	комплекс		Осетия-Алания, Ирафский район, с.Лезгор		значения		
11	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Фаснал	151620461280006	Федерального значения		
12	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Задалесский сельский округ, с. Донифарс	151620461290006	Федерального значения		
13	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Верхний Зарамаг	151620461300006	Федерального значения		
14	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, с. Джимара	151620461310006	Федерального значения		
15	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район с. Хуссар-Хинцаг	151620461320006	Федерального значения		
17	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151620461360006	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 40 от 28.09.2015
18	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Нар	151620461370006	Федерального значения		
19	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цмити (с. Урикау)	151620464070006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16.02.2023 № 62	
20	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лац	151620464080006	Федерального значения		
21	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дзивгис	151620464090006	Федерального значения		
22	Архитектурный комплекс	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Сатат	151620464110006	Федерального значения		
23	Архитектурный	Ансамбль	Республика Северная	151620538310006	Федерального		

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	комплекс		Осетия-Алания, Алагирский район, в районе с. Сахсат (с. Гуркумта)		значения		
24	Баня (строение 3 литер В)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530065	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
25	Башенный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151610475790015	Регионального значения		№ 40 от 10.04.2018
26	Башенный склеп Басиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	151610475870025	Регионального значения		112 от 01.04.2024
27	Башенный склеп Бицоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цамад	151610475850015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 56 от 10.04.2018
28	Башенный склеп Саухаловых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ход	151610475770035	Регионального значения		№ 48 от 10.04.2018
29	Башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, автодорога "Транкам", 69-й км (в 5-ти км южнее п. Бурон)	151910083040016	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 63 от 28.09.2015, № 99 от 31.08.2018
30	Башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, вдоль северо-восточной границе села, в 278 м. от дороги, на скале	152110538170036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
31	Башня (ганах)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, вдоль северо-восточной границы села, в 274 метрах от дороги, на скале	152110538170286	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
32	Башня (ганах)	Памятник	Республика Северная	152110538170456	Федерального	ПП РСО-А от 7	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	Гуриевых		Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, в центре земельного участка № 2, кадастровый номер участка 15:07:014104:28		значения	июня 2017 г. №234	
33	Башня № 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151510352290046	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 82 от 12.10.2015
34	Башня № 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151510352290016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 84 от 12.10.2015
35	Башня № 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151510352290026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 81 от 12.10.2015
36	Башня № 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151510352290036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 79 от 12.10.2015
37	Башня №1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб.	151610443160056	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 92 от 19.10.2015
38	Башня №2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб.	151610443160016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 94 от 19.10.2015
39	Башня №3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб.	151610443160026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 96 от 19.10.2015
40	Башня №4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб.	151610443160036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 98 от 19.10.2015
41	Башня Айларовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, на земельном участке, кадастровый номер участка 15:07:0950101:34	152110365750036	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
42	Башня Алдатовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.	152110076330886	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Даргавс, в западной части села, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:0290105:25				
43	Башня Аликовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, на границе с земельным участком (кадастровый номер участка 15:08:003023:123)	152111344850006	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
44	Башня Арбиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, в 9 метрах от северо- восточной границы земельного участка 2/2, кадастровый номер участка 15:07:0570101:28	152110538170176	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
45	Башня Байматовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс (в западной части села, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:0290105:46)	152110076331276	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
46	Башня Бритаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 95 метрах северо-западнее моста на территории земельного участка 20/1, кадастровый номер участка	152110538170046	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			15:07:0560103:13, в 13 метрах от западной границы участка				
47	Башня Ваниевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 122 метрах северо-восточнее моста и в 75 метрах от дороги	152110538170316	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
48	Башня Гайтовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 105 метрах западнее моста, примыкает к юго-западной границе земельного участка 20/1, кадастровый номер участка 15:07:0560103:13	152110538170126	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
49	Башня греческая оборонительная	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151610461190045	Регионального значения		№ 71 от 11.03.2024 г.
50	Башня Гуриевых 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, между северо-восточной границей земельного участка № 86, кадастровый номер участка 15:07:014104:20, и юго-западной границей участка № 286, кадастровый номер участка 15:07:0140104:13	152110538170436	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
51	Башня Гуриевых 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, в юго-восточной части земельного участка № 86, кадастровый	152110538170446	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			номер участка 15:07:014104:20				
52	Башня Гуриевых 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, 2,5 м от северо-восточной границы земельного участка № 28, кадастровый номер участка 15:07:014104:28	152110538170056	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
53	Башня Дарчиевых 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамиxдон, в 8 метрах от восточной границы земельного участка № 15, кадастровый номер участка 15:07:0950101:32, в 12 метрах от южной границы земельного участка № 16, кадастровый номер участка 15:07:0950101:33	152110365750096	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
54	Башня Дарчиевых 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамиxдон, в 22 м от северо-восточной границы села, и 17 м от юго-восточной границы села	152110365750106	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
55	Башня Дегоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 720 метрах на юг от Центральной улицы	152110076330176	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
56	Башня Дзодзиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, примыкает	152110538170116	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			к северо-восточной границе земельного участка № 86, кадастровый номер участка 15:07:014104:20				
57	Башня Дзодзиковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 111 метрах севернее моста, на территории земельного участка 37, кадастровый номер участка 15:07:0560103:29, в 11 метрах от северной границы участка	152110538170066	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
58	Башня Дзтиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 200 метрах севернее моста, 9 метров восточнее земельного участка 25/2, кадастровый номер участка 15:07:0560103:30	152110538170166	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
59	Башня Елоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Калак	152211357180005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 178 от 04.10.2022 г.
60	Башня Есиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 122 метрах северо-восточнее, в 13.5 м от реки Фиагдон и в 10 метрах северо-западнее границы земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:0560102:3	152110538170216	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
61	Башня Кануковых-Бадтиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,	152110076331386	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 55 м от Центральной улицы			25.10.2017 г.	
62	Башня кровников Седанаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151610461190015	Регионального значения		№ 69 от 11.03.2024 г.
63	Башня Курта и Тага (Куртата и Тагаура)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, вдоль северо-восточной границы села, в 213 метрах от дороги, на обрыве скалы	152110538170206	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
64	Башня Кучиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамиxдон, в 83 м от юго-восточной границы земельного участка № 11, кадастровый номер участка 15:07:0950101:27	152110365750116	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
65	Башня Моуравовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамиxдон, в юго-западной части земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:0950101:24	152110365750076	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
66	Башня Моураовых (осет. «Моурауты мæсыг»)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил	152211345060005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 22 от 14.01.2022 г.
67	Башня Мулуховых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 25 метрах северо-восточнее моста через реку Фиагдон у юго-западной границы	152110538170226	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:0560102:27				
68	Башня Сахмановых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	152110076330336	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
69	Башня Тароевых 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 240 метрах от Центральной улицы на территории земельного участка к/н 15:08:0290105:21	152110076330126	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
70	Башня Тароевых 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 282 метрах от Центральной улицы	152110076330296	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
71	Башня Тезиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 100 метрах севернее моста, на территории земельного участка 37, кадастроый номер участка 15:07:0560103:29, в 6 метрах от юго- западной границы участка	152110538170096	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
72	Башня Тохтиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, 76,8 м юго- западнее от границы земельного участка № 86, кадастровый номер участка	152110538170426	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			15:07:014104:20				
73	Башня Фидаровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, у обрывистого края плато, в 317 метрах на запад от земельного участка с к/н 15:08:0290105:43	152110076331126	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
74	Башня Цаликовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 300 м юго-западнее границы с. Даллагкау, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:00020205:176	152110538170016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
75	Башня Цидаевых	Памятник	Северная Осетия-Алания Респ, Алагирский район, Курайтта с	151811316250005	Регионального значения		№ 86 от 04.07.2018
76	Братская могила, в которой похоронены революционеры-большевики Фома Георгиевич Камалов, Иван Николаевич Никитин, Федор Иванович Серобабов, Соломон Яковлевич Шмулевич, Огнев, погибшие в августе 1918 г. Обелиск установлен в 1955 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, Комсомольский парк	152111334720005	Регионального значения		№ 105 от 20.10.2020
77	Бюст Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 1968 г., ск.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8	152111334740005	Регионального значения		№ 78 от 07.08.2020

	Ч.У.Дзанагов						
78	Бюст дважды Героя Советского Союза И.А. Плиева	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова 37	161410016890005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 45 от 15.11.2013
79	Бюст пламенному борцу за советскую власть Гетоеву Х.А. 1917-1920 г.г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Сурх-Дигора, напротив сельского Дома культуры	151610463050005	Регионального значения		№ 23 от 23.01.2023 г
80	Владикавказская классическая мужская гимназия. Памятник истории и архитектуры. Литер А. 1890 г.	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 7	152311391360005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 170 от 17.07.2023 г.
81	Владикавказское городское двухклассное женское училище. Литер А. 1914 г.	Памятник	Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 44	152311393300005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 166 от 17.07.2023 г.
82	Владикавказское отделение Государственного банка. 1911 г. арх. П.П. Шмидт. Литер А, В	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4	152211356660005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 129 от 08.08.2022 г.
83	Владикавказское отделение Русско-Азиатского банка. Арх. В.В. Грозмани. Литер А, А-3. 1916 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 1	152311399860005	Регионального значения	№ 313 от 30.06.1987 г	№ 247 от 17.11.2023 г.
84	Владикавказское училище общества распространения грамотности среди грузин. Памятник истории и архитектуры. Литер А. 1888 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 12	1.52311E+14	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	154 от 17.07.2023

85	Водонапорная башня (строение 26 литер Ж)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530025	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
86	Второе Эльхотовское городище, VI-IX вв. н.э.	Памятник		151440461200006	Федерального значения		№ 229 от 22.12.2016
87	Ганах 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 16 м от правого берега ручья на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:0950101:30	152110365750136	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
88	Ганах 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 187 метрах от Центральной улицы на территории земельного участка к/н 15:08:0290105:21	152110076330246	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
89	Ганах 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 14 м от левого берега ручья, на юго-западной границе земельного участка № 10, кадастровый номер участка 15:07:0950101:29	152110365750056	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
90	Ганах 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в северо-восточной части земельного участка № 16, кадастровый	152110365750016	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			номер участка 15:07:09501010:33				
91	Ганах 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в юго-западной части земельного участка № 16, кадастровый номер участка 15:07:0950101:33	152110365750026	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
92	Ганах 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 19 метрах от восточной границы земельного участка № 16, кадастровый номер участка 15:07:0950101:33	152110365750126	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
93	Ганах 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 37,5 метрах от северо-восточной границы села и в 29 метрах от юго-восточной границы села	152110365750066	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
94	Ганах Байматовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в западной части села, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:0290105:46	152110076331326	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
95	Ганах Кантемировых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 120 метрах от памятника воинам,	152110076331356	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			погибшим в Великой Отечественной войне, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:0290105:10				
96	Ганах Сасиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 320 метрах от Центральной улицы, в 160 метрах от правого берега р. Уаллагдон	152110076330276	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
97	Ганах Сахмановых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 32 м от центральной улицы на северо-запад, в 8 м от границы земельного участка с к/н 15:08:0290105:25	152110076331336	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
98	Ганах Сидаковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 19 метрах от восточной границы земельного участка № 6, кадастровый номер участка 15:07:0950101:22	152110365750086	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
99	Ганах Тароевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 282 метрах от Центральной улицы	152110076330286	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
100	Главный корпус (строение 1 литер А)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530015	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
101	Городище	Памятник		151440461140006	Федерального		

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

					значения		
102	Городище	Памятник		151640443310006	Федерального значения		
103	Городище	Памятник		151640461390006	Федерального значения		
104	Городище	Памятник		151640461410006	Федерального значения		
105	Городище	Памятник		151640461420006	Федерального значения		
106	Горский дом Базиева Хамаза	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151610461190055	Регионального значения		
107	Горский дом Будаева Сандыра	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130015	Регионального значения		№ 19 от 21.01.2019
108	Горский дом Гобеева Уараза	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130045	Регионального значения		№ 21 от 21.01.2019
109	Гостиница «Европа». Памятник архитектуры	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 24 / ул. Куйбышева, 2.	152111344830005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 86 от 15.07.2021 г.
110	Гостиница «Париж», Литер А, Д, Д-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 10 / ул. Горького, 15	152211356530005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 166 от 21.09.2022 г.
111	Гражданское сооружение	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Дзивгис (в окрестностях)	151610443180046	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 102 от 27.07.2016
112	Гранд-отель». Памятник архитектуры	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 38 / пр. Мира, 54	152111346910005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 67 от 27.05.2021 г.
113	Грунтовые погребения	Памятник		151640488420016	Федерального значения		
114	Грунтовые погребения	Памятник		151640666080016	Федерального значения		
115	Грунтовые	Ансамбль		151640666110036	Федерального		№ 10 от 14.02.2018

	погребения				значения		
116	Грунтовые погребения и склепы	Ансамбль		151540359570006	Федерального значения		
117	Грунтовые погребения, погребения в каменных ящиках и склепы	Ансамбль		151640610530006	Федерального значения		
118	Грунтовые погребения, погребения в каменных ящиках и склепы эпохи средневековья	Ансамбль		151640666080006	Федерального значения		
119	Грунтовые погребения, погребения в каменных ящиках, катакомбный могильник	Ансамбль		151640666030006	Федерального значения		
120	Грунтовые погребения, склепы	Ансамбль		151640488420006	Федерального значения		
121	Грунтовые погребения, склепы грунтовые и наземные	Ансамбль		151640666110006	Федерального значения		№ 10 от 14.02.2018
122	Два грунтовых могильника	Ансамбль		151640666040006	Федерального значения		
123	Два двухкамерных склепа	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Мацута	151620538060025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 103 от 31.08.2018 г.
124	Два двухкамерных склепа и склеп полуподземный	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Поляна Мацута	151620538060005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 103 от 03.10.2018
125	Два культовых здания	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Верхний Цей	151520344380006	Федерального значения		№ 69,67 от 28.09.2015
126	Два культовых здания	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский	151620461470025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 №	№ 37 от 21.02.2017, № 39 от 21.02.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			район, с. Лац			175	
127	Два могильника	Ансамбль		151540352350006	Федерального значения		№ 12 от 04.09.2015
128	Два могильника	Памятник		151640443300006	Федерального значения		
129	Два могильника	Ансамбль		151640666070006	Федерального значения		
130	Два могильника	Ансамбль		151640610080006	Федерального значения		№ 187 от 07.09.2023
131	Два могильника	Ансамбль		151640666190006	Федерального значения		
132	Два полуподземных склепа	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151620426460006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	
133	Два склепа (один из них - двойной) на древнем кладбище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Донифарс	151620537960005	Регионального значения		№ 28 от 31.08.2020 г.
134	Два склепа на древнем кладбище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Лезгор	151620475760025	Регионального значения		
135	Два склепа полуназемных	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151620488410035	Регионального значения		№ 50 от 06.03.2023 г., № 51 от 06.03.2023 г.
136	Два склепа: Дзобаевых и Дзукаевых. Святилище во имя Ильи, десять полуподземных склепов, сторожевая башня Гадзоевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151620538030005	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 67 от 11.03.2024 г., №108 от 11.03.2024 г., №107 от 11.03.2024 г., № 110 от 11.03.2024 г.
137	Две оборонительные башни	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Мизур	151620466480025	Регионального значения		№ 60 от 06.03.2023 г.
138	Две оборонительные башни, сторожевая башня Зангиевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Мизур	151620466480005	Регионального значения		№ 59 от 06.03.2023 г., № 60 от 06.03.2023 г.
139	Две сторожевые башни Икаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский	151510309860006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г.	№ 36 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			район, с. Архон			№235	
140	Двукамерный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Мацута	151610538060035	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 103 от 31.08.2018 г.
141	Двухкамерный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Мацута	151610538060045	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 103 от 31.08.2018 г.
142	Десять полуподземных склепов	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151620538030055	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	
143	Дом жилой	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гостиева,12	161410017010006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1107 от 24.06.2014
144	Дом жилой, кон. XIX в.	Памятник	Республика Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 41	161410017000006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1108 от 24.06.2014
145	Дом Поповых, где бывал К.Л. Хетагуров. 1875 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чермена Баева, 11	152211378730005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 247 от 08.12.2022 г.
146	Дом Я.Д. Вышегрода, где размещался театр «Модерн». Литер А, А-1. 1900 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 18 / пр. Мира, 40	152311393210005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 196 от 11.09.2023
147	Дом, в котором в 1859 г. родился Хетагуров Коста Леванович	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Нар	151410062650006	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 48 от 28.09.2015
148	Дом, в котором жил известный педагог и журналист, издатель, автор осетинского букваря Алмахсид Адильгиреевич Кануков, 1907 г.	Памятник	Северная Осетия - Алания Респ, г. Владикавказ, ул. Некрасова	152111344910005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 80 от 29.06.2021 г.
149	Дом, в котором жил Киров Сергей Миронович в 1912-	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пер.	161410016980006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1152 от 30.06.2014

	1917 гг. В доме - филиал- музея С.М. Кирова и Г.К. Орджоникидзе		Вахтангова, 9				
150	Дом, в котором жил с 1925 по 1944 г. Коцоев Арсен Борисович	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 29	161410016900005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 53 от 15.11.2013
151	Дом, в котором на съезде Советов Терской области в 1920г. была провозглашена Советская автономная Горская республика	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пл. Ленина,3	161410017070006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1214 от 10.07.2014
152	Дом, в котором находилась редакция газеты "Терек", сотрудником которой был Киров Сергей Миронович. В доме - музей С.М. Кирова и Г.К. Орджоникидзе	Памятник	Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 50/ ул. Революции, 65	161410016880005	Регионального значения		№ 49 от 15.11.2013
153	Дом, в котором родился и жил выдающийся осетинский поэт и деятель национального возрождения Блашка Гуржибеков (1868-1905)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Новоосетинская, ул. Октябрьская, 73	152211344980005	Регионального значения		№ 4 от 12.01.2022 г.
154	Дом, где в 1901-1902 гг. жил основоположник осетинской литературы Коста	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина/Ботоева, 19/4	151711253410005	Регионального значения		№ 136 от 01.09.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	Левановича Хетагуров. С 1979 г. - мемориальный дом музей. 1864 г.						
155	Дом, где в 1920 г. проходило совещание большевиков Кавказа	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 23	161410016910005	Регионального значения		№ 51 от 15.11.2013
156	Дом-музей С.М. Едзиева	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, ул. Хетагурова, 100	152211368800005	Регионального значения		№ 253 от 08.12.2022 г.
157	Доходный дом братьев Зипаловых. Литер А. 1880 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Некрасова, 5 / ул. акад. Миллера, 10 / пр. Мира, 37	152311397520005	Регионального значения	№ 313 от 30.06.1987 г	№ 233 от 02.11.2023 г.
158	Доходный дом братьев Резаковых. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 54 / ул. Маркуса, 18	152211356670005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 80 от 04.05.2022 г.
159	Доходный дом Д.П. Подагова. Памятник истории и архитектуры. Литер А. 1877 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 14-16 / ул. Гостиева, 37 / ул. Революции, 34	152311390650005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 162 от 17.07.2023
160	Доходный дом купца Моздокелова. Литер А и А-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 2 / пл. Ленина, 5	152211368750005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 125 от 27.07.2022 г.
161	Доходный дом купцов Тер-Асатуровых. Литеры А, А-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Гаппо, 33 / пл. Штыба, 3	152211356680005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 84 от 05.05.2022 г.
162	Доходный дом Н.А. Гейтена	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина,	152211356540005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 170 от 21.09.2022 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			17 (лит. Б), ул. Никитина, 19 / пр. Мира. 49 (лит. А)				
163	Доходный дом П.А. Папунова. 1913 г. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 60 / ул. Маяковского, 29	152211377060005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 154 от 02.09.2022 г.
164	Доходный дом С.М. Киракозова. Памятник архитектуры. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 42 / ул. Джанаева, 19	152211356640005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 124 от 27.07.2022 г.
165	Доходный дом Я.И. Славко. Литер А, а, а-1. 1885 г.	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 37	152311392600005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 192 от 07.09.2023
166	Доходный дом. 1911 г. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 44	152311381100005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 75 от 27.03.2023 г.
167	Доходный дом. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина, 18 / ул. Миллера, 22	152211344960005	Регионального значения		№ 43 от 08.02.2022 г.
168	Доходный дом. Литер А, А-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 3 / ул. Вахтангова, 1	152311381110005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 37 от 13.02.2023 г.
169	Доходный дом. Литер А. 1915 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 18	152311394060005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 201 от 20.09.2023
170	Доходный дом. Литер Д, Д-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 6 / ул. Ленина, 37	152211356690005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 195 от 12.10.2022 г.
171	Доходный дом. Литеры А и Б	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 27	152211345000005	Регионального значения		№ 37 от 25.01.2022 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

172	Древние ворота с аркой	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Биз, по древней дороге Алагирского ущелья	151610466530005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 47 от 06.03.2023 г.
173	Женское училище им. Н.В. Гоголя (литер А), 1906 - 1916 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8	152011345010005	Регионального значения		№ 76 от 07.08.2020 г.
174	Жилая башня Дзагкоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Фараскатта	151610466490015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 4 от 14.02.2018
175	Жилая сторожевая башня Дзагкоевых и здание церкви	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Фараскатта	151620466490005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 4 от 14.02.2018 г., № 6 от 14.02.2018 г
176	Жилая сторожевая башня Перисаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, между селами Дзинага и Гулар	151610461110005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 7 от 21.01.2019
177	Жилое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ахсау	151610461120005	Регионального значения		№ 5 от 21.01.2019
178	Жилое здание-замок (галуан) Кодзасова Койбая	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Стур-Дигора	151410044740006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2304 от 22.12.2014
179	Жилое здание-замок (галуан) Телокуровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Ирафский район, село Ахсау	151410044600026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2342 от 23.12.2014
180	Жилое здание-замок (галуан) Фатцаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Задалесский сельский округ, село Ханаз	151510364800006	Федерального значения		№ 46 от 28.09.2015
181	Жилое здание-замок с остатками церковного здания	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151610538290006	Федерального значения		№ 202 от 06.12.2016
182	Жилое оборонительное сооружение	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри	152210461550035	Регионального значения		№ 142 от 30.12.2020 г.
183	Жилой дом	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,	152110076331406	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от	от 22.06.2021 г. № 74

			Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 550 м на юг от Центральной улицы			25.10.2017 г.	
184	Жилой дом Н. Политовского. Литер А.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 29	152211356630005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 151 от 02.09.2022 г.
185	Жилой дом. Памятник архитектуры и градостроительства	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ ул. Маркова, 25 / ул. Кирова, 63–65	152211368740005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 207 от 31.10.2022 г.
186	Жилые и хозяйственные постройки	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151620443160046	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 100 от 19.10.2015
187	Жилые сторожевые башни	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.Нижняя Саниба, в центре и на окраине села	151620443290006	Федерального значения		№ 74 от 29.09.2015
188	Замок (галуан)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130025	Регионального значения		№ 9 от 21.01.2019
189	Замок (галуан) Дзануковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Махческ	151610538260005	Регионального значения		№ 117 от 03.10.2018
190	Замок (галуан) Калоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	151610475870035	Регионального значения		111 от 01.04.2024
191	Замок (галуан) с башней Карацевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урикау	151610461440005	Регионального значения	ПП РСО-А от 13 апреля 2021 №94	№ 33 от 21.02.2017
192	Замок (ганах) Бугулаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цми	151610464190015	Регионального значения		№ 31 от 25.02.2016
193	Замок (ганах) Бугулаевых и Святилище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цми	151620464190005	Регионального значения		№ 27 от 25.02.2016 г., № 31 от 25.02.2016 г.
194	Замок (ганах)	Памятник	Республика Северная	151610610120035	Регионального		№ 208 от 16.12.2016

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	Худаловых		Осетия-Алания, Алагирский район, с. Архон		значения		
195	Замок (ганах) Худаловых, Святилище "Саниба", склепы	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Архон.	151620610120005	Регионального значения		№ 209 от 16.12.2016 г., № 29 от 21.02.2017 г
196	Замок Бестоловых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151610461940015	Регионального значения		№ 145 от 13.07.2023 г.
197	Замок Гутцаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.Ламардон	151410461060005	Регионального значения		№ 38 от 10.04.2018
198	Захоронения в каменных ящиках	Памятник		151640610200006	Федерального значения		
199	Здание Зругской церкви	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Нар (урочище Зруг)	151510258190006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 107 от 19.10.2015
200	Здание кинематографа "Гигант"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, просп. Мира, 53	161410017020006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1156 от 30.06.2014
201	Здание кинематографа "Патэ"	Памятник	Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, Мира пр-кт	151410016950006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1158 от 30.06.2014
202	Здание Орджоникидзевского военного училища пограничных и внутренних войск НКВД СССР. Памятник архитектуры. Литер А. 1937 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира / ул. Бутырина / ул. Церетели, 2/2/1-3	152111344810005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 116 от 29.09.2021 г.
203	Здание Суннитской мечети	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева,62	161410016990006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1109 от 24.06.2014

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

204	Здание Терского отделения Кавказского округа путей сообщения. Литер А. 1914 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 26	152311385550005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 106 от 25.04.2023 г.
205	Здание церкви	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, д. 62	151510209660016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 1 от 09.01.2018
206	Здание церкви	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Фараскатта	151610466490025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 6 от 09.01.2018
207	Здание церкви и крепостная ограда	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, д. 62	151520209660006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 1 от 09.01.2018
208	Здание, в котором в разные годы находились: войсковой штаб Терского казачьего войска, Ольгинская женская школа, частная мужская прогимназия, Владикавказское политехническое общество.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 58	152111344930005	Регионального значения		№ 134 от 22.10.2021 г.
209	Здание, в котором располагалось фотоателье Никиты Иоаннесьянца, 1873-1875 гг.	Памятник	Северная Осетия-Алания Респ, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова 35	152111344840005	Регионального значения		№ 35 от 19.02.2021 г.
210	Здания железнодорожного технического училища, с 1918 г. - Владикавказского железнодорожного	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Черменский проезд, 6	151821333440005	Регионального значения		№ 124 от 22.10.2018

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	техникума, где учились: писатель Хадзыбатр Навиевич Ардасенов, Герои Советского Союза Ахсарбек Магометович Абаев, Виктор Павлович Галкин, Василий Алексеевич Горин, Николай Васильевич Калуцкий, Александр Степанович Корнев. 1902, 1904 гг. (Литеры В, Д)						
211	Зильгинское городище, VI-XIвв. н.э	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный район, юго-восточная окраина села Зильга	151410461080006	Федерального значения		
212	Казарма (строение 2 литер Б)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530055	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
213	Казарма (строение 25 литер Е)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530035	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
214	Каменный крест "Зылын цырт" ("Кривой надгробный памятник")	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный район, Заманкульский сельский округ, 300 м южнее окраины селения Заманкул	151410074600006	Федерального значения		№ 65 от 28.09.2015
215	Катакомбный могильник	Памятник		151440316650016	Федерального значения		
216	Катакомбный могильник и	Ансамбль		151640666150006	Федерального значения		№ 188 от 07.09.2023

	могильник первого тысячелетия до н.э.						
217	Кладбище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, правый берег р. Мамихдон, в 40 метрах от берега реки	152110365750046	Федерального значения	ППРСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
218	Комплекс Владикавказского кадетского корпуса	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151721327530005	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
219	Комплекс казарм Апшеронского полка	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, 166	161410016970006	Федерального значения	ПП РСО-А от 10 сентября 2021 №300	МКРФ № 1159 от 30.06.2014
220	Комплекс надмогильных сооружений и склепов	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Нузал.	151510365580005	Регионального значения		№ 39 от 01.04.2015
221	Комплекс оборонительных сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.с. Н. Зарамаг и В. Зарамаг	151620464180005	Регионального значения		№ 3 от 18.01.2023 г., № 4 от 18.01.2023 г., № 11 от 18.01.2023 г.
222	Комплекс оборонительных сооружений, IV-VIII вв.	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Харисджин	151520362290006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 3 от 04.09.2015
223	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Ахсау	151420044600006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2319 от 23.12.2014
224	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Махческ	151420044680006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2343 от 23.12.2014
225	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Зарамагский сельский округ, село Лисри	151620461550005	Регионального значения		№ 142 от 30.12.2020 г.
226	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский	151620461130005	Регионального значения		№ 9 от 21.01.2019, №13 от 21.01.2019,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			район, с. Стур-Дигора				№ 15 от 21.01.2019, № 17 от 21.01.2019, №1 9 от 21.01.2019, № 21 от 21.01.2019
227	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151620461190005	Регионального значения		71 от 01.04.2024,699 от 01.04.2024,109 от 01.04.2024
228	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ход	151620475770005	Регионального значения		№ 48 от 10.04.2018 г., № 50 от 10.04.2018 г., № 52 от 10.04.2018 г., № 54 от 10.04.2018 г.
229	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151620475790005	Регионального значения		№ 40 от 10.04.2018, № 42 от 10.04.2018, № 44 от 10.04.2018, № 46 от 10.04.2018
230	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цамад	151620475850005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 56 от 10.04.2018 г., № 58 от 10.04.2018 г., № 60 от 10.04.2018 г.
231	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урсдон	151620475860005	Регионального значения		№ 58 от 06.03.2023 г.
232	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная осетия-Алания, Алагирский район, Мизурское сельское поселение, село Ногкау	151620475870005	Регионального значения		106 от 01.04.2024,111 от 01.04.2024,112 от 01.04.2024,113 от 01.04.2024
233	Комплекс сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151620538240005	Регионального значения		№2 от 10.04.2018, №8 от 10.04.2018, №15 от 10.04.2018, № 17 от 10.04.2018, №19 от 10.04.2018
234	Комплекс, VIII-IX вв. н.э.	Ансамбль		151540316650006	Федерального значения		
235	Константиновское училище. Литер А, А-2. 1912 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пер. Музейный, 5	152311393660005	Регионального значения	от 30 июня 1987 года № 313	№ 105 от 28.04.2023

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

236	Крепостная ограда	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, д. 62	151510209660026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 1 от 09.01.2018
237	Крепостные сооружения	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Дзивгис	151610443180036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 98 от 27.07.2016
238	Культовое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Зарамагский сельский округ, с. Калак	151410258330016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 5 от 04.09.2015
239	Культовое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Галиатский сельский округ, с. Галиат	151410426460036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 54 от 28.09.2015
240	Культовое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дзивгис	151510363710026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 76 от 29.09.2015
241	Культовое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, в окрестностях с. Барзикау	151510363170026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 8 от 04.09.2015
242	Культовое здание	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тли	151610475880015	Регионального значения	ПП РСО-А от 24 декабря 2020 №472	№ 199 от 06.12.2017
243	Культовое здание.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610538300006	Федерального значения		
244	Культовое сооружение	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згид	151610443150006	Федерального значения		№ 15 от 04.09.2015
245	Мастерская Османа Омарова. Литер А, А-1, а-1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 6 / Баева Гаппо, 22	152211346900005	Регионального значения		№ 153 от 30.11.2021 г.
246	Мельница 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в овраге на правом	152110076330186	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			берегу р. Уаллагдон, в 502 м на юг от Центральной улицы				
247	Мельница 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в овраге на правом берегу р. Уаллагдон, в 577 метрах на юг от Центральной улицы	152110076331106	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
248	Мельница 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в овраге на левом берегу р. Уаллагдон, в 950 метрах на юг от Центральной улицы	152110076330416	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
249	Мельница 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в овраге на левом берегу р. Уаллагдон, в 997 метрах севернее от Центральной улицы	152110076330216	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
250	Мемориальная плита в честь воинов, погибших при освобождении станицы от немецко-фашистских захватчиков в 1942г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, ст. Архонская	151610461230005	Регионального значения		№ 23 от 21.02.2017
251	Место общественных собраний	Достопримечательное место	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лац	151630461470035	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 35 от 21.02.2017
252	Мечеть	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный район, селение Зильги, ул. Ленина, 7	151610424820006	Федерального значения		№ 129 от 15.12.2015, № 198 от 06.12.2016
253	Мечеть, 1908-1909	Памятник	Республика Северная	151711249750005	Регионального		№ 70 от 24.04.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	гг.		Осетия-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 88		значения		
254	Минарет «Татартуп»	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, станица Змейская, в 3-х км от станицы Змейской, на Татартупском городище	151610625310016	Федерального значения		
255	Минарет «Татартуп» и остатки культового здания	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, станица Змейская, в 3-х км от станицы Змейской, на Татартупском городище	151620625310006	Федерального значения		
256	Могила выдающегося осетинского поэта и деятеля национального возрождения Блашка Гуржибекова (1868-1905)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Новоосетинская, западная часть старого кладбища	152211344970005	Регионального значения		№ 12 от 13.01.2022 г.
257	Могила Дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Плиева Исса Александровича	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Красногвардейский парк	151610461530005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10 сентября 2021 №301	№ 65 от 14.04.2017
258	Могила Хетагурова Коста Левановича (1859-1906 гг.)	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 17	161410017050006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1153 от 15.11.2013
259	Могильник	Памятник		151440075870006	Федерального значения		№ 25 от 21.02.2017
260	Могильник	Памятник		151440730670006	Федерального значения		№ 177 от 24.11.2017
261	Могильник	Памятник		151640443200006	Федерального значения		

262	Могильник	Памятник		151640666090006	Федерального значения		№ 27 от 21.02.2017
263	Могильник	Памятник		151640666200006	Федерального значения		
264	Могильник	Памятник		151640609730006	Федерального значения		
265	Могильник (каменные ящики)	Памятник		151640610280006	Федерального значения		
266	Могильник (каменные ящики)	Памятник		151640666060006	Федерального значения		
267	Могильник, III-IX вв.	Памятник		151640666170006	Федерального значения		
268	Могильник, VI-IX вв.	Памятник		151640609970006	Федерального значения		№ 173 от 24.11.2017
269	Могильник-1 (каменные ящики)	Памятник		151640666020006	Федерального значения		
270	Могильники III-IX вв.	Памятник		151640443210006	Федерального значения		
271	Могильники, I в. до н.э. - V в н.э. и I в. н.э.	Ансамбль		151640666160006	Федерального значения		
272	Моздокское городское трехклассное училище. Литер А. 1892 г.	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Коммунистическая, 22 / ул. Шаумяна, 7	152311390670005	Регионального значения		№ 149 от 17.07.2023
273	Монумент воинам, павшим в 1941- 45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, ст. Архонская, в центре станицы	151610461220005	Регионального значения		№ 21 от 21.02.2017
274	Монумент воинам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Гагарина, 786	151610488370005	Регионального значения		№ 13 от 21.02.2017
275	Монумент воинам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул.	151610488360005	Регионального значения		№ 11 от 21.02.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Хугаева,13				
276	Монумент неизвестному солдату	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина	151610665990005	Регионального значения		№ 24 от 23.01.2023 г
277	Музей Терской области (позже – Северо-Кавказский музей краеведения, с 1966 г.- Музей осетинской литературы им. К.Л. Хетагурова). 1907-1914 гг., арх. И.В. Рябикин	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Музейный пер., д.3	151711344880005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 130 от 01.09.2017 г.
278	Надгробное сооружение	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, на территории земельного участка к/н 15:08:003023:123, в 46 м от границы участка	152110076330426	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
279	Надгробное сооружение 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 152 м на юго-запад от наземного склепа № 123	152110076331366	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
280	Надгробное сооружение 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс (в западной части села, в 166 метрах на юг от земельного участка,	152110076331316	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

			кадастровый номер участка 15:08:0290105:46)				
281	Надгробное сооружение Токаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, на территории земельного участка к/н 15:08:003023:123, в 46 м от границы участка	152110076331096	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
282	Наземный башенный склеп с пирамидальной ступенчатой кровлей 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс. в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг.	152110076330136	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
283	Наземный башенный склеп с пирамидальной ступенчатой кровлей 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс. в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330146	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
284	Наземный башенный склеп с пирамидальной ступенчатой кровлей 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния	152110076331016	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
285	Нижне-Курпское городище, VI-IX вв. н.э.	Памятник		151640461430006	Федерального значения		
286	Нузальская часовня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Нузал	151410044650006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2310 от 13.12.2014
287	Ныхас	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Калак	152211357200005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 190 от 04.10.2022 г
288	Обелиск (на братской могиле) 28 воинам, погибшим при освобождении села от немецко-фашист. захватчиков в 1942 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, братская могила на гражданском кладбище	151610463000005	Регионального значения		
289	Обелиск в память односельчан, павших в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Толдзгун	151610462990005	Регионального значения		№ 58 от 28.02.2022
290	Обелиск в память пионеров, братьев Гасановых, расстрелянных в 1942г. немецко-фашист. палачами	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Чикола	151610461100005	Регионального значения		№ 49 от 28.02.2022
291	Обелиск воинам, павшим в 1941- 45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Правобережный район, с. Батако, во дворе средней школы	151610461240005	Регионального значения		№ 17 от 21.02.2017
292	Обелиск воинам, павшим в 1941- 45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Правобережный район, с. Хумалаг, на северо-восточной окраине села, в центре мемориального	151610461260005	Регионального значения		№ 15 от 21.02.2017

			орехового сада в память погибших односельчан				
293	Обелиск воинам, павшим в 1941- 45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в центре селения	151610488390005	Регионального значения		№ 50 от 28.02.2022
294	Обелиск воинам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ахсарисар	151610461090005	Регионального значения		№ 25 от 23.01.2023 г
295	Обелиск воинам-односельчанам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Лескен, на возвышенности у въезда в селение	151610463010005	Регионального значения		№ 138 от 13.07.2023 г.
296	Обелиск воинам-односельчанам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух во дворе сельсовета	151610463020005	Регионального значения		№ 139 от 13.07.2023 г.
297	Обелиск воинам-односельчанам, павшим в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Сурх-Дигора в сельском парке культуры и отдыха	151610463030005	Регионального значения		№ 29 от 25.01.2023 г
298	Обелиск на могиле неизвестного солдата	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Кировский район, с. Эльхотово, Комсомольская,42 "а"	151610461950005	Регионального значения		№ 19 от 21.02.2017
299	Обелиск с двумя фигурами, в память погибших воинов-комсомольцев Осетии, в 1941-45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Комсомольский парк	151610461520005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10 сентября 2021 №301	№ 205 от 16.12.2016
300	Обелиск с фигурой в память воинов, павших в 1941- 45 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Правобережный район, с. Ольгинское, в центре селения	151610461250005	Регионального значения		№ 26 от 23.01.2023 г
301	Обелиск с фигурой, в память павших	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский	151610463040005	Регионального значения		№ 22 от 23.01.2023 г

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	односельчан в 1941-45гг.		район, с. Дур-Дур				
302	Оборонительная башня Гаева Беса	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Зарамагский сельский округ, с.Калак	151410258330026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 4 от 04.09.2015
303	Оборонительная башня Гаева Беса и культовое здание	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Зарамагский сельский округ, с. Калак	151420258330006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 5 от 04.09.2015, № 4 от 04.09.2015
304	Оборонительная башня Дзайтиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цмити	151610461460025	Регионального значения	ПП РСО-А от 16.02.2023 № 62	№ 12 от 18.01.2023 г.
305	Оборонительная башня Дзайтиевых и склеп	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цмити	151620461460005	Регионального значения	ПП РСО-А от 16.02.2023 № 62	№ 12 от 18.01.2023 г, № 13 от 18.01.2023 г.
306	Оборонительное сооружение	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Кадат	151610475780005	Регионального значения		№ 10 от 18.01.2023 г.
307	Оборонительное сооружение Дегоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151410362230036	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 104 от 19.10.2015
308	Оборонительное укрепление (ганах)-замок Дауровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Ламардон	151510315320006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 71 от 28.09.2015
309	Оборонительные сооружения (в четырех пунктах)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дзивгис	151510363710016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 107 от 04.08.2016
310	Оборонительные сооружения (в четырех пунктах) и культовое здание	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дзивгис	151520363710006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 94 от 27.07.2016
311	Оборонительные укрепления Владикавказской крепости	Памятник	Республика Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Кольцова, 5-11	161410017030006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1155 от 30.06.2014
312	Ограда	Памятник	Республика Северная	151610443160066	Федерального	ПП РСО-А от 7	№ 102 от 19.10.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб		значения	июня 2017 г. №235	
313	Октябрьское городище	Памятник		1515403166500026	Федерального значения		
314	Осетинская церковь	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Хетагурова, 23	161410016870005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 47 от 15.11.2013
315	Особняк А.В.Замкового. 1905 г. Арх. В.В.Грозмани	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, д. 7	151711327520005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 134 от 01.09.2017
316	Особняк генерал-майора Белецкого. Литер А. 1887 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 6	152311381090005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 67 от 10.03.2023 г.
317	Особняк купца Я. О. Ходякова, в котором с 1918 г. располагались военные, партийные, исполнительные органы советской власти, с 1966 г. - Северо-Осетинский республиканский музей краеведения - ныне Национальный музей. 1908 г. Литеры А и А1	Памятник	Северная Осетия - Алания Респ, г. Владикавказ ,пр. Мира,11	151911344900005	Регионального значения		№ 64 от 17.04.2019 г.
318	Особняк Маневского. Дом-музей И.А. Плиева, который жил здесь в 1946-1978 гг.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 7	152211344990005	Регионального значения		№ 16 от 13.01.2022 г.
319	Особняк. 1909 г., арх. В.И. Грозмани	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 8	151711253170005	Регионального значения		№ 132 от 01.09.2017
320	Остатки Бадского форта	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Бад	151610537890015	Регионального значения		№ 183 от 24.11.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

321	Остатки Бадского форта. Сторожевые башни Дзасоховых и Нартуковых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Бад	151620537890005	Регионального значения		№ 179 от 24.11.2017, № 181 от 24.11.2017, № 183 от 24.11.2017
322	Остатки греческого здания	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Махческ	151610538280005	Регионального значения		№ 11 от 21.01.2019
323	Остатки двух оборонительных сооружений	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Гули	151620463060026	Федерального значения		№ 8 от 18.01.2023 г.
324	Остатки замка (галуана)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Карца	151610464060016	Федерального значения		№ 190 от 28.11.2016
325	Остатки Зарамагского форта	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.с. Н. Зарамаг и В. Зарамаг	151610464180015	Регионального значения		№ 11 от 18.01.2023 г.
326	Остатки крепости "Уаллагкау" (девять замков)	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урсдон	151620475860015	Регионального значения		
327	Остатки культового здания	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, станица Змейская, в 3-х км от станицы Змейской, на Татартупском городище	151610625310026	Федерального значения		
328	Остатки стен Владикавказской крепости, 1858 г.	Памятник	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Г. Баева, 9; ул. Яшина, 13/ул. Титова, 2.	161410017040006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1157 от 30.06.2014
329	Остатки укрепленного двора (галуана)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151410362230026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 105 от 19.10.2015
330	Памятник В.И. Ленину	Памятник	Республика Северная - Осетия- Алания, г. Владикавказ, площадь Ленина,3	161410017060006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1150 от 30.06.2014
331	Памятник Г.К. Орджоникидзе	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, площадь	151610666100006	Федерального значения		

			Свободы				
332	Памятник К.Л. Хетагурову	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 77, Театральная площадь	161410016940006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1151 от 30.06.2014
333	Памятник Коста Хетагурову	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, п. Мизур	151410062730006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 50 от 28.09.2015
334	Памятник советской архитектуры. Арх. Т.М. Бутаева. Литер А. 1953 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 37 / ул. Тамаева, 17	152311402520005	Регионального значения	№ 313 от 30.06.1987 г	№ 262 от 11.12.2023 г.
335	Памятник Хетагурову Коста Левановичу	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, Костаевское сельское поселение , с. Коста, ул. Калоева 1/1	151610461210005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	
336	Первое Эльхотовское городище "Ефсы обау"	Памятник		151640461350006	Федерального значения		№ 227 от 22.12.2016
337	Пещерный склеп и могильник	Ансамбль		151640610450006	Федерального значения		№ 227 от 31.10.2023 г.
338	Погребения в грунте	Памятник		151640610430016	Федерального значения		
339	Погребения в грунте, каменных ящиках и склепах	Ансамбль		151640610430006	Федерального значения		
340	Погребения в каменных ящиках	Памятник		151640610430026	Федерального значения		
341	Погребения в каменных ящиках	Памятник		151640666080036	Федерального значения		
342	Погребения в каменных ящиках	Ансамбль		151640666180006	Федерального значения		
343	Погребения в наземных склепах (16 склепов)	Ансамбль		151640610380006	Федерального значения		
344	Погребения в	Памятник		151640610430036	Федерального		

	склепах				значения		
345	Полуназемный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ход	151610475770045	Регионального значения		№ 54 от 10.04.2018
346	Полуназемный склеп Дзугкоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ход	151610475770025	Регионального значения		№ 52 от 10.04.2018
347	Полуназемный склеп Цагараевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, п. В. Згид (с. Н. Згид)	151610666000005	Регионального значения		№ 46 от 06.03.2023 г.
348	Полупещерный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Дзивгис	151610443180026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 100 от 27.07.2016
349	Полуподземный двухкамерный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151610475790035	Регионального значения		№ 42 от 10.04.2018
350	Полуподземный склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау	151610537990005	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 9 от 18.01.2023 г.
351	Полуподземный склеп Балаовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610426460016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 57 от 28.09.2015
352	Полуподземный склеп Касаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	151610475870055	Регионального значения		№ 30 от 27.02.2020
353	Полуподземный склеп Коцоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610426460026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 59 от 28.09.2015
354	Пять башенных склепов	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Фаснал	1514100447000006	Федерального значения		МКРФ № 2346 от 23.12.2014
355	Римско-католическое училище, 1901 г. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 41 / ул. Бородинская, 16	152211344820005	Регионального значения		№ 176 от 17.12.2021 г.
356	Руины Георгиевского монастыря	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Нар	151610475890005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 57 от 06.03.2023 г.
357	Самолет МиГ-21Ф -	Памятник	Республика Северная	152211368790005	Регионального		№ 226 от 29.11.2022

	памятник в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.		Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, площадь у к/т им. С.М. Кирова		значения		г.
358	Святилища	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151620461940035	Регионального значения		№ 146 от 13.07.2023 г.
359	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, с. Джимара	151610461330035	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 21 от 23.01.2023 г.
360	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130065	Регионального значения		№ 13 от 21.01.2019 г.
361	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151610461190035	Регионального значения		№ 233 от 16.12.2016
362	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500075	Регионального значения		№ 27 от 25.02.2016
363	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цми	151610464190025	Регионального значения		№ 58 от 10.04.2018
364	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цамад	151610475850035	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 62 от 14.04.2017
365	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Осетинская слободка	151610538100005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10 сентября 2021 №301	№ 74 от 11.03.2024 г.
366	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Нижний Цей	151610466470025	Регионального значения		№ 88 от 12.10.2015
367	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, п. Садон (с. В. Садон)	151610610470005	Регионального значения		№ 88 от 14.10.2015 г.
368	Святилище	Памятник	Республика Северная	152110538170246	Федерального	ПП РСО-А от 7	№ 44 от 28.09.2015

			Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, 9 метров от границы земельного участка № 10, кадастровый номер участка 15:07:0140104:32		значения	июня 2017 г. №234	
369	Святилище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри	152210461550045	Регионального значения		№ 142 от 30.12.2020 г.
370	Святилище "Дзилесы дзуар"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Калак	151610538160005	Регионального значения	ПП РСО-А от 24 декабря 2020 №472	№ 279 от 29.12.2022 г.
371	Святилище "Задалески Нана"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Задалеск	151610461190025	Регионального значения		109 от 01.04.2024
372	Святилище "Майрам"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Верхний Цей	151510344380026	Федерального значения		№ 67 от 28.09.2015
373	Святилище "Михтау"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урсдон	151610475860025	Регионального значения		№ 144 от 13.07.2023 г.
374	Святилище "Реком"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Верхний Цей	151510344380016	Федерального значения		№ 69 от 28.09.2015
375	Святилище "Саниба"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район район, с. Архон	151610610120015	Регионального значения		
376	Святилище "Ханази Уацилла"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151610475790025	Регионального значения		№ 46 от 10.04.2018
377	Святилище "Хоры алдар"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151610538080025	Регионального значения		
378	Святилище "Хохы дзуар"	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тапанкау	151610461510005	Регионального значения		№ 9 от 08.02.2016
379	Святилище «Хуыцау-куваендон»	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,	152110076331296	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от	от 22.06.2021 г. № 74

			Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс (в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне горы Рамины-раг)			25.10.2017 г.	
380	Святилище во имя Ильи	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610538030035	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 67 от 11.03.2024 г.
381	Святилище Камцхойы Реком	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Камсхо	152211357170005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 182 от 04.10.2022 г.
382	Святилище Камцхойы-Каузад	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Камсхо	152211368760005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 230 от 29.11.2022 г.
383	Святилище Камцхойы-Майрам	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Камсхо	152211368770005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 243 от 08.12.2022 г.
384	Святилище Самтхос-Дзуар	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил	152211368780005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 222 от 29.11.2022 г.
385	Святилище Цынайы-Дзуар	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил	152211357190005	Регионального значения	ПП РСО-А от 9 апреля 2024 №172	№ 189 от 04.10.2022 г.
386	Святое место «Рыныбардуаг»	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, при въезде в село с западной стороны, в 23 м на запад от земельного участка, к/н участка 15:08:0290105:38	152110076331116	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
387	Селище V-IX вв., три курганных могильника и катакомбный могильник VI-IX вв.	Ансамбль		151640461480006	Федерального значения		
388	Селище, существовавшее с	Памятник		151640461400006	Федерального значения		

	первого тысячелетия до н.э. до средних веков						
389	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, с. Джимара	151610461330025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 5 от 18.01.2023 г.
390	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цмити	151640461460015	Регионального значения	ПП РСО-А от 16.02.2023 № 62	№ 13 от 18.01.2023 г.
391	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лац	151640461470015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 73 от 11.03.2024 г.
392	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба	151610461490015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 52 от 06.03.2023 г.
393	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Донифарс	151610537960025	Регионального значения		№ 27 от 30.01.2020
394	Склеп	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240025	Регионального значения		№ 17 от 20.02.2018
395	Склеп «Сатай уобау»	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Донифарс	151410044690036	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2311 от 23.12.2014
396	Склеп № 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	1515103602800l6	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 11 от 04.09.2015
397	Склеп № 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 16 от 07.09.2015
398	Склеп № 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280036	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 18 от 07.09.2015
399	Склеп № 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280046	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 20 от 07.09.2015
400	Склеп № 5	Памятник	Республика Северная	151510360280056	Федерального	ПП РСО-А от 7	№ 22 от 07.09.2015

			Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау		значения	июня 2017 г. №234	
401	Склеп № 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280066	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 24 от 07.09.2015
402	Склеп № 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280076	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 26 от 07.09.2015
403	Склеп № 8	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280086	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 28 от 07.09.2015
404	Склеп Абисаловых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Махческ	151410044680046	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2318 от 23.12.2014
405	Склеп башенный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Махческ	151410044680036	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2316 от 23.12.2014
406	Склеп башенный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151610538080015	Регионального значения		№ 54 от 28.02.2022
407	Склеп башенный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240035	Регионального значения		№ 23 от 20.02.2018
408	Склеп башенный, склеп полуподземный, святилище "Хоры алдар"	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151620538080005	Регионального значения		
409	Склеп двойной	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Донифарс	151610537960015	Регионального значения		№ 28 от 30.01.2020
410	Склеп двухкамерный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240015	Регионального значения		№ 8 от 14.02.2018
411	Склеп Дзабаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ханаз	151610475790045	Регионального значения		№ 44 от 10.04.2019
412	Склеп Дзабо Майрамукаева	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,	152110076331346	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Пригородный район, с. Даргавс, у обрывистого края плато над земельным участком, кадастровый номер участка 15:08:0290105:43 средней школы			25.10.2017 г.	
413	Склеп Дзобаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610538030015	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	108 от 01.04.2024
414	Склеп Дзукаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610538030045	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	110 от 01.04.2024
415	Склеп Дзусовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Хонсар	151410044750016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2306 от 22.12.2014
416	Склеп Кулаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Хонсар	151410044750036	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2309 от 23.12.2014
417	Склеп наземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Дунта	151610488400005	Регионального значения		№ 29 от 03.02.2020
418	Склеп наземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Фаснальная Поляна, на древнем кладбище	151610538010005	Регионального значения		№ 68 от 11.03.2024 г.
419	Склеп наземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240045	Регионального значения		№ 25 от 20.02.2018
420	Склеп наземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 225 метрах юго-западнее развилки дорог на Кобань и Кармадон, на обрывистом краю мыса	152110076330266	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
421	Склеп наземный (круглый)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый	152110538170346	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села				
422	Склеп наземный 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331246	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
423	Склеп наземный 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170356	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
424	Склеп наземный 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 225 метрах юго-западнее развилки дорог на Кобань и Кармадон, на обрывистом краю мыса	152110076330236	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
425	Склеп наземный 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, в 5 метрах от северо-западной границы участка № 3, кадастровый номер участка	152110538170296	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
426	Склеп наземный 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р.	152110076330226	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Уаллагдон, в 1120 метрах на юг от Центральной улицы				
427	Склеп наземный 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 300 м юго-западнее с. Даллагкау, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:00020205:177	152110538170156	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
428	Склеп наземный 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в западной части села, в 96 метрах на юго-запад от земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:0290105:46	152110076330046	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
429	Склеп наземный 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон 300 м. юго-западнее с. Даллагкау. На территории земельного участка к/н 15:07:00020205:177	152110538170076	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
430	Склеп наземный 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс (на левом берегу р. Гизельдон, в 200 м на северо-запад от развилки дорог на Кахтисар и сел. Хуссар Ламардон)	152110076331286	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
431	Склеп наземный 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на правом берегу р. Уаллагдон, на западном	152110076331266	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			склоне горы Хуыцауы дзуары хох, гора святилища Бога, на относительно ровном уступе-террасе				
432	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330826	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
433	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 10	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330526	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
434	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 11	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330626	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
435	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 12	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330876	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
436	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 13	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330476	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
437	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330066	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
438	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331256	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
439	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330796	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
440	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330846	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
441	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330836	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
442	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330726	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
443	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 8	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330686	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
444	Склеп наземный башенный с пирамидальной ступенчатой кровлей 9	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330676	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
445	Склеп наземный круглый в плане	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330096	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
446	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331136	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
447	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 10	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330666	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
448	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 11	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330656	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
449	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 12	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330646	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
450	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 13	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330536	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
451	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 14	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330036	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
452	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 15	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331076	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
453	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 16	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330376	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
454	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 17	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330356	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
455	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 18	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330766	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
456	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331146	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
457	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330076	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
458	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330556	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
459	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330816	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
460	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330196	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
461	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330946	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
462	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 8	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331036	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
463	Склеп наземный с двухскатной ступенчатой кровлей 9	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине	152110076330786	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг				
464	Склеп полуназемный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Дунта	151410044720006	Федерального значения		№ 118 от 16.11.2015
465	Склеп полуназемный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151610488410045	Регионального значения		№ 50 от 06.03.2023 г.
466	Склеп полуназемный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151610488410055	Регионального значения		№ 51 от 06.03.2023 г.
467	Склеп полуподземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Фаснал	151610538000005	Регионального значения		№ 70 от 11.03.2024 г.
468	Склеп полуподземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, Поляна Мацута	151610538060015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 103 от 31.08.2018 г.
469	Склеп полуподземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240055	Регионального значения		№ 21 от 17.04.2019
470	Склеп полуподземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151610538080035	Регионального значения		
471	Склеп полуподземный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта	151610538080045	Регионального значения		
472	Склеп полуподземный 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в западной части села, в 121 м на юго-восток от земельного участка с к/н 15:08:0290105:46	152110076330086	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
473	Склеп полуподземный 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на	152110538170396	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			территории кладбища, расположенного в северо-западной части села				
474	Склеп полуподземный 10	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 193 м западнее моста и в 10 м от западной границы земельного участка 22, кадастровый номер участка 15:07:0020205:127	152110538170026	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
475	Склеп полуподземный 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в западной части села, в 121 м на юго-восток от земельного участка с к/н 15:08:0290105:46	152110076330116	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
476	Склеп полуподземный 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170386	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
477	Склеп полуподземный 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в западной части села, в 121 м на юго-восток от земельного участка с к/н 15:08:0290105:46	152110076330106	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
478	Склеп полуподземный 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-	152110538170366	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			западной части села				
479	Склеп полуподземный 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс (на левом берегу р. Гизельдон, на склоне горы Тбау- хох, в 292 метрах к западу от развилки дорог на Кахтисар и с. Хуссар Ламардон)	152110076331306	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
480	Склеп полуподземный 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, 8 метров северо-западнее моста, на берегу реки	152110538170196	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
481	Склеп полуподземный 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Гизельдон, на склоне горы Тбау-хох, в 43 метрах к северо-северо-западу от склепа № 141	152110076331086	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
482	Склеп полуподземный 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 5.5 метрах северо-западнее моста, на берегу реки	152110538170266	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
483	Склеп полуподземный 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Гизельдон, на склоне горы Тбау-хох, в 239 метрах к западу от склепа № 141	152110076330306	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
484	Склеп полуподземный 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский	152110538170136	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г.	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 35 метрах северо-восточнее моста, на берегу реки и в 7 метрах от северо-западной границы земельного участка № 8, кадастровый номер участка 15:07:0560104:1			№234	
485	Склеп полуподземный 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Гизельдон, на склоне горы Тбау-хох, в 50 метрах на северо-восток от склепа № 143	152110076330256	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
486	Склеп полуподземный 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 300 м юго-западнее границы с. Даллагкау, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:00020205:177	152110538170146	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
487	Склеп полуподземный 8	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 300 м юго-западнее с. Даллагкау, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:00020205:177	152110538170086	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
488	Склеп полуподземный 9	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, 154 м западнее моста и в 12 м от юго-восточной границы земельного участка 22,	152110538170186	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			кадастровый номер участка 15:07:0020205:127				
489	Склеп полуподземный Дегоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 885 метрах на юг от Центральной улицы	152110076331396	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
490	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330566	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
491	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330756	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
492	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330456	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
493	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330576	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

	полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 4		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
494	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330446	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
495	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330506	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
496	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс. в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330406	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
497	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330436	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 8		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
498	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной (основание) 9	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330496	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
499	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс. в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330746	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
500	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 10	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330016	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
501	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330606	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 11		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
502	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 12	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330706	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
503	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 13	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 мот слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330366	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
504	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 14	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330546	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
505	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330056	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 15		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
506	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 16	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330026	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
507	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 17	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330856	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
508	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 18	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331446	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
509	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330926	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 19		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
510	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331056	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
511	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 20	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330586	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
512	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 21	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330806	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
513	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330716	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 22		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
514	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 23	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330736	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
515	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 24	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330916	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
516	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 25	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330906	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
517	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330896	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 26		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
518	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 27	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331166	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
519	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 28	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг.	152110076331186	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
520	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 29	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331176	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
521	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330156	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 3		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг.		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
522	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 30	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331206	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
523	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 31	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331196	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
524	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 32	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331026	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
525	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076331436	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 33		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
526	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 34	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330936	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
527	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 35	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо- восточной окраине с. Даргавс. в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152111345020006	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
528	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 36	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331426	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
529	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076331006	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 37		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
530	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 38	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331416	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
531	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 39	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс па территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330696	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
532	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330956	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
533	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330466	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 40		Осетия-Алания, Пригородный район, территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
534	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 41	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330776	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
535	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 42	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон, на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330516	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
536	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 43	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330346	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
537	Склеп	Памятник	Республика Северная	152110076330986	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

	полуподземный с гладкой фасадной стеной 44		Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на правом берегу реки Гизельдон, в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 500 метрах вдоль дороги на с. Цагат Хинца от моста через реку Лаккадон		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
538	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 45	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на правом берегу реки Гизельдон, в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 500 метрах вдоль дороги на с. Цагат Хинца от моста через реку Лаккадон	152110076330316	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
539	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 46	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на правом берегу реки Гизельдон, в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 500 метрах вдоль дороги на с. Цагат Хинца от моста через реку Лаккадон	152110076330396	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
540	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 47	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на правом берегу реки Гизельдон, в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 500 метрах вдоль дороги на с. Цагат Хинца от моста через реку Лаккадон	152110076330596	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
541	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 48	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на правом берегу реки Гизельдон, в северо-	152110076330326	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			восточной окраине с. Даргавс, в 500 метрах вдоль дороги на с. Цагат Хинца от моста через реку Лаккадон				
542	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 49	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 225 метрах юго-западнее развилки дорог на Кобань и Кармадон, на обрывистом краю мыса	152110076330996	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
543	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330966	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
544	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг.	152110076330976	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
545	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 7	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-	152110076331226	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			раг				
546	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 8	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331456	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
547	Склеп полуподземный с гладкой фасадной стеной 9	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331156	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
548	Склеп полуподземный с нишей 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331066	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
549	Склеп полуподземный с нишей 2	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-	152110076331236	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			раг				
550	Склеп полуподземный с нишей 3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076331216	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
551	Склеп полуподземный с нишей 4	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330166	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
552	Склеп полуподземный с нишей 5	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330636	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
553	Склеп полуподземный с нишей 6	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-	152110076330616	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			раг				
554	Склеп полуподземный, двухкамерный	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на территории могильника, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, в 60 м от слияния рек Гизельдон и Лаккадон на склоне отрога горы Рамины-раг	152110076330866	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
555	Склеп полуподземный, средние века	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ахсау	151410044600036	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2319 от 23.12.2014
556	Склеп Хуриевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Хонсар	151410044750026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2307 от 22.12.2014
557	Склеп Цакоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240065	Регионального значения		№ 19 от 20.02.2018
558	Склеп, два культовых здания, место общественных собраний	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лац	151620461470005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 35 от 21.02.2017 г., № 37 от 21.02.2017 г., № 39 от 21.02.2017 г.
559	Склепы	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, близ с. Ламардон	151620359570016	Федерального значения		
560	Склепы	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151640461940025	Регионального значения		
561	Склепы	Ансамбль		151640488420026	Федерального значения		
562	Склепы	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Архон	151620610120025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 29 от 21.02.2017
563	Склепы	Памятник		151640666080026	Федерального значения		

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

564	Склепы башенные	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижний Кобан	151610488340025	Регионального значения		
565	Склепы башенные и полуподземные	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Холст	151620464120006	Федерального значения		№ 56 от 06.03.2023 г.
566	Склепы башенные и полуподземные	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижний Кобан	151620488340005	Регионального значения		№ 102 от 31.08.2018
567	Склепы башенные Сохиевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Мизурский сельский округ, посёлок Мизур	151620443170006	Федерального значения		№ 28 от 25.02.2016
568	Склепы грунтовые	Ансамбль		151640666110016	Федерального значения		№ 10 от 14.02.2018
569	Склепы наземные	Ансамбль		151640666110026	Федерального значения		№ 10 от 14.02.2018
570	Склепы полуподземные	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижний Кобан	151610488340015	Регионального значения		
571	Склепы Хуриевых, Дзусовых, Кулаевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Хонсар	151420044750006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2307,2309,2306 от 22.12.2014
572	Склепы, замок Бестоловых, святилища	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, Даргавский сельский округ, с.Даргавс	151420461940005	Регионального значения		№ 145 от 13.07.2023 г., № 146 от 13.07.2023 г.
573	Стела	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Уаллагдон, в 152 м на юго-запад от наземного склепа №123	152110076331376	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
574	Стела (памятник)	Памятник	Республика Северная	152110076330206	Федерального	ПП РСО-А №	от 22.06.2021 г. №

			Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на левом берегу р. Гизельдон, в 52 м на юго-запад от развилки дорог на Кахтисар и с. Хуссар Ламардон		значения	386 от 25.10.2017 г.	74
575	Стела (цырт)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон 300 м, юго-западнее с. Даллагкау, на территории земельного участка, кадастровый номер 15:07:00020205:177	152110538170106	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
576	Стела с полукруглым завершением (надгробный памятник 3)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, на границе с земельным участком с к/н 15:08:003023:123, в 46 метрах от границы участка	152110076330386	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
577	Стела с полукруглым завершением (надгробный памятник) 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс, на территории земельного участка, кадастровый номер участка 15:08:003023:123, в 46 метрах от границы участка	152110076330486	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	от 22.06.2021 г. № 74
578	Стела с полукруглым завершением	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,	152110076331046	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от	от 22.06.2021 г. № 74

	(надгробный памятник) 2		Пригородный район, с. Даргавс на склоне отрога горы Рамины-раг, расположенного в северо-восточной окраине с. Даргавс на территории земельного участка к/н 15:08:003023:123, в 46 м от границы участка			25.10.2017 г.	
579	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Лезгор	151610475760015	Регионального значения		№ 54 от 06.03.2023 г.
580	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тли	151610475880025	Регионального значения	ПП РСО-А от 24 декабря 2020 №472	№ 201 от 06.12.2017
581	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба	151610461490025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 53 от 06.03.2023 г.
582	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240085	Регионального значения		№ 15 от 20.02.2018
583	Сторожевая башня Абаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Нарское сельское поселение, село Абайтикау	151610475910005	Регионального значения		№ 72 от 11.03.2024 г.
584	Сторожевая башня Абисаловых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район. село Махческ	151410044680016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2345 от 23.12.2014
585	Сторожевая башня Агнаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500015	Регионального значения		№ 215 от 16.12.2016
586	Сторожевая башня Ардасеновых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Гули	151610463060016	Федерального значения		№ 104 от 27.07.2016, № 50 от 28.02.2022
587	Сторожевая башня Ардасеновых, остатки двух оборонительных	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Гули	151620463060006	Федерального значения		№ 104 от 27.07.2016, № 8 от 18.01.2023 г.

	сооружений						
588	Сторожевая башня Артутаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цамад	151610475850025	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 60 от 10.04.2018
589	Сторожевая башня Бараковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	151610475870045	Регионального значения		106 от 01.04.2024
590	Сторожевая башня Бердиковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Верхний Кани	151610488330005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 56 от 28.02.2022
591	Сторожевая башня Бесаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Луар	151610537910015	Регионального значения		№ 60 от 28.02.2022
592	Сторожевая башня Бзыковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Донисар	151610538210005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 185 от 24.11.2017
593	Сторожевая башня Биазровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дайкау	151610538320005	Регионального значения		
594	Сторожевая башня Богаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, Фиагдонское сельское поселение, с. Дзуарикау	151510316610006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 38 от 28.09.2015
595	Сторожевая башня Бритаевых, башенные склепы (восемь сооружений)	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Даллагкау	151520360280006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 11,16,18,20,22,24,26, 28,42 от 07.09.2015
596	Сторожевая башня Бритаевых, средние века	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау	151510360280096	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 42 от 28.09.2015
597	Сторожевая башня Бузоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Ахсау	151410044600016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2341 от 23.12.2014
598	Сторожевая башня Габуевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500065	Регионального значения		№ 211 от 16.12.2016
599	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная	151610442800006	Федерального		№ 26 от 25.02.2016

	Гагиева Нико		Осетия-Алания, Алагирский район, с. Слас		значения		
600	Сторожевая башня Гадзоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Галиат	151610538030025	Регионального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	107 от 01.04.2024
601	Сторожевая башня Гуриевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, в окрестностях с. Бардзикау	151510363170016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 6 от 04.09.2015
602	Сторожевая башня Гуриевых и культовое здание	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, в окрестностях с. Бардзикау	151520363170006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 6 от 04.09.2015, № 8 от 04.09.2015
603	Сторожевая башня Гутиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, в окрестностях с.Дзивгис	151610443180016	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 34 от 28.09.2015
604	Сторожевая башня Гутиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Харисджин	151610464210015	Регионального значения		№ 30 от 28.09.2015
605	Сторожевая башня Гутиевых и три святилища	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Харисджин	151620464210005	Регионального значения		№ 128 от 01.11.2019, № 130 от 01.11.2019, № 132 от 01.11.2019
606	Сторожевая башня Гутиевых, крепостные сооружения, полупещерный склеп, гражданское сооружение	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Дзивгис	151620443180006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 96 от 27.07.2016
607	Сторожевая башня Дарчиева Батраза	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри	151610461550015	Регионального значения		№ 142 от 30.12.2020 г.
608	Сторожевая башня Дарчиева Бита	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри	151610461550025	Регионального значения		№ 142 от 30.12.2020 г.
609	Сторожевая башня Дзалаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский	151610466470015	Регионального значения		№ 29 от 25.02.2016

			район, с. Нижний Цей				
610	Сторожевая башня Дзалаевых, Святилище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Нижний Цей	151620466470005	Регионального значения		№ 88 от 12.10.2015 г., № 29 от 25.02.2016 г.
611	Сторожевая башня Дзапаровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Цемса	151610464200005	Регионального значения		№ 30 от 25.02.2016
612	Сторожевая башня Дзасоховых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Бад	151610537890025	Регионального значения		№ 181 от 24.11.2017
613	Сторожевая башня Дзибиловых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс	151410362230016	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 106 от 19.10.2015
614	Сторожевая башня Дзибиловых и остатки укрепленного двора (галуана). Оборонительное сооружение Дегоевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, село Даргавс	151420362230006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	№ 104 от 19.10.2015, № 105 от 19.10.2015, № 106 от 19.10.2015
615	Сторожевая башня Дзоциева Барко	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.с. Н. Зарамаг и В. Зарамаг	151610464180025	Регионального значения		№ 3 от 18.01.2023 г.
616	Сторожевая башня Дзугкоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ход	151610475770015	Регионального значения		№ 50 от 10.04.2018
617	Сторожевая башня Дударовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, с. Ларс.	151610443220006	Федерального значения	ПП РСО-А от 10 сентября 2021 №300	№ 200 от 06.12.2016
618	Сторожевая башня Есиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Карца	151610464060026	Федерального значения		№ 188 от 28.11.2016
619	Сторожевая башня Есиевых, остатки замка (галуана)	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Карца	151620464060006	Федерального значения		№ 188 от 28.11.2016 № 190 от 28.11.2016
620	Сторожевая башня	Памятник	Республика Северная	151610466480015	Регионального		№ 59 от 06.03.2023

	Зангиевых		Осетия-Алания, Алагирский район, с. Мизур		значения		г.
621	Сторожевая башня Зембатовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151610488410015	Регионального значения		№ 49 от 06.03.2023 г.
622	Сторожевая башня и культовое здание	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Тли	151620475880005	Регионального значения	ПП РСО-А от 24 декабря 2020 №472	№ 199 от 06.12.2017 № 201 от 06.12.2017
623	Сторожевая башня и склеп	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба	151620461490005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 52 от 06.03.2023 г., № 53 от 06.03.2023 г.
624	Сторожевая башня Каллаговых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, с. Джимара	151610461330015	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 20 от 23.01.2023 г.
625	Сторожевая башня Каллаговых, склеп, святилище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания,Пригородный район, с. Джимара	151620461330005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 5 от 18.01.2023 г., № 20 от 23.01.2023 г., № 21 от 23.01.2023 г.
626	Сторожевая башня Канукова Есе	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Донифарс	1514100446900l6	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2312 от 23.12.2014
627	Сторожевая башня Караевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500055	Регионального значения		№ 213 от 16.12.2016
628	Сторожевая башня Касаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.Кесатикау	151610538220015	Регионального значения		№ 7 от 18.01.2023 г.
629	Сторожевая башня Кодзаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Н. Унал (с. Луар)	151610475900005	Регионального значения		№ 187 от 24.11.2017
630	Сторожевая башня Мамитова Аузби	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с.с. Н. Зарамаг и В. Зарамаг	151610464180035	Регионального значения		№ 4 от 18.01.2023 г.
631	Сторожевая башня Нартуковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Бад	151610537890035	Регионального значения		№ 179 от 24.11.2017

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

632	Сторожевая башня рода Мамсуровых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на северо-восточной окраине села	151610461540005	Регионального значения		№ 55 от 06.03.2023 г.
633	Сторожевая башня Саракаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, село Ахсау	151410044600046	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2322 от 23.12.2014
634	Сторожевая башня Саутиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Кесатикау	151610538220025	Регионального значения		№ 6 от 18.01.2023 г.
635	Сторожевая башня Себетовых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500025	Регионального значения		№ 217 от 16.12.2016
636	Сторожевая башня Тугановых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240075	Регионального значения		№ 27 от 20.02.2018
637	Сторожевая башня Туриева Гаппо	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130055	Регионального значения		№ 17 от 21.01.2019
638	Сторожевая башня Хаминаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора	151610461130035	Регионального значения		№ 15 от 21.01.2019
639	Сторожевая башня Хатаговых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Донифарс	151410044690026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2313 от 23.12.2014
640	Сторожевая башня Хестановых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Донисар	151410073930006	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 32 от 28.09.2015
641	Сторожевая башня Ходиковых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лац	151610461450005	Регионального значения	ПП РСО-А от 10.05.2023 № 175	№ 31 от 21.02.2017
642	Сторожевая башня Хурумова Хидира	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, восточнее с. Цми, с. Тоборза	151410078590006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 52 от 28.09.2015
643	Сторожевая башня Царукаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151610488410025	Регионального значения		№ 48 от 06.03.2023 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

644	Сторожевая башня Цогоевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Луар	151610537910025	Регионального значения		№ 59 от 28.02.2022
645	Сторожевая башня Челдиевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Згил	151610538120005	Регионального значения	ПП РСО-А от 24 декабря 2020 №472	№ 57 от 28.02.2022
646	Сторожевая башня, два склепа на древнем кладбище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Лезгор	151620475760005	Регионального значения		№ 54 от 06.03.2023 г.
647	Сторожевые башни Габуевых, Себетовых, Караевых, Агнаевых; укрепленные усадьбы (ганахи) Касаевых и Караевых. Святилище	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151620461500005	Регионального значения		№ 211 от 16.12.2016 г., № 213 от 16.12.2016 г., № 215 от 16.12.2016 г., № 217 от 16.12.2016 г., № 219 от 16.12.2016 г., № 221 от 16.12.2016 г., № 223 от 16.12.2016 г.
648	Сторожевые башни Канукова Есе и Хатаговых и склеп «Сатай уобау»	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Донифарс	151420044690006	Федерального значения		МКРФ № 2314 от 23.12.2014
649	Сторожевые башни Саутиевых и Кесаевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Кесатикау	151620538220005	Регионального значения		№ 6 от 18.01.2023 г., № 7 от 18.01.2023 г.
650	Сторожевые башни Туаевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Сатат, Мамисонское ущелье	151620443140006	Федерального значения		№ 197 от 06.12.2017
651	Сторожевые башни Царукаевых и Зембатовых. Два склепа полуземных	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Инжинта	151620488410005	Регионального значения		№ 48 от 06.03.2023 г., № 49 от 06.03.2023 г., № 50 от 06.03.2023 г., № 51 от 06.03.2023 г.
652	Сторожевые башни Цогоевых и Бесаевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Н. Унал (с. Луар)	151620537910005	Регионального значения		№ 59 от 01.03.2022 г., № 60 от 01.03.2022 г.
653	Сторожевые башни Челдиева Бека	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский	151410258710006	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015	№ 2 от 4.09.2015

			район, Зарамагский сельский округ, село Згил			г. №284	
654	Табачная фабрика Б.С. Вахтангова. 1903 г. Литеры А и Д	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 8	151911333460005	Регионального значения		№ 62 от 17.04.2019
655	Таможенная застава "Жилын дуар" (Кривые ворота)	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, автодорога "Транскам", 69-й км (в 5-ти км южнее п. Бурон)	151420083040006	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 63 от 28.09.2015
656	Татартупское городище и катакомбный могильник	Ансамбль		151640461380006	Федерального значения		№ 175 от 24.11.2017
657	Торговая фирма «Киракозов-Оганов», нач. XX в., арх. Е.И. Дескубес, лит. Б	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Вахтангова, 11 / ул. Джанаева, 20	152111346890005	Регионального значения		№ 126 от 01.11.2019 г.
658	Торговое здание фирмы «Киракозов-Оганов», арх. П.П.Шмидт, 1910 г., лит.А, а2, а3	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 38	152111345040005	Регионального значения		№ 127 от 01.11.2019 г.
659	Торговый дом, 1903 г., арх. Рябинкин И.В.	Памятник	Республика Северная Осетия, г. Владикавказ, Мира просп., 12	161410016950006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	МКРФ № 1154 от 30.06.2014
660	Третье Эльхотовское городище, VI-IX вв. н.э.	Памятник		151440461070006	Федерального значения		№ 231 от 22.12.2016
661	Трехэтажный двухподъездный дом. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина,16 «а» / ул. Фрунзе, 33 «а»	152211368820005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 262 от 15.12.2022 г
662	Три курганных могильника и одиночный курган	Ансамбль		151640730690006	Федерального значения		№ 12 от 14.02.2018
663	Три могильника	Ансамбль		151640666010006	Федерального значения		

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

664	Три могильника	Ансамбль		151640666050006	Федерального значения		
665	Три пирамидообразных склепа	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания,Ирафский район, село Махческ	151410044680026	Федерального значения	ПП РСО-А от 16 ноября 2015 г. №284	МКРФ № 2315 от 23.12.2014
666	Три святилища	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Харисджин	151620464210025	Регионального значения		№ 72 от 24.04.2017, № 74 от 24.04.2017
667	Укрепленная усадьба (ганах) Дзугаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Урсдон	151610475860035	Регионального значения		№ 58 от 06.03.2023 г.
668	Укрепленная усадьба (ганах) Караевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500035	Регионального значения		№ 221 от 16.12.2016
669	Укрепленная усадьба (ганах) Касаевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Дагом	151610461500045	Регионального значения		№ 219 от 16.12.2016
670	Укрепленная усадьба Тугановых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Вакац	151610538240095	Регионального значения		№ 2 от 14.02.2018
671	Усадьба А.П. Долгова. Литер А, А-1. 1906 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 49	152311399850005	Регионального значения	№ 313 от 30.06.1987 г	» № 251 от 21.11.2023 г.
672	Усадьба-крепость	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151620443160006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 90 от 19.10.2015
673	Училище одноклассное, приходское («Пушкинская школа»), построенное в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина, 1903г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста д. 181	151711333450005	Регионального значения		№ 128 от 01.09.2017
674	Форт Басиева Цомара	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	151610475870015	Регионального значения		113 от 01.04.2024

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

675	Хозяйственная постройка	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон в 143 м севернее моста и в 11 м от северной границы земельного участка 37, кадастровый номер 15:07:0560103:29	152110538170416	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
676	Христианское кладбище	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 203 м юго- западнее моста и в 12 м от юго- восточной границы земельного участка 22, кадастровый номер участка 15:07:0020205:127	152110538170406	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
677	Церковь Николая Чудотворца. 1918 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Новоосетинская, ул. Октябрьская, 84	152211344920005	Регионального значения		№ 8 от 13.01.2022 г.
678	Церковь Успения Пресвятой Богородицы	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Лисри, левый берег р. Мамихдон, в 65 метрах от юго-западной границы земельного участка, кадастровый номер участка 15:07:0950101:26, 113 метрах от левого берега реки	152110365750146	Федерального значения	ПП РСО-А № 386 от 25.10.2017 г.	№ 98 от 19.10.2015
679	Цырт (надгробный памятник) 1	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег р. Фиагдон, в 3 метрах от земельного участка № 11 «А», кадастровый номер участка 15:07:0560102:33	152110538170256	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
680	Цырт (надгробный	Памятник	Республика Северная	152110538170376	Федерального	ПП РСО-А от 7	№ 44 от 28.09.2015

	памятник) 2		Осетия-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, левый берег р. Фиагдон, в 254 м севернее моста и в 2 м от восточной границы земельного участка 25/1, кадастровый номер участка 15:07:0560102:39		значения	июня 2017 г. №234	
681	Цырт Гуриева (надгробный памятник)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170276	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
682	Цырт Гуриевой (надгробный памятник)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170326	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
683	Цырт Тохтиева (надгробный памятник)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170306	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
684	Цырт Цопанова (надгробный памятник)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного в северо-западной части села	152110538170336	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015
685	Часовня Габуевых	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Барзикау, правый	152110538170236	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №234	№ 44 от 28.09.2015

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			берег р. Фиагдон, на территории кладбища, расположенного на юго-восточной окраине села, примыкающей к юго-восточной границе земельного участка №2, кадастровый номер участка 15:07:0140104:28				
686	Четыре башни Боциевых	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Тиб	151520352290006	Федерального значения	ПП РСО-А от 7 июня 2017 г. №235	№ 86 от 12.10.2015
687	Шесть башен оборонительного укрепления	Ансамбль	Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. Нузал	151620443190006	Федерального значения		№ 171 от 24.11.2017
688	Школа им. К. Хетагурова. Литер А.1937 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Коста Хетагурова, 23 а	152311390680005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 158 от 17.07.2023
689	Штаб (строение 4 литер Г)	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, д. 32, 34	151711327530045	Регионального значения		№ 80 от 04.05.2017
690	Штаб 3-го Кавказского корпуса. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 16 / ул. Фрунзе, 30	152211368810005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 239 от 05.12.2022 г.
691	Дом, где прошли детство и юность Е.Б. Вахтангова	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чермена Баева, 17 / ул. Армянская, 2	152411408470006	Федерального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 18 от 12.02.2024 г.
692	Доходный дом И.Н. Уланова. Литер А. 1880 г.	Памятник	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 26 / ул. Куйбышева, 1	152411407290005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 276 от 26.12.2023 г.
693	Здание Северо-Осетинского музыкально-драматического театра. Литер А, А-1,	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18 Республика Северная	152411410980005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 39 от 26.02.2024 г.

	А-2. 1958 г. Арх. Т.М. Бутаева		Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18				
694	Доходный дом А. Нагиева и Р. Асанова. Литер А	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 14 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 14	152411410990005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 35 от 26.02.2024 г.
695	Комплекс зданий «Анонимного общества Владикавказских электрических трамваев и освещения». Литеры А, Л, Н, М. 1903 г.	Памятник	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского, 2	152411413410005	Регионального значения	РСМ № 313 от 30.06.1987 г.	№ 78 от 13.03.2024

Перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Учетный №	Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры	Категория значения
1	2	3	4	5
1	01-00001	Дом, где в 1918 – 1919 гг. жил полный Георгиевский Кавалер, командир Красной Армии Оскар Эдуардович Фрейтаг	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 3.	выявленный
2	01-00002	Дом, где в 1925 – 1933 гг. жил ученый – зоотехник Владимир Исидорович Де-Фриу	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 12, ул. Толстого, 12.	выявленный
3	01-00003	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 20.	выявленный
4	01-00004	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 29.	выявленный
5	01-00005	Здание, где в 1943-1946 гг. размещалось 3-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 35.	выявленный
6	01-00006	Здание, где в 1940-1942 гг. размещалось 2-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 36.	выявленный
7	01-00007	Дом, где в 1918 г. находился штаб обороны г. Владикавказа от	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Августовских событий,	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		белогвардейцев, возглавляемый Григорием Константиновичем Орджоникидзе, 1890 г.	49	
8	01-00009	Дом, где в 1881-1929 гг. жил композитор Павел Богданович Мамулов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 19.	выявленный
9	01-00010	«Казарма Владикавказского гарнизона и участок примыкающей крепостной стены. Первая половина XIX века»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, д. 21	выявленный
10	01-00011	Дом полковника В. Хетагурова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 18 / Осетинская, 9	выявленный
11	01-00012	Дом, где с 1975 г. жил и в 1987г. умер Герой Советского Союза Георгий Александрович Калоев. 1974 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Артиллерийская, 57 / ул. Кирова, 4	выявленный
12	01-00014	Особняк, памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Гаппо, 41.	выявленный
13	01-00015	Дом, где жили просветитель, философ, историк Афанасий Абрамович (Афако Абиевич) Гассиев (1906-1915 гг.) и Виктор Афанасьевич Гассиев (1906-1963 гг.). 1880 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Гаппо, 40.	выявленный
14	01-00016	Дом, где жили: композитор и певец Андрей Семенович Тотиев (в 1931-1936 гг.), поэт-воин Мухарбек Георгиевич Кочисов (в 1937-1941 гг.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Гаппо, 49.	выявленный
15	01-00017	Дом семьи Газдановых, откуда вышли видные представители осетинской интеллигенции. Здесь жил во время частых приездов во Владикавказ писатель Гайто (Георгий Иванович) Газданов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Гаппо, 65 / ул. Павленко, 9.	выявленный
16	01-00019	Дом, где в 1883 г. родился и до 1910 г. жил выдающийся театральный режиссер Евгений Багратионович Вахтангов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Чермена, 17 / ул. Армянская, 2.	выявленный
17	01-00020	Дом, где с 80-х годов XIX в. до 1917 г. жил один из основателей осетинской школы цирковой езды Алибек Тузарович Кантемиров	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баева Чермена, 75.	выявленный
18	01-00021	Дом, где в 1918-1923 гг. жил драматург Елбаздуко Цопанович Бритаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 9.	выявленный
19	01-00022	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 17.	выявленный
20	01-00023	Дом Мокротоварова. Памятник Архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 19	выявленный
21	01-00024	Дом, где в 1960-1973 гг. жил заслуженный артист РСФСР Петр Казбекович Цирихов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Баллаева, 30	выявленный
22	01-00025	Здание, где в 1942 – 1943 гг., находился полевой госпиталь №2407	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Балта, центр.	выявленный
23	01-00026	Дом, где в 1910 –1918 гг. жил полный Георгиевский Кавалер, командир Красной Армии Оскар Эдуардович Фрейтаг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 24.	выявленный
24	01-00027	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Беляевский, 7/19.	выявленный
25	01-00028	Дом, где в 1926-1954 гг. жил Кавалер Орденов Славы 3-х степеней Виктор Михайлович Коняев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бесланская, 20.	выявленный
26	01-00029	Дом, где в 1940 – 1964 гг. жил и умер ученый-зоотехник Георгий Федорович Мухин.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 4	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

27	01-00031	Дом, где в 1903-1935 гг. жил первый хирург-оптик Осетии Лаврентий (Дзыбын) Борисович Газданов.1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская,11/ ул. Горького, 43.	выявленный
28	01-00032	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18.	выявленный
29	01-00033	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 21/27.	выявленный
30	01-00035	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 36.	выявленный
31	01-00036	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 40.	выявленный
32	01-00038	Владикавказский окружной суд. Областное чертежное Межевое управление. Владелец С.М. Киракозов.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина,1 /пр. Мира, 4.	выявленный
33	01-00039	Особняк Ахундова, в котором в 1910-е годы жил азербайджанский композитор Узейр Абдул Гусейн оглы Гаджибеков. Здесь размещался филиал Санкт-Петербургского страхового агентства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 5 / ул. Ленина, 9.	выявленный
34	01-00040	Доходный дом Воробьева, позже - НКВД СОАССР, где в 1920-1950-е годы содержались жертвы сталинских репрессий и где были расстреляны многие общественные деятели, представители науки, литературы и культуры нач. XX в., арх. И. В. Рябикин	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 7 / ул. Ленина, 8.	выявленный
35	01-00041	Доходный дом. Нач. XX в. Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 9/ Революции, 1	выявленный
36	01-00042	Дом, где жили: в 1937-1948 гг. ветеран колхозного строительства в Северной Осетии Мылыхо Цимирзаевич Цораев, в 1940-1941 гг. Герой Советского Союза Иван Иванович Фесин, в 1945-1968 гг. писатель Тотырбек Исмаилович Джатиев. 1938 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 10 / ул. Церетели, 11	выявленный
37	01-00043	Дом, где в 1923-1925 гг. жил председатель Совнаркома Горской республики Саханджери Гидзоевич Мамсуров. 1905 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 13/ ул. Гостиева, 1.	выявленный
38	01-00044	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 15.	выявленный
39	01-00046	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 17/21.	выявленный
40	01-00047	Дом, где в 1906 г. размещалась подпольная типография Терско-Дагестанского комитета РСДРП. 1895 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 21/ ул. Тамаева, 1.	выявленный
41	01-00048	Областное правление. Владикавказское мужское духовное училище. Три корпуса.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27, ул. Бородинская, 21.	выявленный
42	01-00049	Северо-Осетинский государственный педагогический институт. Литер А. Архитектор И. Хурумов, 1938г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46.	выявленный
43	01-00050	Гостиница «Кавказ». 1960 г., арх. Т. М. Бутаева	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 50.	выявленный
44	01-00052	Дом, где жили: в 1958-1975 гг. композитор Нина Андреевна Карницкая и в 1959 –1975 гг. поэт Георгий Борисович Гагиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,53	выявленный
45	01-00053	Дом, где в 1958 –1976 гг. жил Герой Советского Союза Александр Александрович Ермолаев. 1952 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 60	выявленный
46	01-00054	Дом, где жили: в 1960 –1965 гг. ученый - агроном Феофан Яковлевич	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 62	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Коновалов и в 1961 –1973 гг. заслуженный учитель РСФСР Василий Матвеевич Байтуганов		
47	01-00055	Памятник рабочим и служащим завода «Стеклотара», погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 1975 г., худ. Н. А. Сычева, мрамор, бронза, чугун	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132, территория завода.	выявленный
48	01-00056	Дом К. Л. Хетагурова, который не был достроен в связи с тяжелой болезнью и отъездом поэта в сел. Георгиевско-Осетинское. 1901-1903 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 2 /ул. Армянская, 24.	выявленный
49	01-00057	Дом, где в 1918-1964 гг. жил известный врач Валерьян Иосифович Щебровский.1870 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 18.	выявленный
50	01-00058	Некрополь в ограде церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской), где похоронены священники, просветители Алексей Виссарионович (Аксо Бесаевич) Колиев (1866 г.), Алексей Георгиевич Гатуев, генералы русской армии, революционеры, Герои Советского Союза и военачальники периода Великой Отечественной войны, видные деятели государства, науки, литературы, искусства, в том числе могилы:	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
51	01-00059	Абаева Василия Ивановича (1900-2001 гг.), выдающегося лингвиста, осетиноведа	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
52	01-00060	Ардасенова Алексея (Алихана) Гавриловича (1852-1917 гг.), социолога	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
53	01-00061	Берстенева Павла Максимовича (1913-1981гг.), Героя Советского Союза, генерал – майора	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
54	01-00062	Боциева Бориса (Барона) Тимофеевича (1901-1944 гг.), поэта	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
55	01-00063	Гатагова Сосланбека Бекировича (1930-1982 гг.), заслуженного врача РСФСР, заслуженного врача Германской Демократической Республики и Венгерской Народной Республики, генерала	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
56	01-00064	Гулуева Андрея Семеновича (1892-1979 гг.), поэта	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
57	01-00065	Джанаева Ивана Васильевича (Нигер) (1896-1947 гг.), поэта	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
58	01-00066	Джимиева Георгия Савельевича (1907-1944 гг.), драматурга и кинорежиссера	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
59	01-00067	Дзилихова Михаила Бабуевича (1916-1984 гг.), почетного гражданина городов Волгоград и Хайлегинштадт (ГДР), генерал – майора	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
60	01-00068	Дзокаева Константина Хаматкоевича (1894-1954 гг.), экономиста,	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		председателя Президиума Верховного Совета СОАССР	Хетагурова, 23.	
61	01-00069	Дзусова Ибрагима Магометовича (1905-1980 гг.), Героя Советского Союза, гвардии генерал – майора авиации	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
62	01-00070	Епхиева Татари Асланбековича (1911-1958 гг.), писателя и литературоведа	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
63	01-00071	Калоева Заурбека Забеевича (1876-1935 гг.), партийного и советского деятеля	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
64	01-00072	Камбердиева Мисоста Бимболатовича (1909-1931 гг.), поэта; перезахоронен в 1981 г. со Староосетинского кладбища по ул. Кутузова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
65	01-00073	Коблова Сергея Константиновича (1915-1954 гг.), Героя Советского Союза, гвардии подполковника	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
66	01-00074	Коцоева Арсена Борисовича (1872-1944 гг.), поэта и драматурга	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
67	01-00075	Лекова Кирилла (Пышыма) Савельевича (1897-1949 гг.), активного участника гражданской войны	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
68	01-00076	Мамсурова Дабе Хабиевича (1909-1966 гг.), писателя	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
69	01-00077	Моргоева Бека Хаджимуссаевича (1915-1978 гг.), Героя Советского Союза	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
70	01-00078	Семенова Леонида Петровича (1866-1959 гг.), археолога, этнографа, литературоведа	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23	выявленный
71	01-00079	Скитского Леонида Петровича (1884-1959 гг.), кавказоведа и общественного деятеля	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
72	01-00080	Сланова Леонида Алексеевича (1901-1969 гг.), генерал-майора	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
73	01-00081	Тамаева Владимира Хаджимуссаевича (1905-1939 гг.), партийного и советского деятеля	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
74	01-00082	Таутиева Соломона Кирилловича (1909-1946 гг.), выдающегося актера	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
75	01-00083	Тотоева Михаила Сосланбековича (1910-1979 гг.), историка	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
76	01-00084	Туаевой Ольги Николаевны (1886-1956 гг.), филолога	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
77	01-00085	Туганова Махарбека Сафаровича (1870-1952 гг.), выдающегося художника, осетиноведа	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
78	01-00086	Тхапсаева Владимира Васильевича (1910-1981 гг.), выдающегося	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		артиста	Хетагурова, 23.	
79	01-00087	Уруймаговой Езетхан Алимарзаевны (Елизаветы Алексеевны) (1905-1955 гг.), писательницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
80	01-00088	Цаликова Кантемира Ахбердовича (1908-1944 гг.), генерал-майора	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
81	01-00089	Цогоева Льва Васильевича, (1986 –1980 гг.), заместителя председателя Совмина СОАССР.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
82	01-00090	Цоколаева Геннадия Дмитриевича (1916-1976 гг.), Героя Советского Союза, подполковника авиации	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
83	01-00091	Шилова Сергея Андреевича (1922-1979 гг.), Героя Советского Союза, подполковника артиллерии	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20 / ул. Хетагурова, 23.	выявленный
84	01-00092	Объект культурного наследия	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Волгоградская, 8.	выявленный
85	01-00093	Дом, где в 1917 г. родился и до 1923 г. жил Герой Советского Союза Василий Петрович Ларионов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 45.	выявленный
86	01-00094	Дом, где в 1937-1979 гг. жил заслуженный врач Северо-Осетинской АССР, хирургИван Гамусович Дзилихов.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 3. / ул. Горького, 3	выявленный
87	01-00095	Дом, где в 1915-1922 гг. жил народник Ефим Петрович Газданов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 10.	выявленный
88	01-00096	Дом, где в 1927-1934 гг. жил участник борьбы за установление Советской власти в Северной Осетии Платон Давыдович Иобидзе	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 13.	выявленный
89	01-00097	Дом, где в 1956-1985 гг. жил один из организаторов комсомола в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии Гайши Харитонович Бесолов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 19	выявленный
90	01-00098	Дом, где в 1945-1958 гг. жил Герой Советского Союза Александр Александрович Ермолаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гибизова, 22.	выявленный
91	01-00099	Дом, где жил Герой Советского Союза Сергей Константинович Коблов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гикало, 19 / ул. Спартака, 6.	выявленный
92	01-00100	Госпитальное кладбище	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Глинки, 4	выявленный
93	01-00101	Склеп Ястремской Е.Д., нач. XXв.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Глинки, 4, Госпитальное кладбище	выявленный
94	01-00102	Особняк барона Штейнгеля. Памятник архитектуры. 1890-е годы, арх. И. В. Рябикин	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 4, на территории ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова.	выявленный
95	01-00103	«Дом, где жил историк, публицист и общественный деятель Георгий Алексеевич Ткачев»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 5/ул. Гибизова, 6	выявленный
96	01-00104	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 7.	выявленный
97	01-00105	Владикавказская почтово-телеграфная контора. 1913. Архитектор П.П. Шмидт.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 14 (фрагмент экрана РОСТА – со двора по пр. Мира, 8).	выявленный
98	01-00106	Дом, в котором 1920-е г. жили поэт Георгий Малиев, кинооператор Х.Короев.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 17.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

99	01-00107	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 23.	выявленный
100	01-00108	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 25 / 13.	выявленный
101	01-00109	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 27.	выявленный
102	01-00110	Дом, где в 1950 –1972 гг., жил один из первых комсомольцев Владикавказа Василий Георгиевич Полетаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 29, ул. Гостиева, 21	выявленный
103	01-00111	Дом архитектора Павла Павловича Шмидта, где он жил с 1907 по 1934 гг.; где в 1937-1977 гг. жил народный артист СССР Владимир Васильевич Тхапсаев. С 1994 г. - Музей театрального искусства им. В. В. Тхапсаева. 1907-1908 гг., арх. П. П. Шмидт	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 30	выявленный
104	01-00112	Дом, где в 1931-1935 гг. жил ученый-металлург Владимир Яковлевич Мостович	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 32 / ул. Тамаева, 15.	выявленный
105	01-00113	Доходный дом.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 35.	выявленный
106	01-00115	Дом, в котором жил и умер поэт Хаджеты (Джусоев) Таймураз Григорьевич, 1980-1996 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 39.	выявленный
107	01-00117	Дом-гостиница католического прихода. Здесь жили: Л.Б. Газданов, видный врач и общественный деятель, В.Н.Абациева, мать писателя Гайто Газданова.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 43/ Бородинская, 11.	выявленный
108	01-00118	Дом М.М. Далгата, организатора здравоохранения, общественного деятеля. 1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 45 / ул. Фрунзе, 18.	выявленный
109	01-00119	Дом Индриса Дударовича Шанаева, героя русско-турецкой войны 1877-1878 гг., где он проживал с 1900 по 1919 гг. 1900 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 46/ ул. Фрунзе, 20.	выявленный
110	01-00120	Дом, где в 1930-1939 гг. жил революционер и писатель Александр Михайлович Джатиев.1895	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гостиева, 2/ ул. Бутырина, 15.	выявленный
111	01-00121	Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гостиева, 3.	выявленный
112	01-00122	Дом, где в 1928-1932 гг. жил писатель Хох (Елмарза) Данилович Тлатов.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гостиева, 14.	выявленный
113	01-00123	Торговый дом. Здесь в 1962-1967 гг. жил участник Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн Бонифатий (Борис) Георгиевич Стакун.1905 г., 1909 г., арх. В. В. Грозмани.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гостиева, 24 / ул. Куйбышева, 18	выявленный
114	01-00125	Дом, где в 1945 –1987 гг. жил Герой Советского Союза Александр Сидорович Мнацаканов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Грузинская, 21.	выявленный
115	01-00127	Дом, где в 1931-1959 гг. жил и умер ученый-металлург Василий Гордеевич Агеенков.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева,1 /ул. Огнева, 8.	выявленный
116	01-00128	Дом, где в 1918-1919 гг. жил председатель Совета Народный комиссаров Терской республики Яков Петрович Бутырин.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 4.	выявленный
117	01-00129	Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 10.	выявленный
118	01-00130	Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 11.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

119	01-00131	Дом, где жили участники борьбы за Советскую власть: в 1918-1919 гг. Георгий Николаевич Ильин и в 1929-1937 гг. Сергей Тимофеевич Кучиев. 1902 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 14, ул. акад. Миллера, 14.	выявленный
120	01-00132	Дом, где в 1937-1963 гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Тасолтан Харитонович Бекузаров. 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 16	выявленный
121	01-00133	Дом, где в 1910-1922 гг. жил Борис Никитович Аршинцев, Герой Советского Союза	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 17.	выявленный
122	01-00136	Дом, где в 1921 –1931 гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Юрий Кондратьевич (Темурхан Черменович) Цаллагов. 1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 21.	выявленный
123	01-00137	Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 31.	выявленный
124	01-00138	Здание, где в 1918-1919 гг. располагалось одно из первых предприятий Владикавказа, организованное рабочими	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 33 / ул. Революции, 49.	выявленный
125	01-00139	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 41/32.	выявленный
126	01-00140	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42.	выявленный
127	01-00141	Торговый дом. 1907 г., архитектор. Е. И. Дескубес. Памятник архитектуры.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 43.	выявленный
128	01-00142	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 47.	выявленный
129	01-00143	Могила Пресвятой Блаженной старицы Анастасии (ум. 24.12.1932 г.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, ограда Ильинской церкви.	выявленный
130	01-00144	«Могила композитора Аликова Н.А.»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, кладбище при Ильинской церкви, в 165 м к югозападу от юго-западного угла церкви	выявленный
131	01-00145	Церковь Святого Ильи. 1895 г., 1949 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 70.	выявленный
132	01-00146	Дома, где в 1942 г. располагался командный пункт Орджоникидзевской дивизии НКВД	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. им. Дивизии НКВД, 29, ул. Серафимовича, 10.	выявленный
133	01-00147	Памятник металлургам завода «Электроцинк», погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1974 г., автор – инженер Ламбриониди	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дивизионная, 146, сквер завода «Электроцинк».	выявленный
134	01-00148	Бюст Георгия Димитрова. 1968 г., ск. С. Д. Тавасиев, арх. И. Г. Гайнутдинов, гранит	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова.	выявленный
135	01-00149	Сквер им. А. С. Пушкина. Место дома для проезжающих, где в мае и августе 1829 года останавливался, путешествуя по Кавказу, поэт А. С. Пушкин, а также сосланные на Кавказ декабристы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова / ул. Церетели.	выявленный
136	01-00150	Особняк М. Н. Горбунцова. Здесь с ноября 1902 года по начало лета 1903 года жил основоположник осетинской литературы, художник, общественный деятель Коста Левanович Хетагуров. 1880 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 5.	выявленный
137	01-00151	Дом., где в 1906 году размещалась подпольная типография Терско-	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 6.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Дагестанского РСДРП		
138	01-00152	Дом, в котором жил священник, просветитель Х. Д. Цомаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 7.	выявленный
139	01-00153	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.	выявленный
140	01-00154	Дом, где в 1960-1982 гг. жил и умер Кавалер ордена Славы 3-х степеней Иван Иванович Кадомцев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Земнухова, 16.	выявленный
141	01-00155	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Интернациональная, 20.	выявленный
142	01-00156	Войковская женская гимназия. 1913 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Интернациональная, 22.	выявленный
143	01-00159	Дом, где жили комсомольские и партийные работники: в 1958-1966 гг. Ольга Петровна Цомаева, заслуженный зоотехник ДАССР, и в 1958-1973 гг. Габо (Гавриил) Варфоломеевич Гозюмов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 41, корп. 4	выявленный
144	01-00160	Дом, где в 1925-1932 гг. жил герой Советского Союза Василий Петрович Ларионов. 1921 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Казбекская, 7, ул. Гадиева, 9. (Зангиева, 7)	выявленный
145	01-00162	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Камалова, 1.	выявленный
146	01-00163	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 6	выявленный
147	01-00164	Дом, где в 1910-1940 гг. жил изобретатель-самоучка Циппу Байматов. 1884 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кесаева, 68.	выявленный
148	01-00165	Бюст дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Республики И. А. Плиева. 1951 г., ск. С. Д. Тавасиев, арх. И. Г. Гайнутдинов, бронза, гранит	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, перед Государственным горским аграрным университетом.	выявленный
149	01-00166	Дом, где жили Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Виталий Андреевич Ульянов и Герой Советского Союза полковник Иван Иванович Майюров. 1957 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 2 / ул. К. Маркса, 68	выявленный
150	01-00167	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 11.	выявленный
151	01-00168	Шиитская (персидская) мечеть, с 1963 г. – планетарий. Нач. 70-х годов XIX в.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 14 / ул. Огнева.	выявленный
152	01-00170	Дом, где в 1933-1935 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Георгий (Геор) Асламурзаевич Зембатов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 19.	выявленный
153	01-00171	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 20.	выявленный
154	01-00172	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 22.	выявленный
155	01-00173	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 24.	выявленный
156	01-00174	Лорис-Меликовское ремесленное училище	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 30 / ул. Акад. Миллера, 25 / ул. Баллаева, 30.	выявленный
157	01-00175	Училище Свято-Троицкого братства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 31	выявленный
158	01-00176	Мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне и памяти погибших 66-ти преподавателей и студентов ГГАУ. 1995 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37.	выявленный
159	01-00177	Дом, где в 1920-1940 гг. жил врач, один из организаторов курортного	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 40.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		дела в Северной Осетии Константин Соломонович (Амурхан Цариевич) Гарданов и в 1920-1925 гг. ученый-кавказовед Валентин Константинович (Батрадз Амурханович) Гарданов		
160	01-00178	Дом, где в 1918-1919 гг. жил революционер и командир Красной Армии Александр Алексеевич Гегечкори	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 41 /ул. Революции, 72.	выявленный
161	01-00180	Дом, где в 1927-1961 гг. жил и умер участник революции 1905-1907 гг. Инал Тотурукович Собиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 57	выявленный
162	01-00182	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 60.	выявленный
163	01-00183	Дом Евлампии Гладковой, где в 1894-1905 гг. жил социал-демократ, географ Дмитрий (Тембол) Дзагуров, в квартире которого в 1905 г. находилась подпольная гектографная типография Владикавказского городского комитета РСДРП	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 62.	выявленный
164	01-00184	Гостиница «Нью-Йорк» – первое 3-х этажное здание во Владикавказе. Здесь с 1885 г. размещалось «Русско-американское торгово-пароходное общество»; в 1917 г. – «Общество горской молодежи», организатором и руководителем которого был Георгий Александрович Цаголов. Середина 70-х годов XIX в.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 66 / ул. Рамонова, 17.	выявленный
165	01-00185	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 68.	выявленный
166	01-00186	Дом Н. Сикоева, где в 1905-1910 гг. жила первая осетинская революционерка Надежда Евстафьевна Калоева и действовал подпольный революционный центр	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Койбаева, 14.	выявленный
167	01-00187	Дом, где в 1958-1961 гг. жила первая осетинка-археолог Серафима Степановна Куссаева. 1958 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Койбаева, 18.	выявленный
168	01-00188	Дача протоиерея И.Д. Мамацева	РСО-Алания, г. Владикавказ, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 18	выявленный
169	01-00190	Дом, где жили: в 1938-1941 гг. Герой Советского Союза Петр Наликович Кцоев, в 1969-1980 гг. Анатолий Николаевич Коркилаев. 1903г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 36 (военный городок №29, корп. 14)	выявленный
170	01-00191	Дворец Культуры, где в 1942-1943 гг. формировались подразделения 3-ей воздушно- десантной бригады 2-го воздушно-десантного корпуса, батальона 3-го полка народного ополчения, размещался штаб 273- го стрелкового полка Орджоникидзевской стрелковой дивизии войск НКВД	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 53.	выявленный
171	01-00192	Дом, где в 1940-1942 гг. жил Герой Советского Союза Николай Николаевич Орищенко	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 74.	выявленный
172	01-00193	Дом, где в 1965-1975 гг. жил писатель Владимир Дзарахович Секинаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 82	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

173	01-00194	Здание турбазы. 1957 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 93	выявленный
174	01-00196	Здание школы, где в 1925-1932 гг. учился Герой Советского Союза Василий Петрович Ларионов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 136 / ул. Нальчинская, 12.	выявленный
175	01-00197	Дом, где в 1955-1981 гг. жил и умер Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Ибрагим Магометович Дзусов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 152.	выявленный
176	01-00198	Дом, где жили: в 1910-1915 гг. поэт и основоположник художественной прозы на осетинском языке Сека Гуцыриевич Гадиев и в 1917-1931 гг. революционер, писатель, деятель культуры Цомак Секаевич (Михаил Юрьевич) Гадиев. 1907 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 161.	выявленный
177	01-00199	Школа, в которой в 1947-1948 гг. учился Герой советского Союза Василий Дмитриевич Коняев, где в 1942 г. размещались штаб Северо – Кавказского военного округа, 17 запасной артполк 3-ей запасной артбригады; где в 1943-1945 гг. находился военный госпиталь № 1620. 1934 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 172.	выявленный
178	01-00200	Войсковое реальное училище. 1918 г. Архитектор В.В. Грозмани	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 195.	выявленный
179	01-00202	Некрополь «Аллея Славы»:	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
180	01-00203	Братская могила делегатов IV съезда народов Терека Юрия Гавриловича Пашковского, Дмитрия Ильича Тюленева, Степана Долобко, Анны Блюменталь, Хейфица, расстрелянных контрреволюционерами в 1918 г.; перезахоронены	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
181	01-00204	Братская могила, в которой похоронены председатель Совнаркома Терской республики Яков Петрович Бутырин, революционеры: Иван Яковлевич Турыгин, Михаил Самуилович Мордовцев, Я. Н. Наумов, Яков Тимофеевич Катов. 1919-1925 гг.; перезахоронены в 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
182	01-00205	Братская могила 17 тысяч бойцов, командиров, политработников, красных партизан, погибших в боях с белогвардейцами в 1919 г. Обелиск установлен в 1957 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
183	01-00206	Братская могила, в которой похоронены участники гражданской войны, красноармейцы ЧОН и ГПУ, чекист Андрей Филимонович Макаров-Болотный, погибшие в борьбе с политическим бандитизмом. 1894-1927 гг.; перезахоронены в 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
184	01-00207	Братская могила, в которой похоронены: Тотырбек Габиевич Хоранов, Вера Тибирова, М. С. Полубояринов, Котэ Хускивадзе и др., погибшие в годы гражданской войны и укрепления Советской власти. 1919-1924 гг.; перезахоронены в 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
185	01-00208	Братская могила, в которой похоронены: начальник Горского отдела	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста,	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		ГПУ Семен Митрофанович Штыб и его адъютант Иван Котов, погибшие в 1923 г. при ликвидации контрреволюционной банды в г. Владикавказе	Красногвардейский парк.	
186	01-00209	Братская могила, в которой похоронены партийные работники, убитые кулаками в 1930 г.Барельеф 1977 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
187	01-00210	Братская могила советских воинов, павших в боях при обороне г. Орджоникидзе (Владикавказа) от немецко-фашистских захватчиков в 1942 г. и умерших от ран в госпиталях в 1942-1944 гг.; перезахоронены в 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
188	01-00211	Могила Чермена Васильевича Баева (1886-1919 гг.), революционера; перезахоронен в 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
189	01-00212	Могила Казбека Каурбековича Борукаева (1890-1931 гг.), видного деятеля революционного движения на Северном Кавказе, партийного работника. Обелиск 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
190	01-00213	Могила Цомака Секаевича (Михаила Юрьевича) Гадиева (1882-1931 гг.), революционера и деятеля культуры. Обелиск 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
191	01-00214	Могила Хаджи-Мурата Уариевича Дзарахохова (1875-1945 гг.), участника Октябрьской революции, героя Гражданской войны. Обелиск 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
192	01-00215	Могила Калоева Георгия Александровича (1916-1987 гг.), Героя Советского Союза, полковника	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
193	01-00216	Могила Сабана Ахметовича Кутарова (1895-1934 гг.), революционера и общественного деятеля. Обелиск 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
194	01-00217	Могила Якова Львовича Маркуса (1887-1919 гг.), революционера, первого наркома просвещения Терской республики, зверски убитого белогвардейцами; перезахоронен в 1964 г	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, Красногвардейский парк.	выявленный
195	01-00218	Винно-водочный завод, 1900-1901 гг. Памятник архитектуры Инж. – Ф. А. Ковалев, арх. – Е. И. Дескубес	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 13.	выявленный
196	01-00219	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24	выявленный
197	01-00222	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 109.	выявленный
198	01-00223	Дом, где в 1873-1985 гг. жил и умер Герой Социалистического Труда Шамиль Кильцикоевич Дзгоев. 1973 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. О. Кошевого, 60.	выявленный
199	01-00224	Здание школы, где в 1941-1943 гг. размещались эвакуационные госпитали № 2433 и № 4539. 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. О. Кошевого, 65.	выявленный
200	01-00225	Дом, где в 1950-1960 гг. жил заслуженный врач СОАСС, хирург Солтанбек Савельевич Ханаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Красноармейская, 1	выявленный
201	01-00226	Дом, где в 1951-1954 гг. жил писатель Умар Абадиевич Богазов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Красноармейская, 14.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

202	01-00229	Здание, где в 1942 г. размещалась рота автоматчиков 34 стрелкового полка, Орджоникидзевской дивизии НКВД, отсюда ушел в свой последний бой Герой Советского Союза Петр Парфенович Барбашов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 5 / ул. Вахтангова, 2.	выявленный
203	01-00231	Здание гостиницы «Коммерческая». Здесь в 1918 г. располагался грузинский социалистический отряд Александра Алексеевича (Саши) Гегечкори. 1888 г., 1898 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 11 / ул. Революции, 33.	выявленный
204	01-00232	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 12.	выявленный
205	01-00233	Дом, где жили: в 1945-1959 гг. участник борьбы за Советскую власть Максим Борисович Блиев; в 1940-1960 гг.многие деятели культуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 17 / ул. Маркуса, 2 / ул. Тамаева, 29.	выявленный
206	01-00234	Торговый дом Зипаловых. Памятник архитектуры. 1905г.,. 1909 г., арх. В. В. Грозмани	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 18.	выявленный
207	01-00235	Два торговых павильона Центрального рынка г. Владикавказа. Нач. 1950-х годов, арх. Г. В. Чкнаварян	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 19, 21.	выявленный
208	01-00236	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 20.	выявленный
209	01-00237	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 22.	выявленный
210	01-00238	Дом, где в 1965-1969 гг. жил поэт Хазби Дударукоевич Дзаболов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 38 / ул. Бородинская, 1	выявленный
211	01-00239	Дом, где с ноября 1941 г. по май 1942 г. формировались подразделения 2-го воздушно-десантного корпуса под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Тихонова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Курская, 2.	выявленный
212	01-00240	Дом, где в 1919-1920 гг. проводились собрания Владикавказского подпольного комитета РКП(б). Установлен до 1917 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Курская, 18.	выявленный
213	01-00241	Дом, где в 1937-1976 гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Аслангирий Макарович Каргиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 16.	выявленный
214	01-00242	Дом, где в 1907 г. родился и до 1926 г. жил кинорежиссер и драматург Георгий Савельевич Джимиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 48 / ул. Павленко, 65.	выявленный
215	01-00244	Владикавказский Покровский женский монастырь. Кельи. Конец XIX в. Литеры З-Ж-Е-Д	РСО-Алания, г. Владикавказ, Кошевого, 73 / Интернациональная, 26	выявленный
216	01-00245	Общественное собрание г. Владикавказа и гостиница «Бристоль», в 1920-1937 гг. – Дворец труда, где выступали Сергей Миронович Киров, Григорий Константинович Орджоникидзе, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный, Анастас Иванович Микоян, Михаил Иванович Калинин, писатель Александр Серафимович Серафимович. Здесь в декабре 1941 г. – январе 1942 г. доформировывался политотдел 47 Армии. Нач. 80-х гг. XIXв.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Ленина, 1.	выявленный
217	01-00246	Дом, где в 1956-1969 гг. жил писатель – журналист Казбек Исаевич	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 3	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Бадоев		
218	01-00247	Дворец пионеров и школьников. 1973 г., арх. А. И. Бтемиров	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4.	выявленный
219	01-00248	Дом, где в августе 1918 г. были арестованы белогвардейцами революционеры Николай (Колка) Урусбиевич Кесаев и Бирихим Гудассиевич (Ибрагим Кудайнатович) Цалиев; где в 1926-1932 гг. жила писательница- осетинка Езетхан Алимурзаевна Уруймагова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 15.	выявленный
220	01-00249	Дом, где в 1928-1938 гг. жил филолог и литературовед Борис Андреевич Алборов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 17.	выявленный
221	01-00250	Дом, где жили: в 1928-1934 гг. учитель Михаил Николоаевич (Гагудз Кавдынович) Гуриев и в 1960-1962 гг. Герой Советского Союза Сергей Владимирович Бицаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 19 / Горького, 16	выявленный
222	01-00251	Дом, где в 1958-1966 гг. жил писатель Дабе Хабиевич Мамсуров. 1958 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 27 «а»	выявленный
223	01-00252	Дом. 1875г. Литер А. Другие – 1895. Один из старейших сохранившихся домов Владикавказа.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 28.	выявленный
224	01-00253	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 29.	выявленный
225	01-00254	Дом, где в 1968-1973 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Александр Антонович (Налык Сосланбекович) Тиджиев 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 30.	выявленный
226	01-00255	Дом С. Миткевич. Здесь некоторое время в 1918 г. находилось английское консульство.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 31.	выявленный
227	01-00256	Дом Г.В. Баева. 1910г. Архитектор. В. В. Грозмани	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 32.	выявленный
228	01-00257	Дом, где в 1910-е-1938 гг. жил и умер врач психиатр Николай Михайлович Мансуров	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 34.	выявленный
229	01-00258	Здание, где в августе-ноябре 1942 года размещался штаб мотострелкового полка, командиром отделения которого был Герой Советского Союза Петр Парфенович Барбашов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 35.	выявленный
230	01-00259	Дом, где жил инженер-металлург, лауреат Государственной премии Владимир Вартанович Терпагосов. 1892 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 38.	выявленный
231	01-00260	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 40.	выявленный
232	01-00261	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 41.	выявленный
233	01-00262	Особняк, конец XIX в., памятник градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 43.	выявленный
234	01-00263	Дом, где в 1918-1961 гг. жил врач Амазасп Иванович Фолосянц	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 44 / ул. Куйбышева, 9.	выявленный
235	01-00264	Дом, в котором жили композиторы В.Т. Аликов и Л.И. Кулиев.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 46.	выявленный
236	01-00265	Дом священника. Особняк, 1902 г.. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 47.	выявленный
237	01-00266	Дом, где в 1969-1972 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Угалык Дахциконвич Едзиев. 1969 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 50	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

238	01-00267	Дом, где жили: с 1958 по 1992 гг. государственный и общественный деятель Габиц Батмурзаевич Гостиев , с 1957 по 1985 гг. организатор электронной промышленности и отечественного машиностроения Борис Тимофеевич Лакути. Памятник архитектуры советского периода. 1957 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 54.	выявленный
239	01-00268	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 58.	выявленный
240	01-00269	Здание, в котором в 1941-1942 годах формировались подразделения 47 армии.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 60 / ул. Джанаева, 31 / ул. Маяковского, 30.	выявленный
241	01-00270	Доходный дом Проханова. Здесь в 1938-1941 гг. жил Герой Советского Союза Григорий Иванович Корнеев. 90-е годы XIX в.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 63 / ул. Маяковского, 23 / ул. Никитина, 28.	выявленный
242	01-00271	Дом П. Кулебякина и А. Балуева	РСО-Алания, г. Владикавказ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 64-66/ ул. Никитина, 29	выявленный
243	01-00272	Дом, где в 1964-1977 гг. жил и умер ученый Аккакий (Ираклий) Владимирович Цагарейшвили. 1964 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 65	выявленный
244	01-00273	Дом Балуева. Памятник архитектуры (Дом, в котором проводились собрания Горкома РКП (б))	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 66 / ул. Никитина, 29.	выявленный
245	01-00274	Азово-Донской коммерческий банк. 1902 г., арх.-инж. Тамашевский	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 69 (71) / ул. Кирова, 46 / пер. Петровский, 9.	выявленный
246	01-00275	Дом инженера-связиста Антона Ивановича Воронченко, где жили ученые: историк и общественный деятель Борис Васильевич Скитский (в 1933-1947 гг.), почвовед Евгений Владимирович Рубилин (в 1923-1930 гг.), орнитолог Лев Борисович Беме (в 1946-1948 гг.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ломоносовская, 6.	выявленный
247	01-00277	Участок ограды территории церкви Святого Георгия, 1913г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, г. Владикавказ, ул. Х. Мамсурова, 12-14/ ул. Ардонская, 240	выявленный
248	01-00278	Дом, где в 1955-1970 гг. жила народная артистка СОАССР Зоя Григорьевна Кочисова. 1954 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 1-а, ул. Джанаева, 44-а,	выявленный
249	01-00279	Дом, где в 1971-1983 гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Георгий Антонович Тиджиев. 1960 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 4	выявленный
250	01-00280	Дом, где в 1923-1935 жил Герой Советского Союза, генерал – майор Борис Николаевич Аршинцев. 1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 19.	выявленный
251	01-00281	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 22.	выявленный
252	01-00282	Железнодорожный вокзал. 1960 г., арх. Н. Д. Яковенко	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 24.	выявленный
253	01-00285	Клуб железнодорожников им. Августовских событий. 1923г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 28.	выявленный
254	01-00286	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 41.	выявленный
255	01-00287	Мебельная фабрика А.Ф. Крейчи.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 42.	выявленный
256	01-00288	Дом, где в 1946-1979 гг. находилась квартира – мастерская одного из основателей Северо-Осетинского Союза Художников заслуженного	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 43, ул. Толстого, 56	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		деятеля искусств СОАССР Николая Емельяновича Кочетова		
257	01-00290	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 61.	выявленный
258	01-00291	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 69.	выявленный
259	01-00292	Дом, где в 1956-1970 гг. жил и умер участник Великой Отечественной войны, прототип майора Деева в поэме Константина Симонова «Сын артиллериста», Ефим Самсонович Рыклис. 1936 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 91 ул. О. Кошевого, 64.	выявленный
260	01-00293	Дом В.С. Рамонова, где во время приездов в Осетию жил революционер, врач, который участвовал в операции В.И. Ленина 23 апреля 1922 г. Евгений (Бызыго) Давыдович Рамонов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 12, ул. Гикало, 13.	выявленный
261	01-00295	Вторая женская гимназия. 1911г. Архитектор. Е. И. Дескубес	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.	выявленный
262	01-00296	Дом, где в 1907-1931 гг. жил революционер, командир Красной Армии Федор Ефимович Тасуй	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 52.	выявленный
263	01-00297	Контора пивоваренного завода С.И.Прохаско. Здесь в 1930-1937 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Алихан Темболатович Зангиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 62.	выявленный
264	01-00298	Пивоваренный завод Ф. И. Прохаско, одно из первых промышленных предприятий Владикавказа. 1876 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 62 / ул. Пашковского.	выявленный
265	01-00299	Женская прогимназия, позже – Третья женская гимназия. 1911г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 66.	выявленный
266	01-00300	Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева. 1968 г., арх. Р. А. Бегунц	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 77.	выявленный
267	01-00301	Дом, где жили: в 1937-1947 гг. поэт Иван Васильевич Джанаев (псевд. Нигер), в 1937-1958 гг. поэт Татари Асланбекович Епхиев, артисты - в 1937-1964 гг. Борис (Беса) Иванович Тотров и в 1937-1939 гг. Саламан Кириллович Таутиев, в 1946-1966 гг. деятель культуры Степан Николаевич Битиев, в 1937-1949 гг. композитор Татархан Ясонович Кокойти, в 1948-1976 гг. ветеран колхозного строительства в Северной Осетии Мылыхо Цимирзаевич Цораев, ученый – в 1937-1974 гг.зоолог Давид Абрамович Тарноградский, в 1938-1942 гг. врач – хирург Солтанбек Савельевич Ханаев), в 1950-1981 гг. писатель Кудзаг Габрелович Дзесов, в 1937-1954 гг. участник борьбы за Советскую власть Угалык Дахцикоевич Едзиев. 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 4, ул. Джанаева, 34, ул. Тамаева, 33.	выявленный
268	01-00302	Дом актера, где в 1935-1942 гг. жили первые артисты Северо-Осетинского драматического театра; где в 1942 г. находился штаб батальона 34 мотострелкового полка Орджоникидзевской стрелковой дивизии войск НКВД, воинам которого, Петру Парфеновичу Барбашову (посмертно) и Ивану Лазаревичу Кузнецову, за бой под с. Гизель Северной Осетии в ноябре 1942 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 8.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		были присвоены звания Героев Советского Союза, где находилось управление войск НКВД Закавказского фронта		
269	01-00303	Здание водочно-ликерного завода Резакова. Здесь в 1918 г. размещался клуб комсомольцев Владикавказа. 1900 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 10.	выявленный
270	01-00304	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 12.	выявленный
271	01-00305	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 14.	выявленный
272	01-00307	Ольгинская женская гимназия, где преподавали: священник-просветитель Алексей (Куку) Георгиевич Гатуев (с 1894 г.), археолог-кавказовед Василий Иванович Долбежев (в 1871-1910 гг.), поэт-публицист, общественный деятель Евгений Яковлевич Архиппов (с 1906 г.). В этом здании в 1917 г. работал Владикавказский Совет рабочих и солдатских депутатов и городской комитет РСДРП, где выступали Сергей Миронович Киров и другие революционеры. Здесь с 1920 г. разместился Терский институт народного образования, впоследствии ставший Северо-Осетинским государственным университетом им. К. Л. Хетагурова. В этом здании в 1937-1938 гг. учился Герой Советского Союза Георгий Александрович Калоев, учились и преподавали многие деятели науки и культуры; в 1942 г. дислоцировались эвакогоспитали №№ 2008, 4045 и формировались подразделения 1 полка Северо-Осетинской связной бригады народного ополчения. Сер. 70-х годов XIX в., арх. Н. Д. Малама	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 24.	выявленный
273	01-00308	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 25.	выявленный
274	01-00309	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 26.	выявленный
275	01-00310	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 27.	выявленный
276	01-00311	Дом, где в 1920-1949 гг. жил народный врач Григорий Николаевич Антиох-Вербицкий	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 47 / ул. ген. Масленникова, 11	выявленный
277	01-00312	Дом, где в 1915-1932 гг. жила альпинистка, первая взошедшая на вершину г. Казбек женщина (1 августа 1900 г.), Мария Павловна Преображенская	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 48.	выявленный
278	01-00314	Дом, где в 1937 г. жила общественный деятель Фариза Александровна Цоколаева	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 61	выявленный
279	01-00316	Дом Казбека Саввича Бутаева, где в ноябре 1918 - январе 1919 г. размещался штаб керменистского отряда под командованием Сосланбек Дафаевича Тавасиева.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ген. Масленникова, 7.	выявленный
280	01-00317	Дом, где в 1947-1953 гг. жил историк- кавказовед и общественный деятель Борис Васильевич Скитский. 1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ген. Масленникова, 9	выявленный
281	01-00318	Дом, где в 1920-1921 гг. жил писатель Михаил Афанасьевич Булгаков	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маяковского, 9 / ул. В.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Баллаева, 22.	
282	01-00319	Дом, где в 1876-1885 гг. нелегально действовал народнический кружок сестер Назаровых, где в 1934-1935 гг. скрывался революционер Алексей Николаевич Бах, позже основатель советской школы биохимиков, академик АНСССР, Герой Социалистического Труда	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11.	выявленный
283	01-00320	Дом, где в 1949-1961 гг. жил писатель Тазрет Урусбиевич Бесаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маяковского, 26	выявленный
284	01-00321	Русско-Азиатский Банк. 1912 г., арх. В. В. Грозмани	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 1.	выявленный
285	01-00323	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 3.	выявленный
286	01-00324	Дом, где жили революционер Георгий Александрович Цаголов (в 1915-1919 гг.) и общественный деятель Михаил Звалович Кипиани (1871-1891 гг.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 5 / ул. Некрасова, 4	выявленный
287	01-00326	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 9.	выявленный
288	01-00327	Дом, где жили писатели: в 1935-1937 гг. Гино Фадеевич Бараков, в 1937-1950 гг. Казбек Тимофеевич Казбеков, в 1937-1958 гг. Дабе Хабиевич Мамсуров, в 1931-1937 гг. Сармат Урусбиевич Косирати, в 1933-1936 гг. Кудзаг Габрелович Дзесов, в 1937-1968 гг. Хадзыбатр Навиевич Ардасенов, в 1931-1944 гг. Барон Тимофеевич Боциев и в 1938-1948 гг. историк Михаил Сосланбекович Тотоев. 1886 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 11	выявленный
289	01-00328	Северо-Осетинский научно-исследовательский институт	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 13.	выявленный
290	01-00329	Дом, где в 1918-1919 гг. жил революционер Юрий Петрович Фигатнер	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 15/ ул. Джанаева, 13.	выявленный
291	01-00330	Дом, где в 1928-1961 гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Семен Борисович Кучиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 16 / ул. Джанаева, 15	выявленный
292	01-00331	Дом, где в 1924-1950 гг. жил заслуженный деятель науки СОАССР, ученый – агроном Феофан Яковлевич Коновалов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 19, ул. Маяковского, 13	выявленный
293	01-00333	Школа, где в 1941-1942 гг. формировались части 165 и 351 стрелковых дивизий, размещался полевой подвижной госпиталь №690. Мемориальная доска 17 воспитанникам школы №27, которые погибли, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 32.	выявленный
294	01-00334	Особняк Ястремского. С 1907 г. – лечебница доктора Петра Епифановича Митника 1904 г., арх. И. В. Рябикин	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 33.	выявленный
295	01-00335	Немецкая (лютеранская) кирха. 1866 г., 1910 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 34 / ул. Л. Толстого, 22.	выявленный
296	01-00336	Дом, где с 70-х гг. XIX в. до 1911 г. жил археолог-кавказовед Василий Иванович Долбежев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. акад. Миллера, 39 «а».	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

297	01-00337	Александровский проспект	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира	выявленный
298	01-00338	Комендантский сад крепости Владикавказ, с 1893 г. – Городской сад и «Трек », с 1939 г. – Орджоникидзевский парк культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. Старейший парк на юге России. Здесь с октября 1941 г. по май 1942 г. формировались и обучались подразделения 2-го воздушно-десантного корпуса под командованием Героя Советского Союза Михаила Федоровича Тихонова. 1825 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1.	выявленный
299	01-00341	Дом, где в 1939-1959 гг. жил ученый-почвовед Евгений Владимирович Рубилин	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 8, ул. Горького, 12	выявленный
300	01-00342	Дом политпросвещения. 1967 г., арх. А. И. Бтемиров	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 9.	выявленный
301	01-00345	Владикавказское Общество Взаимного Кредита. Здесь в 1920-е годы размещалось Терско-Кавказское отделение Российского Телеграфного Агентства – РОСТА, где работали Дзахо Гатуев, Георгий (Гино) Фадеевич Бараков, Хаджи-Мурат Мугуев и другие известные литераторы, художник Махарбек Сафарович Туганов. 1902 г., арх. П. П. Шмидт	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 15 / ул. Горького, 13.	выявленный
302	01-00346	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 16.	выявленный
303	01-00347	Дом, где в 1904, 1905-1907 гг. проходила работа Владикавказской социал-демократической организации. Здесь на втором этаже размещалось фотоателье известного владикавказского фотомастера Григория Григорьевича Квитона, 1916-1928 гг. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 17.	выявленный
304	01-00348	Дом, где в 1920-х годах находилась мастерская народного художника СОАССР, заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР Махарбека Сафаровича Туганова; где в 1922-1968 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Степан Абрамович Щербаков	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 18	выявленный
305	01-00349	Гостиница «Империал», где останавливались: в 1903 г. писатель Алексей Максимович Горький, советский кинорежиссер, народный артист СССР, в 1939 г. лауреат Государственных премий СССР Всеволод Илларионович Пудовкин, в 1946-1949 гг. писательница Езетхан Алимурзаевна Уруймагова, в 1950-е годы артист Александр Николаевич Вертинский; здесь в декабре 1941 – январе 1942 гг. формировались подразделения 47 Армии. Установлен в 1896 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 19.	выявленный
306	01-00350	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 20.	выявленный
307	01-00351	Дом, где жили: революционер и поэт Шамиль Бекмурзаевич Абаев (в 1920-1939 гг.), участник борьбы за Советскую власть в Северной Осетии Тотырбек Габиевич Хоранов (в 1920-1924 гг.), писатель Тотырбек Исламович Джатиев (в 1968-1970 гг.). 1898 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 21.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

308	01-00353	Здание, где в 1957 г. размещался первый в Северной Осетии телецентр. 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 25, пер. Станиславского, 16.	выявленный
309	01-00355	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 28.	выявленный
310	01-00356	Универмаг «Детский мир». 1938 г., арх. Л. М. Наппельбаум Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 29 / пл. Ленина.	выявленный
311	01-00357	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 31 / ул. Миллера, 4	выявленный
312	01-00358	Дом, где в 1957-1961 гг. жил народный артист СОАССР, заслуженный артист РСФСР Леонид Алексеевич Кондырев	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 33 .	выявленный
313	01-00359	Особняк В. Х. Андреева. С 1895 г. – Владикавказская публичная библиотека, организованная Варварой Григорьевной Шредерс. С 1913 по 1917 гг. размещался Клуб коммерческого собрания. В здании библиотеки в 1909-1917 гг. проводил революционную работу Сергей Миронович Киров, позже – областного отдела народного образования, сотрудником которого в 1920-1921 гг. был писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Здесь с 1946 располагалась Республиканская научная библиотека им. С. М. Кирова, ставшая в 1997 г. Национальной библиотекой Республики Северная Осетия-Алания – крупный научно-просветительный центр. 1883 г., Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 34.	выявленный
314	01-00360	Дом Тугановых. В этом доме жили: писатель-просветитель Б.А. Туганов (1902-1907), общественный деятель А.А. Тахо-Годи (1902-1904). Здесь находилось фотоателье Садуллы Джанаева-Хетагурова. 1897г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 35/ ул. Некрасова, 8 / ул. Ак. Миллера, 8	выявленный
315	01-00361	Дом, где в 1893-1943 гг. жил один из первых российских и немецких авиаторов, художник Артем Андроникович (Андреевич) Кациян. 1892 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 36	выявленный
316	01-00362	Дом, где жили: поэт и публицист Георгий Михайлович Цаголов (в 1887-1939 гг.), Герой Советского Союза Каурбек Темболатович Тогузов (в 1945-1946 гг.), заслуженный учитель школы РСФСР и СОАССР Михаил Заурбекович Уруймагов (в 1937-1982 гг.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 39 / ул. Джанаева, 16.	выявленный
317	01-00366	Дом Марандовых, где в феврале 1919 г. скрывались активные участники борьбы за Советскую власть в Северной Осетии. 1890 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 44, ул. Маяковского, 22.	выявленный
318	01-00367	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 45 / ул. Маяковского, 17	выявленный
319	01-00368	Дом, в котором в 1880-е - 1910-е гг. жил адвокат, этнограф, фольклорист Дзантемир Токаевич Шанаев. Его квартира была	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 46 / ул. Никитина, 22/ ул. Маяковского, 19.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		центром общественной и культурной жизни Владикавказа, здесь часто бывал поэт Коста Левanович Хетагуров. С 30-х годов – здание швейной фабрики им.С. М. Кирова, где в 1934-1937 гг. работал Александр Никитович Карасев, Герой Советского Союза, генерал-майор. Мемориальная «Доска Почета победителю в производственном походе им. 7-го Всесоюзного съезда Советов», которой в 1935 г. был удостоен коллектив швейной фабрики им. С. М. Кирова. 1880 г.		
320	01-00369	Дом, где в 1910-1928 гг. жил общественный деятель и этнограф Дзантемир Токаевич Шанаев. 1912 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 47 / ул. Никитина, 20.	выявленный
321	01-00371	Дом, где в 1906-1922 гг. жил революционер Платон Давидович Иобидзе, квартира которого в 1906-1907 гг. была местом конспиративных встреч и хранения нелегальной литературы социал-демократов Владикавказа, где некоторое время работала подпольная типография Терско-Дагестанского комитате РСДРП 1875 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 52 / пер. Петровский, 1.	выявленный
322	01-00373	Дом, где жили и умерли: в 1946-1976 гг. участник гражданской и Великой Отечественной войн генерал-майор Михаил Константинович Зубков и в 1955-1974 гг. участник борьбы за Советскую власть Александр Ефимович Ледяев	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 55, ул. Кирова, 36	выявленный
323	01-00374	Дом, где в 1949-1958 гг. жил и умер Герой Советского Союза Александр Николаевич Юльев 1901 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Митькина, 14 / ул. К. Маркса, 8.	выявленный
324	01-00375	Могила Томаева М.Д., народного певца и сказителя	РСО-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, западный проезд, Гизельское кладбище	выявленный
325	01-00376	Константиновское училище. 1904г. В здании в период с 1945 по 1980 года располагалась Северо-Кавказская студия кинохроники.	РСО-Алания, г. Владикавказ, Музейный пер., 5	выявленный
326	01-00377	Ермоловский камень	РСО-Алания, г. Владикавказ, на 27 км автодороги Владикавказ-Тбилиси	выявленный
327	01-00378	«Ларское укрепление, 1804 г.»	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Н. Ларс	выявленный
328	01-00381	Дом Андреева. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина, 7.	выявленный
329	01-00382	Торговый дом К.В. Канаплиной 1903 г., арх. Н.Д. Малама	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина, 15	выявленный
330	01-00385	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина, 33.	выявленный
331	01-00386	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Никитина, 35.	выявленный
332	01-00387	Дом, где в 1957-1958 гг. жили: первая комсомолка г. Алагира Ольга Петровна Цомаева и один из первых комсомольцев Северной Осетии Гавриил Варфоломеевич (Габо Хаджумарович) Гозюмов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 34.	выявленный
333	01-00388	Северо-Кавказский металлургический институт	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

334	01-00389	Жилой дом, конец 19в. Стиль эклектика. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 1.	выявленный
335	01-00390	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 2.	выявленный
336	01-00391	Дом, где в 1922-1937 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Владимир (Лади) Алексеевич Цаллагов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 3.	выявленный
337	01-00392	Дом, где жили и умерли: в 1943-1954 гг. общественный и научный деятель Константин Хаматканович Дзокаев, в 1937-1964 гг. драматург Давид Афанасьевич Туаев, в 1935-1964 гг. поэт Давид Борисович Хетагуров. 1935 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 9.	выявленный
338	01-00393	Дом, где в 1934-1949 гг. жил и умер революционер Платон Давыдович Иобидзе	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 20	выявленный
339	01-00394	Дом, где в 1886-1959 гг. жил ученый-кавказовед Леонид Петрович Семенов, где с 1908-1912 гг. воспитывался, в 1918-1919 гг. жил и позже часто бывал Алибек Алибекович Тахо-Годи, государственный деятель Дагестана, член ВЦИКа с 1921 г.; где в мае 1925 г. останавливался Фритьоф Нансен, лауреат Нобелевской премии мира (1922 г.), Почетный член Петербургской Академии наук (1898 г.), норвежский путешественник, океанограф и общественный деятель. 1870 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 4.	выявленный
340	01-00395	Дом, где в 1922-1964 гг. жил участник гражданской войны и установления Советской власти на Тереке Григорий Васильевич Третьяков	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 5.	выявленный
341	01-00396	Дом революционера-народника Ефима Петровича Газданова, где он жил с 1874 по 1890-е гг. 1874 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 28.	выявленный
342	01-00397	Дом, где в 1927-1974 гг. жил цирковой наездник и режиссер, народный артист РСФСР (1958 г.) Михаил Николаевич Туганов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 29 / ул. К. Хетагурова, 21.	выявленный
343	01-00398	Дом, где родился и ил Кавалер Орденов Славы 3-х степеней Виктор Михайлович Кочияев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осипенко, 4.	выявленный
344	01-00399	«Участок ограды территории Тенгинского (позже Апшеронского) полка»	РСО-Алания, г. Владикавказ, угол ул. Пашковского / ул. Тенгинская	выявленный
345	01-00401	Памятное место, где в августе 1918 г. были расстреляны белоказаками революционеры Фома Георгиевич Камалов, Федор Иванович Серобабов, Иван Николаевич Никитин, Соломон Яковлевич Шмулевич и Огнев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского, набережная реки Терек, у трамвайного депо.	выявленный
346	01-00402	Дом, где в 1924-1937 гг. жил поэт, фольклорист, общественный деятель Александр Захарович Кубалов. 1860 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского, 14 .	выявленный
347	01-00403	Могила Гассиева Виктора Афанасьевича (1879-1962 гг.), изобретателя	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, кладбище.	выявленный
348	01-00404	Могила Гурджибекова Георгия (Заурбека) Николаевича (1910-1967	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, кладбище.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		гг.), заслуженного деятеля искусств РСФСР и СОАССР, композитора		
349	01-00405	Могила Колесникова Ефима Александровича (1891-1975 гг.), заслуженного учителя РСФСР, композитора	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, кладбище.	выявленный
350	01-00406	Особняк адвоката, деятеля культуры Бориса Ричардовича Беме, где он жил в 1903-1922 гг., где в 1903-1922 гг. жил ученый -орнитолог Лев Борисович Беме. Здесь в 1904-1907 гг. проходили подпольные заседания социал-демократической организации г. Владикавказа 1903 г., арх. П. П. Шмидт	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Павловский, 5.	выявленный
351	01-00407	Мост пешеходный (бывший трамвайный) трехарочный – первый из железобетонных подобной конструкции и пролета в России. 1902-1904 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского.	выявленный
352	01-00408	«Дом организатора просвещения, администратора Александра Федоровича Фролкова»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского, 20	выявленный
353	01-00409	Дом, где в 1910- е-1927 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Платон Давыдович Иобидзе	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Петровский, 7.	выявленный
354	01-00410	Дом, где в 1960-1964 гг. жил писатель и переводчик Умар Абадиевич Богазов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Петровский, 9/ ул. Ленина, 69	выявленный
355	01-00411	Дом, где в 1922-1931 гг. жил маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев. 1917 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Петровский, 9.	выявленный
356	01-00412	Комплекс зданий пивоваренного завода «Надежда» И. И. Тертерова, нач. XX века	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ген. Плиева, 16	выявленный
357	01-00413	Дом, где в 1981-1986 гг. жил Герой Советского Союза Аркадий Михайлович Селютин, где с 1973 г. живет Герой Советского Союза Василий Дмитриевич Коняхин. 1973 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ген. И.А. Плиева, 5-15	выявленный
358	01-00414	Дом, где в 1942 г., наездами в 1846-1953 гг. жил Герой Советского Союза, подполковник авиации Сергей Константинович Коблов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ген. И.А. Плиева, 48 / ул. Калоева, 82	выявленный
359	01-00415	Монумент военачальнику Иссе Плиеву, 1997 г. Авторы – ск. Б. Тотиев, арх И. Казбеков, Н. Ходов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Иссы Плиева.	выявленный
360	01-00416	Памятник защитникам г. Орджоникидзе (г. Владикавказа) от немецко-фашистских захватчиков в 1942 г. 1972 г., ск. Б. А. Тотиев, арх. К. С. Кабисов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Победы.	выявленный
361	01-00417	Дом, где в 1960-1964 гг. жил Герой Советского Союза Бек Хаджимуссаевич Моргоев. 1960 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 4	выявленный
362	01-00418	Дом, где в 1960-1968 гг. жил Герой Советского Союза полковник артиллерии Африкан Федорович Соколов. 1959 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 11	выявленный
363	01-00419	Дом, где жили народный художник СОАССР, заслуженный деятель искусств ГрССР Махарбек Сафарович Туганов (в 1948-1952 гг.) и	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Покровский, 7	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		заслуженный инженер ГрССР Владимир Иванович Хубаев (в 1946-1973 гг.). 1942 г., 1949 г.		
364	01-00420	Дом, где в 1934-1937 гг. жил поэт Иван Васильевич Джанаев (псев. Нигер).	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Покровский, 12 .	выявленный
365	01-00421	Терская войсковая учительская семинария. Комплекс зданий. (СОГМА)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 / ул. Горького.	выявленный
366	01-00422	Архитектурный ансамбль площади Революции. Нач. 60-х гг. XX в., арх. Г. В. Чкнаворян	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Революции, на пересечении улиц Иристонской и Пожарского.	выявленный
367	01-00423	Монумент китайским товарищам, павшим за власть Советов в Северной Осетии в годы гражданской войны. 1960 г., арх. А. И. Бтемиров	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Революции.	выявленный
368	01-00424	Дом, где в 1930-1935 гг. жил революционер и государственный деятель Заурбек Забеевич Калоев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 19.	выявленный
369	01-00425	Дом, где в 1917-1953 гг. жил и умер врач-окулист Лев Николаевич Гиждеу, где в 1930-х гг., 1955-1956 гг. жил участник борьбы за Советскую власть в Северной Осетии Иван Николаевич Ступников.1878 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 22.	выявленный
370	01-00427	Дом Тугановых, где в 1920-1950 гг. жил и умер врач – терапевт Элкан Таусолтанович Шанаев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 30.	выявленный
371	01-00430	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Революции, 64.	выявленный
372	01-00431	Дом (дача), где в 1963-1979 гг. жил писатель Тотырбек Исмаилович Джатиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, Редант-1 Дом писателей.	выявленный
373	01-00433	«Дом специалистов. 1930-е годы. Архитектор П.П. Шмидт»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ростовская, 19	выявленный
374	01-00434	Дом, где в 1968-1972 гг. жил и умер заслуженный деятель науки СОАССР, ученый-агроном Феофан Яковлевич Коновалов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ростовская, 20, ул. Кирова, 59.	выявленный
375	01-00435	Дом предпринимателя Казбека Хуцистова. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ростовская, 28.	выявленный
376	01-00436	Особняк протоиерея И.Д.Мамацева. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ростовская, 43.	выявленный
377	01-00437	Место встречи Коста Левановича Хетагурова с владикавказской интеллигенцией в 1898 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, лесопарк «Сапицкая будка», юго-восточная окраина города.	выявленный
378	01-00438	Здание Дома Советов 1936-1940 гг., арх. Петухов, Б.Р. Симонов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы.	выявленный
379	01-00439	Дом, где в 1947-1976гг. жил и умер участник борьбы за Советскую власть Мамсур (Моисей) Аузбиевич Цаллагов. 1947г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Севастопольская, 7.	выявленный
380	01-00440	Дом, где в мае- декабре 1942 г. жил Герой Советского Союза Алексей Кузьмич Гангаев. 1938г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Серобабова, 64, ул. Дзарахохова, 20.	выявленный
381	01-00441	Дом, где в 1920-1924 гг. жил участник борьбы за Советскую власть Михаил Иванович Кольбус	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Серова, 2.	выявленный
382	01-00442	Могила Дзилихова И.Н., хирурга	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Солнечная, 1,	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Иноверческое кладбище, в 120 м к северо-западу от южного входа, в 70 м к западу от оси центральной аллеи	
383	01-00443	Могила Дзесова К.Г., писателя, и Кариаевой Т.Х., актрисы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Солнечная, 1, Иноверческое кладбище, в 120 м к северо-западу от восточного входа	выявленный
384	01-00444	Дом, где летом 1905 г. жил выдающийся азербайджанский композитор и музыковед Узеир Абдул Гусейн оглы Гаджибеков. 1900 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Средняя, 10.	выявленный
385	01-00445	Дом, где в 1931-1970 гг. жил заслуженный художник РСФСР, художник – декоратор Юрий Павлович Федоров. 1872 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 12.	выявленный
386	01-00446	Один из самых старых домов Владикавказа. Здесь в 1920-1951 гг. жил и умер врач-биолог Иван Максимович Иосифов.1827 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, 14.	выявленный
387	01-00447	Дом, где в 1924-1941 гг. родился и жил Герой Советского Союза Ладо Шириншаевич Давыдов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Суворова, 27.	выявленный
388	01-00448	Дом, в котором жил историк, общественный деятель Солтанбек (Сергей) Петрович Таболов, 1980-1993 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Таболова, 12.	выявленный
389	01-00449	Часовня в память погибших во время трагических событий 1992 г.2001 г. Автор – инж. О. М. Ревазов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тарская.	выявленный
390	01-00450	Здание, где в августе-декабре 1942 г. размещались подразделения штаба 8-й саперной армии. Нач. 1930-х годов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 6.	выявленный
391	01-00451	Дом, где в 1930-е-1942 гг. жил архитектор Павел Павлович Шмидт	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 10.	выявленный
392	01-00452	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19.	выявленный
393	01-00453	Доходный дом Духиева.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 21.	выявленный
394	01-00454	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 25.	выявленный
395	01-00455	Дом Датиева. Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 36.	выявленный
396	01-00457	Здание, в котором размещалось подразделение Закавказского фронта	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 39.	выявленный
397	01-00458	Редакция и типография газеты «Терские ведомости».	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 40.	выявленный
398	01-00459	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47.	выявленный
399	01-00460	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48.	выявленный
400	01-00462	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 51.	выявленный
401	01-00463	Дом, где в 1933-1970 гг. жил участник социал-демократического движения Михаил Григорьевич Егиков	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 58.	выявленный
402	01-00464	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Таутиева, 8.	выявленный
403	01-00465	Дом, где в 1959-1979 гг. жил Герой Советского Союза полковник Сергей Агуреевич Шилов. 1959 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 19	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

404	01-00466	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Терская, 7.	выявленный
405	01-00467	1-е Реальное училище, с 1918 г. – Политехнического института, с .... г. – Горского сельскохозяйственного института, с .... г. – Горского аграрного государственного университета, где преподавали многие ученые: Л. П. Семенов, Л. Б. Беме, Х. Б. Дзанагов, В. И. Де-Фриу, Н. А. Крестов, Д. А. Тарноградский, Г. Ф. Мухин, И. М. Иосифов, Н. В. Рязанцев, Е. Ф. Павлов, К. И. Трофименко, Ф. Я. Коновалов, В. И. Кибизов. Сер. 70-х гг. XIX в., 1913 г., подрядчик Артамонов	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 3 / ул. Кирова, 37.	выявленный
406	01-00468	Николаевское училище. 1897 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 3.	выявленный
407	01-00469	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 8.	выявленный
408	01-00470	Лечебница доктора Эльбуздуко Гуприевича Туганова, одного из организаторов здравоохранения в Северной Осетии. Здесь он жил с 1909 по 1947 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 10.	выявленный
409	01-00471	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Тимирязевский, 12.	выявленный
410	01-00472	Памятник рабочим и служащим Вагоно-ремонтного завода им. С. М. Кирова, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 1969 г., худ. Каранташев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1, территория ВРЗ.	выявленный
411	01-00473	Владикавказские железнодорожные мастерские. Комплекс зданий. 1905-1913 гг.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1 / ул. Маркова.	выявленный
412	01-00474	«Участок стены Владикавказской крепости»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 2 / Набережный проезд, в 90 м юго-восточнее выезда с ул. Титова на Набережный проезд	выявленный
413	01-00475	Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпитале в 1942 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 3, территория больницы.	выявленный
414	01-00476	Городская больница. Комплекс зданий. 1901 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 11.	выявленный
415	01-00477	Здание зрелищное. 1914 г., арх. И. В. Рябикин	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 13 / ул. Маркуса, 56.	выявленный
416	01-00478	Дом, где жили: в 1925-1935 гг. ученый – почвовед Ефим Федорович Павлов и в 1925-1986 гг. заслуженный деятель наук СОАССР Ксения Ивановна Трофименко 1987 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 54.	выявленный
417	01-00479	Дом, где с 90-х гг. XIX в. по 1911 г. жил историк-кавказовед Василий Александрович Потто	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 8. вроде как № 31	выявленный
418	01-00480	Дом Асламурзы Есиева, командира отличившегося в русско-турецкой войне 1877-1878–х годов, Осетинского конного дивизиона, публициста. (конец XIX – 1926 г.)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 30.	выявленный
419	01-00481	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 38.	выявленный
420	01-00482	Дом инженера С.П. Казьмина. Здесь жили: революционер и	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 40	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		партийный деятель Казбек Каурбекович Борукаев (1907-1919 гг.), ученый-энтамолог Георгий Бугданович Бугданов (1925-1960 гг.), инженер-гидротехник Владимир Васильевич Уланов (1929-1960 гг.), неоднократно останавливалась археолог и этнограф Евгения Георгиевна Пчелина (1927-1963 гг.). Установлен в 1912 г., инж. С. П. Казьмин		
421	01-00483	Дом, где жили: в 1948-1961 гг. инженер железнодорожник Александр Алиханович Тибилов, в 1948-1953 гг. одна из первых осетинок – врачей Бабуца Алихановна Тибилова, где умерла в 1955 г. писательница Езетхан Алимурзаевна Уруймагова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 47, ул. Маркуса, 59	выявленный
422	01-00484	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Толстого, 53.	выявленный
423	01-00485	Каменная стена (малая архитектурная форма)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Таутиева, 8	выявленный
424	01-00486	Дом В. Д. Панкратова, видного деятеля просвещения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Триандофилова, 6.	выявленный
425	01-00487	Дом, где в 1922-1930 гг. жил заслуженный деятель искусств СОАССР, художник Николай Емельянович Кочетов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Триандофилова, 28.	выявленный
426	01-00488	Дом, где в 1926-1937 гг. жил Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Александр Никитович Карасев. 1926 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Трубецкого, 5.	выявленный
427	01-00489	Дом, где в 1942 г. родился и до 1978 г. жил заслуженный тренер СССР Геннадий Петрович Андиев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тургеневская, 168,ул. Гизельская, 7.	выявленный
428	01-00490	Дом, где жили: заслуженный врач РСФСР Ефимия Борисовна Кулаева (в 1967-1976 гг.), участник борьбы за Советскую власть в Северной Осетии Федор Григорьевич (Татари Еналдыкоевич) Цаллагов (в 1967-1983 гг.), заслуженный деятель науки СОАССР, врач Урусзан Татарканович Такулов (в 1967-1980 гг.), филолог и литературовед Борис Андреевич Алборов (1967-1968 гг.), участник гражданской и Великой Отечественной войн генерал-майор Леонид Алексеевич Сланов (в 1967-1968 гг.) 1967 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 2	выявленный
429	01-00491	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 4.	выявленный
430	01-00493	Дом, где в 1951-1952 гг. жил Кавалер ордена Славы 3-х степеней Иван Иванович Кадомцев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 9.	выявленный
431	01-00494	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 17.	выявленный
432	01-00495	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 21.	выявленный
433	01-00496	Дом, где с нач. XX в. по 1937 г. жил поэт Александр Захарович Кубалов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 27.	выявленный
434	01-00497	«Мемориальный сквер (кладбище) Осетинского форштадта, Владикавказского (Осетинского) аула, ВерхнеОсетинской слободки	РСО-Алания, г. Владикавказ, сквер в квартале улиц Коста Хетагурова, Комсомольская, Павленко, Кутузова	выявленный
435	01-00498	Дом Баевых, где жили: общественный деятель Хусина (Георгий) Баев,	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Хетагурова, 20, / ул.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		в 1837-1895 гг. военачальник, научный и общественный деятель, генерал-лейтенант Михал Георгиевич Баев, в 1880-1910 гг. общественный и культурный деятель, городской голова Владикавказа Гаппо Васильевич Баев, в 1880-1918 гг. революционер Чермен (Роман) Васильевич Баев	Осетинская, 31.	
436	01-00500	Горельеф Коста Левановича Хетагурова. 1973 г. ск. А. Дзантиев, бронза	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Хетагурова, 23, на стене южного фасада здания школы №13 им. К.Л. Хетагурова.	выявленный
437	01-00501	Дом, в котором жил певец П.Г. Лисициан	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цаголова, 11.	выявленный
438	01-00502	Дом, в котором жили К.Л. Хетагуров и А.С. Гулуев.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цаголова, 27.	выявленный
439	01-00503	Дом купцов Киракозова и Оганова, где с 1891 г. размещался Осетинский женский приют с училищем (бывшая Ольгинская женская школа), с 1916 г. – преобразованная из приюта Осетинская второклассная учительская женская школа, в 1918 г. реорганизованная в Осетинскую смешанную учительскую семинарию. Здесь в начале XX в. преподавали священники, деятели культуры Харлампий Дмитриевич Цомаев и Алексей Георгиевич Гатуев; преподавали и учились многие видные деятели просвещения, науки и культуры: в 1896-1905 гг. революционерка Надежда Евстафьевна Калоева, в 1898-1901 гг. писательница Роза Пишиевна Кочисова и другие. Здесь в 1918-1920 гг. проходили заседания Осетинского историко-филологическое общества, учредителями которого стали многие деятели науки и культуры Осетии	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цаголова, 31.	выявленный
440	01-00504	Дом Гатуевых. Здесь жили: в 1894-1909 гг. священник, просветитель Алексей Георгиевич Гатуев, в 1894-1920-е годы писатель, общественный деятель Константин (Дзахо) Алексеевич Гатуев, в 1894-1920-х годах геолог, деятель культуры Сергей Алексеевич Гатуев. В конце XIX – нач. XX в.в. здесь часто бывал осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров. Во время контрреволюционного мятежа в декабре 1917 г. в доме скрывался Сергей Миронович Киров	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цаголова, 32.	выявленный
441	01-00505	Дом Александра Цаликова – близкого друга Коста Левановича Хетагурова. Здесь в 1936-1946 гг. находилась квартира-мастерская заслуженного деятеля искусств СОАССР, художника Николая Емельяновича Кочетова. 1892 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цаголова, 42.	выявленный
442	01-00506	Памятник Герою Советского Союза В. П. Ларионову	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цейская, 1, во дворе средней школы №14.	выявленный
443	01-00507	Дворец начальника Терской области (литер 1). Комплекс служебных и хозяйственных построек Дворца (литер 2, 10, 11, 16, 21). Сер.- конец	РСО-Алания, г. Владикавказ, Церетели ул.,06-08	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		19в. Памятник истории и архитектуры		
444	01-00508	Архиерейский дом с храмом во имя Святого Владимира в г. Владикавказе (строение 24)	РСО-Алания, г. Владикавказ, Церетели ул.,06-08	выявленный
445	01-00510	Дом, где в июне 1920-х годов жили участник борьбы за Советскую власть Сабан Ахметович Кутаров и комсомольский и партийный работник Авраам Константинович Хосроев	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 8.	выявленный
446	01-00511	Епархиальное женское училище. 1898 г., арх. неизвестен	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 14 / ул. Бородинская, 37.	выявленный
447	01-00513	Горско-Пушкинское общежитие. Построено на средства «Общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области». С 1909 года в здании размещалось 2-е реальное училище, где учились Г. Б. Арсагов, С. А. Бритаев, К. С. Бутаев, Е. Д. Рамонов, И. А. Плиев, К. Е. Ходов, Ч. Х. Бтемиров и др.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 16.	выявленный
448	01-00514	Дом, где в 1946-1953 гг. жили скульпторы – братья Александр Умарович и Инал Умарович Дзантиевы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 17.	выявленный
449	01-00515	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 19.	выявленный
450	01-00516	Здание, где в октябре 1941 г. – мае 1942 г. была сформирована 4-я воздушная бригада	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 21.	выявленный
451	01-00517	Дом, где в 1960-1964 гг. жил хирург мастер деревянной скульптуры Сосланбек Бицкоевич Тлатов. 1960 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова,10	выявленный
452	01-00518	Железнодорожная больница, 1937 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16.	выявленный
453	01-00519	Памятник архитектуры и градостроительства	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 43.	выявленный
454	01-00520	Дом, где в 1953 –1982 гг. жил и умер Герой Социалистического Труда Василий Алексеевич Филатов. 1950 г., арх. А. И. Бтемиров	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 45	выявленный
455	01-00521	Памятник архитектуры	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 47.	выявленный
456	01-00522	«Российская крепость - Джейраховское укрепление. Начало XIX века»	РСО-Алания, г. Владикавказ, г. Владикавказ, с. Чми	выявленный
457	01-00523	Мастерская-квартира известного художника, кинорежиссера Азанбека Джанаева	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, Дом художника (ул. Шмулевича, 1-б)	выявленный
458	01-00524	Дом, где в 1959-1981 гг. жил и умер заслуженный художник СОАССР Батр Николаевич Калманов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 1	выявленный
459	01-00525	Дом, где в 1960-1973 гг. жил и умер участник Гражданской войны Евгений Игнатьевич Морозов.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 1-б	выявленный
460	01-00526	Дом, где в 1972 –1983 гг. жил и умер один из первых комсомольцев Владикавказа Василий Георгиевич Полетаев. 1972 г.	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 16	выявленный
461	01-00527	Дом, где в 1900-1920 гг. жили участники борьбы за Советскую власть братья Степан Абрамович и Константин Абрамович Щербаковы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Щербакова, 30.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

462	01-00528	Могила И.Т. Кусова	РСО-Алания, г. Владикавказ, РСО-Алания, г. Владикавказ, восточная часть города, «Иноверческое кладбище»	выявленный
463	01-00529	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, г. Владикавказ, северная окраина, в 15м и 30м к западу от Черменского канала, в 1км от северной окраины города в районе пивоваренного завода	археология
464	01-00530	Курган №4	РСО-Алания, г. Владикавказ, северная окраина, в 200м к западу от дороги являющейся продолжением ул.Тельмана, в 500м от северной окраины города, 440м от полевого стана с/з “Орджоникидзевский”	археология
465	01-00531	Курган №1	РСО-Алания, г. Владикавказ, северная окраина, в 200м от построек северной окраины города в районе пивоваренного завода, в 100м к югу от просёлочной дороги, пересекающей Черменский канал в 300м к западу от полевого стана	археология
466	01-00532	Курган	РСО-Алания, г. Владикавказ, северная окраина, в 400м к востоку от электроподстанции	археология
467	01-00533	Курган №2	РСО-Алания, г. Владикавказ, северная окраина, в 740м от трассы Владикавказ – Чермен, в 600м от северной окраины города	археология
468	01-00534	Курган №3	РСО-Алания, г. Владикавказ, С-З окраина, в 80м от просёлочной дороги пересекающей канал, в 100м от полевого стана, в 400м к С-З от окраины города в районе пивоваренного завода	археология
469	01-00535	Курган 1 у пос. Заводской	РСО-Алания, Восточная окраина пос. Заводской, РСО-Алания (Владикавказ)	археология
470	01-00536	Особняк Д. Божкова	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Бородинская,9	выявленный
471	01-00537	Могила протоиерея Гончарова Г.И	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 70, на территории кладбища	выявленный
472	01-00538	Пешеходный мост (из двух пролетов Чугунного моста 1863 года). Начало 1960-х годов	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Максима Горького	выявленный
473	01-00539	Курганный могильник «Сухая балка»	РСО-Алания, г.Владикавказ, ш.Гизельское 4 «а», на пахотном поле (ныне не обрабатываемом), между кладбищем «Западным» и с/т «Дружба» (к западу и юго-западу от него) на участке трассы ПК-111-ПК 124.	археология
474	01-00540	Курган П/К 108	РСО-Алания, г.Владикавказ, ш.Г изельское 4 «а», в 600 м к западу от с/т «Дружба» и в 200 м к северо-востоку от	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			ПВО, на участке трассы ПК 108	
475	01-00541	Курганная группа «Сады»	РСО-Алания, г.Владикавказ, курганная группа находится в 1,5 км к юго-западу от г. Владикавказа (ул. Хадарцева), на участке проектируемой авто трассы ПК 83-ПК 85, в 280 м к северу от а/дороги Владикавказ-Алагир. Кадастровый квартал - 15:08:0010305:150	археология
476	01-00542	Курган П/К 10	РСО-Алания, г.Владикавказ. Курган находится в 6 км к северо-западу от г. Владикавказа, на участке трассы ПК 10, в 200 м к запад от а/дорогиикавказ- Ардон. Кадастровый квартал - 15:08:0010303	археология
477	01-00543	Курган П/К 32	РСО-Алания, г.Владикавказ. Курган находится в 4 км к северо-западу от г. Владикавказа, на участке проектируемой автотрассы ПК 10, в 220 м юго-западу от а/дороги Владикавказ-Ардон. Кадастровый квартал - 15:08:0000000	археология
478	01-00544	Курган П/К 60	РСО-Алания, г.Владикавказ. Курган находится в 4 км к северо-западу от г. Владикавказа, на участке трассы ПК 60, в 490 м юг-запад-западу от кладбища на ул. Владивостокской. Кадастровый квартал - 15:08:0010305	археология
479	01-00545	Курган П/К 10-а. Эпоха бронзы, XXVI-XVII вв. до н.э.	РСО-Алания, г. Владикавказ. Курган находится в 6 км к северо-западу от г. Владикавказ, на участке трассы ПК-10, в 180 м к юго-западу от а/дороги Владикавказ-Ардон. Кадастровый квартал 15:08:0010303	археология
480	01-00547	Дом, где в 1905-1907 гг. жила активная участница социал-демократического движения Елена Семеновна Коц	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 43 / ул. Маркуса, 37	выявленный
481	01-00548	Дот Ващенко	РСО-Алания, г. Владикавказ, Гизельское кладбище	выявленный
482	02-00001	Достопримечательное место гибели народного героя Акима Тотиева	РСО-Алания, Алагирский район, в 1,6 км южнее г. Алагира, в 600 м западнее с. Бирагзанг на левом берегу р. Ардон, в западной придорожной полосе шоссе М29 (ТрансКАМ)	выявленный
483	02-00002	Дом, в котором в 1932-1941 гг. жил Герой Советского Союза Николаев Василий Семенович	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, 2.	выявленный
484	02-00003	Здание бывшей школы №1, в которой в 1927-1931 гг. учился Герой Советского Союза Билаонов Павел Семенович; преподавала Басиева Чабахан Михайловна, расстрелянная фашистами в ноябре 1942 г.; где с июля 1942 по январь 1943 года формировались подразделения 276 стрелковой дивизии, эвакоприемника №12, размещались военные	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 44.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		госпитали ИГ-4291, ЭП-99		
485	02-00004	Дом, в котором в 1916 г. родился и до 1984 г. жил Дзилихов Михаил Бабуевич, Почетный гражданин городов Волгоград и Хайегинштадт (ГДР)	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Гагарина, 66 / ул. Бесолова.	выявленный
486	02-00005	Дом, в котором родился и до 1935 г. жил Бекузаров Александр Дахцикоевич, активный участник борьбы за Советскую власть	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Дзержинского, 20.	выявленный
487	02-00006	Дом А. С. Бутаева, в котором в августе 1918 г. проходило первое организационное собрание алагирских большевиков	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Дзержинского, 44.	выявленный
488	02-00007	Дом. в котором жили активные участники борьбы за Советскую власть Караев Семен Умарович (1882-1920 гг.) и Баскаева-Караева Разят Гамболовна (1881-1943 гг.).	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Караева, 6.	выявленный
489	02-00008	Дом, в котором в 1893 г. родился и жил до 1913 г. активный участник борьбы за власть Советов в 1917-1922 гг., ученый-экономист Бутаев Казбек Саввич	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Кирова, 42.	выявленный
490	02-00009	Дом, в котором в 1930-х годах жил Зангиев Бабу Касаевич, учитель, деятель культуры	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Кирова, 129.	выявленный
491	02-00010	Дом, в котором в 1960-1977 гг. жил Малахов Николай Михайлович, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Колхозная, 2	выявленный
492	02-00011	Дом, в котором с 1959 по 1994 гг. жил Баскаев Афанасий Дзакоевич. Почетный гражданин г. Озд Венгерской Народной Республики	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Комсомольская, 65.	выявленный
493	02-00012	Мемориальная доска с текстом телеграммы В. И. Ленина о помощи 300 семьям алагирцев	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Комсомольская / ул. Алагирская, здание АМС.	выявленный
494	02-00013	Дом, в котором родились и жили поэты, братья Басиевы Дзахот Бечирович (1917 г.) и Дзамболат Бечирович (1924 г.), погибшие в годы Великой Отечественной войны	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ленина, 191.	выявленный
495	02-00014	Дом, в котором в 1890-1924 гг. родился и жил революционер Мди Гаппоевич Таболов, и который был явочной квартирой подпольщиков Алагира и Окружного Революционного комитета	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Маркуса, 17.	выявленный
496	02-00015	Дом, где родились и жили революционеры Александр Антонович (Налык Сосланбекович) Тиджиев (1894-1930 гг.) и Георгий Антонович (Ислам Сосланбекович) Тиджиев (1946-1949). Место нелегальных собраний большевиков во время деникинской оккупации 1919-1920 гг.	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Маркуса, 51 / ул. Партизанская, 10.	выявленный
497	02-00016	Дом, в котором в 1919-1920 гг. проходили подпольные собрания Алагирской партийной организации	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Маркуса, 58 / ул. Караева, 6.	выявленный
498	02-00017	Стена с барельефами работы народного художника Сосланбека Едзиева	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская, 254	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

499	02-00018	Дом, в котором в 1883 г. родился и до 1943 года жил активный участник борьбы за Советскую власть Ислам Батрадзович Габолаев. Являлся явочной квартирой коммунистов-подпольщиков с конца 1919 по март 1920 г.	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Партизанская, 3.	выявленный
500	02-00019	Дом, в котором в 1899 г. родилась и до 1921 г. жила первая комсомолка Алагира Ольга Петровна Цомаева, где находилась явочная квартира подпольщиков и в 1919-1920 гг. скрывался Владимир (Лади) Александрович Цаллагов - активный участник борьбы за Советскую власть	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Советов, 51 / ул. Терешковой, 32.	выявленный
501	02-00020	Здание, где в марте-августе 1920 г. в Салугарданском сельском правлении размещался Революционный комитет Алагира	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Л. Толстого, 2 / ул. Чкалова, 2.	выявленный
502	02-00021	Дом, в котором с 1880-х годов по 1919 г. жил активный участник борьбы за Советскую власть Гозюмов Алексей Александрович (Кроевич)	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Л. Толстого, 168 / ул. Пионерская, 14.	выявленный
503	02-00022	Дом, в котором с 1898 по 1904 год жил Короев Давид Григорьевич, писатель	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 87.	выявленный
504	02-00023	Дом, в котором в январе 1919 г. остановился Г. К. Орджоникидзе во время подавления мятежа полковника У. Цаликова	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 102.	выявленный
505	02-00024	Здание школы, где в августе 1942 года формировались 276 стрелковая дивизия и военные госпитали ЭП-12, ЭП-50, ЭП-53, ППГ-78	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 130.	выявленный
506	02-00025	Памятник В. И. Ленину, открыт в августе 1926 года во Владикавказе (ныне пл. Ленина), в 1957 г. перевезен из г. Владикавказа в г. Алагир. Скульптор В. В. Козлов	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, сквер Дворца культуры.	выявленный
507	02-00026	Церковная ограда – место боевых действий Красного гарнизона против мятежных банд полковника У. Цаликова в январе 1919 г.	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова / ул. Комсомольская, парк.	выявленный
508	02-00027	Дом, в котором в 1890 году родился и по 1920-е годы жил Бараков Гино Фадеевич, революционер и писатель	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Чкалова, 3.	выявленный
509	02-00028	Ванный корпус санатория «Тамиск», в котором в апреле-ноябре 1942 г. размещались эвакуационный госпиталь № 5051, эвакуационный приемник № 12, ППГ № 600, ППГ № 5	РСО-Алания, Алагирский район, в 10 км южнее г. Алагир.	выявленный
510	02-00029	Мемориальный знак морским пехотинцам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 г.	РСО-Алания, Алагирский район, 18-й км трассы Владикавказ-Алагир.	выявленный
511	02-00030	Роща Хетага	РСО-Алания, Алагирский район, по дороге Владикавказ-Алагир	выявленный
512	02-00031	Памятник Акиму Тотиеву, народному герою	РСО-Алания, Алагирский район, В 200 м от ресторана «Ирон хадзар», по дороге Алагир-Мизур.	выявленный
513	02-00033	Дом, в котором в 1919-1920 гг. находился арсенал партизан	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Унал.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Алагирского ущелья		
514	02-00034	Дом, в котором в 1892-1920 гг. жил активный участник борьбы за установление Советской власти Хоранов Тотрбек Габиевич	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Унал.	выявленный
515	02-00035	Архитектурный ансамбль с.Верхний Ксурт: башня № 1, башня № 2, ганах (жилой дом), склеп наземный, склеп полуподземный, святилище	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Мизур (с. В. Ксурт)	выявленный
516	02-00036	Архитектурный ансамбль с. Верхний Мизур: церковь Архангела Михаила, 1890 г., церковь-святилище «Мызуры хъаузад», башни (четыре), комплекс сооружений кладбища: склепы наземные и полуподземные, стелы-цырты (четыре)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Мизур	выявленный
517	02-00037	Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в медицинском санитарном батальоне в ноябре 1942 г.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Гусыра, в 100 м южнее села.	выявленный
518	02-00038	«Архитектурный комплекс»: галуан (укреплённая усадьба) Отаровых (Зрисса), галуан (укреплённая усадьба) Хубецовых (сел. Сахсат), жилая башня-ганах Бурнацевых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Гуркумта (Сахсат)	выявленный
519	02-00039	Братская могила	РСО-Алания, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, п. Галон	выявленный
520	02-00040	Здание, в котором в 1942-1943 гг. находился госпиталь № 2417	РСО-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау.	выявленный
521	02-00041	Школа, в которой в 1903-1904 гг. преподавал осетинский драматург Бритаев Елбыздуко Цопанович	РСО-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау, правый берег реки Фиагдон, в 100 м от дороги.	выявленный
522	02-00042	Поляна Мадизан, средние века	РСО-Алания, Алагирский район, с. Дагом	выявленный
523	02-00043	Достопримечательное место «Уалладжир»: Дагом: святилище Уацилла, башня Габа, часовня-святилище Бурдзиевых, стела-цырт «Мадизаны дур», святилище «Мады дзуар», башни (две), склеповый могильник (двенадцать полуподземных), склеп Бурдзиевых;Урсдон: святилище на поляне Шухш, святилище (два), склеповый могильник: наземные и полуподземные усыпальницы, башня; Донисар: святилище Уастырджы, наземный склеп, полуподземные склепы (четыре)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Дагом, с. Урсдон, с. Донисар	выявленный
524	02-00044	Комплекс позднесредневековой застройки	РСО-Алания, Алагирский район, с. Джими (на западной окраине села выше дороги в. Джими)	выявленный
525	02-00045	«Архитектурный комплекс»: комплекс фамильных святилищ (девять), святилище «Уацилла», склепы полуподземные, наземные, пещерные, глухой склеп (15), стелы-цырты (три), стела- цырт куртатинского старшины, стела- цырт Хуцистова	РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзивгис	выявленный
526	02-00046	Мемориальный памятник семи братьям Газдановым, погибшим на	РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, на	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		фронтах ВОВ	обочине шоссе Владикавказ-Алагир	
527	02-00049	Кладбище нижнее	РСО-Алания, Алагирский район, с. Згил	выявленный
528	02-00051	Кладбище верхнее	РСО-Алания, Алагирский район, с. Згил	выявленный
529	02-00054	Кладбище северное	РСО-Алания, Алагирский район, с. Калак	выявленный
530	02-00058	Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году	РСО-Алания, Алагирский район, с. Кодахджин, в 1,5 км от села.	выявленный
531	02-00059	Церковь святого Георгия Победоносца. 1858 г.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Кесатикау	выявленный
532	02-00060	«Архитектурный комплекс»: галуан Хадиковых: башни Хадиковых, остатки жилых и хозяйственных построек; башни Тебиевых (две), башня Комаевых, ганах Дулаевых (Тебиевых), ганах Дулаевых, жилой дом (три), дом Гацира Хадикова, 1910-е годы; три пограничных камня-цырта, могильник: склепы наземные (десять), склепы полуподземные (девятнадцать), стелы-цырты (два), столпообразные цырты (два)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Лац	выявленный
533	02-00061	Братская могила советских воинов, умерших в госпиталях от ран в 1942-1943 гг.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Лац.	выявленный
534	02-00062	Здание, в котором в 1942-1943 гг. находился временный госпиталь	РСО-Алания, Алагирский район, с. Лац.	выявленный
535	02-00063	Здание, в котором с 1909 по 1911 гг. работал учителем осетинский поэт Арнигон Илас (Газак Иласович Тогузов)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Лац.	выявленный
536	02-00065	«Архитектурный комплекс»: башня жилая-ганах Кайтмазовых, башня Абоевых, башня Магкаевых, жилые дома (четыре), церковь св. Георгия, могила Зураба Магкаева	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Зарамаг	выявленный
537	02-00066	«Архитектурный комплекс»: башня жилая-ганах Хетагуровых, церковь св. Георгия 1878 г., святилище на кладбище, могила матери К.Хетагурова М.Г. Губаевой-Хетагуровой	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нар	выявленный
538	02-00067	Бывший дом коменданта, перед которым в 1921 году выступал С. М. Киров	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нижний Зарамаг, южная окраина.	выявленный
539	02-00068	Здание ГЭС, построенное по плану ГОЭЛРО	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нижний Зарамаг, юго-зап. окраина села.	выявленный
540	02-00069	Обелиск односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1967 г.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ногкау, в центре села.	выявленный
541	02-00070	«Мечеть. Конец XIX в.»	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ногкау, ул. Цаликова, 71, участок, прилегающий к Ногкауской средней школе	выявленный
542	02-00071	Могила генерал-майора Даниелбека Цаликова 1901 г.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ногкау, кладбище	выявленный
543	02-00072	Здание бывшей школы, конец XIX в.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ногкау	выявленный
544	02-00073	Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпитале в	РСО-Алания, Алагирский район, пос. Нузал, двор	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		1942 г.	больницы.	
545	02-00074	Башни: Башня №1 и Башня№2	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нузал (Назгин)	выявленный
546	02-00075	Нузальский средневековый грунтовый могильник в каменных ящиках	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нузал	выявленный
547	02-00076	Братская могила	РСО-Алания, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, п. Садон, кладбище	выявленный
548	02-00077	«Архитектурный комплекс»: святилище «Хъугомы Уастырджи дзуар», усадьба-ганах Туаевых, башня жилая Туаевых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Сатат	выявленный
549	02-00078	Памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне	РСО-Алания, Алагирский район, с. Суадаг, сквер сельсовета.	выявленный
550	02-00079	«Башня Хурумовых с усадебными постройками»	РСО-Алания, Алагирский район, РСО-А, Алагирский район, с. Тоборза	выявленный
551	02-00080	Дом, в котором в 1900-х по 1920 г. жил активный участник борьбы за Советскую власть Цаллагов Владимир Александрович и проходили собрания подпольной организации РСДРП(б) Алагирского ущелья	РСО-Алания, Алагирский район, с. Унал.	выявленный
552	02-00081	Дом, в котором в 1867 родился и до 1920 год жил активный участник борьбы за советскую власть Цаллагов Коста Кириллович	РСО-Алания, Алагирский район, с. Унал.	выявленный
553	02-00082	Дом, в котором в 1895 году родился и жил по 1926 год активный участник установления Сов. Власти Цаллагов Мамсур (Моисей) Аузбиевич	РСО-Алания, Алагирский район, с. Унал.	выявленный
554	02-00083	Дом, в котором в 1899 г. родился и по 1920 г. жил активный участник борьбы за Советскую власть Цаллагов Юрий Кондратьевич (Тимурхан Черменович) и в 1919-1920 гг. находился штаб Революционного Совета Алагирского ущелья	РСО-Алания, Алагирский район, с. Унал.	выявленный
555	02-00084	Башня Калоевых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Харисджин (с. Калотыкау)	выявленный
556	02-00085	Дом, в котором в 1894 г. родился и по 1919 г. жил ученый-экономист Дзокаев Константин Хаматканович	РСО-Алания, Алагирский район, с. Хидикус, северная окраина.	выявленный
557	02-00086	Дом, в котором в 1891 г. родился и по 1920 г. жил активный участник борьбы за Советскую власть Каргиев Дзахот Ильясович и проходили собрания подпольной организации РКП (б) Алагирского ущелья	РСО-Алания, Алагирский район, с. Хидикус.	выявленный
558	02-00087	Башенный комплекс, средние века	РСО-Алания, Алагирский район, с. Хидикус.	выявленный
559	02-00088	Фамильная башня Едзиевых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ход	выявленный
560	02-00089	Средневековое святилище (Святилище Татартуппы-дзуар, позднее средневековье)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Ход (в 1250 м к северо-востоку от восточной окраины с. Ход и в 120 м к югу от грунтовой дороги п. Мизур - с. Ход)	выявленный
561	02-00090	Башня Бекузаровых	РСО-Алания, Алагирский район, селение Холст	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

562	02-00091	Башня Гассиевых	РСО-Алания, Алагирский район, селение Холст	выявленный
563	02-00092	Памятник «Афсати»	РСО-Алания, Алагирский район, Цейское ущелье Алагирского района	выявленный
564	02-00093	Башня Айларовых	РСО-Алания, Алагирский район, с. В. Цей	выявленный
565	02-00094	Стела-цырт надмогильный Заду Дзалаевой. Нач. XX века	РСО-Алания, Алагирский район, с. В. Цей	выявленный
566	02-00095	Святилище Чызджыты хох	РСО-Алания, Алагирский район, с. В. Цей	выявленный
567	02-00096	Склеповая усыпальница Бигулаевых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Цми	выявленный
568	02-00097	«Архитектурный комплекс селения (хъау) Цмити (Урикау)»: **1. Башня Габисовых № 1, XIV-XVIII вв.2. Башня Габисовых № 2, XIV-XVIII вв.3. Ансамбль жилых и оборонительных построек, XIV-XVIII вв.**4. **Башня № 1 (Акацевых), XIV-XVIII вв.5. Боевая башня № 2 (Басаевых), XIV-XVIII вв.6. Башня № 3 (Хамисовых), XIV-XVIII вв.7. Башня № 4 (Талхановых), XIV-XVIII вв.8. Башня № 5 (Дзайтиевых), XIV-XVIII вв. (дубляж регионального)**9. **Башня № 6, XIV-XVIII вв.**10. **Башня № 7 (Мамукаевых), XIV-XVIII вв.11. Жилая башня-ганах № 8 (Гаппоевых), XIV-XVIII вв.12. Жилой дом № 9, XIV-XVIII вв.13. Башня (руины) №** 10 **(Кодзаевых), XIV-XVIII вв.14. Жилая башня-ганах № 11», XIV-XVIII вв.15. Жилой дом (руины) № 12, XIV-XVIII вв.16. Руины дома, в котором родился и жил герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов Н.А. Караев, 1850-е-1876, 1879 г.17. Склеповый могильник (некрополь) № 1, XIV-XVIII вв.18. Склеповый могильник (некрополь) № 2, XIV-XVIII вв.19. Склеп № 1 (полуподземный), XIV-XVIII вв.**20. **Склеп № 2 (надземный двухкамерный), XIV-XVIII вв.21. Склеп № 3 (надземный), XIV-XVIII вв.22. Склеп № 4 (надземный), XIV-XVIII вв.23. Склеп № 5 (надземный), XIV-XVIII вв.24. Склеп № 6 (надземный), XIV-XVIII вв.25. Склеп № 7 (надземный), XIV-XVIII вв.26. Склеп № 8 (полуподземный, XIV-XVIII вв.**	РСО-Алания, Алагирский район, с. Цмити	выявленный
569	02-00099	Братская могила жителей г. Алагир, замученных немецко-фашистскими оккупантами в 1942 г	РСО-Алания, Алагирский район, с. Црау, зап. окраина села, 80 м. севернее трассы Алагир-Црау.	выявленный
570	02-00100	Памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.	РСО-Алания, Алагирский район, с. Црау, Ленина ул., в 20м от сельсовета	выявленный
571	02-00101	Первая высокогорная гидроэлектростанция, построенная в 1897 году бельгийцами	РСО-Алания, Алагирский район, на слиянии рек Ардон и Садонка	выявленный
572	02-00102	Башня сторожевая «Ахсины бадан»	РСО-Алания, Алагирский район, в 5 км юг-юго западнее п. Бурон	археология
573	02-00103	Поселение Верхний Бирагзанг 1	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Бирагзанг (в 100 м к юго-востоку от восточной окраины села)	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

574	02-00104	Поселение Верхний Бирагзанг 2	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Бирагзанг (в 120 м к юго-востоку от восточной окраины села)	археология
575	02-00105	Склеповый могильник	РСО-Алания, Алагирский район, с. Дагом (в северо-западной части села)	археология
576	02-00106	Одиночный полуподземный склеп	РСО-Алания, Алагирский район, с. Джими (на западной окраине села ниже дороги в. Джими)	археология
577	02-00107	Святилище 1	РСО-Алания, Алагирский район, в 50 м северо-восточнее с. Донисар	археология
578	02-00108	Святилище 2	РСО-Алания, Алагирский район, в 200 м юго-восточнее с. Донисар	археология
579	02-00109	Могильник 1	РСО-Алания, Алагирский район, с. Клиат Координаты WGS 84: №42° 40’ 03,9’’; Е 043° 52’ 36,5’’	археология
580	02-00110	Могильник 2	РСО-Алания, Алагирский район, с. Клиат Координаты WGS 84: №42° 40’ 00,1’’; Е 043° 52’ 38,8’’	археология
581	02-00111	Могильник "Адайдон". Эпоха бронзы	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нижний Зарамаг, в 0,9км С-З селения Координаты WGS 84 северной границы могильника на левом берегу р. Адайдон – №42° 41.988’; Е 043° 58.305’; Координаты южной границы могильника на левом берегу р.Адайдон - №42° 42.080’; Е 043° 58.339’; Координаты западной границы могильника на левом берегу р. Адайдон –№42° 42.040’; Е 043° 58.306’; Координаты восточной границы могильника –№42° 41.951’; Е 043° 58.359’	археология
582	02-00112	Курганная группа «Фиагдон III» (7 курганов)	РСО-Алания, Алагирский район, Террасы левого берега р. Фиагдон, 0,14 км к северо-западу от северной окраины с. Дзуарикау, 0,5 км к северо-северо-западу от заброшенных строений МТФ, Алагирский район, РСО-Алания	археология
583	02-00113	Курган 3 у с. Красный Ход	РСО-Алания, Алагирский район, Распаханное поле, 800 м к западу от западной окраины сел. Красный Ход, Алагирский район, РСО-Алания.	археология
584	02-00114	Курган 5 у сел. Красный Ход	РСО-Алания, Алагирский район, Распахиваемое поле, 2,5 км к юго-юго-востоку от южной окраины сел. Красный Ход, 1.3 км к северо-западу от г. Алагир, Алагирский район, РСО-Алания.	археология
585	02-00115	Курган 4 у сел. Красный Ход	РСО-Алания, Алагирский район, Распахиваемое поле	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			950 м к западу от западной окраины сел. Красный Ход, Алагирский район, РСО-Алания.	
586	02-00116	Курганная группа «Суадаг 1»	РСО-Алания, Алагирский район, Правая надпойменная терраса русла одного из рукавов р. Суадаг, между с. Суадаг и Рощей Хетага, 200 м к северо-востоку от северо-восточной окраины села, Алагирский район, РСО-Алания	археология
587	02-00117	Курган 1 у сел. Суадаг	РСО-Алания, Алагирский район, Распаханное поле 900мк востоку от сел Суадаг, к югу от Рощи Хетага, 360 м к северу от автотрассы М 29, Алагирский район, РСО-Алания	археология
588	02-00118	Курганная группа «Дзуарикау I» (5 кургана)	РСО-Алания, Алагирский район, Надпойменная терраса левого берега р. Фиагдон, 0,170 км к северо-западу от северной окраины сео. Дзуарикау, 2,2 км к северо-востоку от восточной окраины сел. Хаталдон Алагирский район, РСО-Алания.	археология
589	02-00119	Грунтовый могильник в каменных ящиках	РСО-Алания, Алагирский район, с. Харисджин (в 50 м к северо-западу от северной окраины села)	археология
590	02-00120	Башня Гусовых	РСО-Алания, Алагирский район, с. Хидикус	археология
591	02-00121	Курганная группа «Дзуарикау II» (3 кургана)	РСО-Алания, Алагирский район, Правая надпойменная терраса левого берега р. Фиагдон, к северо-западу от ручья, впадающего в р. Майрамадаг, 1,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины сел. Дзуарикау, 115 м к северо-западу от автотрассы Дзуарикау-Архонская, Алагирский район, РСО-Алания.	археология
592	02-00122	Курганная группа «Дзуарикау III» (3 кургана)	РСО-Алания, Алагирский район, Надпойменная терраса между реками Фиагдон и Майрамадаг, 2,4 км к северо-востоку от северо-восточной окраины с. Дзуарикау, Алагирский район, РСО-Алания.	археология
593	02-00123	Курганная группа «Дзуарикау IV» (7 курганов)	РСО-Алания, Алагирский район, Надпойменная терраса между реками Фиагдон и Майрамадаг, 2,8 км к северо-востоку от северо-восточной окраины с. Дзуарикау, Алагирский район, РСО-Алания.	археология
594	02-00124	Братская могила	РСО-Алания, Алагирский район, с. Майрамадаг, база отдыха (КН сооружения 15:07:0020203:1456)	выявленный
595	02-00125	Мемориал морским пехотинцам - защитникам суарского ущелья, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году	РСО-Алания, Алагирский район, с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 24	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

596	02-00126	Многослойное поселение кобанской культуры и средневековья на Западном склоне Зарамагского утеса	РСО-Алания, Алагирский район, западный склон Зарамагского утеса, близ с. Н. Зарамаг	археология
597	02-00127	Многослойное поселение Чидгом	РСО-Алания, Алагирский район, в 30 м к юго-востоку от восточной окраины старого с. Цми	археология
598	02-00128	Цми - городище и многослойное поселение (от мезолита до средневековья)	РСО-Алания, Алагирский район, с. Цми. Мыс, представляющий собой скальный утес, в междуречье р. Нардон и р. Цмидон	археология
599	02-00129	Могильник у святилища «Дамбадели / Мады Майрам»	РСО-Алания, Алагирский район, на северо-западной окраине с. Камсхо, у «Святилища Богородицы». Границы могильника охватывают святилище с юга и юго-востока и далее простираются на 15 и 20 м к северо-западу от грунтовой дороги с.Лисри-с.Калак. Кадастровые кварталы 15:07:0000000, 15:07:0030201	археология
600	02-00130	Могильник между селениями Камсхо и Лисри	РСО-Алания, Алагирский район, между с. Камсхо и с. Лисри, по обеим сторонам грунтовой дороги с.Лисри-с.Камсхо. Естественной границей памятника с юга, юго-востока является край второй речной террасы р.Мамисондон. С запада могильник ограничен ручьем Камцходон. Могильник расположен на юго-восточной окраине с.Камсхо. Кадастровые кварталы 15:07:0030201, 15:07:0000000	археология
601	02-00131	Могильник между селениями Камсхо и Лисри № 2	РСО-Алания, Алагирский район, по обеим сторонам грунтовой дороги с.Лисри-с.Камсхо, в 460 м к северо-востоку от с. Лисри, на пологом склоне второй речной террасы р.Мамисондон. Грунтовая автомобильная дорога также проложена по территории могильника. Кадастровые кварталы 15:07:0030201, 15:07:0000000	археология
602	02-00132	Дзуар Хуссаг доны зад, позднее средневековье	РСО-Алания, Алагирский район, с. Калак, в 200 м южнее селения (ниже по склону), в 80 м севернее нижней дороги	выявленный
603	02-00133	Святилище Фалвара, позднее средневековье	РСО-Алания, Алагирский район, с. Камсхо	выявленный
604	02-00134	Курган-святилище	РСО-Алания, Алагирский район, у с. Згил	археология
605	02-00135	Могильник у святилища «Дзилесы-дзуар	РСО-Алания, Алагирский район, с. Калак, у святилища «Дзилесы-дзуар»	археология
606	03-00001	Дом, в котором в 1888 г. родился осетинский поэт Илас Арнигон (Газак Иласович Тогузов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Бульварная, 48.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

607	03-00002	Дом, в котором в 1896 г. родился и по 1919 г. жил революционер Певный Николай Дмитриевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Гагарина, 56.	выявленный
608	03-00003	Дом, в котором в 1900 г. родился и по 1929 год жил комсомольский и партийный работник Зангиев Хари (Харитон) Васильевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Зангиева, 22.	выявленный
609	03-00004	Место сражения 36 и 42 дивизионов бронепоездов	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, зап. окраина города (ул. Алагирская)	выявленный
610	03-00005	Дом, в котором в 1911 году родился и по 1926 года жил писатель Епхиев Татари Асланбекович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Епхиева, 11.	выявленный
611	03-00006	Дом, в котором в 1894 году родился и по 1921 год жил чекист Басанец Павел Захарович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Калинина, 71.	выявленный
612	03-00007	Дом, в котором в 1913 г. родилась и по 1931 г. жила заслуженный врач РСФСР Кулаева Ефимия Борисовна	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 45.	выявленный
613	03-00008	Усадьба, в которой в 1903 г. родился и по 1922 г. жил Герой Социалистического Труда Дудуев Петр (Галык) Сергеевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 47.	выявленный
614	03-00009	Дом, в котором с 1910 по 1927 год жил участник борьбы за Советскую власть в Северной Осетии Зангиев Алихан Темболатович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 56.	выявленный
615	03-00010	Дом, в котором в 1902 г. родился и по 1929 г. жил один их первых комсомольцев Ардона Кулаев Николай (Гала) Харитонович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 72.	выявленный
616	03-00011	Бюст Рамонова Хадзимета Гагиевича, 1971 г. ск. Хаев В. К.	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, сквер у здания районного отделения госбанка.	выявленный
617	03-00012	Здание бывшей Ардонской духовной семинарии, в которой учились видные деятели науки, культуры, государственного строительства. Здесь в 1919-1920 гг. находилась конспиративная явка организации керменистов с. Ардон; с марта по август 1942 г. формировались и размещались подразделения 3-го Орджоникидзевского военного пехотного училища, которое в разное время окончили Герои Советского Союза Васильев В. А., Шипилов Я. П., Шапошников Я. Ф.; в годы Великой Отечественной войны в здании размещались подразделения 271 стрелковой дивизии, 84 морской стрелковой бригады; штабы 392 стрелковой дивизии, 11 стрелкового корпуса, 389 стрелковой дивизии; полевой подвижн. госпиталь №493; в июле-октябре 1942 г. размещался инфекционный госпиталь №320	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 57.	выявленный
618	03-00013	Место митинга представителей сел и аулов, проведенного 12 августа 1924 г. по случаю образования автономной Северной Осетии	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 52, площадь перед домом. (ул. Ленина, возле городской библиотеки)	выявленный
619	03-00014	Здание церковно-приходской школы, где проходили съезд учителей Северной Осетии, нелегальные совещания керменистов в 1905 г., где	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 56.(ул. Ленина, территория городской библиотеки)	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		в советское время (1919-1920 гг.) была открыта изба-читальня		
620	03-00015	Дом Тасо Гайтова, основателя сел. Ардон (1825 г.), в котором жил Исай Петрович (Тасоевич) Гайтов (1849-?), генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., здесь часто бывали видные деятели осетинской культуры и литературы Коста Хетагуров, Блашка Гуржибеков, Цоцко Амбалов и др.	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 81.	выявленный
621	03-00016	Дом, в котором в 1878 г. родился и по 1900 год жил Тлатов Александр (Агубе) Гаврилович, один из первых врачей-осетин	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. 84 морской бригады, 37.	выявленный
622	03-00017	Дом, в котором родились и жили с 1880 по 1906 год писатель Тлатов Хох (Елмурза Данилович) и с 1905 по 1929 год хирург Тлатов Сослан Бицкоевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. 84 морской бригады, 39.	выявленный
623	03-00018	Здание церковно-приходской женской школы, где в мае 1920 г. состоялось первое собрание комсомольской организации с. Ардон	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. 84 морской бригады, 52. (ул. Ленина, 76)	выявленный
624	03-00019	Дом, в котором в 1895 г. родился и по 1909 год жил постоянно активный участник борьбы за Советскую власть Ботоев Михаил (Амурхан) Давыдович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Орджоникидзе, 23 (ул. Генерала Хоранова, 19)	выявленный
625	03-00020	Церковь святого Георгия Победоносца, 1901 г.	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Партизанская,40	выявленный
626	03-00021	Дом, в котором в последние месяцы жизни жил и в 1963 году умер активный участник борьбы за Советскую власть Кулаев Александр Исакович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Первомайская, 37.	выявленный
627	03-00022	Дом, в котором в 1898 г. родился и по 1913 год жил активный участник борьбы за Советскую власть Кулаев Александр Исакович	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Первомайская, 39.	выявленный
628	03-00023	Дом, в котором в 1891 году родился и по 1925 года жил участник гражданской войны, председатель первого Ардонского станичного Совета Попович Михаил Григорьевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Пролетарская, 70 / ул. Толстого, 16.	выявленный
629	03-00024	Дом, в котором 4 декабря 1919 г. был смертельно ранен Рамонов Хадзимет Гагиевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Рамонова, 1.	выявленный
630	03-00025	Дом революционера Наскидаева Сосланбека Бицоевича, конспиративная квартира ардонских подпольщиков	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Рамонова, 6.	выявленный
631	03-00026	Дом, в котором в 1882 году родился и по 1930 год жил революционер Саламов Габола Гогкоевич, и в котором в 1919-1920 гг. проходили подпольные заседания Революционного комитета Владикавказского (Осетинского) округа; в 1942-1943 гг. размещались штабы 24 и 28 саперных бригад, 131 стрелковой бригады	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 11 (Пл. Гайтова, 11)	выявленный
632	03-00027	Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, у здания хлебозавода (пл. Т. Гайтова, 21 а)	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

633	03-00028	Мемориальный памятник ардонцам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, установленный в 1972 году. Ск. Санакоев С. П.	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, парк райисполкома. (ул. Советов, парк)	выявленный
634	03-00029	Дом, в котором в 1917-1919 гг. жил революционер Рамонов Хадзимет Гагиевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Фабричная, 13. (ул. Хосроева, 19)	выявленный
635	03-00030	Дом, в котором в 1910 году родился и по 1927 год жил артист Тхапсаев Владимир Васильевич	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, А. Хосроева ул.,34	выявленный
636	03-00031	Здание, в котором в 1918-1919 гг. размещалась Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, Центральная площадь, рядом с кинотеатром. (ул. Советов, 2)	выявленный
637	03-00032	Братская могила воинов, погибших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками	РСО-Алания, Ардонский район, пос. Бекан, ул. Беканская	выявленный
638	03-00033	Дом, в котором в 1911 году родился и по 1926 год жил литературовед Ардасенов Хадзыбатыр Навиевич	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Галабаева, 45.	выявленный
639	03-00034	Дом, в котором родился и по 1928 год жил революционер-народник Абациев Иосиф Николаевич (Магомет Нациевич)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Ф. Х. Гутнова, 52. (ул. Гутнова, 50а)	выявленный
640	03-00035	Дом, в котором в 1857 году родился и по 1900 год жил Абациев Дмитрий (Дзамболат) Константинович, герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерал-лейтенант	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Ф. Х. Гутнова, 58. (ул. Гутнова, 56а)	выявленный
641	03-00036	Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1969 г., ск. Б. Тотиев, арх. Б. Хадиков	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Каллаговых.	выявленный
642	03-00037	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре-декабре 1942 г.,1965 г., бетон, мрамор, металл	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, район кирпичного завода.	выявленный
643	03-00038	Церковь святого Архангела Михаила. 1882 г.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Абациева, 1	выявленный
644	03-00039	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1975 г., скульптор Хадиков, бетон, мрамор, металл	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, зап. окраина.	выявленный
645	03-00040	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях в ноябре-декабре 1942 г.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, ул. Ленина	выявленный
646	03-00041	Здание, в котором с ноября по декабрь 1942 г. размещались подразделения 389 стрелковой дивизии, штаб и мед. сан. рота 140 танковой бригады	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, ул. Ленина, клуб. (ул. Ленина, 34)	выявленный
647	03-00042	Здание, в котором с ноября по декабрь 1942 г. размещались подразделения 7-й гвардейской стрелковой бригады, 319 стрелковой дивизии, 84 стрелковой бригады	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, ул. Ленина, школа.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

648	03-00043	Дом, в котором в 1932 году родился и по 1949 год жил поэт Гагиев Георгий Борисович	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, ул. Г. Плиева, 61.	выявленный
649	03-00044	Здание, в котором в ноябре-декабре 1942 г. размещалась мед. сан. рота 52 танковой бригады; с ноября 1942 по март 1943 года размещались подразделения 3 стрелкового корпуса и 24 саперной бригады	РСО-Алания, Ардонский район, с. Коста, ул. Ворошилова, 23.	выявленный
650	03-00045	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1976 г., ск. Дзанагов Ч. У., худ. Царикаев М. О.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Коста, у въезда в село.	выявленный
651	03-00046	Братская могила воинов Советской Армии, павших в ноябре 1942 г. в боях под г. Орджоникидзе и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1984 г., ск. Дзанагов Ч. У.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Коста, юго-вост. окраина села.	выявленный
652	03-00047	Братская могила воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, у 8-летней школы. (с. Красногор, территория школы Красногор)	выявленный
653	03-00048	Здание, в котором размещались штабы 7-й гвардейской стрелковой бригады, 4-й гвардейской стрелковой бригады, 207 танковой бригады в ноябре-декабре 1942 года	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, ул. Ленина / ул. Хетагурова.	выявленный
654	03-00049	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в ноябре 1942 г.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, 2,5 км зап села, полевой стан к/х им. Ленина.	выявленный
655	03-00050	Рубеж, на котором в ноябре 1942 г. сражалась с немецко-фашистскими захватчиками 319 стрелковая дивизия	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, 3 км зап. села, шоссе Владикавказ-Ардон.	выявленный
656	03-00051	Здание школы, в котором в декабре 1942 г. размещался командный пункт 207 танковой бригады	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, ул. Кирова. (ул. Ленина, 38)	выявленный
657	03-00052	Братская могила воинов Советской Армии и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,1965 г	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, ул. Ленина.	выявленный
658	03-00053	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре-декабре 1942 г.	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, парк на ул. Ленина.	выявленный
659	03-00054	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре-декабре 1942 г., 1975 г., гранит	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, парк сельсовета.	выявленный
660	03-00055	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре-декабре 1942 г., 1965 г., бетон, мрамор, металл	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, 0,7 км севернее села.	выявленный
661	03-00056	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре-декабре 1942 г., 1972	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фиагдон, ул. Интернациональная, в центральной части села. (ул.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		г., металл	Бритаева, 27 б)	
662	03-00057	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1975 г., ск. Хадиков, бетон, гранит, металл	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фиагдон, ул. Интернациональная, у автопавильона.	выявленный
663	03-00058	Здание, в котором в сентябре-декабре 1942 года размещались подразделения 1540 батальона 28-й саперной бригады и 1231 гаубичного артиллерийского полка резерва Верховного Главнокомандования	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фарн, ул. Кирова, 1.	выявленный
664	03-00059	Курганная группа XIII (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 1,2км к С-В от С-В окраины	археология
665	03-00060	Курганная группа VIII (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 1,4км к югу от южной окраины	археология
666	03-00061	Курганная группа XII (7 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 1,7км к востоку от восточной окраины	археология
667	03-00062	Курганная группа II (8 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2,5км к Ю-Ю-В от окраины (от радиовышки)	археология
668	03-00063	Курганная группа XVI (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2,6км к С-В от С-В окраины города	археология
669	03-00064	Курганная группа XIV (3 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2,8км к северу от северной окраины (от МТФ №1 совхоза «Ардон»)	археология
670	03-00065	Курганная группа IV (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2,8км к Ю-В от Ю-В окраины	археология
671	03-00066	Курганная группа XI (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2км к северу от северной окраины (от МТФ №2 совхоза «Ардон»)	археология
672	03-00067	Курганная группа III (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 2км к югу от Ю-В окраины	археология
673	03-00068	Курганная группа V (7 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 3,5км к югу от Ю-В окраины	археология
674	03-00069	Курганная группа I (3 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 3,5км к югу от южной окраины города	археология
675	03-00070	Курганная группа XV (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 3,7км к северу от северной окраины (от МТФ №1 совхоза «Ардон»)	археология
676	03-00071	Курганная группа VI (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 4,8км к Ю-В от Ю-В окраины	археология
677	03-00072	Курганная группа VII (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 40м к югу от	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			южной окраины	
678	03-00073	Курганная группа X (3 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 60м к северу от северной окраины (от МТФ №1 совхоза «Ардон»)	археология
679	03-00074	Курганная группа IX (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, в 6км к Ю-В от восточной окраины	археология
680	03-00075	Курган №1	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, западная окраина, в 4,5км от развилки дороги Ардон-Дигора , через него проходит подъездная дорога к строящемуся АНПЗ	археология
681	03-00076	Курган №1	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, западная окраина села, в 130м С-З кладбища	археология
682	03-00077	Курганная группа XIII (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 0,6км к С-З от С-З окраины	археология
683	03-00078	Курганная группа XXI (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 1,3км к Ю-В от Ю-В окраины	археология
684	03-00079	Курганная группа XIV (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 1,6км к западу от западной окраины	археология
685	03-00080	Курганная группа XV (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 2,4км к западу от западной окраины	археология
686	03-00081	Курганная группа I (курган №1, курган №2)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 2км восточнее села	археология
687	03-00082	Курганная группа XVI (3 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 2км к С-З от С-З окраины	археология
688	03-00083	Курганная группа XVII (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 3,2км к С-З от С-З окраины	археология
689	03-00084	Курганная группа III (курган №5, курган №6, курган №7)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 3,5км на Ю-В, справа от дороги Красногор – Ардон	археология
690	03-00085	Курганная группа II (курган №3, курган №4)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 3км на Ю-В от села, справа от дороги Красногор – Ардон	археология
691	03-00086	Курганная группа XVIII (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с .Красногор, в 4,3км к С-З от С-З окраины	археология
692	03-00087	Курганная группа XI (7 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 4,5км к С-В от восточной окраины села	археология
693	03-00088	Курган №8	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 4км южнее	археология
694	03-00089	Курганная группа IX (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 5,6км к востоку от восточной окраины села	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

695	03-00090	Курганная группа XIX (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 5км к С-З от С-З окраины	археология
696	03-00091	Курганная группа XII (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 6,2км к востоку от восточной окраины	археология
697	03-00092	Курганная группа XX (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 6,2км к С-З от С-З окраины села	археология
698	03-00093	Курганная группа X (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, в 6,8км к востоку от восточной окраины села	археология
699	03-00094	Поселение золотоордынского времени	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, окрестности села, WGS 84: №43° 15’ 21,8”, Е 044° 14’ 51,0”	археология
700	03-00095	Курганная группа X (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 0,3км к югу от южной окраины	археология
701	03-00096	Курганная группа II (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 0,4км к Ю-З от Ю-З окраины	археология
702	03-00097	Курганная группа IX (8 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 1,2км к Ю-В от Ю-В окраины	археология
703	03-00098	Курганная группа XI (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 1,2км к югу от южной окраины (от МТФ)	археология
704	03-00099	Курганная группа V (5 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 1,6км к северу от северной окраины	археология
705	03-00100	Курганная группа XIII (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 2,9км к югу от южной окраины	археология
706	03-00101	Курганная группа I (8 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 200м к югу от южной окраины (от МТФ №2)	археология
707	03-00102	Курганная группа XIV (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 2км к Ю-В от Ю-В окраины села, в 80м к Ю-В от моста через р.Майрамадаг	археология
708	03-00103	Курганная группа XII (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 2км к югу от южной окраины	археология
709	03-00104	Курганная группа VI (3 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 3,5км к востоку от восточной окраины	археология
710	03-00105	Курганная группа III (6 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 300м к западу от С-З окраины	археология
711	03-00106	Курганная группа IV (4 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, в 300м к северу от северной окраины	археология
712	03-00107	Курган №6	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, на северной	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			окраине села, слева от дороги, ведущей из с. Нарт в с. Фиагдон, в 45м восточнее кладбища	
713	03-00108	Курганная группа I	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, слева от дороги Ардон – Владикавказ, в 110м от развилки в с. Нарт	археология
714	03-00109	Курган №7	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт, слева от дороги Нарт –Фиагдон, в 1км севернее села	археология
715	03-00110	Курган №33	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, 1км южнее села, на пастбище МТФ с/х“Нарт”	археология
716	03-00111	Курган №34	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 1,3км южнее села, на пастбище с/х “Нарт”	археология
717	03-00112	Курганная группа III (курган №1, курган №2, курган №3)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 110м к Ю-З от села	археология
718	03-00113	Курган №36	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 110м южнее МТФ	археология
719	03-00114	Курган №8	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 1км к Ю-З от села	археология
720	03-00115	Курганы (курган №31, курган №32)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 1км южнее села, в 20м и 50м западнее сливного желоба, на пастбище	археология
721	03-00116	Курганный могильник III	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 2,5км южнее села, в 2км южнее МТФ, с/х“Нарт”, в 1,5км севернее с.Караево	археология
722	03-00117	Курган №35	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 550м южнее МТФ, на берегу реки Фиагдон	археология
723	03-00118	Курган №3	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, в 600м к югу от МТФ бригады №1 совхоза “Нарт”	археология
724	03-00119	Курган №3	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, к югу от села, в 1,5км севернее с. Караево, в 1км Ю-В МТФ с/х“Нарт”	археология
725	03-00120	Курганы (курган №38, курган №39)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, к югу от села, в 600м южнее МТФ, в 1,5км западнее с.Фиагдон	археология
726	03-00121	Курганный могильник II	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, к югу от села, в 600м южнее построек МТФ бригады №1 с/х“Нарт”	археология
727	03-00122	Курганный могильник I (24 кургана)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, южная окраина	археология
728	03-00123	Курган №37	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет, южнее села, в 1410м южнее МТФ с/х“Нарт”	археология
729	03-00124	Курганный могильник II (10 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фиагдон, на С-В	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			окраине	
730	03-00125	Курган №1	РСО-Алания, Ардонский район, .Фиагдон, по левую сторону от дороги Дзуарикау – Архонская, в 300м севернее места, где от неё ответвляется дорога в с. Фиагдон	археология
731	03-00126	Курганный могильник I (не менее 20 курганов)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фиагдон, Ю-З окраина	археология
732	04-00002	Здание, в котором было открыто в 1906 году Александровское училище (школа); в этом здании в 1918 году состоялся народный съезд трудящихся Осетии, учились лауреаты Государственных премий Дзандаров Андрей Борисович (1921-1926 гг.), Гуцунаев Вадим Константинович (1926-1929 гг.); писатели Казбеков Казбек Тимофеевич – поэт и драматург, прозаик и критик (1921-1927 гг.), Мамсуров Дабе Хабиевич - писатель, прозаик и поэт (1924-1926 гг.), Уруймагова Езетхан (Елизавета) Алимарзаевна – писательница (1917-1922 гг. с перерывом); ученый Тотоев Михаил Сосланбекович – профессор, доктор исторических наук (1922-1929 гг.); Герои Советского Союза Бицаев Сергей Владимирович (1931-1938 гг.), Кибизов Александр Николаевич (1921-1928 гг.); генерал Кесаев Алексей Кириллович – участник гражданской и Великой Отечественной войн (1909-1913 гг.), размещались эвакуационный пункт №12 и 46-й гвардейский мед. сан. батальон в 1942-1943 гг.; где в октябре - декабре 1942 г. размещались командный пункт 57 стрелковой бригады и штабы 4-го гвардейского артиллерийского полка и 52 танковой бригады	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Калоева, 12.	выявленный
733	04-00003	Дом, в котором с 1910 по 1926 год жил Дзандаров Андрей Борисович, инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Калоева, 65.	выявленный
734	04-00004	Дом, где в 1919 году во дворе был схвачен и убит Цаголов Георгий Александрович, видный деятель большевистской партии	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Калоева, 82.	выявленный
735	04-00005	Дом, в котором в 1926-1929 гг. жил лауреат Государственной премии СССР, инженер-конструктор Гуцунаев Вадим Константинович	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Калоева, 171.	выявленный
736	04-00006	Дом, в котором в 1881 г. родился и по 1884 год жил Гатуев Сергей Алексеевич, профессор-геолог	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 9.	выявленный
737	04-00007	Дом, в котором в 1888 г. родился и по 1902 год жил Цалиев Бирихим (Ибрагим) Гудассиевич (Кудайнатович), революционер	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 18 / ул. Ленина, 184.	выявленный
738	04-00008	Дом, в котором с 1903 по 1926 год жил постоянно, затем до смерти (1945 г.) наездами Такоев Дзандар Дзабпоевич, участник	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 31.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		гражданской войны		
739	04-00009	Школа, в которой в 1925-1932 гг. учился Герой Советского Союза Кесаев Астан Николаевич; где в декабре 1942 г. размещались подразделения штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса и штаб 34 стрелковой бригады	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 32.	выявленный
740	04-00010	Дом, в котором с 1922 по 1925 гг. жил Кесаев Василий Максимович, крупный советский работник, и с 1922по 1932 г. жил Кесаев Савва Максимович, революционер	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 36.	выявленный
741	04-00011	Дом, в котором с 1923 по 1939 г. жил Кесаев Карамурза (Кирилл) Сабазович, революционер, партизан гражданской войны, и с 1923 по 1932 г. - постоянно, затем до смерти (1977 г.) наездами Кесаев Астан Николаевич, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 40.	выявленный
742	04-00012	Дом, в котором с 1903 по 1911 год жил Саламов Николай Михайлович, революционер, крупный советский и партийный работник	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кесаева, 50 / ул. Октябрьская, 158. (ул. Кесаева, 50 / ул. Билаонова, 158.)	выявленный
743	04-00013	Дом, в котором в 1917-1918 гг. велась запись в отряды «Кермен»	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кирова, 32.	выявленный
744	04-00014	Дом, в котором с января по август 1918 года располагался штаб отряда партии «Кермен»	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кирова, 36 / ул. Энгельса, 74. (ул. С. Бердиева, 36/ ул. В. Акоева, 74)	выявленный
745	04-00015	Дом, в котором в феврале-марте 1920 года проходили нелегальные конференция и заседания подпольного Окружкома РКП (б)	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Красноармейская, 13. (ул. С. Бердиева, 13)	выявленный
746	04-00016	Дом, в котором с 1925 по 1938 год жил Мамаев Георгий Кузьмич, поэт	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Ленина, 206.	выявленный
747	04-00017	Дом, в котором в 1890 г. родился и по 1900 год жил постоянно, затем до 1919 г. наездами Гостиев Андрей Батмурзаевич, революционный деятель	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. К. Маркса, 100.	выявленный
748	04-00018	Дом, в котором в 1923 г. родился и по 1941 год жил Абаев Ахсарбек Магометович, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. К. Маркса, 210.	выявленный
749	04-00019	Дом, в котором в 1890 году родился и по 1935 год жил Бетоев Дигис Сланович, герой Гражданской войны	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. К. Маркса, 236.	выявленный
750	04-00020	Дом, в котором с 1930 по 1958 год жила Тогузаева Ольга Ивановна, учительница	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Октябрьская, 156 / ул. Кесаева, 41. (ул. Билаонова, 156 / ул. Кесаева, 41.)	выявленный
751	04-00021	Дом, в котором с 1925 по 1950 год жила наездами Уруймагова Езетхан (Елизавета) Алимарзаевна, писательница	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Октябрьская, 195. (ул. Билаонова, 195)	выявленный
752	04-00022	Дом, в котором с 1928 по 1964 год жил Халлаев Куцук Цараевич, красногвардеец, красный партизан	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Орджоникидзе, 76 / ул. Цаголова, 7. (ул. Чихавиева, 76 / ул. Цаголова, 7)	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

753	04-00023	Дом, в котором в 1876 году родился и по 1889 года жил Такоев Симон Алиевич, революционер, общественный деятель	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Орджоникидзе, 150. (ул. Чихавиева, 150)	выявленный
754	04-00024	Дом, в котором с 1921 по 1962 год жил Гарданов Михаил Кайтукович, ученый, революционер	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Орджоникидзе, 189. (ул. Чихавиева, 189)	выявленный
755	04-00025	Дом, в котором с 1894 по 1928 год жил постоянно, затем до 1935 года наездами Золоев Николай Антонович, активный участник гражданской войны	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Такоева, 46.	выявленный
756	04-00026	Дом, в котором с 1888 по 1906 год жил постоянно, затем с 1920 по 1937 год – наездами Авсарагов Марк Гаврилович, революционер	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Тогоева, 89.	выявленный
757	04-00027	Дом, в котором в 1913 г. родился и по 1930 год жил Такулов Урусхан Татарканович, врач-хирург	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Тогоева, 217.	выявленный
758	04-00028	Дом, в котором в 1897 г. родился Цаголов Георгий Александрович, председатель партии «Кермен», член реввоенсовета Терской области	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Энгельса, 37. (ул. В. Акоева, 37)	выявленный
759	04-00029	Памятник борцам революции, погибшим в 1918-1920 гг. за Советскую власть на Тереке	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Энгельса, 37, во дворе мемориального музея Г. А. Цаголова.	выявленный
760	04-00030	Дом, в котором с 1886 г. по 1903 г. жил постоянно, затем до смерти в 1942 г. наездами Елбаев Дзандар Дзабоевич, революционер, общественный деятель	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Энгельса, 59.	выявленный
761	04-00031	Вечный огонь	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, центральная площадь Дигорского городского поселения	выявленный
762	04-00032	Аллея Славы	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, перечение улиц А. Акоева – С. Бердиева	выявленный
763	04-00033	Четыре цырта-стелы работы Едзиева С.М.	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Бердиева, территория городского кладбища	выявленный
764	04-00034	Братская могила	РСО-Алания, Дигорский район, в районе пожарной части г. Дигора	выявленный
765	04-00035	Здание начальной школы, в котором в октябре-декабре 1942 года размещались штабы 24 саперной и 10 гвардейской бригад; где с 1929 по 1934 год учился лейтенант Дзотов Лазарь Александрович, Почетный гражданин г. Воронежа; с 1925 по 1927 год учился Бесаев Тазрет Урусбиевич, писатель	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Л. Дзотова.	выявленный
766	04-00036	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, кладбище.	выявленный
767	04-00037	Дом, в котором в 1920 г. родился и по 1941 г. жил лейтенант Дзотов Лазарь Александрович, Почетный гражданин г. Воронеж, 1920 г.	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. К. Маркса, 7.	выявленный
768	04-00038	Здание начальной школы, в котором в октябре-декабре 1942 года размещались штабы 24 саперной и 10 гвардейской бригад; где с 1929	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Л. Дзотова.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		по 1934 год учился лейтенант Дзотов Лазарь Александрович, Почетный гражданин г. Воронежа; с 1925 по 1927 год учился Бесаев Тазрет Урусбиевич, писатель		
769	04-00039	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и могила неизвестного воина Советской Армии, погибшего в декабре 1942 г.,1967 г., бетон, мрамор	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, северная окраина села.	выявленный
770	04-00040	Руины усадьбы Тугановых, в которой в 1866 году родился и по 1880 год жил постоянно, затем до 1888 года – наездами Туганов Батырбек Асланбекович, писатель-демократ	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, южная окраина села.	выявленный
771	04-00041	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 – январе 1943 года	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, южная окраина села.	выявленный
772	04-00042	Дом-музей Махарбека Туганова	РСО-Алания, Дигорский район, с. Дур-Дур, ул. Дзотова, 100	выявленный
773	04-00043	Могила Едзиева С.М., выдающегося осетинского художника-примитивиста, основоположника осетинской скульптурной школы и шесть цыртов-стел	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, ул. Плиева, территория сельского кладбища	выявленный
774	04-00044	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, кладбище в 150 м от сокового завода.	выявленный
775	04-00045	Здание, в котором в октябре-декабре 1942 года размещались полевой подвижный госпиталь №493, штаб 10 гвардейской стрелковой бригады и мед. сан. батальон 275 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, ул. О. Кошевого, 9.	выявленный
776	04-00046	Святилище «Уастырджийы кувандон»	РСО-Алания, Дигорский район, Въезд в Карман-Синдзикау	выявленный
777	04-00047	Святилище «Хуыцауы кувандон»	РСО-Алания, Дигорский район, юго-западная окраина с. Карман-Синдзикау	выявленный
778	04-00048	Братская могила воинам Советской армии, погибшим в 1942 г.	РСО-Алания, Дигорский район, Карман-Синдзикау, ул. Плиева, 117-а	выявленный
779	04-00049	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года (Мемориал – памятник погибшим односельчанам в годы ВОВ 1941 – 1945 гг.)	РСО-Алания, Дигорский район, Карман-Синдзикау, ул. Хетагурова, 123-а	выявленный
780	04-00050	Памятник погибшим односельчанам в годы ВОВ 1941 – 1945 гг.	РСО-Алания, Дигорский район, Карман-Синдзикау, Бр. Тахоховых, 28	выявленный
781	04-00051	Мемориал-кладбище погибших в 1964 г. при стихийном бедствии школьников Карман-Синдзикауской средней школы	РСО-Алания, Дигорский район, Карман-Синдзикау, ул. Хетагурова, 134-а	выявленный
782	04-00053	Памятник жителям с. Карман-Синдзикау, застреленным в годы оккупации 1942 г.	РСО-Алания, Дигорский район, въезд в Карман-Синдзикау.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

783	04-00054	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. Дружбы	выявленный
784	04-00055	Сторожевая башня	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, по левую сторону вдоль автодороги Дигора – источники, напротив станции подачи воды	выявленный
785	04-00056	Памятник воинам, погибшим во время ВОВ 1941 – 1945 гг.	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. Мира, 47	выявленный
786	04-00057	Братская могила в с. Кора	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. З. Тепсикоевой	выявленный
787	04-00058	Братская могила в урочище «Суар»	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, урочище «Суар»	выявленный
788	04-00059	Склеповое сооружение в урочище «Фадау»	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, урочище «Фадау»	выявленный
789	04-00060	Часовня на кладбище в с. Урсдон	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. К. Маркса	выявленный
790	04-00061	Святилище «Хуыцауы кувандон» в с. Урсдон	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. Молодежная	выявленный
791	04-00062	Святилище «Хуыцауы кувандон» в с. Кора	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, юго-западная окраина с. Кора	выявленный
792	04-00063	Святилище «Хур – Хор» на с-з окраине с. Кора	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, юго-западная окраина с. Кора	выявленный
793	04-00064	Архитектурное сооружение при въезде в с. Кора - Урсдон	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, ул. Мира	выявленный
794	04-00065	Святилище «Аларды»	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, северо-западная окраина с. Кора	выявленный
795	04-00066	Склеповое сооружение ногайцев в районе «Карагас»	РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора, район «Карагас»	выявленный
796	04-00067	Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне	РСО-Алания, Дигорский район, с. Мастиздах, ул. Ленина, двор МКОУ ООШ с. Мастиздах	выявленный
797	04-00068	Памятник Дзагоеву	РСО-Алания, Дигорский район, с. Мастиздах, ул. Ленина, двор МКОУ ООШ с. Мастиздах	выявленный
798	04-00069	Дом, в котором в январе 1919 года скрывался от белогвардейцев член станичного Революционного комитета Савицкий Василий Григорьевич	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ардонская, 16 / ул. Пролетарская, 9	выявленный
799	04-00070	Дом, в котором в 1881 году родился и в 1917 –1919 гг. жил Нещерет Федор Никитович, красный партизан	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ардонская, 18 / ул. Пролетарская, 10	выявленный
800	04-00071	Дом, в котором в 1880 г. родился и по 1914 год жил Легейдо Мефодий Петрович, командир отряда керменистов - партизан	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ардонская, 28	выявленный
801	04-00072	Дом, в котором с 1914 г. по 1919 г. с перерывами жил Легейдо Мефодий Петрович, командир отряда керменистов - партизан	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ардонская, 30 / ул. Красноармейская, 10.	выявленный
802	04-00073	Дом, в котором в 1933-1952 гг. размещалось правление колхоза «Красный Октябрь» и в 1956-1979 гг. жил Щербин Николай Антонович, Герой Социалистического Труда	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Красноармейская, 10 / ул. Партизанская, 22.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

803	04-00074	Дом, в котором в 1890 г. родился и по 1919 год жил Нещерет Михаил Антонович, красный партизан	РСО-Алания, Дигорский район, ул. Ленина, 17 / ул. Ардонская, 15.	выявленный
804	04-00075	Дом, в котором в 1920 г. была создана и располагалась комсомольская ячейка ст. Николаевской.	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ленина, 19.	выявленный
805	04-00076	Дом, в котором в 1925-1970 гг. жила Любченко Лидия Ивановна, 1-й депутат Верховного Совета СССР	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ленина, 48.	выявленный
806	04-00077	Братская могила героев гражданской войны 1917-1919 гг.	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, парк станичного ДК.	выявленный
807	04-00078	Здание школы, в котором в августе-декабре 1942 г. размещались штабы 392 и 389 стрелковых дивизий, 1562 саперного батальона, 24 саперной бригады; где в 1898-1901 гг. учился Левандовский Михаил Кириллович, видный советский военачальник	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Партизанская, 3 / ул. Советская.	выявленный
808	04-00079	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1942 года	РСО-Алания, Дигорский район, РСО-Алания, Дигорский р-н, ст. Николаевская, ул. Ленина, центр станицы	выявленный
809	04-00080	Дом, в котором был убит Литвишко Захар Тимофеевич, красный казак-керменист	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Советская, 15.	выявленный
810	04-00081	Дом, в котором в 1905-1919 гг. жил Савицкий Василий Григорьевич, член станичного Революционного комитета	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Советская, 20.	выявленный
811	04-00082	Памятник с обелиском за освобождение станицы воинам ВОВ	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ленина, 28 (СДК)	выявленный
812	04-00083	Памятник с обелиском станичникам, павшим в гражданской войне	РСО-Алания, Дигорский район, ст. Николаевская, ул. Ленина, 28 (СДК)	выявленный
813	04-00084	Памятник с обелиском летчику В.В. Волкову	РСО-Алания, Дигорский район, 2 км. севернее ст. Николаевская (пруды Бузарова Р.)	выявленный
814	04-00085	Братская могила с обелиском	РСО-Алания, Дигорский район, РСО-Алания, Дигорский р-н, ст. Николаевская (6 км. севернее станицы)	выявленный
815	04-00086	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году	РСО-Алания, Дигорский район, пос. Саур, (южнее с. Урсдон 7 км).	выявленный
816	04-00087	Головное сооружение Дигорской обводнительно-оросительной системы, построенное в 1926-1929 гг. – первое ирригационное сооружение в Северной Осетии	РСО-Алания, Дигорский район, Кировский район, Ирафский район.	выявленный
817	04-00088	Курганный могильник I	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау, западная окраина села, в 360м восточнее Урсдонского пищекомбината	археология
818	04-00089	Курган №3	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау. В 130м восточнее МТС к/х “Знамя Ленина”	археология
819	04-00090	Курган №1	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау. В	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			450м севернее Урсдонского пищекомбината, в 300м южнее МТС к/х “Знамя Ленина”	
820	04-00091	Курган №2	РСО-Алания, Дигорский район, с. Карман-Синдзикау. В 600м севернее Урсдонского пищекомбината, в 60м западнее МТС к/х “Знамя Ленина”	археология
821	04-00092	Курган №3	РСО-Алания, Дигорский район, с. Урсдон, возле здания пищекомбината	археология
822	04-00093	Курганная группа II	РСО-Алания, Дигорский район, с. Урсдон, западная окраина, в 270м Ю-З Урсдонского пищекомбината	археология
823	04-00094	Курганная группа III	РСО-Алания, Дигорский район, с. Урсдон, западная окраина, в 410м на Ю-З от Урсдонского пищекомбината	археология
824	04-00095	Курганная группа I	РСО-Алания, Дигорский район, с. Урсдон, на краю обрыва возле Урсдонского пищекомбината	археология
825	04-00096	Курганная группа «Дигора III»	РСО-Алания, Дигорский район, 5 км к западу от северо-западной окраины г. Дигора; в 180-200 м к северу от границы кобанского могильника «Дур-Дур V», Дигорский район, РСО-Алания.	археология
826	04-00097	Курган 3 у г. Дигора	РСО-Алания, Дигорский район, Распахиваемое поле, 3 км к западу от г. Дигора, 750 м к северо-западу от автодороги Дигора-Дур-Дур, Дигорский район, РСО-Алания.	археология
827	04-00098	Курган 4 у г. Дигора	РСО-Алания, Дигорский район, Распахиваемое поле, 3,6 км к западу от г. Дигора, 1,36 км к северо-западу от автодороги Дигора-Дур-Дур	археология
828	04-00099	Курган 5 у г. Дигора	РСО-Алания, Дигорский район, Верхняя надпойменная терраса р. Дур-Дур, 4,5 км к западу от г. Дигора, 1,5 км к северо-западу от автодороги Дигора-Дур-Дур, Дигорский район, РСО-Алания.	археология
829	04-00100	Курган 1 у сел. Сурх-Дигора	РСО-Алания, Дигорский район, 4,3 км к востоку от с. Сурх-Дигора; 6,2 км к западу от г. Дигора; 1,6 км к югу от автодороги, Дигорский район, РСО-Алания	археология
830	04-00101	Дур-Дур V. Кобанское поселение, кобанский могильник, аланское городище	РСО-Алания, Дигорский район, Левый берег р. Дур-Дур, 5,5 км к западу от г. Дигора, надпойменная терраса, Дигорский район, РСО-Алания.	археология
831	04-00102	Курганная группа «Дигора II» (6 курганов)	РСО-Алания, Дигорский район, Распахиваемые поля к юго-западу от юго-западной окраины г. Дигора, 625 м, от объездной дороги, Дигорский район, РСО-Алания	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

832	04-00103	Братская могила красноармейцев и партизан Гражданской войны 1918- 1920 г.	РСО-Алания, Дигорский район, северо-восточная окраина г. Дигора	выявленный
833	05-000001	«Архитектурный комплекс селения (хъау) Галиат»: 1. **Усадьба Цараевых-Кодоевых,** XIV-XIX вв. 2. **Сторожевая башня, XIV-XIX вв.** 3. **Ганах, XIV-XIX вв.** 4. **Усадебные постройки (руины), XIV-XIX вв.** 5. **Усадьба Езеевых, XIV-XIX вв.** 6. **Башня, XIV-XIX вв.** 7. **Дом, XIV-XIX вв.** **8. Хозяйственные постройки (руины), XIV-XIX вв.** 9. **Замок (галуан) Битуевых, XIV-XIX вв.** 10. **Усадьба Балаовых, XIV-XIX вв.** **11. Четырехэтажный дом, XIV-XIX вв.** **12. Двухэтажный дом, XIV-XIX вв.** **13. Хозяйственные постройки (руины), XIV-XIX вв.** **14. Усадьба Годизовых, XIV-XIX вв.** **15. Башня (руины), XIV-XIX вв.** **16. Дом, XIV-XIX вв.** **17. Хозяйственные постройки (руины), XIV-XIX вв.** 18. **Усадьба Гасиновых, XIV-XIX вв.** 19. **Главный дом, XIV-XIX вв.** 20. **Ганах, XIV-XIX вв.** **21. Двухэтажный дом (руины), XIV-XIX вв.** 22. **Хозяйственные постройки (руины), XIV-XIX вв.** 23. **Усадьбы восточного квартала (руины), XIV-XIX вв.** 24. **Усадьбы северных кварталов (руины), XIV-XIX вв.** 25. **Усадьбы центрального квартала (руины), XIV-XIX вв.** 26.Святилище, XIV в., XX в.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Галиат	выявленный
834	05-000002	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, во дворе «Леспромхоза».	выявленный
835	05-000003	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении с. Чикола	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, вост. окраина села.	выявленный
836	05-000004	Бюст Григория Константиновича Орджоникидзе, 1977 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, в центре села, напротив универмага.	выявленный
837	05-000005	Мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в Великой	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, в центре села.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		Отечественной войне 1941-1945 гг., 1967 г.		
838	05-000006	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1975 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Ахсарисар, напротив сельсовета.	выявленный
839	05-000007	Комплекс мемориальных памятников односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: братьям Цакоевым Рамазану Сарабиевичу и Георгию Сарабиевичу (уст. в 1960 г.), братьям Хадаевым Мухарбеку Дрисовичу и Алихану Дрисовичу. Хадаеву Гуадзау Дзардаговичу и Габисову Касполату Алимурзаевичу, 1971 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Вакац, в 100 м западнее дороги Мацута-Фаснал.	выявленный
840	05-000008	Обелиск односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1967 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Дзинага, на восточной окраине кладбища.	выявленный
841	05-000009	«Архитектурный комплекс»: дом Кобегкаевых, дом Кульчиевых, святилище «Рахиси дзиуара» («Надочажные цепи»), комплекс наземных и полуподземных склепов: могильник, могильник (каменные ящики), могильник склеповый (шесть усыпальниц)	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Донифарс	выявленный
842	05-000010	Памятник односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1967 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Задалеск, на западной окраине кладбища.	выявленный
843	05-000011	«Архитектурный комплекс»: башня оборонительная, склепы полуподземные (два), стелы-цырты (пять), столпообразное святилище, цырты в память о погибших в Великой Отечественной войне (четыре), святилище «Морги лагат»	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Задалеск	выявленный
844	05-000012	Обелиск советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Камунта, у сельской школы.	выявленный
845	05-000013	«Архитектурный комплекс»: замок (галуан), церковь, жилые постройки и бывшая школа (конец XIX в.), башня, могильник склеповый: склепы наземные (четыре), склепы полуподземные (семь); цырты - памятные столбы (два)	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Камунта	выявленный
846	05-000014	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении с. Лескен	РСО-Алания, Ирафский район, с. Лескен, во дворе школы. (ул. Тубеева)	выявленный
847	05-000015	«Архитектурный комплекс»: башня сторожевая, галуан (укрепленная усадьба) Левановых, башни (две трехстенные, круглая и двустенная), башня «Ведьм-дев», скальное убежище, пещерные святилища (Святому Никкола), цырты-памятные столбы (два), культовый комплекс, наскальные оборонительные сооружения (5 строений), склеповый могильник (шестьдесят четыре усыпальницы)	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Лезгор	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

848	05-000016	Бюст Калинина Михаила Ивановича (1875-1946 гг.), выдающегося государственного и партийного деятеля, 1974 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ, во дворе правления колхоза им. М. И. Калинина.	выявленный
849	05-000017	Памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1968 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ, во дворе школы.	выявленный
850	05-000018	Братская могила 17 неизвестных советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ, на южной окраине кладбища	выявленный
851	05-000019	Комплекс мемориальных памятников односельчанам: Икаеву Ахтолу А., Казахову Хаджи Тикоевичу, Секинаеву Гамазу Алимарзаевичу, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1970 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ, на южной окраине кладбища.	выявленный
852	05-000020	Здание школы, в которой с ноября 1942 г. по январь 1943 г. размещался медицинский сан. батальон 295 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ, южная окраина села.	выявленный
853	05-000021	Склеп	РСО-Алания, Ирафский район, с. Махческ	выявленный
854	05-000022	Бюст В. И. Ленина, 1970 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута, во дворе школы-интерната.	выявленный
855	05-000023	Братская могила двух неизвестных советских летчиков, погибших в 1942 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута, в центре села.	выявленный
856	05-000024	Надмогилые каменные цырты-стелы	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута	выявленный
857	05-000025	Надмогильные каменные стелы	РСО-Алания, Ирафский район, с.Мацута (на развилке автодорог перед мостом через р. Айгомугидон)	выявленный
858	05-000026	Столпообразное сооружение (цырт)	РСО-Алания, Ирафский район, с.Мацута (в западной части кладбища села)	выявленный
859	05-000027	Памятник «Светлой памяти павшим за Отчество воинам. 1941-1945 гг.	РСО-Алания, Ирафский район, с.Мацута	выявленный
860	05-000028	Обелиск односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1965 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора, на восточной окраине села.	выявленный
861	05-000029	Бюст В. И. Ленина, 1970 г., ск. С. П. Санакоев	РСО-Алания, Ирафский район, с. Сурх-Дигора, в центре села, возле школы.	выявленный
862	05-000030	Башня на левом берегу реки Галауз	РСО-Алания, Ирафский район, с. Вакац	выявленный
863	05-000031	«Архитектурный комплекс»: башня Кубатиевых, башня Тухаевых, башня Агнаевых, склеповый могильник (тринадцать усыпальниц), святилище «Узунаг», «Фаснальский колизей» (бельгийская обогатительная фабрика)	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Фаснал	выявленный
864	05-000032	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1974 г.	РСО-Алания, Ирафский район, с. Хазнидон, во дворе сельского клуба.	выявленный
865	05-000033	«Архитектурный комплекс»: жилые и хозяйственные постройки, склеповый могильник (восемь усыпальниц), стела-цырт	РСО-Алания, Ирафский район, Ирафский район, с. Ханаз	выявленный
866	05-000034	Три склепа	РСО-Алания, Ирафский район, Зарамагский сельский округ, с. Дзинага	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

867	05-000035	Могильник "Кари Цагат". Эпоха бронзы, сарматское время, аланская эпоха	РСО-Алания, Ирафский район, Задалеский сельский округ. Окрестности сёл Донифарс и Лезгор	археология
868	05-000036	Поселение Сауар. Кобанская культура	РСО-Алания, Ирафский район, Задалеский сельский округ. Окрестности сёл Донифарс и Лезгор	археология
869	05-000037	Поселение позднекобанского и аланского времени	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута (на южной окраине с. Мацута)	археология
870	05-000038	Грунтовый могильник Мацута I, средневековье	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута, на юго-восточной окраине села	археология
871	05-000039	Грунтовый могильник 2	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута (в 100 м. к востоку от села)	археология
872	05-000040	Два полуподземных склепа	РСО-Алания, Ирафский район, с. Мацута (на развилке дорог в Махческ и Стур-Дигору)	археология
873	05-000041	Курганная группа I (6 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Новый Урух на восточной окраине	археология
874	05-000042	Курганная группа VI (курган №40, курган №41)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Новый Урух, 1,1км С-В	археология
875	05-000043	Курганная группа III (курганы 21÷25)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Новый Урух, в 2км восточнее села	археология
876	05-000044	Курганная группа II (курганы 7÷20)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Новый Урух, в 800 – 1800м восточнее. На этом же поле находятся позднесредневековые курганы – кабардинские (не пронумерованы), датируются XIV–XVI вв.	археология
877	05-000045	Курганный могильник I (6 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Новый Урух, на С-З окраине	археология
878	05-000046	Курган №13	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, в 160м севернее окраины, в 150м слева от дороги Средний Урух – Старый Урух	археология
879	05-000047	Курганная группа I (курган №11, курган №12)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, в 500м к северу от окраины села, в 150м слева от дороги Средний Урух – Старый Урух	археология
880	05-000048	Курганная группа V (курганы 26÷39)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, в 800–1100 м Ю-З	археология
881	05-000049	Курган №10	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, во дворе средней школы	археология
882	05-000050	Курганный могильник I (9 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, восточная окраина	археология
883	05-000051	Курганный могильник II (курганы 14÷31)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, на западной окраине	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

884	05-000052	Курган №42	РСО-Алания, Ирафский район, с. Средний Урух, на Ю-З окраине	археология
885	05-000053	Курган №2	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, в 1,2 км к Ю-Ю-В от западной окраины села, в 650 м к югу от разрушенной ГЭС	археология
886	05-000054	Курган №3	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, в 1,2 км к Ю-Ю-В от села, в 120 м к Ю-В от моста через ручей по просёлочной дороги на Чиколу	археология
887	05-000055	Курган №4	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, в 2,1 км к Ю-Ю-В от села, и в 950 м к Ю-В от кирпичной постройки у дороги на Чиколу	археология
888	05-000056	Курганная группа VI (курган №1, курган №2)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, к востоку от села.№1 – в 540 м к вост. от просёлочной дороги на Чиколу и 780 м к Ю-В от разрушенной ГЭС; №2 – в 640 м к Ю-В от кирпичного строения у дороги	археология
889	05-000057	Курганная группа IV (курган №1, курган №2)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, к Ю-В от села, в 22 м и 70 м к востоку от просёлочной дороги на Чиколу, в 170 м и 190 м от моста через ручей-приток р. Дарг-Тага, на той же дороге	археология
890	05-000058	Курган №1	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, к Ю-В от села, в 50 м от просёлочной дороги на Чиколу, в 800 м Ю-З разрушенной ГЭС	археология
891	05-000059	Курганная группа V (курган №1, курган №2)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, к Ю-В от села, в 690 м от разрушенной ГЭС и в 320 м к Ю-В от кирпичной постройки у просёлочной дороги на Чиколу	археология
892	05-000060	Курганная группа I (8 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, к югу от села. Центр группы расположен в 1,3 км к Ю-В от с. Чикола и 1,5 км Ю-З Чиколинского кирпичного завода	археология
893	05-000061	Курганная группа I (6 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, Ю-З села, левый берег ручья	археология
894	05-000062	Курганная группа II (11 курганов)	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола. Курганы расположены на водораздельном гребне. Центр группы в 1450м к Ю-В от с. Чикола и 320м к С-З от слияния р. Дарг-Тага с безымянным ручьём протекающим с С-З на Ю-В	археология
895	05-000063	Курганная группа «Новый Урух VII»	РСО-Алания, Ирафский район, 550-750 м к северу от с. Новый Урух, Ирафский район, РСО-Алания	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

896	05-000064	Курган I у с. Новый Урух	РСО-Алания, Ирафский район, 1,2 км к северу от северо-восточной окраины с. Новый Урух, в 700 м к северо-западу от автотрассы Новый Урух - Средний Урух, Ирафский район, РСО-Алания.	археология
897	05-000065	Башня Кертибиевых	РСО-Алания, Ирафский район, с. Камата	выявленный
898	05-000066	Комплекс погребальных сооружений «Кета»	РСО-Алания, Ирафский район, в 300 м южнее с. Хазнидон	выявленный
899	05-000067	Поселение «Моска-1»	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, к востоку от селения Моска, в районе слияния рек Урух и Караугомдон, на высокой ровной береговой площадке, а также на склоне горы	археология
900	05-000068	Могильник «Стур-Дигора-1»	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, в южной части с. Стур-Дигора, на краю площадки левого берега р. Урух	археология
901	05-000069	Могильник «Фараската-1»	Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, к юго-востоку от с. Фараската, на гребне склона береговой площадки р. Айгамуга	археология
902	06-00001	Памятник В. И. Ленину, начало 50-х годов XX в.	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, у ж/д вокзала, на территории детского сада.	выявленный
903	06-00002	Мемориальный памятник односельчанам. погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг., 1970 г., ск. Интидарьян	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, у сельсовета.	выявленный
904	06-00003	Здание, в котором в августе-сентябре 1942 г. размещались подразделения штаба 4 воздушной армии 60-й стрелковой бригады, а в январе 1943 г. – штаба 276 стрелковой дивизии.	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 156.	выявленный
905	06-00004	Здание школы, в которой в 1922-1926 гг. учился Казбек Дрисович Карсанов, Герой Советского Союза, генерал-майор, здесь в августе-сентябре 1942 г. размещались военный госпиталь ППГ-493 и мед. сан. рота 84-й мотострелковой бригады, в январе 1943 г. – полевые госпитали №№ 575, 2251, 4548, а также подразделения штаба №276 Темрюкской стрелковой дивизии	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Колхозная, 40.	выявленный
906	06-00005	Здание ветеринарной больницы, где в январе 1943 г. размещались военные госпитали ППГ-575, ППГ-2251, 4548, а также подразделения 1640 батальона 28-й саперной бригады	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Надтеречная, 28.	выявленный
907	06-00006	Элеватор, в строительстве которого в 1926-1927 гг. участвовал Юрий Васильевич Кондратюк (Шаргей Александр Игнатьевич), инженер, теоретик ракетной техники и космонавтики	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, северная окраина.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

908	06-00007	Портрет В. И. Ленина на склоне холма у Эльхотовских ворот, выложенный к 100-летию со дня рождения, 1970 г., худ. С. П. Санакоев и П. Зарон	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, юго-западнее села.	выявленный
909	06-00008	Мечеть, конец XIX в.	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово.	выявленный
910	06-00009	Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе сел. Дарг-Кох в 1942 г. и воинов, умерших от ран в 12 и 99 эвакуац. приемниках, полевом передвижном госпитале №600 и мед. сан. роте 10-й гвардейской стрелковой бригады.	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Революции, западная часть села, территория школы.	выявленный
911	06-00010	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Революции, 75 «Б» (ул. Революции 26)	выявленный
912	06-00011	Дом видных деятелей здравоохранения Беликовых Михаила Дмитриевича и Давида (Каурбека) Родионовича. Нач. 80-х годов XIX в. – 1948 г.	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Революции, 32.	выявленный
913	06-00012	Здание, где в церковно-приходской школе учились Евгений (Быдзыго) Давыдович Рамонов (в 1901-1903 гг.), врач и Айтек Бицкоевич Коцоев (в 1918-1920 гг.), советский военачальник; здесь в июле-декабре 192 г. размещались подразделения эвакоприемников №99, №12, 10 гвардейской и 60-й медсанроты; где формировались батальон связи 11 стрелкового полка, подразделения 98 истребительного противотанкового артиллерийского полка, штаба 11-го стрелкового корпуса и 131 стрелковой бригады	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Революции, 67.	выявленный
914	06-00013	Здание школы, в котором в июле-декабре 1942 г. размещались подразделения 15 танковой бригады, штабы 68 гаубичного артиллерийского полка, 98 истребительного противотанкового артиллерийского полка, 63 танковой бригады, 131 стрелковой бригады и 600 полевого подвижного госпиталя	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Революции, 72.	выявленный
915	06-00014	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками	РСО-Алания, Кировский район, с. Дарг-Кох, ул. Чшиева, у дома №109. (станция Дарг-Кох с. Карджин)	выявленный
916	06-00015	Дом, в котором в 1922 г. родился и до 1940 г. жил Александр Алексеевич Бондарь, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская. ул. Буденного, 51 / ул. Комсомольская, 48.	выявленный
917	06-00016	Здание школы, в которой в 1931-1938 гг. учился Александр Алексеевич Бондарь, Герой Советского Союза; где в июле-сентябре 1942 г. размещались подразделения СКВО, 271 и 275 стрелковых дивизий; штаб 98 истребительного противотанкового артиллерийского полка	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Ленина, 88.	выявленный
918	06-00017	Здание клуба, в котором с августа по сентябрь 1942 г. размещались	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Ленина,	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		271 стрелковая дивизия, 4540 армейский госпиталь для легкораненых, 329 медико-санитарный батальон, штаб 790 стрелкового полка 392 стрелковой дивизии совместно с военно-медицинскими учреждениями, а также командный пункт 11 стрелкового корпуса в январе 1943 г.	90.	
919	06-00018	Обелиск революционерам, делегатам IV-го Съезда народов Терека, расстрелянным белоказаками в 1918 г.	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в центре станицы, в парке.	выявленный
920	06-00019	Мемориальный памятник жителям ст. Змейской, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1975 г.	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, парк Дома культуры.	выявленный
921	06-00020	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Шоссейная, кладбище на северной окраине.	выявленный
922	06-00021	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении ст. Змейской	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, юго-восточная окраина кладбища	выявленный
923	06-00022	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1970 г.	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская. юго-восточная окраина станицы.	выявленный
924	06-00023	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1965 г., ск. Н. Баллаева	РСО-Алания, Кировский район, с. Иран, ул. Центральная, у школы.	выявленный
925	06-00024	Братская могила воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками у «Эльхотовских ворот», и памятник, 1958 г.	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, у Дома культуры.	выявленный
926	06-00025	Дом, в котором в 1919 г. родился и до 1941 г. жил Бек Хаджимуссаевич Моргоев, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, ул. Мира. (ул. Мира, 102)	выявленный
927	06-00026	Здание, в котором в августе-декабре 1942 г. размещались подразделения 28-й саперной бригады, 131 стрелковой бригады, 571 стрелкового полка 317 стрелковой дивизии, 84 морской стрелковой бригады, 19 курсантской стрелковой бригады; штабы 75 отдельного танкового батальона и 62 стрелковой бригады, полковое управление 9-й Армии	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, ул. Мира, 11, южная окраина села.	выявленный
928	06-00027	Место дома, в котором в 1888 г. родился и до 1908 г. жил Сафар Дзамболатович Дударов, герой гражданской войны 1915-1917 гг., первый председатель Дагестанской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 1920 г., первый осетин-чекист	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, ул. Мира, 25.	выявленный
929	06-00028	Мечеть, конец XIX в.	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин.	выявленный
930	06-00029	Братская могила воинов Советской Армии, павших при обороне сел. Комсомольское в 1942 г.	РСО-Алания, Кировский район, с. Комсомольское, северная окраина (бывшее село Илларионовка).	выявленный
931	06-00030	Братская могила	РСО-Алания, Кировский район, с. Комсомольское, ул. Ленина, 62 «г».	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

932	06-00031	Головное сооружение Алхан-Чуртской межреспубликанской оросительно-обводнительной системы (АМООС), построенное в годы первых пятилеток 1928-1939 гг.	РСО-Алания, Кировский район, Кировский, Правобережный, Пригородный районы, в 15 км от г. Владикавказ по автодороге Владикавказ-Беслан.	выявленный
933	06-00032	Военно-мемориальный комплекс	РСО-Алания, Кировский район, 1,1 км юго-восточнее с. Эльхотово	выявленный
934	06-00033	Могильник эпохи Средней бронзы "Эльхотовский II"	РСО-Алания, Кировский район, WGS 84: №43° 18’ 56,2”, Е 044° 13’ 57,6”	археология
935	06-00034	Грунтовый могильник на городище Верхний Джулат	РСО-Алания, Кировский район, к востоку от гравийной дороги, ведущей от места Татартупского минарета в ст. Николаевскую, на территории памятника археологии - городища Верхний Джулат. WGS 84: №43° 17’ 41,8”, Е 044° 12’ 40,0” точность 7м	археология
936	06-00035	Курганный могильник I	РСО-Алания, Кировский район, с. Иран, С-З окраина	археология
937	06-00036	Курган №1	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, к С-З от села, в 120м к С-В от железной дороги	археология
938	06-00037	Курганный могильник I (8 курганов)	РСО-Алания, Кировский район, с. Комсомольское, 1км С-В села	археология
939	06-00038	Городище	РСО-Алания, Кировский район, с. Комсомольское, восточная окраина	археология
940	06-00039	Фундамент христианской церкви и кладбище	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, 2,3км восточнее села, городище «Верхний Джулат»	археология
941	06-00040	Святилище “Татартуп”	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, 900м Ю-З села	археология
942	06-00041	Курганная группа IV (5 курганов)	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в 2км к северу от северной окраины станицы	археология
943	06-00042	Курганная группа III (8 курганов)	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в 3,3км к северу от северной окраины станицы	археология
944	06-00043	Курганная группа II (5 курганов)	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в 4,8км к северу от северной окраины станицы	археология
945	06-00044	Поселение кобанской культуры	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в 500м восточнее кирпичного завода	археология
946	06-00045	Курганная группа I (6 курганов)	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, в 6км к северу от северной окраины станицы	археология
947	06-00046	Аланский катакомбный могильник	РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, Ю-В окраина	археология
948	07-00001	Здание, в котором в 1917 г. находился Совет рабочих и солдатских депутатов, а также в 1920 г. проходило 1 собрание молодежи города,	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Армянская,11.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		где с сентября 1941 г. до оставления г. Моздока советскими войсками 29 августа 1942 г. размещались эвакуационные госпитали №№ 3210, 1767, 4541, а в январе 1943 г. находились полевые подвижные госпитали №№ 2031, 32, эвакуационные госпитали №№1854, 2098		
949	07-00002	Дом, в котором в 1923-1932 гг. жил Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов Юрий Владимирович	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 2.	выявленный
950	07-00003	Здание бывшей школы, в которой в 1924-1931 гг. учился Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов Юрий Владимирович	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, Железнодорожный дом, 4а.	выявленный
951	07-00004	Здание, в котором в сентябре 1941г. – августе 1942 г. размещались подразделения Ейского военно-морского авиационного училища ВВС ВМФ	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 5	выявленный
952	07-00005	Здание, в котором в 1920 году находился Союз Коммунистической Молодежи (СОКОМОЛ); где в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь №4552 с января 1943 по июль 1946 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 19.	выявленный
953	07-00006	Здание, в котором в сентябре в сентябре 1941г. – августе 1942 г. размещались подразделения Ейского военно-морского авиационного училища ВВС ВМФ, где учились Герои Советского Союза А. А. Богачев, В. А. Горин, Т. С. Жуков, А. А. Карпов, Ю. Х. Косенко, В. И. Минаков, Е. Г. Удальцов, Ф. В. Фоменко, Г. И. Гаговец, Н. В. Шапкин, а также Герои Советского Союза – уроженцы Северной Осетии – генерал-майор А. М. Селютин, капитан Ю. З. Бунимович, подполковник Г. Д. Цоколаев, полковники А. М. Гагиев и Г. В. Пасынков; здесь с сентября 1943 г. по сентябрь 1945 г. находились высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, где обучались или прошли переподготовку 140 Героев Советского Союза	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 12 / ул. Коммунистическая, 14.	выявленный
954	07-00007	Здание Моздокского элеваторного техникума, в котором в 1940-1941 гг. учился Сергеев Илья Михайлович, кавалер Орденов Славы 3-х степеней; где с сентября 1941 г. по июль 1946 г. размещались подразделения эвакогоспиталей №№ 3210, 4552, и в августе 1942 г. формировались подразделения 337 стрелковой дивизии, 1913 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 20.	выявленный
955	07-00008	Здание педагогического училища, в котором в 1938-1941 гг. училась воздушный стрелок- радист, ефрейтор Кондратенко Любовь Андриановна	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 29 / ул. Уварова, 11.	выявленный
956	07-00009	Памятник Сергею Мироновичу Кирову	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, у дома №31.	выявленный
957	07-00010	Здание, в котором в феврале 1918 года в период прохождения 1	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		съезда народов Терека, жил и работал Сергей Миронович Киров	33.	
958	07-00011	Здание, в котором с сентября 1941 г. по август 1942 г. размещались подразделения эвакогоспиталя №3210 и 337 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 34 / ул. Скудра, 23.	выявленный
959	07-00012	Детский дом, в котором в 1920- 1924 гг. воспитывался Артюхов Михаил Васильевич, начальник политотдела 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водрузившей над рейхстагом Знамя Победы	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 46/ ул. Пушкинская, 26.	выявленный
960	07-00013	Дом Герасима Амирова, в котором в 1917 году размещался Моздокский комитете РСДРП	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 60.	выявленный
961	07-00014	Здание, в котором с сентября 1941 г. по август 1942 г. размещался военный госпиталь ЭГ-3210; где в августе 1942 г. находился штаб 8 гвардейской стрелковой бригады	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 81 / 95.	выявленный
962	07-00015	Здание школы, где в августе 1942 г. формировались подразделения 337 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 91.	выявленный
963	07-00016	Здание, в котором размещались: с 1930 г. институт хлопководства, с 1939 г. - полеводческий техникум, с 1965 г. - механико-технологический техникум	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 93.	выявленный
964	07-00017	Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны в 1919 г. и обелиск, 1920-е годы	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, кладбище городское.	выявленный
965	07-00018	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942 году в г. Моздоке, и обелиск, 1953 г., рек. - 1978 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, кладбище городское.	выявленный
966	07-00019	Здание, в котором в феврале 1918 года в период прохождения 1-го съезда народов Терека находилась фракция большевиков во главе с С. М. Кировым	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 49.	выявленный
967	07-00020	Дом, в котором в 1899-1924 гг. родился и жил заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Гос. премии СССР Кинасошвили Роберт Семенович	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 68.	выявленный
968	07-00022	Памятник В. И. Ленину	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября.	выявленный
969	07-00023	Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1978 г., ск. Ч. У. Дзанагов, худ. М. О. Царикаев	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пл. Победы (район ж/д вокзала)	выявленный
970	07-00024	Дом, в котором в 1964-1977 гг. жил Сергеев Илья Михайлович, Кавалер орденов Славы трех степеней	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Скудра, 25 / ул. Орджоникидзе, 47	выявленный
971	07-00025	Здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались подразделения: в сентябре 1941 г. – эвакуационного госпиталя №3210; с сентября 1941 г. по август 1942 г. – военно-морского флота; в январе 1943 г. – полевого подвижного госпиталя	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 2.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		№2031 и хирургического полевого подвижного госпиталя №32		
972	07-00026	Здание, в котором в 1943-1946 гг. размещалась одно из подразделений военного госпиталя ЭГ-4552	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 21.	выявленный
973	07-00027	Долговременная огневая точка (дот), 1942-1943 гг., реставр. в 1975 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 3-й км шоссе Орджоникидзе-Моздок.	выявленный
974	07-00028	Железобетонный мост - первая крупная стройка советского периода в г. Моздоке. В августе 1942 года после отступления последних защитников города был подорван взводом Волкова, 1926 г.-1930 гг.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 3-й км шоссе Орджоникидзе-Моздок.	выявленный
975	07-00029	Пушка-монумент воинской доблести (1942-1943 гг.), установлен 1975 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 3-й км шоссе Орджоникидзе-Моздок.	выявленный
976	07-00030	Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 1898 г.	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 50	выявленный
977	07-00031	Братская могила 105 советских воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943 гг. и монумент, 1975 г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, в 20 м юго-восточнее правления колхоза.	выявленный
978	07-00032	Здание и кладбище с надмогильными памятниками основателям немецкого поселения Гнаденбург	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное	выявленный
979	07-00033	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. и монумент павшим в годы Великой Отечественной войны, 1975г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, в 30 м от правления колхоза.	выявленный
980	07-00034	Дом, где в 1978-1985 гг. жил Николай Александрович Мартыненко, кавалер Орденов Славы 3-х степеней	РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. Щорса, 15.	выявленный
981	07-00035	Братская могила воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1942- 1943гг., и обелиск, 1950 г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, во дворе школы.	выявленный
982	07-00036	Здание клуба, где в сентябре 1942 г. размещался штаб 9 гвардейской стрелковой бригады, а в январе 1943г. находилось отделение военного госпиталя №1854.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Мира,17 / ул. Ленина,11.	выявленный
983	07-00037	Поселение «Пограничное»	РСО-Алания, Моздокский район, к юго-востоку от села Инаркой, к юго-востоку от села Верхний Курп, на границе Терского района Кабардино-Балкарской Республики и Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания	выявленный
984	07-00038	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях под с. Кусово в сентябре-декабре 1942г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кусово, восточная окраина.	выявленный
985	07-00039	Братская могила жителей ст. Луковской, погибших в годы гражданской войны 1919г.	РСО-Алания, Моздокский район, ст .Луковская, кладбище на северной окраине станицы.	выявленный
986	07-00040	Здание, в котором в январе 1943 г. размещались штаб 11 стрелкового корпуса и эвакогоспиталь №4552	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усакова, 50 / ул. Калинина, 36.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

987	07-00041	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.	РСО-Алания, Моздокский район, пос. Любы Кондратенко, ул. Юбилейная 6	выявленный
988	07-00042	Братская могила советских воинов, погибших в боях под Малгобеком в 1942 г. и мемориальный памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г., ск. В. Соскиев	РСО-Алания, Моздокский район, с. Малгобек, ул. Советская.	выявленный
989	07-00046	Братская могила воинов Советской Армии, погибших августе-сентябре 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками под ст. Павлодольской в и стела, 1985 г., ск. П. Г. Дибижев	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, северо-восточная окраина.	выявленный
990	07-00047	Братская могила жителей ст. Павлодольской, зверски замученных белогвардейцами в 1918-1920 гг. и обелиск, 1922г.	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 20м севернее Дворца культуры.	выявленный
991	07-00048	Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского.1889 г.	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, на кладбище	выявленный
992	07-00049	Церковь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. 1906-1912 гг.	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Советская, 97	выявленный
993	07-00050	Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в октябре-декабре 1942 г. и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1985 г., автор М. Ю. Бакшиев	РСО-Алания, Моздокский район, с. Предгорное.	выявленный
994	07-00051	Мемориальный памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны и могила неизвестного летчика, погибшего в 1942 г., 1970 г., ск. Ч. У. Дзанагов	РСО-Алания, Моздокский район, с. Притеречное, парк Дома культуры.	выявленный
995	07-00052	Братская могила воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943 гг., и надгробье, 1964 г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, в 40 м за зданием школы.	выявленный
996	07-00053	Мемориальный памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ск. Б. Шанаев, В. Хаев, арх. Т. Балаев	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Колхозная.	выявленный
997	07-00054	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1942 г. и мемориальный памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 1966 г.	РСО-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, у задней межи участка по ул. Садовая, № 50 "а".	выявленный
998	07-00055	Здание, где в августе 1942 г. формировались подразделения 337-й стрелковой дивизии.	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Буденного,1.	выявленный
999	07-00056	Долговременная огневая точка и противотанковый ров (1942 г.)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, вост. окраина.	выявленный
1000	07-00057	Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. и мемориальный комплекс станичникам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1970 г., авт. Н. В. Трунилов	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, в 100 м от поймы р. Терек.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1001	07-00058	Дом, в котором в 1911-1918 гг. жил Никита Дорофеевич. Дронов, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Гвардейская, 20.	выявленный
1002	07-00059	Церковь святых апостолов Петра и Павла. 1904 года	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, на кладбище	выявленный
1003	07-00060	Памятник осетинской сотне, погибшей в 1843 г. в бою с войсками Шамиля («Цагъди мардта»),1903 г. (к 60-летию события)	РСО-Алания, Моздокский район, в 1,5 км сев.-вост. ст. Черноярской и в 2,5 км юго-западнее ст. Новоосетинской.	выявленный
1004	07-00061	Курганная группа 1 (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, Полевая ул.	археология
1005	07-00062	Курганная группа I (3 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское 5км южнее села, на полях бригады №3, к/х «Красная Осетия»	археология
1006	07-00063	Курганная группа II (курганы 1-3 (8-10))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, 2км Ю-В, в 700м западнее полевого стана бригады №3, к/х «Красная Осетия»	археология
1007	07-00064	Курган №12	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 150м севернее села, в 400м западнее инкубатора птицефермы к/х «Красная Осетия»	археология
1008	07-00065	Курганная группа IV (курганы 1-2 (15-16))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 200м севернее села, в 700м западнее птицефермы к/ха «Красная Осетия», возле инкубатора птицефермы	археология
1009	07-00066	Курганная группа III (курганы 1-2 (13-14))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 250м Ю-З птицефермы к/х «Красная Осетия», в 500м от дороги Веселовское-Троицкое	археология
1010	07-00067	Курган №6	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 2км севернее полотна железной дороги, в 2км Ю-В полевого стана бригады №3 к/х «Красная Осетия»	археология
1011	07-00068	Курган №11	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 3,5км Ю-В села, в 200м Ю-В полевого стана бригады №3 к/х «Красная Осетия»	археология
1012	07-00069	Курган №5	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 3,5км южнее села, на полях бригады №3 к/х «Красная Осетия»	археология
1013	07-00070	Курганная группа VI (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 4,5км восточнее	археология
1014	07-00071	Курган №4	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 4км южнее села, на полях бригады №3 к/х «Красная Осетия»	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1015	07-00072	Курган №17	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 5км восточнее села, в 220м севернее полотна железной дороги, в 1,5км восточнее Комаровского разъезда	археология
1016	07-00073	Курган №7	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 5км Ю-В села, в 1км южнее полевого стана бригады №3 к/х «Красная Осетия»	археология
1017	07-00074	Курганная группа I (5 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 600м к югу от южной окраины села	археология
1018	07-00075	Курганная группа II (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, в 600м к югу от южной окраины села	археология
1019	07-00076	Курганная группа V (курганы 1-2 (18-19))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселовское, справа от дороги Веселовское-Моздок, в 200м Ю-З села, в 5км С-В г.Моздока	археология
1020	07-00077	Курган №21	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное ,на южной окраине села, слева от асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, на крутом склоне возле кладбища	археология
1021	07-00078	Курганная группа IV (курганы 1-2 (12-13))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное в 3км Ю-В села, на полях к/х им. Карла Маркса, в 630-800м слева от асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, в 1км Ю-З с. Раздольное	археология
1022	07-00079	Курганная группа VI (курганы 1-3 (17-19))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное на полях к/х им. Карла Маркса, в 100-200м справа от проселочной дороги, идущей в 600м параллельно асфальтированной дороге Раздольное-Виноградное, в 400м слева от дороги Раздольное-Виноградное.	археология
1023	07-00080	Курганная группа V (курганы 1-3 (14-16))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное на полях к/х им. Карла Маркса, в 500м слева от асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, в 45м справа от полевой дороги, идущей параллельно дороге Раздольное-Виноградное	археология
1024	07-00081	Курган №20	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное на полях к/х им. Карла Маркса. В 20м слева от асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, в 15м от лесополосы, 0,8км С-В с. Виноградное, в 2,2км Ю-З с. Раздольное	археология
1025	07-00082	Курганная группа III (курганы 1-2 (10-11))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, в 0,5км С-В села на полях к/х им. Карла Маркса. В 150м	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			слева от асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, в 200м западнее лесополосы, в 2,5км Ю-З с. Раздольное	
1026	07-00083	Курганная группа I (7 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, к/х им.Карла Маркса. В 400м южнее автотранспортных мастерских, на возвышенности	археология
1027	07-00084	Курганная группа II (курганы 1-2 (8-9))	РСО-Алания, Моздокский район, с. Виноградное, на полях к/х им.Карла Маркса, в 60-150м от асфальтированной дороги, идущей параллельно асфальтовой дороги Раздольное-Виноградное, в 100м слева от просёлочной дороги, идущей в с. Виноградное	археология
1028	07-00085	Курганная группа I (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с .Киевское, справа в 100-150м от дороги Виноградное-Моздок, в 200-250м слева от дороги Орджоникидзе-Моздок, на возвышенности	археология
1029	07-00086	Курган №5	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, в 150м от западной окраины села, на полях к/х «Красный Кизляр», в 100м западнее от асфальтовой дороги Раздольное-Кизляр	археология
1030	07-00087	Курган №4	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, в 3км С-З села, в 5км южнее с. Раздольное, в 80м севернее канала, на полях к\х «Красный Кизляр»	археология
1031	07-00088	Курган №3	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, в 500м на С-З от западной окраины села, в 200м южнее башни, в 100м правее асфальтовой дороги Раздольное-Кизляр	археология
1032	07-00089	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, на территории кладбища, справа от дороги Раздольное-Кизляр	археология
1033	07-00090	Курган 6 у с. Комарово	РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово (севернее)	археология
1034	07-00091	Курганная группа I (5 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово в 1,5км западнее села	археология
1035	07-00092	Стоянка у с. Комарово	РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово в 800м	археология
1036	07-00093	Курганная группа III	РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово в 800м С-В села (360м Ю-З стана бригады №3)	археология
1037	07-00094	Курганная группа II	РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, в 1км С-В села (в 800м восточнее курганной группы №3)	археология
1038	07-00095	Поселение «Пограничное»	РСО-Алания, Моздокский район, к юго-востоку от села Инаркой, к юго-востоку от села Верхний Курп, на	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			границе Терского района Кабардино-Балкарской Республики и Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания	
1039	07-00096	Поселение «Хурикау»	РСО-Алания, Моздокский район, к северо-востоку от села Кусово, к западу от северной окраины села Хурикау	археология
1040	07-00097	Грунтовый могильник «Кусово 1»	РСО-Алания, Моздокский район, к северу от села Кусово, к западу от села Хурикау на пустыре	археология
1041	07-00098	Курганная Группа «Кусово 2»	РСО-Алания, Моздокский район, к северо-западу от села Кусово, к западу от села Хурикау	археология
1042	07-00099	«Курган №2 курганной группы могильника «Луковский I»	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская (в 950 м к юго-востоку и в 600 м. к югу от автотрассы Моздок-Прохладный»))	археология
1043	07-00100	Курганная группа IX (3 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 0,8км к западу от С-З окраины села	археология
1044	07-00101	Курганная группа II (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 1,4км к С-З от С-З окраины села	археология
1045	07-00102	Курганная группа X (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 2,6км к Ю-З от западной окраины села (от парка с/х техники)	археология
1046	07-00103	Курганная группа VII (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 2,7км к С-З от С-З окраины села	археология
1047	07-00104	Курганная группа VIII (6 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 2км к западу от С-З окраины села	археология
1048	07-00105	Курганная группа V (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 3,2км к западу от С-З окраины села	археология
1049	07-00106	Курганная группа IV (5 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 4,5км к западу от С-З окраины села	археология
1050	07-00107	Курганная группа VI (8 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 4км к С-З от С-З окраины села	археология
1051	07-00108	Курганная группа III (5 курганов)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 5,8км к С-З от С-З окраины села	археология
1052	07-00109	Курганная группа I (3 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, в 7км к западу от С-З окраины села	археология
1053	07-00110	Курганная группа в 1,7 км к западу от с. Октябрьское	РСО-Алания, Моздокский район, с.Октябрьское	археология
1054	07-00111	Курган	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, 5км южнее села	археология
1055	07-00112	Курган №4	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, в 4км Ю-З селения, на полях к/х «Украина», в 70м севернее	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			канала	
1056	07-00113	Курган №2	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, в 5км западнее села, на полях к/х «Украина», в 45м севернее канала, в 40м севернее полевой дороги, идущей вдоль канала	археология
1057	07-00114	Курган №1	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, в 900м южнее западной окраины села, в 300м Ю-З фермы к/х «Украина» с. Раздольное, у просёлочной дороги, идущей вдоль обрыва к с. Раздольное	археология
1058	07-00115	Курган №3	РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, на полях к/х «Украина», в 250м западней обрыва, в 15м от просёлочной дороги, идущей параллельно обрыву	археология
1059	07-00116	Курганная группа IV (курганы 10-12)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, 900м западнее станицы, 800м восточнее МТФ к/х «40 лет Октября», справа от дороги из ст. Павлодольской к МТФ, возле старого кладбища	археология
1060	07-00117	Курганная группа VIII (курганы 25-26)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 1,5км к северу	археология
1061	07-00118	Курганная группа III (курганы 6-9)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 1км восточнее	археология
1062	07-00119	Курганная группа I (3 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 2км севернее станицы, в 15м и 10м слева от асфальтовой дороги, ведущей к птицеферме к/х «40 лет Октября»	археология
1063	07-00120	Курганная группа II (курганы 4-5)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 2км севернее станицы, в 70м и 10м справа от асфальтовой дороги, ведущей к птицеферме к/х «40 лет Октября» и 150м южнее её	археология
1064	07-00121	Курганная группа X (4 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3,4км к востоку от восточной окраины станицы	археология
1065	07-00122	Курган №24	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 300м С-С-В МТС, на полях к/х «40 лет Октября» станицы, 1км севернее ПМК-2	археология
1066	07-00123	Курган №21	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3-3,5км С-В	археология
1067	07-00124	Курган №17	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3-4км С-В	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1068	07-00125	Курганная группа VI (курганы 18-20)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3км С-В	археология
1069	07-00126	Курганная группа VII (курганы 22-23)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3км С-В	археология
1070	07-00127	Курган №16	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 3км севернее	археология
1071	07-00128	Курганная группа V (курганы 13-15)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 4км севернее	археология
1072	07-00129	Курганная группа XI (3 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 6км к востоку от восточной окраины станицы	археология
1073	07-00130	Курган №29	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, восточнее станицы	археология
1074	07-00131	Курганная группа X (курганы 31-32)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, С-В станицы	археология
1075	07-00132	Курган №33	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, С-В станицы	археология
1076	07-00133	Курганная группа IX (курганы 27-28)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, севернее станицы	археология
1077	07-00134	Курган №30	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, Ю-В станицы	археология
1078	07-00135	Курган №6	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, в 50м севернее ст. Терской, по правую сторону от дороги Моздок-Октябрьское, в 3км западнее Моздока	археология
1079	07-00136	Курганная группа X (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, в 6км к Ю-В от Ю-В окраины станицы	археология
1080	07-00137	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, в 800м западнее станицы, в 200м восточнее дороги Орджоникидзе-Моздок, в 100м южнее дороги на ст. Терская	археология
1081	07-00138	Курган №1	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, на землях к/х «Знамя Ленина» ст.Терской, в 2км севернее дороги Октябрьское-Терская, в 100м восточнее водохранилища, в 3км западнее станицы	археология
1082	07-00139	Курганная группа II (курганы 1-2 (3-4))	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, на землях к/х «Знамя Ленина» ст.Терской, в 450-500м справа от дороги Моздок-Октябрьское	археология
1083	07-00140	Курган №5	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, на землях	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			к/х «Знамя Ленина» ст. Терской, в 750м справа от дороги Моздок-Октябрьское, в 650м С-В водокачки	
1084	07-00141	Комплекс построек и объектов станичного училища	РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Кирова, 25	выявленный
1085	07-00142	Здание, в котором размещались торговые ряды и игорный дом, постройка второй половины 19 века	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 18	выявленный
1086	07-00143	Доходный дом купца Меликова, до 1917 г.	РСО-Алания, Моздокский район, ул. Кирова, 86	выявленный
1087	08-00001	Мемориальный комплекс «Город Ангелов»: здание школы № 1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших в результате теракта 1-3 сентября 2004г. на территории школы, памятник погибшему командиру спецподразделения Д.А.Разумовскому, православный Храм новомучеников российских, мемориальное кладбище «Город Ангелов» - могилы 266 погибших, памятник погибшим героям спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и сотрудникам МЧС, Поклонный крест, памятник «Хачкар», скульптура «Древо Скорби», парк	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Коминтерна, 99; северо-восточная окраина г. Беслан	выявленный
1088	08-00002	Дом, в котором с 1957 по 1992 г. Казгери Садуллаевич Кайтуков, Герой Социалистического Труда, 1957 г.	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Аэродромный, 4.	выявленный
1089	08-00003	Место аэродрома, на котором в августе-ноябре 1942 г. дислоцировалась 9 гвардейская (216) истребительная авиационная дивизия, которой командовали Герои Советского Союза генерал-лейтенант Владимир Илларионович Шевченко (1942-1943 гг.) и генерал-майор Ибрагим Магометович Дзусов (1943-1944 гг.), маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин (с мая 1944 г.). В мае-августе 1942 г. командиром 84 авиаполка был Герой Советского Союза Яков Иванович Антонов, погибший в небе Северной Осетии	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, восточная окраина.	выявленный
1090	08-00004	Дом, в котором в 1960-1977 гг. жил Герой Советского Союза Григорий Сильвестрович Окунев	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Вокзальная, 47.	выявленный
1091	08-00005	Здание, в котором в сентябре 1942 г. размещалась 131 стрелковая бригада	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Гагарина, 18.	выявленный
1092	08-00006	Дом, в котором в 1956-1960 гг. жил Григорий Сильвестрович Окунев, Герой Советского Союза	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Горького, 54.	выявленный
1093	08-00007	Здания, в которых в сентябре-октябре 1942 г. размещались полевые подвижные госпитали №№ 493, 4626 и 2251	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Дзарахохова, 15.	выявленный
1094	08-00008	Здание, в котором в сентябре-декабре 1942 г. размещались воинские части 9-й гвардейской и 131 стрелковой бригад, а также	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Дзарахохова, 37 / ул. 8 Марта, 2.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		полевой подвижный госпиталь № 576		
1095	08-00009	Здание железнодорожного вокзала, где в 1942 г. размещались штабы 19, 36, 41, 42, 46 дивизионов бронепоездов и штаб командного пункта 46 бронепоезда НКВД	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, железно-дорожный вокзал.	выявленный
1096	08-00010	Здание, в котором в июле-декабре 1942 г., январе 1943 г. размещались подразделения полевого подвижного госпиталя №2338, 207 танковой бригады и 328 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Коминтерна, 93.	выявленный
1097	08-00011	Место дома Иналука Тхостова, одного из первых осетинских этнографов	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 72.	выявленный
1098	08-00012	Дом, в котором с весны 1921 по 1922 год помещался исполком сельсовета с. Тулатово (ныне г. Беслан)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 73.	выявленный
1099	08-00013	Дом, в котором в 1870-1941 гг. жил деятель просвещения Саукудз Цораевич Тхостов	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 86.	выявленный
1100	08-00014	Мукомольная (водяная) мельница, принадлежащая в 1880-х годах Пици Захсатовичу Гутиеву, первенец капиталистического хозяйства города и района	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 2.	выявленный
1101	08-00015	Дом, в котором весной 1920 г. находился штаб Юго-Осетинской революционной бригады.	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 5.	выявленный
1102	08-00016	Здание, в котором в декабре 1942 г. – январе 1943 г. размещались подразделения полевого подвижного госпиталя № 78 и 389 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Привокзальная, 1.	выявленный
1103	08-00017	Здание, в котором в августе-декабре 1942 г. размещались подразделения 5-й гвардейской и 59-й стрелковых бригад, 1568 саперного батальона	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Привокзальная, 5.	выявленный
1104	08-00019	Братская могила бойцов Красной Армии, погибших в 1919 г.	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пл. Привокзальная.	выявленный
1105	08-00020	Памятник павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1972 г., ск. Б. А. Тотиев, арх. Б. А. Хадиков	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пл. Привокзальная.	выявленный
1106	08-00021	Здание, в котором с сентября 1942 г. по январь 1943 г. размещались подразделения 317 стрелковой дивизии, 76 района авиационного базирования, эвакоприемника №53 и эвакогоспиталя №2098	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Революции, 2.	выявленный
1107	08-00022	Памятник Коста Левановичу Хетагурову, установленный к 80-летию со дня рождения поэта, 1939 г., ск. А. Дзантиев, арх. В. Акопянц	РСО-Алания, Правобережный район, парк БМК.	выявленный
1108	08-00024	Памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1965 г.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, северная окраина села.	выявленный
1109	08-00025	Братская могила 10 советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Эльхотовском рубеже	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, ул. Советская, у дома № 50.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1110	08-00026	Дом, в котором в 1897-1899 гг. жил писатель Инал Дударович Кануков	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, ул. Советская, 145.	выявленный
1111	08-00027	Дом Камболата Шанаева, в котором в 1896-1917гг. размещалась школа, открытая братьями Шанаевыми – Дзантемиром, Гацыром, Гуцыром и Ибрагимом	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, ул. Степная, 75.	выявленный
1112	08-00028	Здание школы, в котором в августе-октябре 1942 г. размещались хирургический полевой госпиталь №5, эвакоприемник №53 и штабы 8-й гвардейской стрелковой бригады, 417-й стрелковой дивизии, 3-го стрелкового корпуса и командный пункт 37-й Армии	РСО-Алания, Правобережный район, с. Заманкул, ул. Ленина, 1, клуб.	выявленный
1113	08-00029	Братская могила 55 советских воинов, погибших в октябре-ноябре 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Эльхотовском рубеже. Перезахоронение из одиночных могил в братскую произведено в период 1945-1947 гг.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Заманкул, у сельсовета.	выявленный
1114	08-00030	Памятник лейтенанту Адаму Хаджимуратовичу Зангиеву, летчику, погибшему в сентябре 1937 г. в Испании	РСО-Алания, Правобережный район, с. Заманкул, в центре села.	выявленный
1115	08-00031	Здание мечети, 1890 г.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Заманкул, ул. Ленина, 66	выявленный
1116	08-00032	Братская могила 87 советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и обелиск, 1949 г.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, у входа во двор школы.	выявленный
1117	08-00033	Домвидного военачальника, генерал-лейтенанта, общественного деятеля Афако Пациевича Фидарова, в котором родился и жил в 1894-1937 гг. активный участник установления Советской власти Хатакцико Псиевич Псхациев	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Ленина, 1.	выявленный
1118	08-00034	Здание, в котором в 1930-1969 гг. размещалось первое правление колхоза им. Хаджимурата Дзарахохова	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Ленина, 4, во дворе гаража.	выявленный
1119	08-00035	Дом, в котором в 1890-1918 гг. родился и жил видный партийный и государственный деятель Казбек Каурбекович Борукаев	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Набережная, 5.	выявленный
1120	08-00036	Дом, в котором в 1899-1921 гг. родился и жил действительный член АН Казахской ССР, геолог Рамазан Асланбекович Борукаев	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Набережная, 30.	выявленный
1121	08-00037	Дом, в котором в 1934-1936 гг. жил активный участник установления Советской власти Хаджи-Мурат Магометгиреевич Псхациев	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Пролетарская, 3.	выявленный
1122	08-00038	Дом, в котором состоялся съезд революционных организаций Правобережного района Северной Осетии в 1920 г. и в котором в 1905-1920 гг. жил активный участник становления Советской власти Алибек Курманович Батагов	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зилга, ул. Советская, 46.	выявленный
1123	08-00039	Братская могила воинов, погибших в ноябре-декабре 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Эльхотовском рубеже	РСО-Алания, Правобережный район, с. Новый Батако, у клуба.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1124	08-00040	Здание школы, в которой в 1925-1927 гг. учился Георгий Николаевич Бзаров, Герой Советского Союза; где в октябре-ноябре 1942 г. размещались штабы 9-й стрелковой и 15 танковой бригад	РСО-Алания, Правобережный район, с. Новый Батако, южная окраина.	выявленный
1125	08-00041	Дом, в котором в 1886-1909 гг. родился и жил филолог и литературовед Алборов Борис Андреевич	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Баева Чермена, 70.	выявленный
1126	08-00042	Дом, в котором с 1924 по 1931 год жил Цоколаев Генадий Дмитриевич, Герой Советского Союза, нач. 20-х годов XX в.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Ворошилова, 33.	выявленный
1127	08-00043	Братская могила 61 советского воина, погибших и умерших от ран в ноябре-декабре 1942 г.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, во дворе ср. школы.	выявленный
1128	08-00044	Дом, в котором в 1942 г. размещался медсанбат 296 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Кирова, 63.	выявленный
1129	08-00045	Здание, в котором в августе-декабре 1942 г. размещались подразделения 103 истребительного противотанкового артиллерийского полка, 76 района авиационного базирования, 84 стрелковой бригады, полевого госпиталя №2338	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Коминтерна, 17 (ул. Цоколаева)	выявленный
1130	08-00046	Дом, в котором в июле 1917 г. и марте 1918 г. останавливался Сергей Миронович Киров	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Мамсурова, 14.	выявленный
1131	08-00047	Дом, в котором в 1873-1893 гг. родился и жил первый осетинский хирург Лаврентий (Дзыбын) Борисович Газданов	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Мамсурова, 33.	выявленный
1132	08-00048	Здание школы, в которой в 1938-1940 гг. учился Григорий Селиверстович Окунев, Герой Советского Союза; где в августе-декабре 1942 г. формировались подразделения управления Северной группы войск Закавказского фронта, размещались штабы 76 района авиационного базирования, 319 стрелковой дивизии и 1323 саперного батальона 11 саперной бригады, а также полевые госпитали №№ 2338, 576, медсанрота 5 танковой бригады и 46 гвардейский мед. сан. батальон	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Суджаева, 17.	выявленный
1133	08-00049	Дом, в котором в 1882-1909 гг. родился и жил первый профессиональный осетинский актер Борис (Беса) Иванович Тотров	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Суджаева, 55.	выявленный
1134	08-00050	Дом, в котором в 1904 г. был поставлен первый осетинский спектакль	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Суджаева, 57.	выявленный
1135	08-00051	Здание, в котором в октябре-декабре 1942 года размещались подразделения 606 стрелкового полка 317 стрелковой дивизии и 84 стрелковой бригады	РСО-Алания, Правобережный район, с. Раздзог, ул. Ленина.	выявленный
1136	08-00052	Братская могила 24 воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в октябре-ноябре 1942 г., 1975, бетон, металл, гранит, мрамор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Раздзог, ул. Ленина, южная часть села.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1137	08-00053	Братская могила около 100 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г. 1972 г., бетон, бетон с мраморной крошкой, мрамор, гранит	РСО-Алания, Правобережный район, с. Старый Батако.	выявленный
1138	08-00054	Дом, где в 1871 г. родился поэт Александр Захарович Кубалов	РСО-Алания, Правобережный район, с. Старый Батако, ул. Плиева / пер. Школьный.	выявленный
1139	08-00055	Церковь святого Георгия Победоносца. 1864 г.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Старый Батако	выявленный
1140	08-00056	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками под станицей Архонской	РСО-Алания, Правобережный район, с. Фарн, во дворе школы.	выявленный
1141	08-00057	Здание, в котором с сентября по декабрь 1942 г. размещались подразделения 1540 батальона 28 саперной бригады и 1231 гаубичного артиллерийского полка резерва Верховного Главнокомандования	РСО-Алания, Правобережный район, с. Фарн, ул. Кирова, 1.	выявленный
1142	08-00058	Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1975 г., ск. Д. А. Цораев	РСО-Алания, Правобережный район, с. Фарн, на южной окраине села, у шоссе на ст. Архонскую.	выявленный
1143	08-00059	Братская могила 56 воинов Советской Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в октябре-ноябре 1942 г.,1947 г., бетон, металл, мрамор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг, северо-восточная окраина.	выявленный
1144	08-00060	Бюст Владимира Ильича Ленина, 1970 г., ск. С.П. Санакоев	РСО-Алания, Правобережный район, совхоз Цалык, ул. Ленина, сквер правления совхоза им. 50 лет Октября.	выявленный
1145	08-00061	Курганная группа IV (16 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1,6км к северу от северной окраины города	археология
1146	08-00062	Курган	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1,6км севернее	археология
1147	08-00063	Курганная группа II (7 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1,7км к С-В от С-В окраины города	археология
1148	08-00064	Курганная группа VII (5 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1,8км к востоку от восточной окраины города	археология
1149	08-00065	Курганная группа I (3 кургана)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1км к С-В от С-В окраины города	археология
1150	08-00066	Курганная группа (5 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1км на С-З	археология
1151	08-00067	Зилгинское селище	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 1км С-З города	археология
1152	08-00068	Курганная группа VIII (4 кургана)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 2,5км к востоку от восточной окраины города	археология
1153	08-00069	Курганная группа III (5 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 2,6км к С-В от С-В окраины города	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1154	08-00070	Курганная группа V (14 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 2,8км к северу от северной окраины города	археология
1155	08-00071	Курганная группа VI (7 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, в 700м к востоку от восточной окраины города	археология
1156	08-00072	Курган №1	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, на южной окраине города, в 200м от автовокзала	археология
1157	08-00073	Бесланский курганный катакомбный могильник	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, С-З окраина города	археология
1158	08-00074	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, в 1,2км С-З от селения, в 130м к северу от кирпичной ограды головного сооружения водопровода	археология
1159	08-00075	Курган №5	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, в 2,4км С-З селения, на краю надпойменной террасы	археология
1160	08-00076	Курган №4	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, к востоку от селения, к северу от старого кладбища	археология
1161	08-00077	Курган №3	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, на С-З от селения, у южного края ограды головного сооружения водопровода	археология
1162	08-00078	Курган №2	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, по улице Степной	археология
1163	08-00079	Курган №1	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, у восточной околицы с.Брут, у западной изгороди старого кладбища	археология
1164	08-00080	Брутское городище V-III вв. до н.э., I - IV вв.	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, к северо-западу от с. Брут	археология
1165	08-00082	Курган №1	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зильги, на северной окраине селения, в 200м к С-З от кладбища, в 3км севернее г. Беслана	археология
1166	08-00083	Курган №2	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зильги, у 1,5км севернее селения, 12км 350м южнее с.Старый Батакаюрт	археология
1167	08-00084	Земляное городище	РСО-Алания, Правобережный район, с. Раздзог, в 800м С-З селения	археология
1168	08-00085	Курган №1	РСО-Алания, Правобережный район, с. Старый Батакаюрт, в 5км на Ю-В	археология
1169	08-00086	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, Правобережный район, с. Старый Батакаюрт, в 6км на Ю-В	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1170	08-00087	Курган №1	РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг, в 1,8км С-З селения	археология
1171	08-00088	Курган №2	РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг, в 2км к северу селения, в 900м к востоку от дороги Хумалаг – Раздзог	археология
1172	08-00089	Труба крахмального завода А.Б. Гулиева	РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул. Гагарина, 1	выявленный
1173	08-00090	Курганный могильник (16 курганов)	РСО-Алания, Правобережный район, Юго-восточная окраина Зильгинского сельского поселения	археология
1174	08-00091	Посад Зильгинского раннеаланского городища	РСО-Алания, Правобережный район, Юго-восточная окраина Зильгинского сельского поселения	археология
1175	09-00001	Братская могила советских воинов, погибших в 1942 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Орджоникидзе (Владикавказа) и под с. Ардон	РСО-Алания, Пригородный район, пос. Алханчурт, кладбище.	выявленный
1176	09-00002	Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г. , 1965 г., бетон, сталь, мрамор.	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, Парк культуры им. братьев Остапенко.	выявленный
1177	09-00003	Мемориальный памятник морякам 62 стрелковой бригады, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г., 1989 г., ск. Р. Джанаев, металл, бетон, мрамор	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 3 км. юго-восточнее станицы.	выявленный
1178	09-00004	Здание МТС, где в сентябре-ноябре 1942 г. размещались штабы 1318 и 1320 саперных батальонов, 11 саперной бригады, подразделения 4 гвардейской саперной бригады	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, южнее 1 км.	выявленный
1179	09-00005	Мемориальный комплекс, состоящий из братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1942г. при защите г. Орджоникидзе (Владикавказа) от немецко-фашистских захватчиков, и памятника Герою Советского Союза Петру Парфеновичу Барбашову	РСО-Алания, Пригородный район, 6-й км шоссе Владикавказ-Гизель-Алагир	выявленный
1180	09-00006	Святилище Аларды-дзуар	РСО-Алания, Пригородный район, в 790 м северо-западнее с. Верхний Кани	выявленный
1181	09-00007	Святилище Уастырджи	РСО-Алания, Пригородный район, с. Верхний Кани	выявленный
1182	09-00008	Дом, в котором в 1929-1941 гг. жил Доев Давид Тебоевич, Герой Советского Союза, нач. 20-х годов XX в.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Калинина, 9, в северо-западной части села.	выявленный
1183	09-00009	Здание школы, в которой в 1929 г. учился Доев Давид Тебоевич, Герой Советского Союза, где в июле-ноябре 1942 г. размещались подразделения 92 истребительного противотанкового артиллерийского полка, штаб и медсанрота 34 стрелковой бригады,	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Пролетарская, 47.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		командный пункт 6 и штаб 4 гвардейских стрелковых бригад, 1928 г.		
1184	09-00010	Братская могила воинов Советской Армии погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г., 1947 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, северная окраина.	выявленный
1185	09-00011	Церковь Святой Живоначальной Троицы. 1870 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Горная Саниба	выявленный
1186	09-00012	Святилище 1 («Святилище Лагты-дзуар, позднее средневековье»)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Горная Саниба (на южной окраине села, на левом берегу р. Кауридон, на вершине холма)	выявленный
1187	09-00013	Святилище 2 («Святилище Ног-дзуар, позднее средневековье»)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Горная Саниба (на южной окраине над с. Горная Саниба, на левом берегу р. Кауридон на восточном склоне горы Рекомраг)	выявленный
1188	09-00014	Святилище Мады Майрам	РСО-Алания, Пригородный район, с. Горная Саниба (в южной части села на левом берегу р. Кауридон)	выявленный
1189	09-00015	Остатки дома, в котором в 1893-1920 гг. родился и жил осетинский поэт и революционер Алихан Инусович Токаев	РСО-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, в 20 м от сельсовета, в 20 м западнее дороги.	выявленный
1190	09-00017	«Некрополь Токаевых», XIX-XX вв.»	РСО-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, на южном склоне отрога Рамины-рагь, в 75м к юго-востоку от башни Аликовых, к востоку от «Городка мертвых»	выявленный
1191	09-00018	Здание, в котором с июля по декабрь 1942 г. размещался 335 мед. сан. батальон 296 стрелковой дивизии	РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное, ул. Степная.	выявленный
1192	09-00019	«Архитектурный комплекс»: башни (шесть), могильник склеповый-1 (одиннадцать склепов и грунтовые погребения), могильник склеповый-2 (восемь склепов), святилище «Тхост Уастырджи дзуар», святилище «Урс дзуар» («Аларды дзуар»), цырты-памятные столбы (четыре)	РСО-Алания, Пригородный район, Пригородный район, с. Джимара	выявленный
1193	09-00020	Дом, в котором в 1943-1971 гг. жил и умер активный участник борьбы за Советскую власть Харитон Асламурзаевич Каргиев	РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Маяковского, 1.	выявленный
1194	09-00021	Здание школы, в которой в октябре 1942 г. размещался 46 гвардейский мед. сан. батальон 11-го гвардейского стрелкового корпуса	РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Речная, 1.	выявленный
1195	09-00022	Братская могила воинов, погибших в ноябре 1942 г., и мемориальный памятник работникам Гизельдон-ГЭС, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1945 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кобан, в 20 м южнее могилы Бола Канукова.	выявленный
1196	09-00023	Гизельдон-ГЭС – первая в СССР высоконапорная электростанция, на строительстве которой работали Герои Советского Союза Виктор Павлович Галкин (в 1928-1935 гг.), Алексей Егорович Остаев (в 192901931 гг.) и Казбек Дрисович Карсанов (в 1930-1932 гг.)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кобан Верхний, в 2 км южнее села.	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1197	09-00024	Остатки дома, где родился и жил в 1869-1907 гг. Бола (Казбек-гора) Дударыкоевич Кануков – знаменитый осетинский борец	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кобан Верхний.	выявленный
1198	09-00025	Здание, в котором в ноябре-декабре 1942 г. дислоцировались отделение эвакуационного приемника № 12 и полевой подвижный госпиталь №2417	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кобан Верхний.	выявленный
1199	09-00026	Братская могила машинистов воинского эшелона, погибших при налете фашистской авиации в 1942 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Майское, северная окраина.	выявленный
1200	09-00027	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Майское, сельское кладбище, на юго-вост. окраине села.	выявленный
1201	09-00028	Братская могила советских воинов, в которой 6 октября 1942 г. похоронен и летчик, Герой Советского Союза Филипп Степанович Яровой, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне г. Орджоникидзе (Владикавказ) в октябре-ноябре 1942 г.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул. Безымянных Героев.	выявленный
1202	09-00029	Башня Бзаровых	РСО-Алания, Пригородный район, в 1,2 км восток-северо-восточнее с. Нижний Кани	выявленный
1203	09-00030	Склеп полуподземный	РСО-Алания, Пригородный район, в 950 м восток-северо-восточнее с. Нижний Кани	выявленный
1204	09-00031	Минеральные источники Кармадон, обнаруженные в 1874 г. Санаторий «Кармадон» - один из старейших курортов на Северном Кавказе	РСО-Алания, Пригородный район, санаторий «Кармадон», Геналдонское ущелье.	выявленный
1205	09-00032	Здание школы, в которой в сентябре-ноябре 1942 г. размещались инфекционный госпиталь №320, подразделения 11 саперной бригады, командный пункт 11 гвардейского стрелкового корпуса	РСО-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба , ул. Джимиева.	выявленный
1206	09-00033	Братская могила воинов Советской Армии павших в боях за Гизель в ноябре 1942 г., и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г., металл, камень, мрамор, бетон	РСО-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба, кладбище на южной окраине села.	выявленный
1207	09-00034	Место сражения осетин с экспедицией генерала Абхазова 26 июня 1830 г.	РСО-Алания, Пригородный район, Санибанский перевал.	выявленный
1208	09-00035	Дом, в котором в 1945-1967 гг. жил Филипп Миткаевич Абаев, Герой Социалистического Труда	РСО-Алания, Пригородный район, с. Тарское, ул. Фрунзе, 5 / ул. Орджоникидзе, 71.	выявленный
1209	09-00036	Башня Бугуловых	РСО-Алания, Пригородный район, с. Тменикау	выявленный
1210	09-00037	Башня Мисиковых	РСО-Алания, Пригородный район, с. Тменикау	выявленный
1211	09-00038	Башня Тугановых	РСО-Алания, Пригородный район, с. Тменикау	выявленный
1212	09-00039	Склеп Бугуловых	РСО-Алания, Пригородный район, с. Тменикау	выявленный
1213	09-00040	«Архитектурный комплекс»: замок - галуан Мамсуровых: башни (четыре) и жилые сооружения; скальное укрепление - «башня	РСО-Алания, Пригородный район, Пригородный район, с. Хуссар-Хинцаг	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

		кровника», могильник склеповый: девять полуподземных и наземных усыпальниц; святилище; цырт-памятный столб		
1214	09-00041	Могила Алексея Ефстафьевича Абаева (1909-1957 гг.), Героя Социалистического Труда	РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен, кладбище осетинское сельское	выявленный
1215	09-00042	Братские могилы воинов Советской Армии, умерших в госпиталях, дислоцировавшихся в с. Базоркино (ныне с. Чермен)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен, кладбище осетинское, юго-вост. окраина села.	выявленный
1216	09-00043	Здание бывшей агрошколы, в которой с августа по декабрь 1942 г. размещались 1376 стрелковый полк 417 стрелковой дивизии, 60 стрелковая бригада, 53 эвакоприемник и 575 полевой госпиталь мед. сан. роты 5 танковой и 57 стрелковых бригад, подразделения 319 стрелковой дивизии и командный пункт 3 стрелкового корпуса, 332 полевой госпиталь	РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен, ул. Ленина, 2.	выявленный
1217	09-00044	Поселение эпохи ранней бронзы - первой половины I тыс.н.э.	РСО-Алания, Пригородный район, в месте слияния р. Гизельдон и Геналдон, WGS 84: №42° 55’ 36,6”, E 044° 32’ 30,0”; №43° 00’ 43,7”, E 044° 32’ 28,0”	археология
1218	09-00045	«Пещера ласок» - «Мыштулагты-лагат»	РСО-Алания, Пригородный район, Кобанское ущелье, в 800 м Ю-В от развилки дорог Кобан-Кармадон	археология
1219	09-00046	Курган №1	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, в 450 м от Алагирского шоссе, в 110 м к востоку от просёлочной дороги на Беслан, в 630 м к востоку от поворота на с. Гизель	археология
1220	09-00047	Поселение позднего средневековья «Гизель»	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, южная окраина селения, WGS 84: №43° 00’ 54,3”; №43° 00’ 43,7”	археология
1221	09-00048	«Культовый комплекс» эпохи средневековья	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кобан, Ю-В окраина селения, WGS 84: №42° 55’ 26,6”, E 044° 30’ 21,4”	археология
1222	09-00049	Курганный могильник I	РСО-Алания, Пригородный район, с. Куртат	археология
1223	09-00050	Курган №3	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, в 1,6 км от северной окраины села, в 200 м к югу от просёлочной дороги на водораздельном гребне, в 210 м к югу от пересечения просёлочной дороги и водораздельного гребня на землях учхоза ГСХИ	археология
1224	09-00051	Курган №1	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, в 1,9 км от северной окраины села на водораздельном гребне, в 100м к северу от просёлочной дороги, на землях учхоза ГСХИ	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1225	09-00052	Курган №2	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, в 1,9 км от северной окраины села, в 200м к югу от просёлочной дороги, в 500 м к Ю-В от пересечения просёлочной дороги с водораздельным гребнем на землях учхоза ГСХИ	археология
1226	09-00053	Курган №4	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, в 2,1 км к северу от села, на землях учхоза ГСХИ в 15 м к югу от просёлочной дороги в 420 м к востоку от пересечения водораздельного гребня и просёлочной дороги	археология
1227	09-00054	Курган №5	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, в 2,2км от северной окраины села, в 320 м к северу от просёлочной дороги на водораздельном гребне, расположенном на землях учхоза ГСХИ	археология
1228	09-00055	Курганы (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Михайловское, на землях учхоза ГСХИ, в 1,4 км и 1430 м к северу от окраины селения, на обоих берегах прорыва водораздельной возвышенности, в 570м и 600 м к югу от просёлочной дороги	археология
1229	09-00056	Курганная группа II (12 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, в 2 км к С-З от С-З окраины села	археология
1230	09-00057	Курганная группа I (8 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, в 3,5 км к С-З от С-З окраины села	археология
1231	09-00058	Курганная группа I	РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, в 5км от окраины г. Владикавказ по дороге на Ардон, в 70м к северу от неё, в 100м к С-З от начала просёлочной дороги на Ногир	археология
1232	09-00059	Курганная группа II (24 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, южная окраина, у курганной группы №1 (150 м западнее)	археология
1233	09-00060	Курганный могильник I	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, в 2 км к югу от села, справа от дороги Октябрьское – Тарское	археология
1234	09-00061	Курганная группа III (39 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, у южной окраины (350м южнее), у курганной группы №2 (200м Ю-В)	археология
1235	09-00062	Курганная группа Ia	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, южная окраина, у современного кладбища	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1236	09-00063	Курганная группа II (курганы 3÷6)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, 2,5 км Ю-В села, слева от грунтовой дороги Сунжа–Чермен, на полях к/х “Дружба”	археология
1237	09-00064	Курганная группа I (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, 2 км Ю-В села, слева от прокладываемой грунтовой дороги Сунжа–Чермен, на полях к/х “Дружба”	археология
1238	09-00065	Курганная группа XVI (9 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 1,3 км к югу от южной окраины села	археология
1239	09-00066	Курганная группа XIV (8 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 3,5 км к Ю-З от Ю-З окраины села	археология
1240	09-00067	Курганная группа XVII (14 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 3,8 км к югу от южной окраины села	археология
1241	09-00068	Курганная группа XV (8 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 4,1 км к югу от южной окраины села	археология
1242	09-00069	Курганная группа XVIII (8 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 4,5 км к югу от южной окраины села	археология
1243	09-00070	Курганная группа XIX (8 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, в 4,5 км к Ю-З от Ю-З окраины села	археология
1244	09-00071	Курган №7	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, на полях к/х“Дружба”, к северу от дороги Сунжа–Чермен, в 2,5км на Ю-В	археология
1245	09-00072	Городище укреплённое	РСО-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, на С-З села	археология
1246	09-00073	Курганная группа XXI (4 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 1,3 км к северу от С-З окраины станицы	археология
1247	09-00074	Курганная группа XXIII (6 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 1,4 км к С-С-З от С-З окраины станицы	археология
1248	09-00075	Курганная группа IIIa (курганы 7÷8)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 150 м слева от дороги Архонская – Дзуарикау, в 300 м С-В первого моста от ст. Архонская	археология
1249	09-00076	Курганная группа XXII (7 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 2,2 км к северу от С-З окраины станицы	археология
1250	09-00077	Курганная группа XIX (3 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 2,3 км к северу от С-В окраины станицы	археология
1251	09-00078	Курганная группа XXIV (6 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 2,6 км к С-С-З от С-З окраины станицы	археология
1252	09-00079	Курганная группа XXV (4 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 3,4 км к С-С-З от С-З окраины станицы	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

1253	09-00080	Курган №1	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 300 м севернее полевого стана бригады №3, к/х им. Кирова	археология
1254	09-00081	Курганная группа I (5 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 3 км к Ю-З от Ю-З окраины станицы	археология
1255	09-00082	Курганная группа XXVI (6 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 4,3 км к С-С-З от С-З окраины станицы	археология
1256	09-00083	Курганная группа II (3 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 4 км к востоку от восточной окраины станицы	археология
1257	09-00084	Курганная группа XXVII (7 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 5,2 км к С-С-З от С-З окраины станицы	археология
1258	09-00085	Курганная группа III (6 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 5,4 км к В-С-В от С-В окраины станицы	археология
1259	09-00086	Курганная группа V (5 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 6,8 км к В-С-В от С-В окраины станицы	археология
1260	09-00087	Курганная группа IV (3 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 7,3 км к С-В от С-В окраины станицы	археология
1261	09-00088	Курганная группа VI (4 кургана	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 7,7 км к В-С-В от С-В окраины станицы	археология
1262	09-00089	Курганная группа XX (7 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 700 м к северу от С-З окраины станицы	археология
1263	09-00090	Курганная группа IIa (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, в 75 м С-В дороги на с. Гизель, в 320м к С-С-В от поворота на Алагирское шоссе, в 500м на С-В от ст. Архонская	археология
1264	09-00091	Курган №2	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, к югу от станицы, близко от ответвления дороги Дзуарикау-Архонская к полевому стану бригады №3 к/х им. Кирова с. Гизель.	археология
1265	09-00092	Курганная группа Va (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, к Ю-З от станицы, по левую сторону дороги Архонская-Дзуарикау, в 75 м от ответвления её на с. Фиагдон	археология
1266	09-00093	Курганная группа (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, на запад от станицы, в 300 м к югу от стана бригады №3 к/х им.Кирова с. Гизель	археология
1267	09-00094	Курганная группа IVa (2 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, слева от дороги Архонская–Дзуарикау, не доезжая 400м до моста	археология
1268	09-00095	Курганная группа «Архонская II» (5 курганов)	РСО-Алания, Пригородный район, 2,4 км к востоку от ст.	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			Архонская, 600 м к востоку от русла р. Черная, Пригородный район, РСО-Алания.	
1269	09-00096	Поселение «Майрамадаг»	РСО-Алания, Пригородный район, 4,3 км к юго-западу от ст. Архонской, 4 км к северу от сел. Майрамадаг, 2,7 км к востоку-юго-востоку от с. Фиагдон, на правом берегу р. Майрамадаг, Пригородный район, РСО-Алания.	археология
1270	09-00097	Курганная группа «Заводской 1» (3 кургана)	РСО-Алания, Пригородный район, Край надпойменной террасы одного из древних русел р. Терек, 2,35 км к северо-востоку от современного русла, 1 км к северу от пос. Заводской, Пригородный район, РСО-Алания.	археология
1271	09-00098	Курганный могильник «Юго-западный». Эпоха Средней бронзы, XXVI - XVII вв. до н. э.	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, Могильник расположен на речной террасе, между р. Чёрной и ручьём Сухая балка, в 2 км к юго- западу от г. Владикавказа (ул. Хадарцева), на участке трассы ПК 93-ПК 100, в 800 м к западу от а/дороги на Владикавказский ПБО и в 650 м к югу от а/дороги Владикавказ- Алагир. Могильник находится на пахотном поле, ныне не обрабатываемом. Координаты GPS условного центра Кургана 1, курганного могильника «Юго-западный», в системе WGS 84: N43° 01 '22,1", E44° 36'41,7". Кадастровый квартал 15:08:0030102.	археология
1272	09-00099	Курган 1 на юго-восточной окраине ст. Архонская	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская. Курган 1 расположен в 1,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Архонская, справа от автодороги Владикавказ – ст. Архонская	археология
1273	09-00100	Поселение Юго-Западное у с. Гизель Пригородного района РСО – Алания	РСО-Алания, Пригородный район, юго-восточная окраина с. Гизель Пригородного района РСО – Алания (участок с кадастровым номером 15:08:0030102:1043	археология
1274	09-00101	Средневековое укрепление «Кахтисар	РСО-Алания, Пригородный район, Кахтисарский перевал, между с. Даргавс и с. Кобан	выявленный
1275	09-00102	Могильник кобанской культуры к северу от с. Старая Саниба	РСО-Алания, Пригородный район, Кахтисарский перевал, между с. Даргавс и с. Кобан. GPS-координаты в системе WGS 84: южная граница могильника N 42°50'39.8379", E 44°31'31.8488"; северная граница могильника N 42°52'57.64", E 044°27'02.8961"	археология
1276	09-00103	Поселение к северу от с. Старая Саниба	РСО-Алания, Пригородный район, с. Старая Саниба.	археология

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

			GPS-координаты в системе WGS 84: южная граница поселения N 2°50'39.9999", E 44°31'32.0962"; северная граница поселения N 42°50'43.1440", E 044°31'22.9990"; южный угол шурфа N 42°50'42.8881", E 044°31'26.9448"	
1277	09-00104	Склеповый комплекс	РСО-Алания, Пригородный район, Северная окраина с. Тменикау	выявленный

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024 г. www.urgc.info

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮЖНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
344000, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, пер. ГАЗЕТНЫЙ, 121/262а, ОФ.4а
(863)242-99-70, 242-99-68, WWW.URGC.INFO

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-проектная организация
«Южный градостроительный центр»
(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

Арх.№_____

Заказ: 25-2024

Заказчик:
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Директор
ООО «НПО «ЮРГЦ» С.Ю. Трухачёв

г. Ростов-на-Дону
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Республики Северная Осетия-Алания 8

1.1. Опасные геологические явления и процессы. 9
1.2. Опасные гидрологические явления и процессы. 19
1.3. Опасные метеорологические явления. 31
1.4. Природные и техногенные пожары. 43

2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера 47

2.1. Химически-опасные объекты. 55
2.2. Пожаровзрывоопасные объекты. 56
2.3. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения. 59
2.4. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения. 61
2.5. Радиационно-опасные объекты. 64
2.6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 64
2.7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. 76

3. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций. 83

4. Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера. 88

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 92

Приложения 95

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Авторский коллектив:

_____ Прохоров А.Ю.

_____ Хрипкова А.А.

_____ Хохлачев Р.В.

_____ Крюкова В.В.

Состав рабочей группы по подготовке проекта:

Трухачёв С.Ю.	директор ООО «НПО «ЮРГЦ», кандидат архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза архитекторов России
Прохоров А.Ю.	руководитель проекта, член Союза архитекторов России
Хрипкова А.А.	ведущий инженер геоинформационных систем
Чеботарев Д.В.	ведущий архитектор, доцент Школы архитектуры, дизайна и искусств Донского технического университета, член Союза архитекторов России
Хохлачев Р.В.	руководитель группы
Крюкова В.В.	ведущий экономист градостроительства
Кривошлыков В.А.	ведущий экономист градостроительства
Хитёва Е.О.	архитектор, член Союза архитекторов России
Чеботарева А.С.	архитектор
Костарева К.А.	архитектор

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта коллектив Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Перечень
графических и текстовых материалов проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ				
Материалы изменений в схему территориального планирования в текстовой форме:				
1	Положение о территориальном планировании (новая редакция)	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.4 ст. 14 ГрадК РФ.
Графические материалы изменений в схему территориального планирования:				
2	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
3	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
4	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
5	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	н/с	М 1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ
6	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях	н/с	М1:100 000	Отображена информация, предусмотренная ч.5 ст. 14 ГрадК РФ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
	в текстовой форме:			
7	Материалы по обоснованию. Том 1. Обоснование проекта	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
8	Материалы по обоснованию. Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	н/с	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
8.1	Материалы по обоснованию Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. (Приложение 1)	С	Сшив формата А4	Приведена информация, предусмотренная ч.8 ст. 14 ГрадК РФ
	Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования в графической форме:			
9	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ муниципальных образований РСО-Алания	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
10	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых для размещения объектов федерального значения на территории РСО-Алания в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
11	Материалы по обоснованию в виде карт. Сводная карта планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
12	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на территории РСО-Алания	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
13	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий объектов культурного наследия	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
14	Материалы по обоснованию в виде карт.	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Наименование раздела	гриф	Масштаб, формат	Примечание
	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера			предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
15	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории РСО-Алания	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ
16	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ зон с особыми условиями использования территории	н/с	М 1:100 000	Отображена инф-ция, предусмотренная ч.9 ст. 14 ГрадК РФ

Примечания:

1. *Детализация проработки графических материалов проекта соответствует масштабу предоставленной картографической подосновы 1:100 000;*
2. *В графической части материалов по обоснованию изменения внесены в объеме определенном градостроительным заданием, топографическая основа и часть информационной нагрузки сохранено в редакции действующей СТП РСО-Алания.*
3. *Границы населенных пунктов в графических материалах проекта изменений отображены условно, по данным содержащихся в картографических материалах переданных заказчиком.*

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ[1]

Опасность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия источника ЧС на население, объекты экономики, инфраструктуры и окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, т.е. на территории, на которой сложилась ЧС.

Степень опасности зависит от ее реализации, параметров поражающих факторов, а также от уязвимости и защищенности самого опасного объекта от внешних опасностей.

Природные и техногенные опасности выступают в форме вызовов и угроз. Если вызов представляет совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую опасность, которая в перспективе может превратиться в непосредственную опасность, то угроза представляет непосредственную опасность возникновения природных бедствий и техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления.

Это обусловлено большим разнообразием геолого-геоморфологических, климатических и в целом ландшафтных условий преимущественно горной территории Северной Осетии. Положение к тому же усугубляется мощным антропогенным давлением, которое провоцирует возникновение, качественный и количественный рост природных и природно-техногенных ЧС.

Характерной особенностью опасности для населения и территории Республики является угроза поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на химически, взрывоопасных и др. объектах, стихийных бедствиях). В зоне опасности от различных источников чрезвычайных ситуаций проживает практически все население Республики.

В сейсмически опасной зоне силой 6-8 баллов находится 100 % территории и населения. ЧС могут быть вызваны сходом лавин, камнепадами, наводнениями, ураганами, а также вспышками природно-очаговых заболеваний.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

[1] Разделы подготовлены на основании данных, предоставленных Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Северная Осетия-Алания (Паспорт территории Республики Северная Осетия-Алания).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Республика Северная Осетия - Алания располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера.

Основную угрозу для населения Республики представляют ЧС природного характера: катастрофические наводнения и опасные метеорологические явления, связанные с сильным ветром, сильными дождями и снегопадами, дождевыми паводками, селями и лавинами.

1.1. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Республики к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- землетрясения;
- обвалы;
- оползни;
- карсты;
- просадка в лессовых грунтах;
- переработка берегов.

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

В соответствии с паспортом территории Республики Северная Осетия-Алания территория Республики находится в 6-8 бальной сейсмически опасной зоне (вероятность возможного превышения в течение 50 лет - 1%).

Так как районирование носит предварительный, условный характер в дальнейшем для уточнения сейсмической активности проводится микросейсморайонирование участков строительства.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, на последующих стадиях разработки рабочих проектов должен быть увеличен.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 1.1.1.
Риски возникновения землетрясения на территории Республики Северная Осетия-Алания



Республика Северная Осетия-Алания расположена в зоне сейсмической активности с максимальной интенсивностью сопряжений 6-8 баллов. Очаги их располагаются на глубине до 30 км и приурочены к зонам разломов. На основании прогнозов института земной коры АН России и геологии землетрясения максимальной интенсивности могут возникать с интервалом 100 и более лет.

Рис. 1.1.2.
Расположение сейсмометрических станций сети наблюдения СО филиала ГС РАН на территории Республики Северная Осетия-Алания



Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов разделяются на две группы:

– без антисейсмических мероприятий;

– с антисейсмическими мероприятиями.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий, покрытий и антисейсмических мероприятий.

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения интенсивностью до 6 баллов приводят, в основном, к слабым разрушениям зданий и сооружений, и только землетрясения с интенсивностью 7 баллов и более могут привести к средним и сильным разрушениям.

Характеристика разрушений зданий приводится ниже.

Слабые (легкие) повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий.

Средние (умеренные) повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабое повреждение несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий.

Сильные (тяжелые) повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

Долгое время Кавказ, характеризуемый средней сейсмической активностью, относили к регионам с умеренным сейсмическим потенциалом (магнитуда M<6.5) и соответственно ограниченной интенсивностью. Это позволяло решать важнейшую народнохозяйственную задачу массового строительства дешевого жилья и различных ответственных объектов (АЭС, ГЭС, дамбы, плотины, заводы и фабрики с опасным производством и т.д.) без больших затрат.

Однако, совокупность последствий (полное разрушение нескольких сел, состоящих большей частью из деревянных домов, многочисленные оползни, изменение дебита источников, трещины в грунтах и т.д.) Спитакского 1988 г. (M = 6.9), Рачинского (Рача-Джавского) 1991 г. на севере Грузии (M=7.0-7.2) землетрясений свидетельствовала о высокой сейсмической опасности территории Кавказа (интенсивность составляла 9-11 баллов).

Высокая сейсмичность территории Республики - следствие высокой неотектонической активности, обилия зон развивающихся глубинных разломов. Казбекский район - один из четырех наиболее высокосейсмичных районов Кавказа. За период с 1911 по 1957 гг. здесь зарегистрировано 104 подземных толчка, в т.ч. три 6-7-балльных. Землетрясения силой 5-6 баллов отмечались в 1963, 1976, 1980 и 1981 гг. Один из эпицентров расположен в районе Зарамаго-Нарской котловины (р. Ардон), где 5-7-балльные землетрясения имели место в 1900, 1905, 1917, 1923, 1927 годах.

Наиболее сейсмоопасными являются зоны или участки пересечения Северо-Кавказского (трансконтинентального) меридионального глубокого разлома с Ардонским, Терским и другими разломами.

Согласно исследованиям сейсмичности Кавказа утверждается, что очаги землетрясений здесь близповерхностные - до 50 км, а чем ближе к поверхности очаг землетрясений, тем оно разрушительнее, т.к. выше напряжение горных пород и энергия будущего землетрясения. Об этом свидетельствуют Спитакское (1988), Джавское (1989) и др. землетрясения. Эти же примеры говорят, что Кавказские горы не так спокойны, как было принято считать до недавних пор.

В современную эпоху скорость поднятий Центрального Кавказа оценивается по данным геофизиков - 8-12 мм/год. Эти поднятия явились предпосылками абсолютных и относительных высот, они также определили глубину и густоту расчленения, крутизну

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

склонов, горизонтальное и вертикальное расчленение территории, явились условиями активизации экзогенных геологических процессов.

Высокая сейсмичность РСО-Алании обуславливается рядом активных региональных разломов глубокого заложения, среди которых следует назвать трансконтинентальный разлом меридионального направления, уходящий в земную кору на глубину 100-200 км и захватывающий Северную Осетию на западе; далее Северо-Кавказский подкоровый разлом глубиной заложения 75 км, пересекающий участок территории РСО-Алания в широтном направлении, а также Ардонский, Терский разломы и Главный надвиг - коровые разломы с глубиной заложения до 35 км, а также зона глубоких сдвигов северо-восточной ориентировки, пересекающая юго-восточный сектор региона с глубиной заложения 30-40 км.

В целом, землетрясениям подвержено более 28-40% территории Большого Кавказа; что касается территории Северной Осетии, этот процент составляет не менее 50%, так как землетрясения связываются главным образом с участками земной коры, в которых активно проявляются новейшие тектонические движения, а РСО-Алания - область современного горообразования. Следует, однако, признать, что сведения по землетрясениям территории Северной Осетии отрывочны, не систематизированы, постоянных наблюдений и настоящего изучения по ним еще нет.

Оценка сейсмостойкости зданий и сооружений позволяет говорить о высокой уязвимости территории республики к землетрясениям. Повышение возможного максимального уровня сейсмического воздействия за определенный промежуток времени на территории республики не изменило сейсмостойкость уже построенных зданий и сооружений, строительство которых осуществлялось без антисейсмических мероприятий. В республике, по приближенным оценкам, практически 100% зданий и других сооружений отнесены к несейсмостойким (категория А, Б, С), то есть сейсмически уязвимым, а урбанизация населения увеличивает сейсмический риск.

Для населенных пунктов в преобладающей исторически сложившейся одноэтажной застройке характерна разбросанность территорий, наличие протяженных уличных и инженерных сетей при большой плотности застройки.

До 60-х годов одноэтажные здания и сооружения в населенных пунктах возводились в основном из местных строительных материалов (из смешанной кладки кирпича и камня, самана, из окатанного или рванного камня и дерева на глиняных, известковых и смешанных растворах, а также с деревянным каркасом и заполнением из местных строительных материалов). Этот вид зданий составляет около 19% от общего количества по республике, а их сейсмостойкость не превышает 4,5-5 баллов (I = 4,5 - 5) по Международной модифицированной шкале сейсмической интенсивности (MMSK-86) для типа $А_1 – А_2$.

Часть 1-этажных домов и дома 2-х и 3-х этажные этих же лет возводились в основном из красного кирпича, камня на сложном растворе с деревянными перекрытиями. Этот вид застройки населенных пунктов составляет 80% от общего количества возведенных зданий, отнесенными к типу $Б_1 – Б_2$. Сейсмостойкость этих зданий не превышает 5 - 6,5 баллов (I = 5 - 6,5).

И только в 60-х годах в республике стали возводиться индустриальными методами капитальные многоэтажные здания, отвечающие требованиям

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

сейсмостойкости: (I = 7) для 7-ми балльной зоны. Этот вид застройки составляет только 1%, причем большая часть сейсмостойких домов построена в столице республики - Владикавказе.

Рис. 1.1.3.
Классификация зданий MMSK-86 на территории Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Наименование района	Количество зданий находящихся в сейсмоопасной зоне	Количество зданий по типам (классификация MMSK-86) в %										
			А1	А2	Б	Б1	Б2	В	В1	В2	С7	С8	С9
1	Алагирский район	7326	261	32	0	344	6689	0	0	0	0	0	0
2	Ардонский район	2589	0	0	0	1419	1170	0	0	0	0	0	0
3	Дигорский район	5749	0	0	0	1138	4611	0	0	0	0	0	0
4	Ирафский район	440	12	0	0	110	312	0	0	0	0	0	0
5	Кировский район	5541	2719	0	0	158	2560	0	0	104	0	0	0
6	Моздокский район	9214	3794	0	0	4737	683	0	0	0	0	0	0
7	Правобережный район	6281	549	0	0	2388	3344	0	0	0	0	0	0
8	Пригородный район	21062	2674	173	0	7203	11253	0	0	0	0	0	0
9	ГО Владикавказ	45814	8838	0	1086	35430	0	0	460	0	0	0	0
ИТОГО		104016	18847	205	1086	52927	30622	0	460	104	0	0	0

Наиболее сложная обстановка сложится в г. Владикавказе, обусловленная к тому же возможным химическим заражением в случае разрушения потенциально опасных объектов. Город Владикавказ расположен в зоне высокой сейсмической опасности. Здесь, в южной части города проходит разлом с M_{max}= 7,1.

В зоне землетрясения могут оказаться: электроподстанции ПС – 110 кВ, ПС – 35 кВ, ТП – 6 -10/04 кВ, воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ, ВЛ – 6-10 кВ.

Учитывая горный рельеф, землетрясение может вызвать лавинообразное возникновение других опасностей - сход снежных лавин, оползней, камнепадов, затоплений и т.д.

Последствиями землетрясения могут быть проявление опасных экзогенных процессов. Так, камнепады на участках Зинцар – Бурон – Зарамаг и Нар – северный портал Рокского тоннеля перекроют движение автотранспорта на Транскавказской магистрали. Сход оползня в Ирафском районе в 7,5 км сев. с.Мацута перекроет пойму р. Урух с образованием подпрудного завального озера объемом до 4 млн. км^3. Образуются завальные озера в районе с. Унал на р. Ардон объемом 5-6 млн. км^3, р. Терек на участке Ларс – Казбеги с объемом до 15 млн. км^3. Прорыв завальных озер приведет к катастрофическому затоплению населенных пунктов республики на плоскостной части территории.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Обвал - это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, средних - несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый материал смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

На территории Республики обвальные и оползневые процессы наблюдаются повсеместно - вдоль берегов рек равнинной части территории и в горах. Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 1208 км². Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации ед. 82. Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности 10,7 тыс. чел.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 1.1.5.
Сведения о селеопасных и оползнеопасных участках на территории Республики Северная Осетия-Алания

№№ п/п	№№ на карте	Название оползня	Площадь в км²	Объём в млн м³	Степень активности на 1.01.15 г.	Населённые пункты и хозяйственные объекты, подвергающиеся воздействию ЭГП (п), или находящиеся в зоне потенциального поражения (п)
1	2	3	4	5	6	7
Алагирский район						
1.	6.1	Луарский	0,40	16	Постоянная активность	ТрансКАМ (п) 500 м
2.	6.9	Сулартинский правобережный	0,46	10	Периодическая активность	с. В.Мизур (Суларта) (п), автодорога Мизур – В.Мизур (п) 500 м
3.	6.15	Верхне-Мизурский	0,27	3	- « -	ТрансКАМ (п) 100 м, с. Мизур (п)
4.	5.4	Бисский	0,08	1,5	- « -	ТрансКАМ (п) 150 м
5.	4.5	Большой Ханикомский	0,9	27	Слабая активность	Автодорога В.Фиагдон – Даргавс (п) – 400 м
Ирафский район						
1.	10.4	Мацутинский	0,37	10	Периодическая активность	Автодорога Чикола – Мацута (п) – 300 м, ЛЭП, линия связи (п)
Дигорский район						
1.	9.5	Коринский	0,13	2,6	Периодическая активность	с. Кора (п)
Правобережный район						
1.	1.2	Нижне-Саргомский	0,18	6,3	Временная стабилизация	Автодорога Чми – Кармадон (п) 150 м
2.	3.6	Ламардонский Левобережный	0,04	0,6	- « -	с. Ламардон (п)
Алагирский район						
19	К[illegible]дон (1)			-20	2002	80 ТрансКАМ (80 м), хвостохранилище Мизурской ГОК
20	Суларгон (1)			-20	2002	50 ТрансКАМ (50 м), пос. Мизур
21	Карцагон (1)	150		-20	2002	100 с. Бар-Кари[illegible] – Гусыра
Пригородный район						
22	Генгадон (7)			50	2003	110 000 Автодорога к Генгадонскому месторождению доломитов (4 км), Архонский водозабор
24	Кам[illegible]дур (1)			-20	2002	30 Фиагдон, автодорога В.Фиагдон – Даргавс (300 м)
Территории, подчинённые АМС г. Владикавказ						
25	р. Б[illegible]ая (3)	150	20	10	1967	150 ВД (0,5 км)

Согласно заключению специалистов АО «Севосетингеоэкомониторинг» с. Сухотское, с. Кизляр, с. Предгорное, с. Малый Малгобек Моздокского района расположены в опасной оползневой зоне.

Образование оползней может происходить по нескольким причинам:

- подмыв основания склона рекой;

- увеличение крутизны склона выше предельно допустимой;
- переувлажнение пород подземными и талыми водами.

Активизация оползневого процесса происходит в основном весной. Основными оползнеобразующими факторами являются подземные воды и подмыв склонов. Склоны и присклоновая территория относятся к оползнеопасным территориям, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течение строительства и эксплуатации объектов. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона, уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов; укрепления нижней части склонов подпорными стенками; верхней части склона – плитами, экранами, сетками; ограждения обвальных участков системой нагорных каналов.

Карст - геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью горных пород (преимущественно карбонатных, сульфатных, галогенных) в условиях активной циркуляции подземных вод, выраженное процессами химического и механического преобразований пород с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседании (карстовых деформаций).

Опасность карста определяется типами карста, разнообразными его проявлениями (поверхностным и подземным), а также типом, уровнем ответственности и конструктивными особенностями зданий и сооружений.

Аварии и повреждения сооружений на закарстованных территориях по их последствиям могут быть как незначительные, практически не приводящие к затруднению нормальной эксплуатации зданий, так и катастрофические (потеря общей устойчивости сооружения или основных несущий конструкций, приводящая к гибели людей или недопустимому заражению окружающей среды вредными химическими или радиоактивными веществами, пожарам и взрывам). Для предотвращения возможных аварий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений необходимо, на закарстованных территориях, применять специальные противокарстовые мероприятия.

К противокарстовым мероприятиям относятся: планировочные, конструктивные, геотехнические, гидрогеологические, строительно-технологического и эксплуатационного характера.

Противокарстовая защита обеспечивает: предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и безопасность людей,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

рентабельность строительства с учетом возможного экономического ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовую защиту.

Объем противокарстовой защиты определяется в каждом конкретном случае в зависимости от прогнозируемых видов и размеров карстовых деформаций, степени взрыво- и пожаробезопасности производства, характера и масштаба воздействия на окружающую среду, в том числе на рядом стоящие сооружения при повреждении защищаемых объектов вследствие карстовых деформаций и т.д. Направление противокарстовой защиты следует выбирать по результатам инженерных изысканий.

На особо ответственных объектах, расположенных в карстоопасных зонах обязательным является карстологический мониторинг объекта.

При застройке закарстованной территории необходимо определять рациональное соотношение этажности и плотности застройки.

На закарстованных территориях предлагается:

1. Максимально ограничить любое новое строительство в районе выявленных карстов.

2. На территориях, прилегающих к земельным участкам с карстовыми явлениями, перед началом проектирования любых объектов капитального строительства необходимы углубленные инженерно-геологические изыскания.

3. Постепенный вынос объектов капитального строительства с территорий, подверженных карстовым явлениям.

Просадка лессовых пород - уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории Республики просадочные и просадочно-суффозионные процессы развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, распространенным на большей части равнинной территории Республики.

Конструктивные мероприятия по устранению просадочности грунтов:

- устранение просадки грунтов армированием толщ просадочных грунтов с целью повышения их прочности и несущей способности должно выполняться исходя из условия обеспечения совместной работы просадочного грунта и армирующих элементов;
- уплотнение просадочных грунтов тяжелыми трамбовками;
- устройство грунтовых подушек;
- уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием;
- глубинное уплотнение просадочных грунтов пробивкой скважин.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости.

Переработка берегов - геологическое явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в береговой зоне морей (абразия), рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию.

На территории Республики Северная Осетия-Алания берега рек, озер, водохранилищ подвержены размыву в низовой части откосов с обрушением береговых склонов. Размыв происходит в период прохождения паводков, выпадения обильных осадков, ему способствуют повышение уровней, увеличение скорости потока и легкоразмываемые породы грунтов.

1.2. ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Республики Северная Осетия - Алания к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопления, затопления;
- русловая эрозия;
- сель;
- наводнение, половодье, паводок;
- лавина снежная;
- подъем уровня грунтовых вод;
- эрозия.

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В горных районах Республики подтопление развито фрагментарно на отдельных участках высоких пойм и низких частей первых надпойменных террас и очень кратковременно благодаря их сравнительно большой высоте над руслом.

Подтопление на равнинной территории Республики обусловлено гидрологическим режимом рек и, в меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние антропогенного фактора на развитие подтопления.

Физико-географические условия республики определяют характер гидрографической сети.

Гидрографическая сеть размещается в узких ущельях с неразвитой поймой; водотокам свойственны продольные профили плессо-быстроточного типа с приуроченностью плессов к врезам боковых притоков. Гидрографическая сеть представлена р. Терек (два участка: 355-410 и 468-552 км от устья) и ее притоками: Урух, Урсдон, Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Камбилеевка и Сунжа (в пределах территории республики).

Предгорная часть формируется, в основном, на конусах выносов рек (Северо-Осетинская наклонная равнина и Эльхотово-Змейский массив) и имеет меандрирующие водотоки транзитного типа.

Равнинная часть вмещает в себя территории Моздокского района, имеет единственный водоток - р. Терек.

Удаленность от морей и океанов и наличие горных массивов обусловила формирование на территории резко континентального климата, с концентрацией воздушных увлажненных масс арктического и морского происхождения у склонов северной экспозиции горных хребтов, прикрывающих территорию Северной Осетии с юга.

Годовые суммы осадков - до 400 мм на высоте ниже 800 м и до 1000 мм на больших высотах. Большая часть осадков выпадает в теплый период в форме ливней высокой интенсивности.

Распределение среднего годового стока следует общей закономерности изменения осадков - увеличение с ростом средней высоты водосборов и уменьшение при продвижении с запада на восток. В высокогорной зоне средний годовой слой стока достигает 1250 мм (р. Цея - пос. Бурон, р. Геналдон - с. Кармадон); в среднегорной области снижается до 678 мм (р. Белая — с. Кора-Урсдон), в предгорьях не превышает 300 мм. Минимальными значениями слоя стока - 100 мм и менее - отличаются малые водотоки Терско-Кумской равнины. Общая тенденция распределения нормы стока в бассейнах отдельных рек нарушается наличием различно ориентированных по отношению к направлению влагоносных воздушных масс горных хребтов, создающих систему наветренных и подветренных склонов. Расхождения в норме стока по рекам смежных бассейнов с одинаковыми высотами водосборов объясняются также различием геоструктурного строения долин, степени облесенности их склонов, наличием ледников и карста.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Гидрографы характеризуются гребенчатой формой. Пики приурачиваются к явлениям наложения ливневого стока на наибольшие расходы от таяния снежников и ледников. На формировании пиков сказываются и явления, связанные с опасными геологическими процессами (ОГП).

Изучение материалов ГУП Республиканского центра "Севосгеомониторинг" и Госкомнедра РСО-Алания о степени влияния ОГП на площадях водосбросов рек Северной Осетии для учета их на параметры катастрофических паводков показывает, что при широком развитии оползневых и обвально-осыпных процессов при высокой готовности территорий к активному проявлению ОГП и показателей их влияния на параметры катастрофических паводков не имеется.

В гидрологическом отношении реки Северной Осетии хорошо изучены. За стоком осуществляются наблюдения сетью постоянно и временно действующих гидропостов системы гидрометслужбы (ГМС).

Качество наблюдений, в целом, удовлетворительное, однако следует отметить, что по выдающимся наводкам на некоторых створах имели место "прецеденты". Наблюдения за твердым стоком (донным) не осуществлялись.

Характер водного режима рек определяется наличием и соотношением главных источников питания: грунтового, снегового (в том числе высокогорного), ледникового и дождевого. В соответствии с этим реки делятся на две основные группы. Первую из них составляют реки, в питании которых принимают участие ледники и высокогорные снега. К ним относятся: Терек, Ардон, Цея, Фиагдон, Гизельдон, Геналдон, Урух. Вторую группу представляют реки, лишенные ледникового и высокогорно-снегового питания: Камбилеевка, Белая, Сунжа.

На реках с ледниковым питанием ярко выражены летнее половодье и относительно устойчивая зимняя межень. На реках второй группы, вследствие неустойчивого снежного покрова, половодье не выражено и наблюдается лишь в отдельные годы. Для обеих групп типично частое прохождение дождевых паводков в теплое время года.

Некоторое увеличение водности рек, обусловленное таянием сезонных снегов, ледников и высокогорных снегов, наблюдается в период март-август. Сроки прохождения максимального стока талых вод следуют за датами наибольшей температуры воздуха, наблюдающейся в июле-августе. Максимальные расходы воды половодного периода в 5-15 раз превышают их средние годовые значения. Спад половодья происходит медленнее подъема и заканчивается в третьей декаде сентября, в отдельные годы продолжаясь до появления ледяных образований. Средняя продолжительность половодья составляет 140-180 дней. За этот период проходит 60-80% годового объема стока.

Само по себе половодье не формирует абсолютных максимумов уровней воды, но в сочетании с дождевыми паводками может послужить причиной наводнений.

Паводки и наводнения нередки и в долине р. Терек. Сильные катастрофические паводки и наводнения здесь наблюдались неоднократно.

Паводки. В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей и ливней,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

интенсивное снеготаяние во время оттепелей, заторы и зажоры льда. Значительное количество дождей ливней, неравномерность их распределения по территории, различная интенсивность и продолжительность, неоднородность речных бассейнов, их рельефа, почвенного и растительного покрова способствуют формированию различных по объему, форме и продолжительности дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые значительные отмечаются в июне-августе. Нередко паводки проходят один за другим, пиками и волнами и соответствуют количеству ливней и обложных дождей: минимум приходится на реки высокогорной области, максимум - на реки предгорий. На средних и нижних участках главных рек общее число паводочных волн возрастает за счет поступления паводочного стока притоков.

Поскольку интенсивность выпадения дождей (до 200 мм в сутки) значительно выше интенсивности снеготаяния (до 30 мм в сутки), то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках до 5 суток на средних и больших.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы - гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Дождь в бассейне малой реки, охватив его полностью, может вызвать высокий паводок. В большом бассейне после такого же дождя, оросившего лишь часть его площади, паводок будет характеризоваться гораздо более низкими значениями уровней.

Зарегистрированные на гидрологических постах максимальные расходы воды за период прохождения дождевых паводков в 7-40 раз превышают их средние годовые величины. Причем наиболее значительные расхождения в расходах отмечаются на малых реках, вне зависимости от преобладающего типа питания.

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько часов, наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных осадков. На средних и больших реках паводки продолжаются от 2 до 13 суток, а при обложных дождях могут растягиваться почти на месяц.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Возникновению зимних паводков способствует образование зажоров и заторов льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями. При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля, в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления шуги. Продвигаясь вниз по течению, шуговые массы

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

задерживаются в местах, характеризующихся повышенной извилистостью, наличием островов и крупных побочней.

На малых горных реках местами образования зажоров могут быть участки, на которых после интенсивного нарастания донного льда возникают ледяные плотины или густо расположенные в русле пятры.

В некоторых случаях зажоры образуются у гидротехнических сооружений, мостов, головных устройств оросительных каналов, на участках впадения деривационных каналов ГЭС. Величина зажорного подъема уровня воды достигает 130 см (р. Терек - г. Моздок). В отдельные годы высота уровней от зажоров превышает наивысшие уровни половодий и дождевых паводков. Средняя продолжительность зажорного периода составляет 7-15 суток, наибольшая - 68 суток (р. Камбилеевка - с. Ольгинское).

Заторы возникают реже зажоров. Местами их образования являются короткие, с относительно спокойным течением, участки рек в период разрушения заберегов и ледостава.

Наводнения - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Речное наводнение - разлитие реки, происходящее периодически (в результате таяния снега весной или долгих ливней).

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания от 31.05.2024 № ИВ-195-3094 в соответствии с паспортом безопасности Республики Северная Осетия-Алания в результате полного разрушения участка ограждающей дамбы, головного сооружения Зарамагской ГЭС с образованием прорана, возможно катастрофическое затопление н.п. Бурон, Мизур, Нузал. Примерное количество жилых домов попадающих в зону воздействия – 106. Площадь зон поражающих факторов – 450 км^2.

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Основной естественной причиной наводнений является формирование значительных дождевых паводков на фоне высокого летнего половодья. По высоте подъема уровня воды в реках, размерам, площади затопления и величине наносимого ущерба наводнения условно можно разделить на 4 категории: низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические, повторяющиеся соответственно 1 раз в 5-20, 21-50, 51-100, 101 и более лет.

Частота наводнений зависит от частоты выпадения осадков в виде интенсивных и продолжительных дождей. Высота подъема уровня воды в реках определяется размерами половодий и паводков, пропускной способностью русел рек. Величина же ущерба в значительной мере зависит от степени заселенности и застройки речных долин и пойм, наличия и состояния защитных гидротехнических сооружений. Поэтому

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

наводнения представляют собой не только природное явление, но и явление социального характера.

Низкие наводнения охватывают малые территории в бассейнах отдельных рек, наносят незначительный материальный ущерб, практически не нарушая ритм жизни и производственной деятельности населения, поскольку уровни воды не превышают 160 см по отношению к предпаводочным (в 63 % лет наблюдения).

Высокие наводнения охватывают сравнительно большие участки отдельных речных долин, подчас существенно нарушая хозяйственную деятельность и жизненный уклад населения и нанося серьезный материальный и моральный ущерб. За период гидрологических наблюдений общее количество лет с высокими наводнениями составило 15%.

Выдающиеся наводнения, в отличие от высоких, охватывают одновременно несколько речных бассейнов, поэтому наносят более ощутимый материальный и моральный ущерб.

Так, максимальный расход Терека во время паводка 17 августа 1953 г. составлял 400 - 450 куб. м/сек, который больше не отмечался. Из 5 паводков два отмечены в середине июля, два - в начале и во второй половине августа и один в конце июня. Августовскому наводнению по уровню воды в р. Терек, величине водности, размыву и жертвам равных не было за 100 предшествующих лет. От берега до берега, т.е. от склона левой террасы, на которой расположено с. Ногир до правой террасы, по которой проложена автодорога Владикавказ - Беслан, долина Терека была заполнена грязной водой, которая несла корни и стволы деревьев, будки, столы, стулья, крупные валуны и др.

Причиной паводка-наводнения считают сильный продолжительный ливень в ночь с 16 по 17 августа 1953 г., расчлененность рельефа, наличие циклона над высокогорьем Центрального Кавказа и антициклона с северо-запада от него, а также дожди и фены, усилившие таяние снегов и льдов, большое количество песчано-глинистого и рыхлообломочного материала на склонах и междуречьях. Отмеченные явления вызвали в ряде речных долин боковых притоков временные подпруды и резкий подъем воды в реках.

5 августа 1967 г. максимальный расход во время очередного наводнения этой же реки составил 400 куб. м/сек; в р. Ардон - 180 куб. м/сек. Половодья и наводнения оказывают большое влияние на режим рек, деформируют русла. В результате размыва берега уровень реки против меженного периода поднимается более чем на 2 метра, достигая 2,5-3 метра и более. Многие участки дорог в долинах рек Ардон, Фиагдон, Терек и др. подвергаются разрушению, что нередко можно наблюдать на трассах Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дороги.

Выпадение большого количества осадков 21-26 июня 2002 г (2-3 месячных нормы за сутки) в зоне так называемой "дождевой тени", в межгорной котловине между Боковым (высоты 4,5-5,0 тыс.м.) и Скалистым (высоты 3-3,4 тыс.м.) хребтами Большого Кавказа на территории РСО-Алания, повышенное снегонакопление в течение зимнего периода (до 150-175% к норме) в этой же зоне и замедленное таяние привело к дополнительному переувлажнению рыхлых грунтов и техногенных отложений на горных склонах, в результате произошел массовый сход селевых потоков объемом до миллионов

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

кубометров (по р. Садондон), конусы выноса которых образовывали каскады естественных плотин по рекам Ардон, Фиагдон и Гизельдон и активизации оползневых процессов.

Суммированный (по принципу домино) прорыв естественных плотин, образованных конусами выноса селевых потоков и оползнями с волной дождевого паводка, привел к мощным залповым, практически одновременным, выбросам водной массы, несущей большое количество твердого стока, по указанным рекам в Терек. Причем прошедшие расходы по отдельным водотокам до 10 раз превышали максимально наблюденные (в частности, по р. Фиагдон).

Катастрофические наводнения, которые привели бы к затоплению значительных территорий при уровнях редкой повторяемости (1 раз в сто лет и более), по данным гидрографических исследований последней четверти XIX и всего XX столетия, на территории Северной Осетии не наблюдались.

Наводнения в реках горной Осетии вызываются таянием снегов и ледников, а также длительными моросящими дождями и ливнями.

К естественным причинам наводнений относятся также завалы, вызываемые деятельностью ледников, снежных лавин, селей и оползней.

Рис. 1.2.1.
Возможная обстановка, связанная с рисками наводнений, формируемыми интенсивными дождями и таянием снега в горах на территории Республики Северная Осетия-Алания



Табл. 1.2.1.

Сведения о населённых пунктах, попадающих в вероятную зону затопления на территории Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Населенный пункт/глава н.п; номер тел.	Площадь, кв.км	Попадает в зону подтопления (при наихудшем сценарии развитии событий)	Количество домов, населения
1.	с. Балта	2,0	9 домов, в которых проживает 43 человека, из них 14 детей, 9 приусадебных участков	Количество домов: 288; Количество население: 807 человек, 313 детей;
2.	с. Чми	1,0	10 домов, в которых проживает 51 человек, из них 17 детей 10 приусадебных участков	Количество домов: 130; Количество население: 368 человек, 78 детей;
3.	с. Н. Ларс	1,1	4 дома, в которых проживает 23 человека, из них 8 детей;	Количество домов: 63; Количество население: 164 человек, из них 35 дети;
4.	г. Алагир	23,000	12 домов, в которых проживает 78 человек, из них 26 детей	Количество домов: 7017; Количество население: 22700 человек, из них 1750 дети;
5.	с. Хаталдон	4,6	22 дома, в которых проживает 44 человека, из них 15 детей	Количество домов: 239; Количество население: 1100 человек, из них 329 дети;
6.	с. Црау	6,8	130 домов, в которых проживает 190 человек, из них 63 дети	Количество домов: 483; Количество население: 2124 человек, из них 499 дети;
7.	с. Майрамадаг	8,28	15 домов, в которых проживает 73 человека, из них 24 дети	Количество домов: 266; Количество население: 1366 человек, из них 248 дети;
8.	с. Суадаг	8,3	9 домов, в которых проживает 46 человек, из них 15 дети	Количество домов: 302; Количество население: 1084 человек, из них 213 дети;
9.	с. Дзуарикау	10,2	12 домов, в которых проживает 62 человек, из них 21 дети	Количество домов: 471; Количество население: 1622 человек, из них 318 дети;
10.	с. Мичурино	3,84	43 домов, в которых проживает 167 человек, из них 23 дети	Количество домов: 433; Количество население: 1599

№ п/п	Населенный пункт/глава н.п; номер тел.	Площадь, кв.км	Попадает в зону подтопления (при наихудшем сценарии развитии событий)	Количество домов, населения
				человек, из них 182 дети;
11.	с. Нарт	5,71	191 дом, в которых проживает 710 человек, из них 40 дети	Количество домов: 344; Количество население: 1373 человек, из них 144 дети;
12.	с. Рассвет	5,36	55 дома, в которых проживает 210 человек, из них 23 дети	Количество домов: 146; Количество население: 440 человек, из них 58 дети;
13.	с.Кора-Урсдон	5,8	16 домов, в которых проживает 52 человека, из них 17 дети	Количество домов: 258; Количество население: 1196 человек, из них 265 дети;
14.	с.Дур-Дур	1,1	2 дома, в которых проживает 9 человек, из них 3 дети	Количество домов: 665; Количество население: 2238 человек, из них 298 дети;
15.	с. Ставд-Дурт	2,2	8 домов, в которых проживает 29 человек, из них 10 дети	Количество домов: 348; Количество население: 1189 человек, из них 342 дети;
16.	с. Карджин	2,2	10 домов, в которых проживает 38 человек, из них 13 дети	Количество домов: 792; Количество население: 3026 человек, из них 903 дети;
17.	г.Моздок	6	48 домов, в которых проживает 240 человек, из них 80 дети	Количество домов: 5613; Количество население: 39089 человек, из них 10701 дети;
18.	ст.Луковская	1,5	60 домов, в которых проживает 190 человек, из них 63 дети	Количество домов: 1982; Количество население: 5583 человек, из них 1361 дети;
19.	с.Кизляр	1,3	11 домов, в которых проживает 60 человек, из них 20 дети	Количество домов: 1852; Количество население: 10708 человек, из них 3500 дети;
20.	с.Киевское	0.57	9 домов, в которых проживает 45 человек, из них 15 дети	Количество домов: 542; Количество население: 1560

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Населенный пункт/глава н.п; номер тел.	Площадь, кв.км	Попадает в зону подтопления (при наихудшем сценарии развитии событий)	Количество домов, населения
				человек, из них 323 дети;
21.	г.Беслан	23,5	117 домов, в которых проживает 685 человек, из них 228 дети	Количество домов: 3491; Количество население: 37037 человек, из них 7138 дети;
22.	с.Дачное	5,03	19 домов, в которых проживает 82 человек, из них 27 дети	Количество домов: 483; Количество население: 3850 человек, из них 945 дети;
23.	с.Куртат	5,03	50 домов, в которых проживает 92 человек, из них 31 дети	Количество домов: 483; Количество население: 3180 человек, из них 728 дети;
24.	с.Камбилеевское	5,64	12 домов, в которых проживает 58 человек, из них 19 дети	Количество домов: 1344; Количество население: 7510 человек, из них 1365 дети;
25.	Итого	21,5	752/3277/1092	28035/150913/32036

Завалы преграждают путь рекам в виде «плотин», вызывающих быстрый рост уровней в их верхних бьефах и практически полное прекращение стока в нижних. После прорыва плотин массы воды устремляются в русла и, переполнив их, затопляют берега.

Катастрофические завальные наводнения, обусловленные процессами гляциального характера, наблюдались в верховьях р. Терек в 1808, 1817, 1832 и 1842 гг. Завалы представляли собой результат пульсационных наступлений Девдоракского ледника, расположенного на восточном склоне вулканического массива Казбека.

На территории республики возможно 20 естественно-завальных водохранилищ объемом до нескольких миллионов м^3, прорыв которых может представлять угрозу для населения Республики.

Табл. 1.2.2.
Каталог имеющихся естественных и возможных завальных водохранилищ в горной части Республики Северная Осетия-Алания

№№ п/п	Наименование	Место расположения: высотная отметка: м	Оценочные параметры	
			глубина: размер: м	объем куб. м
Естественные				

№№ п/п	Наименование	Место расположения: высотная отметка: м	Оценочные параметры	
			глубина: размер: м	объем куб. м
1.	Суаргомское	левый борт долины р. Терек 5 км к ю-з от с. Чми, h - 1600 м	5 150*120	90000
2.	Кайсарское	Верховье р. Саигутидон Ледник восточный Кайсарский h - 2950 м	10 100*75	75000
3.	Заманкульское	Сунженский хребет в 3 км. к с-в от с. Заманкул h - 740 м	8 150*150	180000
Естественно-обвальные				
по р. Терек	Казбеги	1 км. ниже с. Казбеги: перекрытие р. Терек селевым потоком объемом, до сотен тысяч куб. м. h - 1630 м.	за 10 часов объем воды до 4000000 м^3	
	Гвилети	2 км. ниже с. Гвилети: перекрытие р. Терек каменно-ледовой массой, объемом в миллионны куб. м h - 1310 м	за 3-4 суток объем воды около 300 000 000 м^3	
	В-Ларс	Перекрытие р. Терек селево-оползневыми массами, объемом до б десятков тыс. куб. м h - 1150 м	за 1-2 часа 500000- 800000 м^3	
	Н. Ларс	Перекрытие р. Терек селево-оползневыми массами, объемом до б десятков тыс. куб. м h - 1140 м	за 1-2 часа 500000-800000 м^3	
	р. Геналдон	Перекрытие р. Геналдон в районе курорта Кармадон ледово-каменной массой, миллионы куб. м	за 3-4 суток объем воды до 5000000 м^3	
	Рокский туннель С-Портал	Перекрытие р. Закки оползне-селевыми массами, объемом в сотни тыс. м h -2080 м	за 2 3 часа объем воды до 250000-500000 м^3	
	Р. Закка	Перекрытие реки Закки оползне селевыми массами, объемом в сотни тыс. куб. м в 4 км к Западу от С-Портала Рокского туннеля h - 2190 м	за 2-3 часа объем воды 300000-600000 м^3	
	с. Нар	Перекрытие р. Заккидон оползнем, объемом до десятков тыс. куб. и. h -1720 м	за 2-3 часа объем воды до 300000 м^3	
	с. В. Зарамаг	Перекрытие р. Адайкомдон оползнем h - 1840 м	за 10-20 часов объем воды до 800000 м^3	

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№№ п/п	Наименование	Место расположения: высотная отметка: м	Оценочные параметры	
			глубина: размер: м	объем куб. м
	АРДОН 1	Перекрытие р. Ардон в 5 км. ниже с. Н. Зарамаг селевыми воды до потоками, объемом в сотни тыс. куб. м. h 1500 м	за 10-20 часов объем воды до 2-3 млн. м^3.	
	Ардон 2,3	Перекрытие р. Ардон в 1 км. или выше п. Бурон селевыми воды до потоками, объемом в десятки тыс. куб. м h 1250 м	за 2-3 часа объем воды до 500000 м^3	
	Ардон 4 В. Лабагам	Перекрытие р. Ардон селевыми потоками, объемом до сотен тыс. куб. м. h - 1100 м	за 10-20 час. объем воды до 2-3 млн. м^3	
	Ардон 5 с. Нузал	Перекрытие р. Ардон оползне-селевыми потоками, объемом в десятки тыс. куб. м h - 1050 м	за 1-2 часа объем воды до 400-500000 м^3	
	Ардон 6 Луарекий	Перекрытие р. Ардон в 8 км ниже с. Унал оползневыми массами, объемом в миллион куб. м h - 890 м	Объем воды - не более 1000000 м^3 - дренаж через а/туннель	
	Ардон 7	Перекрытие р. Ардон оползневыми массами, объемом в десятки тыс. куб. м. h - 780 м.	за 1-2 часа объем воды до 500-600 тыс. м^3	
	Бартуй	Перекрытие р. Караугом оползне-селевой массой, объемом в сотни тыс. куб. м h- 1500 м	за 10-20 час. объем воды до 1-1,5 млн. м^3	
	Мацута 1,2,3	Перекрытие р. Урух в 1, 2 и 5 км ниже с. Мацута оползневыми массами, объемом более сотен тыс. куб. м h 1030 -1080 м	за 10-20 час. объем воды до 2-3 млн. м^3	

Сель - паводок с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (от 10-15 до 75% объема потока), возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом моренных и завальных озер, обвалом, оползнем, землетрясением. Опасность селей не только в их разрушающей силе, но и во внезапности их появления.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 1589 км² Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, 41ед. Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности 12 641чел.

Лавина - быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровья людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

Рис. 1.2.2.
Риски возникновения лавин на территории Республики Северная Осетия-Алания



Лавиноопасная территория - горная местность, на которой существует потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе жизни и здоровью людей, ущербу объектам экономики и окружающей природной среде.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 24 км. Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, ед. - 8. Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности 1 778 чел.

1.3. ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Республики Северная Осетия-Алания к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;
- пыльная буря;

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);
- туман;
- заморозок;
- засуха;
- гроза.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень могут вызвать паводки рек. Может произойти резкий подъем уровня воды в горных реках и их притоках.

Паводки рек приходятся, в основном, на зимне-весенний период.

Высоты наиболее значительных паводков изменяются от 1,5...2,0 до 4,5 м. Средняя продолжительность паводков: от 5 до 10 суток.

Скорость течения воды в руслах рек в межпаводковые периоды не превышает 1 м/сек, а в паводки резко возрастает до 4...5 м/сек.

В результате, подъема уровня воды выше критических отметок происходит разлив рек на пойму. В некоторых местах может быть подмыта и частично разрушена автодорога. В местах обрушения берегов могут пострадать опоры ЛЭП. Сильные снегопады образуют снежные заносы, высота снежного покрова более 20 см при количестве осадков 20 см и более за 12 часов. Наиболее опасный период январь-февраль.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Выпадение града связано, как правило:

- с прохождением областей пониженного давления;
- резкой неустойчивостью воздушных масс;
- местными орографическими особенностями:
  - в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных;
  - крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней с градом.

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

исследований других российских ученых, в частности Российской академии наук, и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую деятельность.

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления), и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, водопользование и водопотребление, жилищно-коммунальное хозяйство.

Северный Кавказ является одним из регионов Российской Федерации, где опасные гидрометеорологические процессы наносят большой материальный ущерб и создают чрезвычайные ситуации, а Республика Северная Осетия, благодаря своей орографии занимает одно из первых мест по повторяемости таких стихийных явлений погоды как катастрофические градобития, ливневые дожди, сели и паводки ливневого происхождения, шквалы, снежные лавины, заморозки, туманы и засуха.

Географическое положение Республики Северная Осетия-Алания (близость к незамерзающему Каспийскому и Черному морям, открытость по отношению к северным и восточным холодным вторжениям, большая орографическая расчлененность в сочетании с расположением на границе умеренной и субтропической зон) определяет распространение и частоту повторяемости стихийных и опасных гидрометеорологических явлений.

Ежегодно от этих явлений погоды республика теряет в среднем около 14% сельхозпродукции (по данным органов Госстраха за 1960-1976 гг.), в том числе:

- 6,3 % от градобитий;
- 0,7 % от ливневых дождей катастрофической интенсивности (смывы пахотного слоя, заливание, вымокание, выпревание);
- 6,2 % от засухи (в степной части республики - Моздокский район);
- 0,5 % от весенних и осенних заморозков;
- 0,1 % от ветра и бури (полегание посевов, повреждение фруктовых садов и т.п.).

Кроме того, систематически наблюдающиеся в республике крупномасштабные градобития, сопровождаемые интенсивными ливневыми дождями и ураганным (шквалистым) ветром наносят большой ущерб:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- постройкам (бьются оконные стекла, шиферные черепичные крыши жилых домов, школ, детских садов, служебных помещений);
- выводятся из строя (сломанными и вырванными с корнем деревьями) линии электроснабжения и телефонной связи;
- нарушается функционирование городских и сельских коммуникаций (водоснабжение, сливная канализация, размываются дороги, особенно в горных районах).

В горной части республики создаются ЧС (приводящие к гибели людей, нарушающие жизнеобеспечения горных населенных пунктов, работоспособность транспортных артерий, учреждений туризма и альпинизма, баз отдыха), связанные со сходом снежных лавин, камнепадов, селей и паводков.

Особенно серьёзно обстоит дело с этими проблемами на Рокском перевале (Транскавказская магистраль) и Дарьяльском ущелье.

Табл. 1.3.1.

Перечень стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ) для территории Республики Северная Осетия – Алания

№ п/п	Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ)	Повторяемость на территории РСО-Алания
	1. Стихийные гидрометеорологические явления	
1	Сильный дождь (количество осадков 50мм и более за 12 час и менее, в селеопасных районах 30 мм и более за то же время)	ежегодно
2	Сильный ливень (количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее)	ежегодно
3	Крупный град (диаметр градин 20мм и более)	1-3 раза в год
4	Ветер (при порывах 30 м/сек и более на 1/3 территории)	ежегодно
5	Сильные снегопады (количество осадков 20 мм и более за 12 час и менее)	ежегодно
6	Понижение температуры воздуха (поверхности почвы) ниже ноля градусов в период активной вегетации сельскохозяйственных культур	ежегодно
7	Суховеи (сохранение в течение 5 дней и более максимальной температуры воздуха до 30 градусов и выше, минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее и ветра 5 м/сек в период цветения, налива и созревания зерновых культур)	в степной зоне ежегодно в предгорьях 1 раз в 3-4 года
8	Сильный мороз (в предгорных и горных районах -25 градусов и ниже в степных районах -28 градусов и ниже)	1 раз в 10 лет 1 раз в 7 лет
9	Сильная жара (38 градусов и выше)	в предгорьях 1 раз в 20 лет, в

№ п/п	Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ)	Повторяемость на территории РСО-Алания
		степных -1 раз в 2 года
10	Сильные туманы (видимость 50м и менее в течение 12 час и более)	1 раз в 10-15лет
11	Сильный гололед (диаметр отложений льда на проводах гололедного станка 20мм и более)	1 раз в 5 лет
12	Высокие уровни воды на реках	1 раз в 5-10лет
13	Сели	ежегодно
14	Сход снежных лавин	ежегодно
	2. Резкие изменения погоды	
1	Резкое похолодание в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями (сильным ветром, снегопадами, гололедом)	ежегодно
2	Резкое потепление в течение 1-2 суток на 10 градусов и более, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями	1 раз в 5 лет
3	Быстрая смена (за 1 сутки) устойчивой сухой погоды на дождливую или наоборот в период массовой уборки урожая зерновых культур	ежегодно
4	Быстрое (резкое) понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сопровождающееся одним или несколькими неблагоприятными явлениями (туманом, гололедом, ветром, осадками в период с мая по сентябрь на горных пастбищах и в районах горных турбаз)	ежегодно
	3. Неблагоприятные гидрометеорологические условия	
1	Продолжительная засушливая погода (15дней и более в период формирования урожая сельскохозяйственных культур и осеннего сева озимых)	1 раз в 2-3 года
2	Частые (затяжные) дожди (10 дней и более) в периоды уборки или весеннего сева сельскохозяйственных культур	1 раз в 2-3 года
3	Частые значительные дожди в течение 5 дней и более в любое время года, вызывающие опасное повышение уровней воды на реках, оползни и др. неблагоприятные последствия	ежегодно
4	Продолжительная (1 месяц и более) малая водность рек, на 40-50% ниже нормы, затрудняющая орошение работу ГЭС	1 раз в 10 лет

№ п/п	Вид стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ), резких изменений погоды (РИП) и неблагоприятных гидрометеорологических условий (НГМУ)	Повторяемость на территории РСО-Алания
5	Продолжительное (5 дней и более) шугообразование при резких похолоданиях, низкой водности	ежегодно

Анализ статистических наблюдений природных ЧС показывает, что процессы, относящиеся к метеокатастрофам, обычны в Северной Осетии. Только за последнее время на территории республики имели место сильные продолжительные дожди, град, сильный ветер.

Ущерб, наносимый экономике республики опасными гидрометеорологическими процессами, ежегодно исчисляется десятками миллионов рублей.

Ветровой режим на территории республики очень неоднороден за счет неоднородности подстилающей поверхности. Поэтому при характеристике его следует выделить равнинную и горную части республики.

На равнинной части (Терско-Кумская, Притеречная и Северо-Осетинская наклонная равнины) циркуляция у земной поверхности отличается широтной направленностью в течение всего года. Так, для Моздока повторяемость восточных и северо-восточных ветров в январе составляет 36%, а западных и северо-западных — 41. Повторяемость штилей летом уменьшается до 10% (зимой - 16%), что связано с увеличением повторяемости процессов западного переноса воздушных масс. Средняя годовая скорость ветра невелика и изменяется в пределах 1,6-2,8 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 28 м/с и отмечается довольно редко. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 4,6 в летний период и 1,8 - в зимний. Наибольшее число дней с сильным ветром — в июне, наименьшее - в декабре. Сильные ветры во время засушливого периода могут сопровождаться пыльными бурями (11 дней за год). Уменьшение скорости ветра на равнинной части зимой происходит за счет частого стационирования антициклонов над равнинами Восточного Предкавказья.

Для южных районов республики характерны ветры, широко распространенные во всех горных местностях, - фёны, отличительной чертой которых является отсутствие у них суточной периодичности.

Фён – ветер, часто очень сильный и порывистый, с высокой температурой и пониженной относительной влажностью воздуха, южного и юго-западного направления, дующий с гор и из ущелий. Особенно сильным ветер бывает в предгорной части республики в пунктах, расположенных в долинах и у выхода из ущелий, а также в непосредственной близости от них. Географическими факторами, определяющими повторяемость и интенсивность фёнов, является высота хребта, точнее, его превышение над данной долиной, расстояние от хребта до долины, форма и ориентировка последней по отношению к фёновым ветрам. Характерной особенностью для фёнов в Северной Осетии является то, что они дуют не только с гор, но и по ущельям.

Продолжительность фенов различна. Наиболее часто фёны наблюдаются в холодное время года с ноября по март. По многолетним наблюдениям за эффективный фён принимается фён, когда скорость ветра достигает 10 м/с и более. Число дней с фёнами различно и колеблется от 1 до 7 дней в году. Они могут длиться всего несколько

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

часов, но могут не прекращаться и в течение многих дней. Так, в апреле 1959 г. во Владикавказе фен длился 15 дней. Количество дней с феном в году очень разнообразно, 75% их наблюдается в феврале и декабре. В горах фены наблюдаются гораздо чаще, чем в предгорьях.

Фёны при скорости ветра более 10 м/с в предгорной части республики наблюдаются 2-3 раза в году. Чаще всего при фёновой синоптической обстановке скорость ветра не превышает 5-10 м/с. В ущельях штормовые ветры при любой фёновой синоптической обстановке наблюдаются всегда. Особенно часты и сильны они в н.п. Чми, Садоне, Фиагдоне, где скорость ветра часто достигает силы урагана.

Фёны характеризуются большими скоростями и могут причинять значительные разрушения. Особенно сильные ветры при фенах наблюдаются в пунктах, расположенных в долинах у выхода из ущелий. Сильные ветры и резкое, иногда продолжительное, потепление оказывают неблагоприятное воздействие на различные отрасли экономики. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, валит столбы на линиях электропередач, замыкает провода, срывает мосты и другие сооружения, сносит крыши жилых домов и разрушает легкие постройки. Резкое потепление и, как следствие, быстрое таяние снега вызывают резкий подъем уровня воды в реках, возникновение селевых потоков большой разрушительной силы.

В годовом ходе скоростей ветра наблюдается незначительное увеличение в весенне-летний период.

Среднее количество дней с сильным ветром (более 15 м/с) изменяется от 4-7 в горных долинах до 12 дней в году на Терско-Кумской равнине. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, количество дней с сильным ветром может значительно возрастать: на равнине - до 30 дней в году, а в горных долинах - до 16. Возможные скорости ветра во Владикавказе могут достигать 16 м/с, один раз в 20 лет - превышать 25 м/с. В горной зоне количество дней с сильным ветром зависит от макрозащищенности. Так, на Мамисонском перевале средняя годовая скорость ветра в 1,5 раза больше, чем на других пунктах, находящихся на той же высоте. Перевал ориентирован с севера на юг и поэтому открыт преобладающим западным и восточным ветрам. Эффект «трубы» здесь сочетается с большой высотой и орографической защищенностью. Общая продолжительность сильных ветров за год - 355 часов при 87 часах в феврале и 3 часах в августе.

В Моздокском районе сильные ветры иногда сопровождаются пыльными бурями.

На открытых вершинах Кавказа во все сезоны года преобладают западные ветры, скорость которых достигает 40 м/с и более. Сильными здесь бывают и восточные ветры, но их повторяемость незначительна и скорость не превышает 24 м/с. В глубоких закрытых горных долинах направление сильных ветров определяется направлением самих долин.

Атмосферные осадки являются одной из основных характеристик климата. Они весьма изменчивы во времени и пространстве. На Северном Кавказе и конкретно на территории РСО-Алании их изменчивость еще более увеличивается вследствие расчлененности рельефа предгорной и горной зон Большого Кавказа.

Выпадение осадков на территории республики, в основном, определяется фронтальными процессами. Передовые хребты способствуют здесь задержке и стационированию фронтальных разделов с накоплением больших запасов адвективной

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

влаги и выпадению значительных осадков перед орографическими препятствиями. Наряду с процессами общей циркуляции в выпадении осадков определенную роль играет и местная циркуляция (конвекция, горно-долинные ветры, фены). Наибольшую степень влияния этот фактор имеет в горных районах.

В самых северных районах республики, на Терско-Кумской равнине, годовое количество осадков не превышает 500 мм.

По мере продвижения на юг количество осадков возрастает и уже на юге Северо-Осетинской наклонной равнины составляет в среднем 900 мм в год (Алагир).

По мере приближения к передовым хребтам Кавказа количество осадков интенсивно увеличивается. Лесистый хребет, самый северный в системе хребтов Большого Кавказа, несмотря на небольшие высоты, приводит к довольно значительному увеличению количества выпадающих осадков, поскольку, как и предгорья, лежит в полосе вынужденного подъема воздушных масс. Увеличение количества осадков продолжается и на Пастбищном хребте, расположенном к югу от Лесистого хребта.

Особенно много осадков выпадает на северных, наветренных склонах гор, расположенных перпендикулярно к движению влажных воздушных потоков. Южные же склоны хребтов и лежащие между ними продольные долины получают значительно меньше осадков. В пределах республики Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты максимально приближены друг к другу, и межгорные котловины за Лесистым и Пастбищным хребтами выражены слабо. Однако, используя данные сети Кабардино-Балкарии и постов Тамиск, Тагардон, Балта и других можно предположить, что на территории РСО-Алании, в депрессиях между Лесистым и Пастбищным, Пастбищным и Скалистым хребтами, сумма осадков примерно в 1,5 раза меньше, чем на самом Пастбищном. Таким образом, можно говорить условно о наличии за Лесистым и Пастбищным хребтами «дождевой тени», хотя и не такой глубокой, как за Скалистым хребтом.

В целом для района предгорий и среднегорий среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 700-900 мм. При этом годовые суммы осадков от года к году колеблются в больших пределах, например, во Владикавказе от 373 до 1260 мм.

На северном склоне Скалистого хребта также наблюдается рост количества осадков с высотой, однако, не такой интенсивный, как на Лесистом и Пастбищном хребтах.

Таким образом, котловины за Скалистым хребтом являют собой самые сухие места Северной Осетии, причем наименьшее количество осадков наблюдается непосредственно на южном склоне Скалистого хребта и у его подножия. Об этом можно судить и по типу растительности, и по интенсивности процессов денудации.

По мере выхода из орографической тени количество осадков начинает вновь возрастать до высоты 3000 м. Между Боковым и Главным хребтами количество осадков довольно значительно и на высотах 1500-2000 м н. у. м. составляет 800-1000 мм (Цей - 909 мм, Стур-Дигора - 803).

В распределении осадков по сезонам отмечаются некоторые особенности. За холодный период года (XI-III), вследствие господства континентального сухого воздуха, осадков на равнинной части выпадает мало, 7-8% от среднегодового количества. Осадки

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

выпадают в виде обложных дождей и снега, часто быстро тающего. В каждый из зимних месяцев выпадает не более 30 мм осадков. В предгорьях количество осадков холодного периода возрастает до 140-170 мм и составляет 17-18% годовой нормы. Связь количества осадков с высотой в холодный период выражена слабо.

За теплый период года (IV-X) выпадает около 70% годовой нормы осадков. Это в 3-5 раз больше, чем за холодный период, а в отдельных местах сумма осадков теплого периода превышает осадки холодного периода в 6-8 раз (Даргавс).

На Северо-Осетинской наклонной равнине осадки особенно обильны в июне-начале июля (34% от годового количества). В этот период дожди идут почти каждый день. Иногда они приобретают обложной характер, затягиваясь на 5-7 дней. В среднем, продолжительность осадков для Владикавказа бывает наибольшей в марте (122 часа), однако максимальная продолжительность за все годы наблюдений, равная 239 часам, отмечалась в феврале. Продолжительность осадков в отдельные годы может значительно отклоняться от средней. Так, во Владикавказе в декабре при средней продолжительности 79 часов в 1950 г. она составила 5 часов, а в 1963 г. - 140.

На летние месяцы приходится наибольшее количество дней с осадками более 20 мм. Это, как правило, ливневые осадки. В районах «дождевой тени» в самый дождливый месяц (июнь) осадков выпадает в 8-9 раз больше, чем в самый сухой (январь, декабрь). В горных районах значительную роль в общем количестве составляют осадки, выпадающие в результате местной циркуляции. Конвективные осадки бывают довольно интенсивными. Их суточный максимум может достигать 200 мм.

Одной из характеристик изменчивости годовых сумм осадков является максимальный разброс их за период наблюдений, разность между наблюденными наибольшими и наименьшими их значениями. Для равнинной части амплитуда колебания значений годовых сумм осадков составляет 493 мм (Моздок - минимум 281 мм в 1913 г., максимум 774 мм в 1995 г.), для предгорной - 885 мм (Владикавказ - минимум 375 мм в 1954 г., максимум 1260 мм в 1963 г.).

На летние месяцы приходится наибольшее количество дней с обильными осадками.

Для горных районов характерна значительная повторяемость обильных осадков, достигающих большой интенсивности. Частота их по мере увеличения абсолютной высоты имеет тенденцию к увеличению. Относительное увеличение среднего количества обильных осадков в зависимости от высоты прослеживается до 1700 м н. у. м., а выше, до 3600 м, остается постоянным. На фоне общего относительного увеличения частоты обильных осадков с высотой отмечается влияние форм рельефа, наветренности и затененности. В глубоких закрытых ущельях рек частота обильных осадков значительно уменьшается (Н. Зарамаг).

Таким образом, длительные моросящие дожди и ливни являются естественными причинами кратковременного увеличения расходов и уровней воды в реках, что приводит к паводкам и наводнениям в бассейне реки Терек. Так, причиной паводка-наводнения считают сильный продолжительный ливень в ночь с 16 по 17 августа 1958 г., расчлененность рельефа, наличие циклона над высокогорьем Центрального Кавказа и антициклона с северо-запада от него, а также дожди и фены, усилившие таяние снегов и льдов, большое количество песчано-глинистого и рыхлообломочного материала на

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

склонах и междуречьях. Отмеченные явления вызвали в ряде речных долин боковых притоков временные подпруды и резкий подъем воды в реках.

Град обычно выпадает при прохождении фронтов, большей частью холодных. Чаще всего он образуется при бурной конвекции теплого воздуха впереди холодного фронта, а также при орографически вынужденном поднятии воздушных масс при подходе холодного фронта к передовым хребтам.

На увеличение или уменьшение числа случаев выпадения града большое влияние оказывают возвышенности и горы. В равнинных условиях даже небольшие возвышенности влияют на этот фактор. В предгорных и горных районах этот эффект еще более усиливается.

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года, наибольшее число дней с градом отмечается в мае-июне. Он обычно выпадает пятнами или полосами. Полосы достигают 40-100 км в длину и 25 км в ширину.

Град выпадает, в основном, в послеполуденные часы, между 13 и 19 часами. В утреннее и ночное время он представляет собой сравнительно редкое явление.

Продолжительность выпадения града обычно не превышает 5-10 минут. Вес и форма градин колеблются в широких пределах. Наибольший вес одной градины отмечен до 600 г.

Гололед и изморозь. Происходящая в холодное время года усиленная циклоническая деятельность, поступление теплых и влажных воздушных масс, частые оттепели способствуют довольно частому образованию на территории РСО-Алании гололеда и изморози.

Наиболее благоприятной для образования гололеда следует считать температуру воздуха от 0 до -5°. С повышением температуры воздуха вероятность появления гололеда резко уменьшается, и при положительной температуре она составляет не более 3-5%. С понижением температуры воздуха вероятность появления гололеда также убывает, но несколько медленнее, чем при переходе ее к положительным значениям. Нижней границей образования гололеда является интервал температуры от - 5,0 до - 9,9°.

В большинстве случаев отложения гололеда образуются на стационирующих вдоль северного склона Большого Кавказа холодных фронтах. Решающую роль для величины ледовых отложений играет угол встречи наземных предметов с гололедонесущим потоком. На наветренных склонах и частях предметов ледовые отложения образуются чаще, чем на подветренных. Особенно часто ледовые отложения наблюдаются на вершинах холмов, водоразделах и перевалах, что связано с увеличением скорости ветра в этих местах. В высокогорных районах Кавказа повторяемость гололеда сведена к нулю из-за низких отрицательных температур. В долинах высокогорья на станциях Нижний Зарамаг и Даргавс среднее число дней с гололедом за год составляет соответственно 0,1 и 1,1.

Наибольшее для Северной Осетии среднее число дней с гололедом (23,7) приходится на Владикавказ.

В отличие от гололеда, образование изморози наблюдается при температуре воздуха, колеблющейся в широких пределах, от 0 до -28°. При положительной температуре воздуха изморозь не образуется. Чаще всего образование изморози

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

происходит при тихой и слабоветренной погоде при скоростях ветра 0-5 м/с. Изморозь так же, как и гололед наблюдается в основном при восточном ветре.

Имеющиеся данные (1951-1970 гг.) по станциям Моздок и Владикавказ, позволяют сделать следующие выводы:

1. Максимальная величина гололедных отложений в весовом выражении в Моздоке больше, чем во Владикавказе (88 и 60 г соответственно).

2. Наибольшие весовые нагрузки происходят не от гололеда, а от сложного отложения (136 г) и мокрого снега (140 г).

3. Продолжительность гололеда варьирует от 6 до 200 часов при максимуме 366 часов (25.XII - 9.1.1957 г.) в Моздоке и от 7 до 60 часов при максимуме 96 часов (20.XI - 24.XI.1956 г.) во Владикавказе.

4. Продолжительность изморози в Моздоке колеблется от 6 до 30 часов при максимальной продолжительности 52 часа (14-16.1.1962 г.) и во Владикавказе - от 4 до 90 часов при максимуме 204 часа (6-14.XII.1959 г.).

Образование гололедных отложений и налипание мокрого снега приводит к обрыву линий электроснабжения и к перебоям в подаче электроэнергии промышленным предприятиям и населению республики, а также создавать социальную напряженность населения республики.

Среди стихийных явлений для республики существенны также аномальные значения температуры воздуха. Особенно актуально это явление стало в последние годы и обусловлено начавшимся в последние десятилетия глобальным изменением климата, сопровождающимся увеличением температуры воздуха и количества атмосферных осадков.

Таким образом, экстремальные значения гидрометеорологических явлений отмечаются на территории республики с повторяемостью от 1-2 раз в 10-20 лет до 1 раза в 50-70 лет. Ущерб от них с каждым годом увеличивается в связи с интенсивным освоением высокогорных районов и начавшимся в последние десятилетия глобальным изменением климата, сопровождающимся увеличением температуры воздуха и количества атмосферных осадков.

Следует подчеркнуть, что проблема прогноза, обнаружения и защита от опасных явлений погоды и склоновых гидрометеорологических процессов является одной из важнейших задач защиты от чрезвычайных ситуаций и устойчивого развития экономики республики.

В настоящее время в республике проводятся активные воздействия на гидрометеорологические процессы:

- защита сельскохозяйственных культур от градобитий;
- профилактический спуск снежных лавин на Рокском перевале.

Характер, временные интервалы и интенсивность проявления опасных гидрометеорологических явлений на территории республики, приносящих наиболее значительный ущерб, изучаются метеорологическими службами на территории республики с 1847 года.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

В целом, по опасным гидрометеорологическим явлениям можно сделать следующий вывод: ущерб от градобития будет возрастать, т.к. имеющаяся система активного воздействия на гидрометеорологические процессы морально и физически устарела. Из-за сокращения объемов финансирования происходит сокращение персонала СКВС и защищаемых площадей.

1.4. ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при несвоевременном выполнении противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории Республики Северная Осетия-Алания необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых кварталов населенных пунктов.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной не менее 30 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвойных, особо пожароопасных лесных массивах с целью разграничения их на блоки и изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто возникают лесные пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные разрывы могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся в лесных массивах искусственных и естественных преград (дороги, тропы, просеки и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории лесного фонда предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специальных планах противопожарного устройства лесов.

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Так же необходимо предусмотреть обременение части земельных участков для создания проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013г. №288) и создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимо предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах, а так же противопожарные барьеры в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию земельного участка, подверженного угрозе лесного пожара и других ландшафтных (природных) пожаров.

Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики Республики Северная Осетия-Алания. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Перечень мероприятий по предотвращению лесных пожаров и борьбы с ними представлен в статье 100 Лесного кодекса Российской Федерации. Конкретные способы и особенности ликвидации различных видов лесных пожаров выбираются с учетом «Рекомендаций по обнаружению и тушению лесных пожаров», утвержденных Рослесхозом 17 декабря 1997 г.

Превентивные мероприятия по предотвращению лесных пожаров и борьбы с ними должны включать:

- проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период;
- принятие распоряжения главами городских округов и муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания, утверждение плана основных мероприятий по профилактике лесных пожаров;
- утверждение оперативно-мобилизационного плана по тушению лесных пожаров;
- опашку населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов, оборудование пирсов для забора воды;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- прокладку минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним;
- определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков;
- очистку полос отвода вдоль железных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, от валежника, древесного хлама, других легковоспламеняющихся веществ;
- принятие оперативных мер по ликвидации лесных пожаров, возникающих в зоне железных и автомобильных дорог;
- оборудование стоянок автомобилей у автомобильных дорог;
- уборку сухостойной древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода федеральных автомобильных дорог после химической обработки и расчистку треугольников видимости;
- утилизацию на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период.

Устройство минерализованных полос - наиболее распространенный вид противопожарного обустройства лесного фонда. Первоочередными участками, где они необходимы, являются леса 1 - 3 классов пожарной опасности, а также рядом с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров.

В настоящее время в области проводятся работы по лесовосстановлению и защитному лесоразведению.

Так как основной причиной возникновения лесных пожаров являлась вина граждан необходимо усилить противопожарную пропаганду, особенно для населения, проживающего в сельской местности. Учитывая, что в области преобладают низовые пожары пожарно-химические станции должны быть оснащены оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать именно эти виды лесных пожаров.

В случае возникновения массовых природных пожаров потери среди людей и сельскохозяйственных животных маловероятны. Материальный ущерб будет зависеть от площади распространения очага пожара и составлять до 30 млн. рублей. Крупные лесные и пожары можно отнести к территориальным ЧС.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 1.4.1.
Риски возникновения природных пожаров на территории Республики Северная Осетия-Алания



Согласно паспорту территории Республики Северная Осетия-Алания возможно возникновение до 2 природных пожаров, общей площадью до 1500 га лесной территории.

2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории Республики Северная Осетия-Алания имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Республики Северная Осетия-Алания, риски возникновения ЧС, связанные с инфекционной заболеваемостью людей на территории Республики, могут быть вызваны расположенными на территории скотомогильниками.

Рис. 2.1.
Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей на территории Республики Северная Осетия-Алания



Табл. 2.1.

Сведения о скотомогильниках, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания

Год захоронения	Вид захоронения	Уровень грунтовых вод	Расстояние до ближайшего населенного пункта	Наличие ограждения	Орган ветеринарно-санитарного надзора
1963	трупы	1	1,6 км	нет	Противоэпизоотический отряд ГБУ Алагирской районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных г. Алагир ул. Ленина 146 8-867-31-2-04-71
2012	трупы	1	1,6 км	нет	Противоэпизоотический отряд ГБУ Алагирской районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных г. Алагир ул. Ленина 146 8-867-31-2-04-71
2001	труп	1	1 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ Дигорской районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных г. Дигора ул. Бердиева 1
1976	трупы	1	4,5 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ Кировской районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных с.Эльхотово ул.Надтеречная 28
1987	трупы	1	4 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ Моздокской районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных
2001	трупы	1	1,6 км	нет	Противоэпизоотический отряд ГБУ Пригородной районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных с. Камбилеевка ул. Речная

					16 8(86738) 2-15-51
1954	трупы	1	1,5 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ Пригородной районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных с. Камбилеевка ул. Речная 16 8(86738) 2-15-51
1958	трупы	1	2 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ Пригородной районной станции по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных с. Камбилеевка ул. Речная 16 8(86738) 2-15-51
1995	трупы	1	1 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ «Республиканская районная станция по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных»
2002	трупы	1	1 км	есть	Противоэпизоотический отряд ГБУ «Республиканская районная станция по борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных»

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.).
- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.).
- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций относящихся к группам по ГО, МСИЗ.
- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом.
- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций.
- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества.
- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Согласно паспорту территории Республики Северная Осетия-Алания, на территории Республики существует риск заболевания растений хлопковой совкой, саранчой азиатской, а так же с/х животных АЧС.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.2.
Риски возникновения инфекционной заболеваемости растений и с/х животных на территории Республики Северная Осетия-Алания



Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа.
- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания.
- осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию района животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.
- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору.
- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней.
- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на территории района, не допуская переполнения мусорных контейнеров.
- обеспечение регулярного отлова бродячих животных на территории района.

- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Наибольшую угрозу для функционирования Республики представляют взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Республики Северная Осетия-Алания:

- чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;
- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;
- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;
- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- чрезвычайные ситуации на транспорте;
- чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;
- чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» представлен в таблице 2.2.

Табл. 2.2.
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.

Источник техногенной ЧС	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС
Чрезвычайные ситуации на химически - опасных объектах	Токсическое действие	Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов
Чрезвычайные ситуации на	Воздушная ударная	Избыточное давление во фронте

Источник техногенной ЧС	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС
пожаро- и взрывоопасных объектах	волна	ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия.
	Волна сжатия в грунте	Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения
	Экстремальный нагрев среды	Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур
	Тепловое излучение	Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения
Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи	-	-
Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	Токсическое действие	Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов
Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака, азота, хлора)	Токсическое действие	Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов
Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях	Волна прорыва гидротехнических сооружений	Скорость волны прорыва Глубина волны прорыва Температура воды Время существования волны прорыва
Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте	-	-

Потенциально опасный объект: это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и взрывы на компрессорной станции, Моздокской нефтебазе ООО «Энергос», складах ГСМ, АЗС, АГЗС, магистральных газопроводах и нефтепроводах, ГРС, котельных, ТЭЦ, ПС.

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.

Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении – жидкость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.

Категоризация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2020 года №1226 «Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам».

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на шесть категорий:

- потенциально опасные объекты 1 категории опасности (особо высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации федерального характера;
- потенциально опасные объекты 2 категории опасности (чрезвычайно высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального характера;
- потенциально опасные объекты 3 категории опасности (высокий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера;
- потенциально опасные объекты 4 категории опасности (повышенный уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера;
- потенциально опасные объекты 5 категории опасности (средний уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера;
- потенциально опасные объекты 6 категории опасности (низкий уровень опасности) - объекты, аварии на которых могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации не выше локального характера.

Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов состоят из:

- сил органов государственного надзора;
- служб (учреждений) и организаций Республики, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
- посты гидрологических наблюдений;
- объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса;
- ветлаборатории;
- станции защиты растений;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- пункты сигнализации и прогнозов появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;
- посты РХН.

Большая степень изношенности, устаревшее оборудование, нарушение технологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности на потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Наиболее масштабные техногенные чрезвычайные ситуации могут быть в результате аварии на предприятиях, использующих в своем производстве АХОВ.

При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможно максимально снизить вероятность их возникновения на территории Республики, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда здоровью людей и их гибель.

2.1. ХИМИЧЕСКИ-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

В соответствии с паспортом территории Республики Северная Осетия-Алания на территории Республики расположено два химически опасных объекта:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- Маисовый комбинат («Соляная кислота» в количестве 17 тон.);
- ОАО завод «Дарьял» (химическая переработка). г. Владикавказ, Промышленный район, ул. Тельмана, 80. 4 класс опасности. Возможная площадь заражения 0,573 км^2. Количество населения в зоне заражения 0,39 тыс. чел.

2.2. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории Республики относятся пожары и взрывы на промпредприятиях, нефтебазах, АЗС, АГЗС, компрессорной станции, складах ГСМ, ГРС, магистральных газопроводах.

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания (№253 с), в соответствии с п. 118 Перечня МЧС России, утвержденным министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 ноября 2023г. представлен в Материалах по обоснованию Том 2 Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера (Приложение 1, гриф «секретно»).

Наибольшую угрозу по взрыво-пожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам относятся:

- Компрессорная станция «Моздок» ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз - Ставрополь») (газ). 5-й класс опасности. Площадь возможного поражения 3000 м^2;
- Моздокская нефтебаза ООО «Энергос» (нефтепродукты масло);
- ОАО Электроцинк (бензин и ДТ (140 тонн)). г. Владикавказ, ул. Заводская, 1. 3-й класс опасности. Площадь возможного поражения 230 м^2;
- ЖД станция «Владикавказ», г. Владикавказ, ул. Черменское шоссе, 8 (нефтепродукты 280 тонн). 2-й класс опасности. Площадь возможного поражения 50 м^2;
- Склад ГСМ, ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» Правобережный район. 2-й класс опасности. Площадь возможного поражения 7500 м^2;
- Базисный склад взрывчатых материалов ООО «Садонская свинцово-цинковая компания». 4-й класс опасности. Площадь возможного поражения 2000 м^2;
- Нефтебаза ООО «ЮНГК» (нефтепродукты 4350т);

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- Акционерное общество открытого типа «Победит» (ОАО «Победит»), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а (кислородно-наполнительная станция-726 м^2; водородная станция – 1938 м^2; газгольдер резервного водорода – 3000 м^2; отделение смешивания каучука с бензином – 81 м^2; склады горюче-смазочных материалов – 140 м^2; склад красок и растворителей – 150 м^2). 4 - й класс опасности. Площадь возможного поражения 600 м^2;
- Автозаправочные станции (АЗС, АГЗС);
- Железнодорожные пути и станции (станция «Владикавказ» Северо-Кавказской железной дороги 538708, ж.д. ст. «Алагир», ж.д. ст. «Ардон», ж.-д. ст. «Беслан»);
- Магистральные газопроводы и нефтепроводы, ГРС;
- Котельные, ТЭЦ;
- ПС 330/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Основными источниками нефтезагрязнения являются элементы системы перекачки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, нефтебазы и станции компаний, автопредприятий, другие объекты.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

- при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;
- при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающегося над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- 300 м при мгновенной разгерметизации (разрушении) резервуара (трубопровода);

- 150 м при длительном истечении.

- огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.
- направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС, СУГ.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как трансформаторные подстанции, электростанции и котельные, приводят к большим последствиям в сфере ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.

Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади разлива аварийного разлива нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

2.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах Республики Северная Осетия-Алания может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры, с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.3.1.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (электросети) на территории Республики Северная Осетия-Алания



Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуществу граждан, производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами, также может быть причинен косвенный и социальный ущерб.

Согласно паспорту территории Республики Северная Осетия-Алания существует риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах жизнеобеспечения: ГЭС, ПС 330/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 330 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 (6) кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП.

Отрицательно сказывается на надежности и устойчивости схемы электроснабжения Республики моральный и физический износ оборудования энергетических объектов «Северокавказской энергоситемы», значительная часть которых построена до 1970 г., а именно:

- из восьми гидроэлектростанций четыре построены в период с 1934 по 1954 г. и требуют реконструкции и технического перевооружения;
- протяженность электрических сетей и мощность трансформаторных подстанций 35 кВт и выше, сооруженных до 1970 г. и требующих реконструкции, составляет более 500 км;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- на ряде подстанций продолжает эксплуатироваться снятое с производства электрическое оборудование, запасные части к которому уже не выпускаются;
- значительная часть высокочастотных каналов связи по линиям электропередачи и устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики организована на устаревшей аппаратуре, которую необходимо заменить на более совершенную.

В связи с тем, что ГЭС энергосистемы расположены на горных реках, проточные части гидротурбин подвергаются в паводок интенсивному абразивному износу, особенно Эзминской ГЭС из-за отсутствия стационарных отстойных сооружений, что требует ежегодного производства капитального ремонта агрегатов с заменой узлов проточной части турбин.

Продолжается увеличение износа электрических сетей, в настоящее время он превысил 65%. Особенно значительный износ имеют подстанционное оборудование и распределительные сети.

Значительный объем распределительных сетей (20%) требует срочной замены или реконструкции.

Схема питающих межсистемных линий связи 330 кВ Республики с соседними энергосистемами крайне ненадежная, проходит по регионам, подверженным интенсивному гололедообразованию, а также в зонах межнациональных конфликтов. В настоящее время энергоснабжение Республики осуществляется по пяти линиям электропередачи: Нальчик-Владикавказ-2, Прохладная-2 – Моздок, Невинномысск – Владикавказ-2, Владикавказ-2 – Грозный и Моздок - Артем.

Такая схема не в состоянии обеспечить стабильное электроснабжение Республики, особенно в зимний период и может привести к полному обесточиванию Республики.

Согласно анализа ЧС, произошедших за последние 10 лет, возможными ЧС, способными вызвать перебои в электроснабжении районов Республики и г. Владикавказ являются землетрясения, поражение ЛЭП сильными снегопадами, гололед (толщиной отложения льда на проводах до 20 мм и более), снежными лавинами и селевыми потоками в районах Военно-грузинской дороги и Транскавказской магистрали, наводнениями и паводками на р. Терек, Ардон, Урух, сильным ветром 25-30 м/сек. и более, крупным градом.

2.4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Согласно паспорту территории Республики Северная Осетия-Алания существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на системах водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Возможно увеличение аварий на системах водопроводно-канализационного хозяйства и, как следствие, рост заболеваемости населения дизентерией и другими желудочными болезнями инфекционного характера.

Рис. 2.4.1.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (теплоснабжение) на территории Республики Северная Осетия-Алания



Аварии на системах теплоснабжения городов могут создать особую социальную опасность в осенне-зимний отопительный период. Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Котельные можно считать потенциально опасными объектами, так как возможен взрыв природного газа, который является топливом, возможен гидравлический удар. При землетрясении возможно прекращение подачи электроэнергии, что повлечет за собой отключение подкачивающих и циркуляционных насосов.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.4.2.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (водоснабжение) на территории Республики Северная Осетия-Алания



Рис. 2.4.3.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (газоснабжение) на территории Республики Северная Осетия-Алания



2.5. РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

В соответствии с паспортом территории Республики Северная Осетия-Алания на территории Республики радиационно-опасные объекты отсутствуют.

2.6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Республика Северная Осетия-Алания характеризуется густой и разветвленной сетью автомобильных дорог. Конфигурация и плотность сети автодорог определяется, прежде всего, степенью экономического развития республики.

Все населенные пункты республики соединены дорогами с твердым покрытием с районными центрами или с магистральными автомобильными дорогами.

На сети автомобильных дорог имеется 290 мостов, 14 тоннелей и 1 противолавинная галерея с многочисленными трубами и подпорными стенками, из них 7 объектов включено в реестр критически важных объектов на Федеральных автомобильных дорогах «Кавказ» и «Транскавказская магистраль».

Участок автодороги Транскавказской магистрали (Алагир – Н. Зарамаг) проходит в зоне активного воздействия опасных природных явлений – снежных лавин, обвалов, селевых потоков, русловой эрозии. Каждый год трасса подвергается воздействию

различных природных и стихийных бедствий, при этом разрушаются значительные участки дороги, подвергаются опасности разрушения искусственные сооружения и элементы инженерной защиты трассы. Наиболее опасным является участок автомагистрали от п. Бурон до Северного портала Рокского тоннеля (68-92 км).

В связи с тем, что большую часть территории занимают горные и предгорные районы, автомобильный транспорт служит основным видом транспорта во внутрихозяйственных связях республики. Автотранспорт принял на себя перевозки мелких партий высокоценных и скоропортящихся грузов на дальние расстояния, значительную долю перевозок на средние расстояния (300-1000км) и практически все перевозки на короткие расстояния (до 100-150 км).

В динамике развития автомобильного парка республики отмечается рост уровня автомобилизации населения. Значительная доля в общем количестве автомобилей принадлежит частным лицам (85%).

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия (ДТП). По данным Управления ГИББД МВД по РСО-Алания обстановка с аварийностью на автотранспорте остается сложной и напряженной.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления, общественных институтов при возможно более полном учете интересов граждан.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих факторов являются следующие:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.6.1.
Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта на территории Республики Северная Осетия-Алания (Федеральная трасса М-29)





Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м^3.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=3000 м^2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения $q = 8\frac{кВт}{м^2}$ $R_{D_L} = 53{,}6м$;
- порогового поражения $q = 4\frac{кВт}{м^2}$ $R_{D_П} = 74{,}5м$.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей $\Delta p = 100кПа$ $R_{D_L} = 58м$;

- сильного разрушения $\Delta p = 50 кПа \qquad R_D = 83 м$;
- среднего разрушения $\Delta p = 30 кПа \qquad R_D = 113 м$;
- слабого разрушения и порогового поражения людей $\Delta p = 10 кПа$ $R_{D_П} = 243\,м$.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» $D_s = 110,4 м$;
- время существования «огненного шара» $t_s = 15,257 c$;
- зона смертельного поражения $q = 8 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_Л} = 230\,м$;
- зона порогового поражения $q = 4 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_П} = 297\,м$.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=1530 м^2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения $q = 8 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_Л} = 29,1 м$;
- порогового поражения $q = 4 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_П} = 41 м$.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения и смертельного поражения людей $\Delta p = 100 кПа$ $R_{D_Л} = 45 м$;
- сильного разрушения $\Delta p = 50 кПа \qquad R_D = 67,2 м$;
- среднего разрушения $\Delta p = 30 кПа \qquad R_D = 90 м$;

- слабого разрушения и порогового поражения людей $\Delta p = 10 кПа$ $R_{D_{\Pi}} = 191 м$.

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

1. Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

2. Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

3. Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

4. Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

5. Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-77.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

6. *Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ.* Оснащение за счет грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

7. *Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти.* Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

8. *Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов.* Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

Железнодорожный транспорт общего пользования является источником потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших, значительным материальным ущербом, наступлением неблагоприятных экологических и санитарно-гигиенических последствий.

По территории республики проходят две железнодорожные линии – Прохладная – Моздок – Гудермес и Прохладная – Беслан – Грозный, которые являются частью железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону – Баку, от которой отходят тупиковые железнодорожные ветки: в районе Беслан – на Владикавказ и в районе Дарг-Коха – на Алагир, а также Ардон-Дигора. Железнодорожная сеть на территории республики охватывает 7 районов. Пути эксплуатирует и обслуживает Прохладненская дистанция пути Минераловодского отделения СКЖД.

Железнодорожные линии – Прохладная – Моздок – Гудермес обслуживает северную часть республики (Моздокский район), наиболее густонаселенную и имеющую более развитую промышленность и сельское хозяйство. По этой магистрали следуют наиболее значительные потоки грузов и транзитные перевозки пассажиров. Железная дорога Прохладная – Беслан – Грозный обслуживает центральную часть республики.

В республике имеется 13 железнодорожных станций, в том числе 5 пассажирских и 1 сортировочная. Узловая станция Беслан – 2 класса, транзитная (14 путей, загрузка 600-680 вагонов в сутки), ж/д станция Владикавказ – 2 класса, тупик (пропускная способность в сутки грузовых поездов – 9 пар, пассажирских 15 пар, электрифицирована). Ж/д станция Моздок – 3 класса (8 путей, загрузка 360-380 вагонов в сутки).

Количество мостов через водные преграды – 9, в том числе 1 большой (критически важный) - на перегоне Дарг-Кох – Ардон 3,1 км (длина 120 м, грузоподъемность 40 тонн, пропускная способность 8 пар поездов/сутки).

Основными показателями сети железных дорог являются:

- Протяженность железнодорожных путей по республике составляет 349,25 км;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- Протяженность главных путей - 149,77 км;
- Протяженность станционных путей – 199,48 км;
- Электрифицированных путей 77,08 км;
- Не электрифицированных путей 72,69 км;
- Протяженность однопутной линии – 149,77 км;
- Протяженность двухпутной линии – 14,26 км.

По железнодорожным путям на территории республики перевозятся опасные грузы практически всех классов. Основную опасность для населения и территории республики представляют перевозка АХОВ (хлор, соляная кислота) для обеспечения производственной деятельности ХОО.

В случае схода или опрокидывания подвижного состава, транспортирующего АХОВ, в зоны возможного химического заражения попадает население одного из 12 населенных пунктов, общей численностью 354,5 тыс. человек. Размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации составит 600 км².

Опасность на железной дороге обусловлена, в первую очередь, наличием автомобильных переездов, пересечений с ней магистральных газо- и нефтепроводов, мостов через водные преграды:

- Мин-Воды – Гудермес с 1983 км по 2037 км – 31 сооружение;
- Прохладная – Гудермес с 19 км по 84 км – 14 сооружений;
- Дарг-Кох – Алагир – 15 сооружений;
- Беслан – Владикавказ – 8 сооружений.
- Количество железнодорожных переездов составляет 43 шт.

Уязвимыми участками железнодорожных путей, на которых возможны размывы откосов насыпи в период паводка, являются:

- на перегоне Эльхотово – Дарг-Кох 1990 км -1996 км;
- на перегоне Беслан – Владикавказ 18-19 км.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах ж/д станций будет затруднено отсутствием подъездных путей, наличием инженерных сооружений и коммуникаций. Ликвидация ЧС и смягчение их последствий на железнодорожном транспорте на территории республики осуществляется силами Минераловодского отделения СКЖД.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.6.2.
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории Республики Северная Осетия-Алания



Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» (приложение 6 таблица 3 Параметры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов) транспортировку пропана железнодорожным транспортом осуществляют в вагонах-цистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с полезным объемом 62,3 м^3. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=9345 м^2, диаметр разлития d=109,1 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

- смертельного поражения $q = 8\frac{кВт}{м^2}$ $R_{D_L} = 90 м$;
- порогового поражения $q = 4\frac{кВт}{м^2}$ $R_{D_П} = 123 м$.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 43,75 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

- полного разрушения зданий и смертельного поражения людей $\Delta p = 100 кПа$ $R_{D_L} = 92 м$;
- сильного разрушения зданий $\Delta p = 50 кПа \qquad R_D = 133 м$;
- среднего разрушения зданий $\Delta p = 30 кПа \qquad R_D = 181 м$;
- слабого разрушения зданий и порогового поражения людей $\Delta p = 10 кПа$ $R_{D_П} = 388 м$.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 43,75 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара»» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

- эффективный диаметр «огненного шара» $D_s = 172{,}5 м$;
- время существования «огненного шара» $t_s = 23{,}443 c$;
- *зона смертельного поражения* $q = 8 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_L} = 356 м$;
- *зона порогового поражения* $q = 4 \frac{кВт}{м^2} \qquad R_{D_П} = 456 м$.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта.

Динамично развивается авиаузел гражданской авиации федерального и международного значения - аэропорт «Владикавказ», расположенный в 20 км от г. Владикавказ (г. Беслан).

Налажено воздушное сообщение с ведущими аэропортами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

По интенсивности движения аэропорт относится к III классу. Взлетно-посадочная полоса: тип – ЖБ, размеры 3000х45 м.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.6.3.
Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории Республики Северная Осетия-Алания



Ликвидация ЧС, поиск и аварийно-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации на территории республики осуществляется силами службы поиска и аварийно-спасательного обеспечения безопасности полетов гражданской авиации Владикавказского авиапредприятия аэропорт «Владикавказ». Зона ответственности – территория аэропорта и республики.

Существует риск возникновения ЧС на воздушном транспорте. Возможны риски при полетах над территорией республики, взлёте и посадке, связанные с падением воздушных судов.

Риски возникновения ЧС, связанных с крушением воздушного судна обусловлены:

- отказ двигателя (техническая неполадка);
- ошибка пилота (человеческий фактор);
- с неблагоприятными метеоусловиями;
- теракт (воздействие третьих лиц).

Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта.

В особую группу выделяется опасность аварий на трубопроводном транспорте республики в связи с его принципиальным отличием от транспорта других видов.

На территории республики трубопроводный транспорт характеризуется наличием магистральных нефтепроводов и газопроводов. Все трубопроводы проложены траншейным способом.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Опасность аварий на магистральных нефте- и газопроводах объясняется сверхнормативной продолжительностью их эксплуатации и прохождением в условиях горной местности.

В настоящее время сроки эксплуатации более чем 30% используемых трубопроводов истекли, что может привести к ЧС.

По территории республики проходит 35 км (450-481 км) участок обводного магистрального нефтепровода Д - 700 мм «Малгобек-Тихорецк» (позднее название «Тихорецк-Грозный») мощностью до 17 млн. т сырой нефти в год. Нефтепровод введен в эксплуатацию в 1969 году. Обслуживает участок линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) «Незлобная» Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов ОАО «Черномортранснефть» (Ставропольский край). Для создания необходимого давления в трубопроводе для перекачки нефти предназначена нефтеперекачивающая станция НПС «Терская» (с. Кизляр Моздокского района).

Потенциально опасными участками магистрального трубопровода являются воздушные переходы через р. Терек (23-29 км) с. Кизляр Моздокского района и Терско-Кумский канал.

Опасность также представляют несанкционированные врезки в нефтепровод.

Наиболее опасным сценарием при аварии будет полная разгерметизация технологического трубопровода и разлив сырой нефти. Размер зоны вероятного разлива нефти – 24130 м². Количество разлившегося продукта – 4698 т.

По территории Северной Осетии-Алании проходят основные магистральные газопроводы, обеспечивающие поставки природного газа в страны Закавказья. Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов на территории Республики составляет около 614 км, в том числе 12 участков магистральных газопроводов общей протяженностью 395 км. Основная часть газопроводов проходит по территории Моздокского, Пригородного районов, г. Владикавказа. Для газоснабжения населения по территории республики проложено 40 газопроводов-отводов. Основное количество наземные участки магистральных газопроводов и газопроводов-отводов имеют высокую степень износа (до 100 %).

Наземные участки магистральные газопроводы и газопроводы-отводы проложены вне населенных пунктов республики.

На территории республики находится 1 компрессорная станция – КС «Моздок» общей мощностью 77,8 тыс. кВт и 37 газораспределительных станций.

Потенциально опасными участками магистральных газопроводов и газопроводов-отводов являются следующие:

- МГ «Северный Кавказ - Закавказье» 133-136 км (н.п. Нижний Ларс.);
- МГ «Моздок - Тбилиси» 122 км (н.п. Нижний Ларс);
- Места, где газопроводы подвержены природным явлениям:
- ГО «Беслан-Ардон» 16 км – размыв (2,5 м);
- МГ «Моздок - Тбилиси» 93 км – размыв (10 м);
- МГ «Моздок - Тбилиси» 94,5 км – размыв опор пригруза;

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- МГ «Моздок - Тбилиси» 96 км – размыв;
- МГ «Моздок - Тбилиси» 96,7 км – размыв;
- МГ «Моздок - Тбилиси» 98,5 - размыв.

На территории республики имеется значительное количество переходов газопроводов Моздокского ЛПУМГ через наиболее значимые автомобильные дороги, которые могут представлять риск для водителей и пассажиров. Потенциально опасных участков переходов магистральных газопроводов и газопроводов-отводов через наиболее значимые автомобильные дороги (1-5 категорий) насчитывается 101 ед.

2.7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ.

В результате инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС), проведенной в РСО-Алания, в Единый государственный реестр ГТС включено 170 объектов.

164 ГТС, поднадзорных Министерству природных ресурсов России, из них 75 ГТС находится в федеральной собственности, 89 – в республиканской.

Большую часть из них составляют берегоукрепительные сооружения (дамбы) различного типа, в основном с креплением мокрого откоса монолитным железобетоном или каменной наброской. Оставшаяся часть ГТС, в основном, представлена водозаборными сооружениями различного назначения, акведуками, быстротоками и т.д.

Вызывает опасение состояние шестиочкового шлюза - регулятора на р. Ардон выше г. Ардон, его подпорных, струенаправляющих дамб и механического оборудования.

Аналогичная ситуация складывается на берегозащитных сооружениях реки Ардон, обеспечивающих защиту селений Кадгарон и Ногкау.

В республике выявлено 12 бесхозяйных ГТС (сооружений инженерной защиты и гидросооружений, не входящих в состав гидроузлов и инженерной защиты). По уровню безопасности особую опасность для населения и территорий представляет берегоукрепление (дамба) длиной 3,6 км на р. Терек по защите на участке карьера № 3 карьера Беслановского щебеночного завода СКЖД.

На данный период под сооружением происходит суффозия тела дамбы, что приводит к увеличению фильтрационного потока под сооружением и может привести к его разрушению. Разрушена также бетонная облицовка дамбы на четырех участках общей протяженностью около 180 м от газопровода до БЗЖБИ. Определенную роль в разрушениях сыграла и ежегодная разработка ОПИ Бесланским щебеночным заводом в пойме р. Терек. При повторении паводка насыпная часть дамбы может не выдержать и тогда произойдет прорыв р. Терек в карьер, дно которого на 15-20 м ниже русла. Это может привести не только к затоплению старых выработок, но и юго-западной части г. Беслана (существующие промплощадки примыкающих предприятий и часть жилого сектора).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рис. 2.7.1.
Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории Республики Северная Осетия-Алания



На территории республики расположен ряд гидротехнических сооружений электроэнергетического комплекса (ГЭС) республики (гидродинамически опасные сооружения) и промышленности.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» включает Эзминскую ГЭС, Дзауджикаускую ГЭС, Гизельдонскую ГЭС, Павлодольскую ГЭС, Кора-Урсдонскую ГЭС, Беканскую ГЭС и Головную ГЭС каскада Зарамагских ГЭС (аренда).

Гизельдонская ГЭС введена в эксплуатацию в 1934 г., Эзминская ГЭС – в 1954 г., Дзауджикаускую ГЭС – в 1950 г., Беканская ГЭС – в 1948 г., Кора-Урсдонская ГЭС в 2000 г.

Эзминская, Гизельдонская и Дзауджикаускую ГЭС – деривационного типа. Беканская и Кора-Урсдонская ГЭС – маломощные станции, не оказывающие влияющего воздействия на баланс выработки электрической энергии. Беканская ГЭС находится на незначительной по объему естественной впадине, заполняемой родниковой водой. Кора-Урсдонская ГЭС находится на отводном полевом канале.

На ГТС разработаны декларации безопасности.

Павлодольская ГЭС (ОАО «Павлодольская ГЭС» входит в инфраструктуру Минимущества РФ) малая приплотинная станция, является бывшей электростанцией системы мелиорации Министерства сельского хозяйства, находится на плотине ФГУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла», имеет 2 водозаборных затвора.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Павлодольская ГЭС введена в эксплуатацию в 1966 г.

В предыдущие годы аварий электроэнергетического комплекса республики не зафиксировано.

Оценка опасностей, проведенная по материалам декларирующих безопасность документов, позволяет говорить, что последствия возможных ЧС, в т.ч. террористических актов на большинстве ГТС будут незначительными.

На Павлодольской ГЭС авария на гидроузле не приведет к возникновению ЧС.

При возникновении ЧС в результате диверсионно-террористических действий вероятными объектами подрыва будут гидротехнические сооружения, в частности, плотины и деривационные каналы.

По Головной ГЭС каскада Зарамагских ГЭС на р. Ардон в качестве наиболее вероятного принят сценарий аварии, по которому при нормальном подпорном уровне водохранилища вследствие потери фильтрационной прочности грунтов в береговых примыканиях возникает суффозия, вынос частиц грунта, с дальнейшим развитием прорана в теле плотины.

В качестве наиболее тяжелого принят сценарий аварии, по которому при нормальном подпорном уровне водохранилища происходит оползание участка верхового откоса с развитием прорана при разуплотнении грунтов тела плотины, снижении их прочностных и противофильтрационных свойств, образовании трещин при повторяющихся сейсмических и фильтрационных воздействиях.

При реализации гидродинамической аварии по обоим вышерассмотренным сценариям зоны затопления совпадают, поэтому ущерб по обоим сценариям будет одинаковым.

В результате частичного разрушения плотины Зарамагской ГЭС волной прорыва будут затронуты территории двух административных районов Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания): Алагирского и Ардонского.

В зоне воздействия волны прорыва окажутся: в пределах Алагирского административного района 3 поселка городского типа (Бурон, Нузал, Мизур), один сельский населенный пункт (с. Цементный); в Ардонском административном районе – 2 сельских населенных пункта (с. Рамоново, с. Кадгарон).

Сценарий гидродинамической аварии рассмотрен на период прохождения паводка, принимается, что авария происходит в ночное время.

При аварии может пострадать 700 чел., при этом число безвозвратных людских потерь может составить 149 чел., возвратных 551 чел. Максимальное расчетное значение вероятного вреда составляет в ценах 2018 года 4 956,885 млн. руб., при этом размер социального ущерба составляет: 870,725 млн. руб., имущественного ущерба: 2 777,868 млн. руб.

Так, на Дзауджикауской ГЭС произойдет полная остановка станции в результате разрушения ГТС и повреждения оборудования. Подрыв части деривационного канала, проходящего по городской территории, приведет к подтоплению ниже расположенной территории (жилые задания) с возможной опасностью для населения (500 чел.), при

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

подрыве турбинных трубопроводов могут иметь место на станционной площадке здания ГЭС с опасностью для эксплуатационного и ремонтного персонала (11-15 чел.).

Террористический акт на Гизельдонской ГЭС не приведет к возникновению ЧС. При подрыве земляной плотины поток воды пойдет в русло реки Гизельдон и не превысит величин паводковых расходов.

В результате террористических действий на Эзминской ГЭС произойдет авария на ограждающей дамбе. Может возникнуть опасность для жизни проживающего населения в пос. Эзми (15 чел.). При аварии на напорном узле, турбинном трубопроводе и станционном узле, гидравлические последствия могут иметь на станционной площадке здания ГЭС с опасностью для эксплуатационного и ремонтного персонала (25 чел.). Разрушение водосброса или водоприемника главного узла не приведет к созданию ЧС, т.к. поток воды не превысит величин паводковых вод.

Табл. 2.7.1.
Перечень и краткие характеристики основных гидротехнических сооружений РСО-Алания

№ п/п	Название гидроузла (ГТС)	Река	Состав напорного фронта		Глубина у плотины, м	Объем водохр. км^3
			Длина плотины из местных материалов, м	Длина бетонной плотины, м		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»						
1	Эзминская ГЭС	р. Терек	99,5 с армобетоном		5	0,0003
2	Гизельдонская ГЭС	р.Гизельдон	210	-	10	0,0002
3	Дзау ГЭС	р. Терек	364	30	5	0,0001
4	Беканская ГЭС	оз. Бекан	74,0	-	4	0,0009
5	Кора-Урсдонская ГЭС	р.Урсдон	-	-	-	-
6	Головная ГЭС каскада Зарамагских ГЭС	р.Ардон	277	-	21,0	0,001
7	Павлодольская ГЭС	р. Терек	-	59,0	7,1	0,0014
Плотинные гидроузлы комплексного назначения						
1	Головное сооружение Терско-Кумского магистрального канала	р. Терек	2500	250	6	0,015
2	Головное сооружение Алханчуртского канала	р. Терек	300	30	3	менее 0,0001
3	Головное сооружение Эльхотовского канала	р. Терек	700	40	3,5	менее 0,0001

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

№ п/п	Название гидроузла (ГТС)	Река	Состав напорного фронта		Глубина у плотины, м	Объем водохр. км^3
			Длина плотины из местных материалов, м	Длина бетонной плотины, м		
Накопители отходов промышленного производства						
1	Мизурское «хвостохранилище» Садонского свинцово-цинкового комбината	в пойме р. Ардон	100	-	2,5	0,0004

Гидродинамически-опасным сооружением промышленности на территории республики является действующее хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики Садонского рудоуправления ОАО «Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг», осуществляющими эксплуатацию упомянутого ГТС по договору-подряду с ГУП «Садонское горнорудное предприятие» (Алагирский район).

Хвостохранилище находится в 500 м западнее поселка Нижний Унал, в 10 км от поселка Мизур. Северо-западная часть хвостохранилища примыкает вплотную к трассе Северо-Осетинской автодороги. С противоположной стороны вдоль ограждающей дамбы хранилища проходит русло реки Ардон.

Площадь зеркала 16 га. Содержит свыше 2 млн.м^3 отходов производства Мизурской обогатительной фабрики. От вредного воздействия паводковых вод защищено дамбой и 10 ж/б водоотбойными шпорами.

В 500 м от хвостохранилища вверх по течению реки Ардон на ее противоположном берегу расположено селение Нижний Унал. В 2,5 км ниже по течению реки Ардон находится селение Зинцар. Население этих пунктов в зону действия поражающих факторов в случае гидродинамической аварии на хвостохранилище не попадает.

С момента ввода хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики в эксплуатацию (1983 год) и до настоящего времени аварий на нем не возникало.

Эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений хвостохранилища подтверждена данными обследований сооружений.

Наиболее вероятная гидродинамическая авария на хвостохранилище может произойти от перелива воды через гребень ограждающей дамбы, вызванного повышением уровня воды в пруде-отстойнике в результате выпадения катастрофического количества осадков и выходе из строя (забивки, разрушении) водосбросного шахтного колодца.

Перелив воды через гребень ограждающей дамбы приведёт к максимальному ущербу от аварии.

Расчётами установлено, что максимальное значение расхода аварийного стока в проране при повреждении ограждающей дамбы хвостохранилища составит 69,71 м^3/с,

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

максимальное значение скорости течения будет достигать 3,15 м/с при глубине потока 1,56 м и глубине прорана 5,36 м, максимальная ширина прорана достигнет 19,77 м.

Границы опасной зоны совпадают с границами зоны затопления в случае гидродинамической аварии на ГТС хвостохранилища.

Поражающим фактором при гидродинамической аварии является обрушающая сила грязевого потока (смеси осветленной воды и хвостов), определяемая его глубиной, шириной фронта волны, скоростью продвижения потока.

Аварийный поток из хвостохранилища пойдет вниз по реке Ардон.

По материалам декларации безопасности заявляется, что в случае разрушения данного ГТС загрязненные стоки из пруда-отстойника попадут непосредственно в реку Ардон, возможно катастрофическое загрязнение реки Ардон, с изменением ее гидрохимического режима, а также возможно загрязнение подземных подрусловых вод, питающих расположенные ниже водозаборы «Южный» (водоснабжение г. Алагир) а также водозабры «Хаткар» и «Набережный» (водоснабжение г. Ардон).

Продолжительность аварии около 2 суток. За это время можно будет принять меры по её пресечению и тем самым снизить вероятный ущерб от аварии.

В результате аварии могут пострадать 2 человека из числа обслуживающего персонала.

Объем аварийного стока не превышает среднего объема ежегодного паводка реки. В зоне возможного затопления при гидродинамической аварии на хвостохранилище отсутствуют капитальные здания и сооружения.

Для орошения земель в бассейне р. Терек сооружены крупные плотинные водозаборы межреспубликанских каналов: Алханчуртский, Эльхотовский, и Терско-Кумский каналы, распределитель Мало-Кабардинского канала (Моздокский район).

Терско-Кумский гидроузел расположен в среднем течении р. Терек на расстоянии 384 км от устья реки, у станицы Павлодольская Моздокского района республики.

В настоящее время забор воды в Терско-Кумский канал и пропуск расходов реки Терек через сооружения гидроузла осуществляется в режиме подпертого русла в верхнем бьефе сооружения.

Основное назначение гидроузла - подача воды в Терско-Кумский канал на орошение, обводнение и водоснабжение прилегающих территорий Ставропольского края, республик РСО–Алания, Дагестан, Калмыкия. Общая площадь орошаемых земель составляет 163700 га.

За время эксплуатации Терско-Кумского гидроузла аварий на гидроузле, которые вызвали бы материальные, социальные или экологические последствия для региона, не происходило.

Разрушение напорного фронта гидроузла может привести к нарушению подачи воды в Терско-Кумский канал, обеспечивающий орошение (80 071 га), обводнение и водоснабжение прилегающих территорий Ставрополья, республик РСО–Алания, Дагестан, Калмыкия.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Рассмотрение различных сценариев прорыва напорного фронта показывает, что предполагаемая авария не приводит к затоплению дополнительных территорий в нижнем бьефе гидроузла, определенных границами распространения паводка 0,1 % обеспеченности Q = 2060 м^3/с в пределах русла и поймы р. Терек.

Гидравлические условия безопасности заложены в проектных решениях: сооружения водосливного фронта способны пропустить паводок 0,1% повторяемости, равный 2060 м^3/с, перелив через гребень плотины – маловероятен. Запаса превышения гребней водопропускных сооружений и земляных дамб, отметка гребня которых равна 143,0 м, достаточно для предотвращения перелива воды при отметке МПУ 141.50 м через сооружения.

Водопропускные сооружения способны пропустить паводки редкой повторяемости. Однако, при этих расходах (2060 м^3/с) на безопасный пропуск влияет работоспособность каждого пролета сооружения. Так, выход из строя одного пролета водосливной плотины увеличит нагрузку на водосливной фронт и поднимет отметку воды в ВБ до 143 м. Возникает угроза перелива через гребень земляной дамбы и возможность ее прорыва. К внезапному изменению пропускной характеристики могут привести разрушения мостовых конструкций, направленный взрыв, потеря управляемости затворами.

Подъем воды в верхнем бьефе возможен на незначительное время и распространение границ затопления происходит до окраин населенных пунктов. Зона затопления – 17 км^2. Возникновение гидродинамической аварии на гидроузле не отразится на прохождении паводковой волны в нижнем бьефе гидроузла. Затопления дополнительных площадей к уже сформировавшейся зоне затопления в нижнем бьефе при прохождении паводковой волны не произойдет.

В силу распространения последствий аварии (вторичных факторов) в пределах нескольких субъектов Федерации, ЧС классифицируется как региональная.

Степень риска аварии для гидроузла малая (нормальный уровень безопасности); степень опасности – малая; потери населения – маловероятны.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал», Головное сооружение Терско-Кумского канала, Головное сооружение Алханчурского канала, Головное сооружение Эльхотовского канала и Мизурское хвостохранилище Садонского свинцово-цинкового комбината являются критически важными объектами и включены в перечень критически важных объектов Российской Федерации, расположенных на территории РСО-Алания. Водохранилищ объемом свыше 0,015 км^3 на территории республики нет.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

3. НАЛИЧИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

На территории Республики Северная Осетия-Алания имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: ОГ ГУ МЧС России по РСО-Алания, ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО-Алания», Северо-Осетинский ПСО, Центр ОБВО, ПСЧ-1 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-2 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-13 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-16 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-17 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ФГКУ СПСЧ «ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-4 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-15 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-5 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-10 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-12 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-6 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ОП ПСЧ-6 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-7 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-8 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-9 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-18 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-19 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания».

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания от 31.05.2024 № ИВ-195-3094 перечень структурных (обособленных) подразделений Главного управления МЧС России по Республике Северная – Осетия Алания, приведён ниже:

1. Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Академика Березова, 2А, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия–Алания, 362003;
2. 1 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Островского, 33, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 362003;
3. 2 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Куйбышева, 75 а, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 362019;
4. 16 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Международная, 1, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 362045;
5. 17 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Гвардейская, 30 а, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 362001;
6. 6 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Братьев Торчиновых, 55 а, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания, 362025;
7. 11 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Гагарина, 1 а, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания, 362020;

8. 18 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Кирова, 110, г. Эльхотово, Республика Северная Осетия – Алания, 363600;

9. 4 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Железнодорожная, 8, г. Моздок, Республика Северная Осетия – Алания, 363755;

10. 15 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Анджиевского, 20, г. Моздок, Республика Северная Осетия – Алания, 363760;

11. 5 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Ворошилова, 127, г. Алагир, Республика Северная Осетия – Алания, 363240;

12. 7 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Ленина, 120, г. Ардон, Республика Северная Осетия – Алания, 363332;

13. 8 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Кокиева, 1, г. Дигора, Республика Северная Осетия – Алания, 363410;

14. 9 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Муха Будтуева, 23, с. Чикола, Республика Северная Осетия – Алания, 363500;

15. 10 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: с. Мизур, 28 г, Республика Северная Осетия – Алания, 363221;

16. 12 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Дзтиева, 22, пос. Фиагдон, Республика Северная Осетия – Алания, 363203;

17. 19 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Братьев Слановых, 2, с. Октябрьское, Республика Северная Осетия – Алания, 363131;

18. 13 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: ул. Защитников Осетии, 1, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 363026.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует ОГИБДД ОМВД по Республике Северная Осетия-Алания, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», относятся:

- ПЧ МЧС,
- МОМВД,
- ГИБДД.
- больницы;
- бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;
- склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);
- сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны на территории Республики Северная Осетия-Алания.

В настоящее время прикрытие Республики Северная Осетия-Алания осуществляется: ОГ ГУ МЧС России по РСО-Алания, ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО-Алания», Северо-Осетинский ПСО, Центр ОБВО, ПСЧ-1 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-2 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-13 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-16 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-17 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ФГКУ СПСЧ «ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-4 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-15

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-5 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-10 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-12 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-6 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ОП ПСЧ-6 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-7 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-8 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-9 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-18 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания», ПСЧ-19 ФГКУ «1 Отряд ФПС по РСО - Алания».

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут.

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания от 31.05.2024 № ИВ-195-3094 на территории Республики Северная Осетия-Алания расположен 101 населенный пункт, на территории которых не выполняется норматив по прибытию 1-го пожарного расчета к месту пожара. На территории Республики Северная Осетия-Алания расположено 18 пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Следовательно, имеющееся размещение подразделений пожарной охраны не в полной мере соответствует действующим требованиям пожарной безопасности, не обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо оказать содействие в строительстве в соответствии с НПБ 101-95 и положениями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»):

- пожарное депо Алагирский муниципальный район, Дзуарикауское сельское поселение, с. Дзуарикау (3 машино-выезда);
- пожарное депо Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, с.Лисри (3 машино-выезда);
- пожарное депо Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с.Верхний Цей (3 машино-выезда);
- пожарное депо Ирафский муниципальный район, Задалеское сельское поселение, с.Задалеск (3 машино-выезда);
- пожарное депо Ирафский муниципальный район, Стур-Дигорское сельское поселение, с. Стур-Дигора (3 машино-выезда);
- пожарное депо Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение, с.Лескен (3 машино-выезда);
- пожарное депо Моздокский муниципальный район, Павлодольское сельское поселение, станица Павлодольская (4 машино-выезда);
- пожарное депо Моздокский муниципальный район, Ново-Осетинское сельское поселение, станица Черноярская (3 машино-выезда);
- пожарное депо Моздокский муниципальный район, Раздольненское сельское поселение, с.Раздольное (3 машино-выезда);

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- пожарное депо Моздокский муниципальный район, Хурикауское сельское поселение, с.Хурикау (3 машино-выезда);
- пожарное депо Моздокский муниципальный район, Предгорненское сельское поселение, с.Предгорное (3 машино-выезда);
- пожарное депо Правобережный муниципальный район, Бесланское городское поселение, г.Беслан (3 машино-выезда);
- пожарное депо Правобережный муниципальный район, Заманкульское сельское поселение, с.Заманкул (3 машино-выезда);
- пожарное депо Правобережный муниципальный район, Цалыкское сельское поселение, с.Цалык (3 машино-выезда);
- пожарное депо Пригородный муниципальный район, Черменское сельское поселение, с.Чермен (3 машино-выезда);
- пожарное депо Пригородный муниципальный район, Кобанское сельское поселение, с.Кобан (3 машино-выезда);
- пожарное депо Пригородный муниципальный район, Даргавское сельское поселение, с.Даргавс (3 машино-выезда);
- пожарное депо Городской округ г. Владикавказ, микрорайон Южный (4 машино-выезда);
- пожарное депо Городской округ г. Владикавказ, с.Чми (3 машино-выезда);
- центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований пожарное депо Алагирский муниципальный район, Зарамагское сельское поселение, Мамисонское ущелье;
- центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований пожарное депо Пригородный муниципальный район, Кармадонское сельское поселение, Кармадонское ущелье;
- центр аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований пожарное депо Алагирский муниципальный район, Цейское сельское поселение, с. Цей.

Также необходимо предусмотреть оборудование подъездов с твердым покрытием для забора воды в целях пожаротушения до 2026 г.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

4. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Анализ опасных природных явлений выявил, что практически на всей территории Республики, особенно в горной части, развиты данные процессы.

Все опасные природные явления не существуют порознь. Часто одно явление провоцирует другое. Например, сход лавины может спровоцировать обвал, обвалы и оползни являются поставщиками грязекаменного материала селей и т.д. Их активность усиливается за счет сейсмической деятельности, а также за счёт хозяйственной деятельности и увеличения антропогенной нагрузки.

1 Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

2 Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

3 Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

4 Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

5 При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

6 Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

7 Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

8 Все мероприятия должны обеспечивать сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников.

9 Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

10 Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

11 Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

12 Особый упор необходимо сделать на лесовосстановительные работы – как основное средство профилактики и защиты от опасных природных явлений.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Комплекс мер по инженерной защите населения и территорий, осуществляемых должностными лицами и органами управления РСЧС, продолжает оставаться приоритетным направлением противодействия ЧС природного характера. Ведущая роль по-прежнему принадлежит возведению новых и реконструкции (ремонту) существующих инженерно-технических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от поражающих факторов, вызываемых стихийными бедствиями.

Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.

Виды защитных мероприятий.

Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:

- мониторинг (наблюдение);
- прогнозирование;
- предупреждение опасного процесса;
- обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.

Мониторинг.

Мониторинг геологической среды является составной частью мониторинга окружающей природной среды (экологического мониторинга) и реализуется через специализированную систему наблюдений — Единую государственную систему

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

экологического мониторинга (ЕГСЭМ), порядок функционирования которой определяется соответствующим Положением, утвержденным Правительством России.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности населения и объектов экономики страны в природных ЧС.

Уполномоченные органы по проведению мониторинга и прогнозированию осуществляют наблюдение, сбор, обработку, обобщение, накопление, хранение и распространение информации на объектовом (локальном), местном, территориальном (региональном) и федеральном уровнях, а для мониторинга землетрясений и экзогенных процессов, соответственно, на глобальном уровне и на уровне элементарных форм проявления экзогенных геологических процессов.

Прогнозирование.

Данные наблюдений за состоянием геологической среды позволяют строить прогнозы возможности проявления опасного явления на конкретной территории. Изыскательские работы и прогноз времени проявления опасных процессов способствуют организации хозяйственной деятельности в районах и недопущению попадания людей на опасные в определенный момент времени территории. На основе прогнозов составляются карты и схемы территорий, которые должны постоянно дополняться и обновляться. Вовремя выданный прогноз опасности, который доведен до сведения всех местных жителей и временных посетителей, приносит больше пользы, чем любые спасательные работы. Он не может оградить сооружение, но обеспечивает эвакуацию в безопасное место людей и той части имущества, которую можно вывезти с опасного участка.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Существующее множество методов наблюдения (от наземных экспресс-методов до аэрокосмической фотосъемки) необходимо применять комплексно, что позволит делать прогнозы активизации опасных природных процессов с высокой степенью оправдываемости.

Предупреждение опасных явлений и защита от них.

К методам предупреждения опасных природных явлений и защите от них относятся различные организационные и инженерно-технические мероприятия. Это – создание системы информационного обеспечения (своевременное оповещение о возможной опасности), организация служб по предотвращению опасных явлений, строительство инженерных сооружений, выполнение конструктивных и других мероприятий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей, должны установить или предоставить участки для установки в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации, а также предоставлять имеющиеся технические средства массовой информации и время для распространения соответствующей информации.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

- землетрясения;
- обвалы;
- оползни;
- карсты;
- просадка в лессовых грунтах;
- переработка берегов;
- подтопления, затопления;
- русловая эрозия;
- сель;
- наводнение, половодье, паводок;
- лавина снежная;
- подъем уровня грунтовых вод;
- эрозия;
- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;
- пыльная буря;
- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);
- туман;
- заморозок;
- засуха;
- гроза;
- природные пожары.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риск возникновения ЧС на химически опасных объектах;
  - Маисовый комбинат («Соляная кислота» в количестве 17 тон.);
  - ОАО завод «Дарьял» (химическая переработка). г. Владикавказ, Промышленный район, ул. Тельмана, 80. 4 класс опасности. Возможная площадь заражения 0,573 км^2. Количество населения в зоне заражения 0,39 тыс. чел.
- риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- Компрессорная станция «Моздок» ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз - Ставрополь») (газ). 5-й класс опасности. Площадь возможного поражения 3000 м^2;
- Моздокская нефтебаза ООО «Энергос» (нефтепродукты масло);
- ОАО Электроцинк (бензин и ДТ (140 тонн)). г. Владикавказ, ул. Заводская, 1. 3-й класс опасности. Площадь возможного поражения 230 м^2;
- ЖД станция «Владикавказ», г. Владикавказ, ул. Черменское шоссе, 8 (нефтепродукты 280 тонн). 2-й класс опасности. Площадь возможного поражения 50 м^2;
- Склад ГСМ, ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» Правобережный район. 2-й класс опасности. Площадь возможного поражения 7500 м^2;
- Базисный склад взрывчатых материалов ООО «Садонская свинцово-цинковая компания». 4-й класс опасности. Площадь возможного поражения 2000 м^2;
- Нефтебаза ООО «ЮНГК» (нефтепродукты 4350т);
- Акционерное общество открытого типа «Победит» (ОАО «Победит»), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а (кислородно-наполнительная станция-726 м.кв.; водородная станция – 1938 м.кв.; газгольдер резервного водорода – 3000 м.кв.; отделение смешивания каучука с бензином – 81 м.кв.; склады горюче-смазочных материалов – 140 м.кв.; склад красок и растворителей – 150 м.кв.). 4 -й класс опасности. Площадь возможного поражения 600 м^2;
- Автозаправочные станции (АЗС, АГЗС);
- Железнодорожные пути и станции (станция «Владикавказ» Северо-Кавказской железной дороги 538708, ж.д. ст. «Алагир», ж.д. ст. «Ардон», ж.д. ст. «Беслан»);
- Магистральные газопроводы и нефтепроводы, ГРС;
- Котельные, ТЭЦ;
- ПС 330/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ.

- риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (ПС 330/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 330 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ГЭС, ТЭЦ);
- риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения (системах газоснабжения, снабжения населения питьевой водой, на системах теплоснабжения);
- риск возникновения ЧС на транспорте (автомобильном транспорте, железнодорожном транспорте, воздушном транспорте);
- риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте (магистральные газопроводы, нефтепроводы);

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

- риск возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень использованных нормативных документов:

1. Паспорт территории Республики Северная Осетия-Алания.
2. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
3. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.
4. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
5. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
6. ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.
7. ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.
8. ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.
9. ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.
10. ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.
11. ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.
12. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
13. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 №244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2024г. www.urgc.info

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

планируемый к размещению | планируемые к реконструкции

- Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
- Специализированные коллективные средства размещения
- Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
- Места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

планируемые к размещению | планируемые к реконструкции

- Административное здание
- Объект проведения гражданских обрядов
- Объекты торговли, общественного питания
- Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
- Ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, иной подобный объект

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

планируемый к размещению | планируемые к реконструкции

- Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки
- Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции
- Предприятие текстильной, легкой промышленности
- Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА

планируемый к размещению | планируемые к реконструкции

- Предприятие растениеводства
- Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы
- Предприятие по рыболовству и рыбоводству

ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

планируемый к размещению | планируемый к ликвидации

- Объект размещения отходов

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

планируемый к размещению | планируемые к реконструкции

- Объект, связанный с производственной деятельностью

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

планируемый к размещению | планируемые к реконструкции

- Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- *Автомобильные дороги*

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

природного заказника

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · ЭЛЬХОТОВО · БЕСЛАН · ЧИКОЛА · ДИГОРА · АРДОН · АЛАГИР · ОКТЯБРЬСКОЕ · ВЛАДИКАВКАЗ

Тельман · Елизаветинское · Любы Кондратенко · Садовый · Троицкое · Весёлое · Ново-Георгиевское · Осетинский · Комсомольское · Дружба · Черноярский · Луковская · Калининский · Притеречный · Павлодольская · Советский · Ново-Осетинская · Терская · Черноярская · Виноградное · Мирный · Раздольное · Кизляр · Киевское · Суворовское · Октябрьское · Малгобек · Предгорное · Мал. Малгобек · Кусово · Курикау · Комсомольское · Батако · Стамд-Дурт · Раздзог · Змейская · Замankул · Ирин · Цалык · Карджин · Брут · Бекан · Дарьял · Джимара · Сред. Урух · Пескен · Толдзгун · Верх. Урух · Шаглебарз · Хазнидон · Николаевская · Красногор · Думалат · Зилга · Советское · Мостиздах · Цмити · Коста · Долаково · Майское · Новое · Сурх-Дигора · Фарн · Кирово · Ольгинское · Мукулино · Первомайское · Чермен · Ахсарисар · Дур-Дур · Степпи · Рамоново · Нарт · Ахканчурт · Карман-Синдзикау · Кадгарон · Красный Ход · Архонская · Михайловское · Заводской · Донгарон · Калух · Кора-Урсдон · Бичкау · Цалыково · Расвам · Фиагдон · Чогир · Дачное · Чуртат · Камбилеевское · Комгарон · Црау · Суадаг · Хаталдон · Нижн. Саниба · Гизель · Сунжа · Нижн. Бирагзанг · Майрамадаг · Кодахджин · Верх. Саниба · Верх. Бирагзанг · Цементный · Тамиск · Тагардон · Гусыра · Карца · Кобан · Балта · Гарские · Дзинага · Гулы · Далпанкау · Ниж. Ками · Ламардон · Верх. Ками · Кармадон · Цмити · Дзуарикау · Кандур · Дайгас · Стар. Саниба · Барзикау · Верх. Фиагдон · Урикау · Фазикау · Джимара · Тменикау · Харисджин · Чми · Дзми · Ниж. Ларс · Верх. Ларс · Ногкау · Ниж. Унал · Донисар · Дагом · Верх. Унал · Мизур · Дайкау · Бад · Архон · Холст · Хайтикау · Хумали · Верх. Цей · Ниж. Цей · Бураг · Сагол · Верх. Зарамаг · Ниж. Зарамаг · Сатат · Цибы · Гибсли · Цесем · Цемат · Худисау · Елас · Тар · Елгона · Таланиау · Бахват · Зригата · Кесатикау · Регах · Полиф · Варад · Каурын · Кавасго · Зилп · Хидиу · Биб · Капас · Ханаз · Верх. Задалеск · Ниж. Задалеск · Лезгор · Домифаро · Мадиата · Ниж. Нар · Верх. Нар · Карасхатта · Казахта · Кайдахта · Фаснал · Гапиат · Камунта · Плиха · Ахсау · Махческ · Кайтагаз · Балта · Кубань · Ногкау · Дзинага · Гапиат · Камунта · Плиха · Ахсау · Махческ · Кайтагаз · Балта · Кубань · Ногкау · Дзинага

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Общеобразовательная организация
- Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования
- Организация дополнительного образования

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Объект культурно-просветительного назначения
- Объект культурно-досугового (клубного) типа
- Зрелищная организация

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
- Спортивное сооружение

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях
- Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
- Медицинская организация особого типа
- Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Стационарные организации социального обслуживания
- Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания
- Объекты молодежной политики

ОБЪЕКТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(планируемый к размещению / планируемый к реконструкции)

- Объект санаторно-курортного назначения

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

(планируемого создания)

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК

ЭЛЬХОТОВО

БЕСЛАН

ЧИКОЛА

ДИГОРА

АЛАГИР

ВЛАДИКАВКАЗ

ОКТЯБРЬСКОЕ

Тельман, Елизаветинское, Любы Кондратенко, Садовый, Троицкое, Веселое, Ново-Георгиевское, Осетинский, Комарово, Дружба, Луковская, Луковская, Калининский, Притеречный, Черноярский, Павлодольская, Советский, Терская, Ново-Осетинская, Черноярская, Виноградное, Мирный, Раздольное, Кизляр, Киевское, Сухотское, Октябрьское, Малгобек, Предгорное, Мал. Малгобек, Кусово, Куриканау, Батако, Раздзог, Замankул, Цалык, Карджин, Брут, Бекан, Лескен, Сред. Урух, Толдзгун, Нов. Урух, Дзагелбарз, Хазнидон, Советское, Николаевская, Красногор, Мостиздах, Цмити, Коста, Фарн, Кирова, Мукрино, Ольгинское, Первомайский, Майское, Новое, Чермен, Степная, Рамонал, Красный Ход, Нарт, Анханчур, Архонская, Михайловское, Заводской, Донгарон, Куртат, Камбилеевское, Ногир, Фиагдон, Рассвет, Цалыково, Волкау, Комгарон, Сунжа, Гизель, Суадаг, Хетагкау, Цмаруикау, Майрамадаг, Кодахджин, Верх. Саниба, Цементный, Тамиск, Тагардон, Кобан, Карца, Гусыбра, Балта, Гарское, Ларс, Верх. Ларс, Ниж. Ларс, Чми, Разми, Ногкау, Мизур, Дайкау, Сагон, Хидикау, Верх. Унал, Ниж. Унал, Донисар, Дагом, Цамад, Гуля, Далпанкау, Кадат, Урикау, Баргикау, Верх. Фиагдон, Ниж. Саниба, Верх. Саниба, Кармадон, Стар. Саниба, Фазикау, Тменикау, Дайгас, Хидыс, Харисджин, Сагол, Верх. Зарамаг, Ниж. Зарамаг, Сатат, Цмыс, Ибсли, Худисау, Немецкий, Елгона, Таланкау, Бахват, Хиди, Тиб, Верх. Унал, Ногкау, Кесатикау, Зригата, Регах, Кауырын, Зилга, Брут, Лескен, Сред. Урух, Толдзгун, Нов. Урух, Дзагелбарз, Хазнидон, Советское, Ахсарисар, Калух, Кора-Урсдон, Дур-Дур, Сурх-Дигора, Карман-Синдзикау, Чикола, Змейская, Иран, Ставд-Дурт, Лезгор, Верх. Задалеск, Ниж. Задалеск, Ханаз, Донифарс, Мамсыр, Ниж. Нар, Верх. Нар, Тарасхатта, Карахта, Калцахта, Фаскау, Гапиат, Камунта, Ларс, Дзивгис, Ногкау, Лайнага, Аксау, Ольгета, Махческ, Кадгарон, Цалыково, Суадаг, Цмаруикау, Майрамадаг, Кодахджин, Верх. Саниба, Ниж. Саниба, Гизель, Ногир, Заводской, Архонская, Михайловское, Камбилеевское, Октябрьское, Сунжа, Комгарон, Донгарон, Куртат, Ларс, Верх. Ларс, Ниж. Ларс, Чми, Разми, Гарское, Балта, Гусыбра, Карца, Кобан, Тагардон, Тамиск, Цементный, Верх. Биргазанг, Ниж. Биргазанг, Цмыс, Немецкий, Елгона, Таланкау, Бахват, Сагол, Верх. Зарамаг, Ниж. Зарамаг, Сатат, Худисау, Ибсли, Хиди, Тиб, Полиф, Варад, Регах, Кауырын, Зригата, Кесатикау, Капан, Камсхо, Змил, Ногкау, Верх. Унал, Ниж. Унал, Донисар, Дагом, Цамад, Гуля, Далпанкау, Кадат, Урикау, Баргикау, Верх. Фиагдон, Ниж. Саниба, Верх. Саниба, Кармадон, Стар. Саниба, Фазикау, Тменикау, Дайгас, Хидыс, Харисджин, Ногкау, Мизур, Дайкау, Сагон, Хидикау, Верх. Унал, Ниж. Унал, Донисар, Дагом, Цамад, Гуля, Далпанкау, Кадат, Урикау, Баргикау, Верх. Фиагдон, Ниж. Саниба, Верх. Саниба, Кармадон, Стар. Саниба, Фазикау, Тменикау, Дайгас, Хидыс, Харисджин

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта			А. Ю. Трохоров
Ведущий инженер			А. А. Хритонов
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных объектов социальной инфраструктуры		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Планируемые к размещению / Планируемые к реконструкции

- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Планируемые к размещению / Планируемые к реконструкции

- Мостовое сооружение

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Планируемые к размещению / Планируемые к реконструкции

- Иные объекты придорожного сервиса

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- *Автомобильные дороги*

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Природного парка

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · ЭЛЬХОТОВО · ЧИКОЛА · ДИГОРА · АРДОН · БЕСЛАН · АЛАГИР · ОКТЯБРЬСКОЕ · ВЛАДИКАВКАЗ

Тельман · Елбаево · Любы Кондратенко · Садовый · Троицкое · Веселое · Ново-Георгиевское · Осетинский · Комарово · Дружба · Черноярский · Луковский · Луковская · Притеречный · Павлодольская · Советский · Терская · Ново-Осетинская · Черноярская · Виноградное · Мирный · Раздольное · Кизляр · Киевское · Сухотское · Малгобек · Предгорное · Мал. Малгобек · Октябрьское

Змейская · Иран · Стайл-Дурт · Комсомольское · Батако · Раздзог · Заманкул · Цалык · Карджин · Брут · Бекан · Ларское · Зумадаг · Зильга · Чер. Батако · Николаевская · Красногор · Мостиздах · Коста · Фарн · Кирова · Мукулино · Степная · Рамоново · Кадгарон · Нарт · Архонская · Михайловское · Первомайский · Ольгинское · Долаково · Мартыново · Новое · Чермен · Заводской · Донгарон · Куртат · Данное · Камбилеевское · Ногир · Комгарон · Сунжа · Ир · Верх. Саниба · Майрадаг · Кодахджин · Тарское · Балта · Кобан · Гусыбра · Карца · Тамиск · Цемнтный · Верх. Биргазанг · Ниж. Биргазанг · Суадаг · Хаталдон · Цалыково · Рассвет · Фиагдон · Цаликау · Дзуарикау · Ниж. Саниба · Ногкау · Цхау · Лескен · Средн. Урух · Нов. Урух · Толдзгун · Дзагепбарз · Хазнидон · Советское · Сурх-Дигора · Ахсарисар · Дур-Дур · Карман-Синдзикау · Калух · Кора-Урсдон · Мин. Дур-Дур · Лезгор · Верх. Задалеск · Ниж. Задалеск · Ханаз · Донифарс · Ниж. Нар · Верх. Нар · Мацута · Тараскатта · Махческ · Карахта · Калцахта · Ахсау · Фазыкау · Гапиат · Кайнита · Дзинага · Фонча · Ногкау · Верх. Унал · Ниж. Унал · Худалта · Сидон · Мизур · Дайкау · Кизал · Бад · Арбон · Холст · Хуссидон · Дагом · Донисар · Кесдон · Гулдон · Далпакау · Цмити · Кадат · Уриконг · Ходжус · Харисджин · Верх. Фиагдон · Барзикау · Камбулет · Фазикау · Дайгас · Тменикау · Джимара · Верх. Кармадон · Стар. Саниба · Ниж. Ларс · Верх. Ларс · Чми · Разми · Сагол · Верх. Зарамаг · Ниж. Зарамаг · Сатат · Гибси · Цисем · Немецкий · Таланикау · Бахват · Худисау · Елгона · Полифа · Регах · Зригата · Кесатикау · Капак · Камсхо · Кашын

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-проектная организация
"Южный градостроительный центр"

Директор		С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта		А. Ю. Трохоров
Ведущий инженер		А. А. Хритонов

Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания
Чертеж:	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

планируемые к размещению / планируемые к реконструкции

- Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования
- Объекты обеспечения пожарной безопасности

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

планируемые к размещению / планируемые к реконструкции

- Сооружения для защиты от затопления и подтопления

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК

ЭЛЬХОТОВО

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЛАДИКАВКАЗ

БЕСЛАН

ЧИКОЛА

ДИГОРА

АРДОН

АЛАГИР

ОКТЯБРЬСКОЕ

Тельман, Елбаево, Любы Кондратенко, Садовый, Троицкое, Веселое, Ново-Георгиевское, Осетинский, Комарово, Дружба, Черноярский, Луковская, Притеречный, Павлодольская, Советский, Калининское, Терская, Ново-Осетинская, Черноярская, Виноградное, Мирный, Раздольное, Кизляр, Киевское, Сухотское, Октябрьское, Малгобек, Предгорное, Мал. Малгобек, Кусово, Хурикау, Эльхотово, Змейская, Ирон, Камбилеевское, Ногир, Заводской, Архонская, Михайловское, Чермен, Майское, Новое, Ольгинское, Первомайский, Ольгинское, Долаково, Коста, Фарн, Кировo, Мукулан, Степная, Рамоново, Нарт, Кадгарон, Красный Ход, Ногкау, Цалыково, Расвет, Фиагдон, Суадаг, Хаталдон, Дзуарикау, Ниж. Саниба, Верх. Саниба, Гизель, Майрадзаг, Кодахджин, Цементный, Тамиск, Тагардон, Кобан, Балта, Гарские, Карца, Гусыра, Чми, Разми, Ниж. Ларс, Верх. Ларс, Ниж. Кани, Верх. Кани, Тар. Саниба, Дзинага, Гулы, Далпакау, Цмити, Ламардон, Дайгавс, Фазикау, Тменикау, Джомара, Харисджин, Урикау, Барзикау, Верх. Фиагдон, Кадат, Камбулат, Ниж. Фиагдон, Ниж. Кадат, Верх. Кадат, Ниж. Унал, Верх. Унал, Цамад, Донисар, Дагом, Хумалаг, Зильга, Брут, Бекан, Карджин, Ниж. Батако, Раздзог, Заманкул, Цалык, Батако, Ниж. Биргазанг, Верх. Биргазанг, Суадаг, Цалыково, Ногкау, Рамоново, Красный Ход, Карман-Синдзикау, Дур-Дур, Ахсарисар, Калух, Кора-Урсдон, Степная, Мукулан, Ахсау, Дзуарикау, Ниж. Задалеск, Верх. Задалеск, Ханаз, Ниж. Нар, Верх. Нар, Карасхатта, Казахта, Калцахта, Фаснал, Лезгор, Донифаро, Мамсата, Махческа, Аксау, Ахсау, Гапцат, Камунта, Плита, Ногкау, Ход, Верх. Унал, Кулахта, Садон, Мизур, Дайкау, Бад, Архон, Холст, Хайтикау, Хумалае, Верх. Цеи, Ниж. Цеи, Буллон, Сагол, Верх. Зарамаг, Ниж. Зарамаг, Сатат, Цми, Цхсем, Гибсли, Худисау, Елас, Цемар, Елгона, Таланиау, Бахват, Кибири, Биб, Капан, Камсхо, Эмпи, Полиан, Варас, Регах, Каурын, Зригата, Кесатикау, Ниж. Кани, Верх. Кани, Тар. Саниба, Чми, Разми, Ниж. Ларс, Верх. Ларс, Ирон, Комгарон, Сунжа, Донгарон, Куртат, Дачное, Архонская, Михайловское, Заводской, Камбилеевское, Ногир, Первомайский, Ольгинское, Майское, Новое, Чермен, Ардон, Дигора, Беслан, Октябрьское, Владикавказ, Гарские, Балта, Кобан, Гизель, Майрадзаг, Кодахджин, Верх. Саниба, Ниж. Саниба, Дзуарикау, Суадаг, Цалыково, Ногкау, Рамоново, Красный Ход, Карман-Синдзикау, Дур-Дур, Ахсарисар, Калух, Кора-Урсдон, Степная, Мукулан, Ахсау, Ардон, Холст, Дайкау, Бад, Мизур, Садон, Ногкау, Ход, Верх. Унал, Кулахта, Цамад, Донисар, Дагом, Ниж. Унал, Верх. Унал, Хумалаг, Зильга, Брут, Бекан, Карджин, Ниж. Батако, Раздзог, Заманкул, Цалык, Батако, Ниж. Биргазанг, Верх. Биргазанг, Цементный, Тамиск, Тагардон, Кобан, Балта, Гарские, Карца, Гусыра, Чми, Разми, Ниж. Ларс, Верх. Ларс, Ниж. Кани, Верх. Кани, Тар. Саниба, Дзинага, Гулы, Далпакау, Цмити, Ламардон, Дайгавс, Фазикау, Тменикау, Джомара, Харисджин, Урикау, Барзикау, Верх. Фиагдон, Кадат, Камбулат, Ниж. Фиагдон, Ниж. Кадат, Верх. Кадат, Ниж. Унал, Верх. Унал, Цамад, Донисар, Дагом, Хумалаг, Зильга, Брут, Бекан, Карджин, Ниж. Батако, Раздзог, Заманкул, Цалык, Батако, Ниж. Биргазанг, Верх. Биргазанг, Цементный, Тамиск, Тагардон, Кобан, Балта, Гарские, Карца, Гусыра, Чми, Разми, Ниж. Ларс, Верх. Ларс, Ниж. Кани, Верх. Кани, Тар. Саниба, Дзинага, Гулы, Далпакау, Цмити, Ламардон, Дайгавс, Фазикау, Тменикау, Джомара, Харисджин, Урикау, Барзикау, Верх. Фиагдон, Кадат, Камбулат, Ниж. Фиагдон, Ниж. Кадат, Верх. Кадат, Ниж. Унал, Верх. Унал, Цамад, Донисар, Дагом, Хумалаг, Зильга, Брут, Бекан, Карджин, Ниж. Батако, Раздзог, Заманкул, Цалык, Батако, Ниж. Биргазанг, Верх. Биргазанг, Цементный, Тамиск, Тагардон, Кобан, Балта, Гарские, Карца, Гусыра, Чми, Разми, Ниж. Ларс, Верх. Ларс

"Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта			А. Ю. Прохоров
Ведущий инженер			А. А. Христова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Электростанция гидравлическая (ГЭС)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Электрическая подстанция 110 кВ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Линии электропередачи 110 кВ

ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Газораспределительная станция (ГРС)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Газопровод распределительный высокого давления

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Водовод

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Водозабор

ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

планируемый к размещению / планируемый к реконструкции

- Очистные сооружения (КОС)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

планируемые к созданию

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК

ЭЛЬХОТОВО

БЕСЛАН

ЧИКОЛА

ДИГОРА

АРДОН

АЛАГИР

ОКТЯБРЬСКОЕ

ВЛАДИКАВКАЗ

Тельман, Елбаево, Любы Кондратенко, Садовый, Троицкое, Веселое, Ново-Георгиевское, Осетинский, Комарово, Дружба, Черноярский, Луковская, Луковская, Калининский, Притеречный, Павлодольская, Советский, Герская, Ново-Осетинская, Черноярская, Виноградное, Мирный, Раздольное, Кизляр, Киевское, Сухотское, Октябрьское, Малгобек, Предгорное, Мал. Малгобек, Кусово, Курикау, Ставд-Дурт, Змейская, Иран, Советское, Заманкул, Цалык, Карджин, Брут, Бекан, Ларская, Зилга, Зумадаг, Красногор, Николаевская, Нов. Батако, Мостиздах, Коста, Фарн, Кировo, Долаково, Майское, Новое, Ольгинское, Первомайский, Чермен, Мухурино, Степная, Рамоново, Кадгарон, Нарт, Анханчурт, Архонская, Михайловское, Заводской, Донгарон, Куртат, Камбилеевское, Ногир, Комгарон, Сунжа, Гизель, Майрадаг, Кодахджин, Верх. Саниба, Тарское, Балта, Гуспира, Кобан, Карца, Тагардон, Тамиск, Цемнтный, Верх. Биргазанг, Нож. Биргазанг, Суадаг, Хатальдон, Цаликово, Ногкау, Рассвет, Фиагдон, Цаурикау, Нож. Саниба, Цей, Ногкау, Нар, Ход, Верх. Унал, Нож. Унал, Цамад, Донисар, Дагом, Мизур, Сидон, Дайкау, Бад, Арбон, Холст, Гулы, Далпанкау, Цмит, Кадат, Барзикау, Верх. Фиагдон, Урикау, Холстус, Харисджин, Ламардон, Камадур, Фазикау, Дайгайо, Джимара, Тменикау, Верх. Кани, Кармадон, Стар. Саниба, Чми, Разми, Нож. Ларс, Верх. Ларс, Сагол, Верх. Зарамаг, Нож. Зарамаг, Сатат, Цей, Цмсем, Нижн. Унал, Ибсли, Худисау, Елас, Немерд, Таланкау, Бахват, Дзар, Елгона, Хидиси, Тиб, Верх. Цей, Полибин, Регах, Зригата, Кесатикау, Капан, Камсхо, Змит, Каурын, Ахсау, Ахсарисар, Калух, Кора-Урсдон, Карман-Синдзикау, Дур-Дур, Сурх-Дигора, Мост. Дур-Дур, Мост. Дзар-Дзар, Лескен, Сред. Урух, Толдзгун, Нов. Урух, Дзагепбарз, Хазнидон, Советское, Ирафский, Ханаз, Верх. Задалеск, Нижн. Задалеск, Лезгор, Донифарс, Мацута, Верх. Нар, Нижн. Нар, Кобраскатта, Кадахта, Кобцахта, Фиагдон, Гапиат, Кайдунта, Ольгета, Дзинага, Ногкау, Мост. Ахсау, Мост. Ахсарисар, Мост. Карман-Синдзикау, Мост. Кора-Урсдон, Мост. Ногкау, Мост. Цей, Мост. Цмсем, Мост. Ибсли, Мост. Худисау, Мост. Елас, Мост. Немерд, Мост. Таланкау, Мост. Бахват, Мост. Дзар, Мост. Елгона, Мост. Хидиси, Мост. Тиб, Мост. Верх. Цей, Мост. Полибин, Мост. Регах, Мост. Зригата, Мост. Кесатикау, Мост. Каурын, Мост. Капан, Мост. Камсхо, Мост. Змит, Мост. Ахсау, Мост. Ахсарисар, Мост. Калух, Мост. Кора-Урсдон, Мост. Карман-Синдзикау, Мост. Дур-Дур, Мост. Сурх-Дигора, Мост. Дзагепбарз, Мост. Толдзгун, Мост. Сред. Урух, Мост. Нов. Урух, Мост. Лескен, Мост. Ханаз, Мост. Верх. Задалеск, Мост. Нижн. Задалеск, Мост. Лезгор, Мост. Донифарс, Мост. Мацута, Мост. Верх. Нар, Мост. Нижн. Нар, Мост. Кобраскатта, Мост. Кадахта, Мост. Кобцахта, Мост. Фиагдон, Мост. Гапиат, Мост. Кайдунта, Мост. Ольгета, Мост. Дзинага, Мост. Ногкау, Мост. Ахсау, Мост. Ахсарисар, Мост. Калух, Мост. Кора-Урсдон, Мост. Карман-Синдзикау, Мост. Дур-Дур, Мост. Сурх-Дигора, Мост. Дзагепбарз, Мост. Толдзгун, Мост. Сред. Урух, Мост. Нов. Урух, Мост. Лескен, Мост. Ханаз, Мост. Верх. Задалеск, Мост. Нижн. Задалеск, Мост. Лезгор, Мост. Донифарс, Мост. Мацута, Мост. Верх. Нар, Мост. Нижн. Нар, Мост. Кобраскатта, Мост. Кадахта, Мост. Кобцахта, Мост. Фиагдон, Мост. Гапиат, Мост. Кайдунта, Мост. Ольгета, Мост. Дзинага, Мост. Ногкау

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта			А. Ю. Трохоров
Ведущий инженер			А. А. Хритонов
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РСО-АЛАНИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Межселенная территория

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ВЛАДИКАВКАЗ — Центр республики
- АРДОН — Центры муниципальных районов
- Территории населенных пунктов
- Граница планируемой Владикавказской городской агломерации

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Притеречное СП
Ново-Осетинское СП
Садовое СП
Троицкое СП
Весеннее СП
Моздокское ГП
Павлодольское СП
Луковское СП
Терская
Калининское СП
Виноградное
Кизляр
МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Виноградненское СП
Кизлярское СП
Киевское СП
Терское СП
Раздольненское СП
Малгобекское СП
Сухотское СП
Предгорненское СП
Хурикауское СП
Батакоевское СП
Раздзогское СП
Заманкульское СП
Цалыкское СП
Комсомольское СП
Эльхотовское СП
Змейское СП
Иранское СП
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Карджинское СП
Дарг-Кохское СП
Брутское СП
Хумалагское СП
Зильгинское СП
Новобатакоевское СП
Бесланское ГП
Костаевское СП
Кировское СП
Равнинское СП
Ардонское ГП
Мичуринское СП
Нартское СП
Архонское СП
Ольгинское СП
Черменское СП
Михайловское СП
Донгаронское СП
Заводское
Камбилеевское СП
Сунженское СП
Ногирское СП
Ирское СП
Гизельское СП
Верхнесанибанское СП
Майрамадагское СП
Дзуарикауское СП
Кадгаронское СП
Фиагдонское СП
Рассветское СП
Ногкауское СП
Цраурское СП
Алагирское СП
Ставд-Дурское СП
Лескенское СП
Среднеурухское СП
Новоурухское СП
Толдзгунское СП
Хазнидонское СП
Советское СП
Чикойское СП
Мостиздахское СП
Дигорское ГП
Ахсарисарское СП
Дур-Дурское СП
Кора-Уродонское СП
Карман-Синдзикауское СП
Николаевское СП
Красногорское СП
Задалеевское СП
Махческое СП
Гуларское СП
Галиатское СП
Сурх-Дигорское СП
Мизурское СП
Унальское СП
Буронское СП
Цейское СП
Зарамагское СП
Нарское СП
Горно-Кармадонское СП
Кобанское СП
Даргавское ГП
Кармадонское СП
Чми
Ирафский муниципальный район
Дигорский муниципальный район
Алагирский муниципальный район
Пригородный муниципальный район
Городской округ город Владикавказ
ВЛАДИКАВКАЗ
БЕСЛАН
ОКТЯБРЬСКОЕ
ДИГОРА
АРДОН
ЭЛЬХОТОВО
МОЗДОК

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"		
Директор		С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта		А. Ю. Прохоров
Ведущий инженер		А. А. Хрипкова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания	
Чертеж:	Материалы по обосновании в виде карт. Карта границ муниципальных образований РСО-Алания	
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000 — Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

федерального значения / регионального значения

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник
- Памятник природы

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

ОХРАННАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- Охранная зона нефтепроводов
- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
- Охранная зона линий и сооружений связи
- Охранная зона гидроэнергетических объектов

ОХРАННАЯ ЗОНА ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

ЗОНЫ ОКРУГОВ САНИТАРНОЙ (ГОРНО-САНИТАРНОЙ) ОХРАНЫ

- Первая зона округа санитарной (горно-санитарной) охраны

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
- Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
- Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ

- Водоохранная зона

ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

- Прибрежная защитная полоса

БЕРЕГОВЫЕ ПОЛОСЫ

- Береговая полоса

ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ

- Зона затопления
- Зона подтопления

ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Охранная зона объекта культурного наследия
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
- Зона охраняемого природного ландшафта
- Защитная зона объекта культурного наследия

ЗОНЫ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

- Пограничная зона
- Пятикилометровая полоса местности вдоль Государственной границы

ИНЫЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Придорожная полоса
- Приаэродромная территория
- Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
- Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
- Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
- Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦЫ ИХ ТЕРРИТОРИЙ

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

- Месторождения нефти и газа
- Месторождения металлических полезных ископаемых
- Месторождения неметаллических полезных ископаемых
- Месторождения подземных вод

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

- Туристско-рекреационная особая экономическая зона

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Моздок, Малгобек, Кизляр, Беслан, Чермен, Алагир, Ардон, Дигора, Ирафский, Владикавказ, Октябрьское, Камбилеевское, Заводской, Архонская, Михайловский, Нагиб, Фиагдон, Кадгарон, Карджин, Эльхотово, Змейская, Черноярский, Павлодольская, Ново-Осетинская, Калининский, Луковский, Ленинский, Дружба, Ногир, Сунжа, Комгарон, Ольгинское, Ново-Мосарское, Ново-Кировское, Ново-Ленинское, Ново-Ардонское, Ново-Фиагдонское, Ново-Христиановское, Ново-Дзуарикау, Ново-Кадгаронское, Ново-Карджинское, Ново-Сунженское, Ново-Заводское, Ново-Архонское, Ново-Михайловское, Ново-Нагибское, Ново-Комгаронское, Ново-Октябрьское, Ново-Камбилеевское, Ново-Ольгинское, Ново-Беслан, Ново-Чермен, Ново-Ардонское, Ново-Дигорское, Ново-Алагирское, Ново-Ирафское, Ново-Христиановское, Ново-Дзуарикау, Ново-Кадгаронское, Ново-Карджинское, Ново-Сунженское, Ново-Заводское, Ново-Архонское, Ново-Михайловское, Ново-Нагибское, Ново-Комгаронское, Ново-Октябрьское, Ново-Камбилеевское, Ново-Ольгинское, Ново-Беслан, Ново-Чермен, Ново-Ардонское, Ново-Дигорское, Ново-Алагирское, Ново-Ирафское

"Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта			А. Ю. Прохоров
Ведущий инженер			А. А. Хрипкова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ зон с особыми условиями использования территории		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦЫ ИХ ТЕРРИТОРИЙ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН)

Федерального значения

- Памятник
- Ансамбль

Регионального значения

- Памятник
- Ансамбль
- Достопримечательное место

Выявленные объекты культурного наследия

- Памятник

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДМЕТЫ ИХ ОХРАНЫ

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Граница территории исторического поселения

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Охранная зона объекта культурного наследия
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
- Зона охраняемого природного ландшафта
- Защитная зона объекта культурного наследия

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · ЭЛЬХОТОВО · ЧИКОЛА · ДИГОРА · АРДОН · ЕСЛАН · АЛАГИР · ВЛАДИКАВКАЗ · ОКТЯБРЬСКОЕ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачев
Главный архитектор проекта			А. Ю. Прохоров
Ведущий инженер			А. А. Хрипкова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий объектов культурного наследия		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

федерального значения / регионального значения

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник
- Памятник природы

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожно линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · БЕСЛАН · ЭЛЬХОТОВО · ЧИКОЛА · ДИГОРА · АРДОН · АЛАГИР · ОКТЯБРЬСКОЕ · ВЛАДИКАВКАЗ

Тельман · Елгаево · Любы Кондратенко · Садовый · Троицкое · Веселое · Ново-Георгиевское · Осетинский · Комарово · Дружба · Черноярский · Луковский · Луковская · Калининский · Притеречный · Павлодольская · Советский · Терская · Ново-Осетинская · Черноярская · Виноградное · Мирный · Раздольное · Кизляр · Киевское · Сухотское · Октябрьское · Малгобек · Предгорное · Мал. Малгобек · Кусово · Куриканау · Батако · Комсомольское · Раздзог · Стамд-Дурт · Змейская · Заманкул · Цалык · Иран · Карджин · Брут · Пескен · Сред. Урух · Бекан · Дарг-Кох · Толдзгун · Верх. Урух · Шагепбарз · Думалаг · Зилга · Николаевская · Красногор · Хазнидон · Верх. Батако · Советское · Мостиздах · Цмити · Коста · Долаково · Майское · Новое · Сур-Дигора · Фарн · Кирово · Ольгинское · Дур-Дур · Степовое · Чермен · Первомайский · Ахсарисав · Рамоново · Нарт · Ахханчурт · Карман-Синдзикау · Красный Хорд · Кадгарон · Донгарон · Архонская · Михайловское · Заводской · Чулух · Викау · Расвади · Дачное · Куртат · Кора-Урсдон · Цалыково · Фиагдон · Камбилеевское · Чогир · Комгарон · Црау · Суадаг · Хатгардон · Ирыхинкау · Ниж.-Саниба · Сунжа · Ниж. Бирагзанг · Гизель · Майрадагат · Верх. Бирагзанг · Кодахджин · Верх. Саниба · Цемес · Тагардон · Тамиск · Балта · Габские · Гусыра · Карца · Кобан · Ногкау · Ниж. Уналг · Донисар · Дагом · Гули · Далпаккау · Ниж. Ками · Кадат · Цмити · Ирыхинкау · Ламардон · Верх. Ками · Кармадон · Барзикау · Верх. Фиагдон · Стар. Саниба · Урикау · Кадгарон · Дзинага · Тменикау · Джимара · Харисджин · Ниж. Ларс · Верх. Ларс · Сагол · Верх. Зарамаг · Ниж. Зарамаг · Сатат · Цирем · Гибсли · Цемарз · Худисау · Елгона · Бахват · Верх. Унал · Кулата · Ногкау · Садон · Мизур · Дайкау · Бад · Арикон · Хохст · Хумали · Верх. Цей · Мизилей · Буron · Ирыхинкау · Сур-Дур · Карман-Синдзикау · Кора-Урсдон · Ахсарисав · Чулух · Ирафский · Дигорский · Алагир · Змейская · Иран · Пескен · Сред. Урух · Толдзгун · Верх. Урух · Шагепбарз · Хазнидон · Советское · Чикола · Сур-Дигора · Дигора · Ардон · Алагир · Октябрьское · Владикавказ · Городской округ город Владикавказ · Пригородный муниципальный район · Моздокский муниципальный район · Ирафский муниципальный район · Дигорский муниципальный район · Кировский муниципальный район · Правобережный муниципальный район · Ардонский муниципальный район · Алагирский муниципальный район

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта			А. Ю. Прохоров
Ведущий инженер			А. А. Хритлова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания		
Чертеж:	Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на территории РСО-Алания		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

существующий и строящийся | планируемый к размещению

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

существующий и строящийся | планируемый к размещению

- Железнодорожная станция
- Железнодорожный вокзал

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Автомобильные дороги федерального значения

ОБЪЕКТЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

существующий и строящийся | планируемый к размещению

- Международный аэропорт
- Объект единой системы организации воздушного движения, расположенный вне аэропортов (аэродромов)

ПУНКТ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ

существующий и строящийся | планируемый к размещению

- Пункт пропуска через Государственную границу

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Мостовое сооружение

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

существующий и строящийся | планируемый к размещению

- Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Электрическая подстанция 330 кВ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)

планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Линии электропередачи 330 кВ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ:

планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Магистральный газопровод

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

планируемый к размещению | планируемый к реконструкции

- Водовод (Реконструкция Терско-Кумского канала)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

существующие и планируемые

- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · Тельман · Елизаветинское · Любы Кондратенко · Садовый · Троицкое · Весёлое · Ново-Георгиевское · Осетинский Комарово · Дружба · Луковская · Черноярский · Притеречный · Павлодольская · Ново-Осетинская · Черноярская · Советский · Калининский · Терская · Киевское · Виноградное · Мирный · Раздольное · Кизляр · Сухотское · Октябрьское · Малгобек · Предгорное · Мал. Малгобек

ЭЛЬХОТОВО · Змейская · Ираи · Старый-Дурт · Сухомолское · Батако · Раздзог · Заманкул · Цалык · Карджин · Бекан · Дарьяское · Брут · Гумалаг · Зильга · Чер. Батако · Коста · Фарн · Кировo · Мукурино · Степная · Рамоново · Красный Ход · Цалыково · Ногкау · Расвади · Фиагдон · Нарт · Кадгарон · Архонская · Михайловское · Заводской · Первомайский · Ольгинское · Долаково · Майское · Новое · Чермен · Донгарон · Куртат · Камбилеевское · Комгарон · Сунжа · Ир · Тарское · Балта · Кобан · Гусыра · Карца · Кесдон · Донисар · Дагом · Цамад · Чми · Ниж. Кани · Верх. Кани · Кармадон · Стар. Саниба · Ниж. Ларс · Верх. Ларс

ДИГОРА · АРДОН · АЛАГИР · ВЛАДИКАВКАЗ · ОКТЯБРЬСКОЕ

ЧИКОЛА · Лескен · Средн. Урух · Нов. Урух · Дзагепбарз · Толдзгун · Хазнидон · Советское · Сурх-Дигора · Ахсарисар · Дур-Дур · Калух · Карман-Синдзикау · Кора-Урсдон · Мостиздах · Николаевская · Красногор · Шавлохиан · Ард-Арык · Мин-Дур-Дур · Хурфинан

Кусово · Курикау · Змейская · Ираи · Старый-Дурт · Сухомолское · Батако · Раздзог · Заманкул · Цалык · Карджин · Бекан · Дарьяское · Брут · Гумалаг · Зильга · Чер. Батако · Коста · Фарн · Кировo · Мукурино · Степная · Рамоново · Красный Ход · Цалыково · Ногкау · Расвади · Фиагдон · Нарт · Кадгарон · Архонская · Михайловское · Заводской · Первомайский · Ольгинское · Долаково · Майское · Новое · Чермен · Донгарон · Куртат · Камбилеевское · Комгарон · Сунжа · Ир · Тарское · Балта · Кобан · Гусыра · Карца · Кесдон · Донисар · Дагом · Цамад · Чми · Ниж. Кани · Верх. Кани · Кармадон · Стар. Саниба · Ниж. Ларс · Верх. Ларс · Лескен · Средн. Урух · Нов. Урух · Дзагепбарз · Толдзгун · Хазнидон · Советское · Сурх-Дигора · Ахсарисар · Дур-Дур · Калух · Карман-Синдзикау · Кора-Урсдон · Мостиздах · Николаевская · Красногор · Шавлохиан · Ард-Арык · Мин-Дур-Дур · Хурфинан · Лезгор · Верх. Задалеск · Ниж. Задалеск · Ханаз · Донифарс · Ниж. Нар · Верх. Нар · Мацута · Тарасхатта · Махческ · Карахта · Аксау · Кашхатау · Кашхата · Фаскау · Гапиат · Камунта · Дзинага · Ногкау · Ход · Верх. Анхо · Карайта · Ниж. Унал · Цамад · Донисар · Дагом · Мизур · Дайкау · Бад · Арбон · Холст · Чикола · Гизель · Хуссар · Байтикау · Верх. Чеи · Ниж. Чеи · Буron · Сагол · Верх. Барамаг · Ниж. Барамаг · Сатат · Чибсти · Цисем · Немат · Худисау · Елас · Мар · Елгона · Таланкау · Бехват · Хидиси · Тиб · Капан · Камсхо · Уаллг · Варад · Регах · Кауджин · Зригата · Кесатикау · Тамиск · Цементный · Ногкау · Цалыково · Суадаг · Хохалдон · Нижн. Биргазанг · Верх. Биргазанг · Майрамадаг · Кодахджин · Верх. Саниба · Нижн. Саниба · Тагардон · Гизель · Хуссар · Дзинага · Гапиат · Камунта · Фаскау · Ногкау · Ход · Верх. Анхо · Карайта · Ниж. Унал · Цамад · Донисар · Дагом · Мизур · Дайкау · Бад · Арбон · Холст · Гулп · Далпанкау · Цмити · Кадат · Азуарикау · Барзикау · Верх. Фиагдон · Урикау · Харисджин · Камадур · Ламардон · Фазикау · Дайгас · Тменикау · Джимара · Верх. Саниба · Стар. Саниба · Кармадон · Ниж. Кани · Чми · Разми · Ниж. Ларс · Верх. Ларс

Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-проектная организация
"Южный градостроительный центр"

Директор		С. Ю. Трухачёв
Главный архитектор проекта		А. Ю. Трохоров
Ведущий инженер		А. А. Хритилова

Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
Проект: Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания
Чертеж: Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемых для размещения объектов федерального значения на территории РСО-Алания в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Объект размещения отходов
- Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления

ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

- Зона I
- Зона II

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК · БЕСЛАН · ЭЛЬХОТОВО · ЧИКОЛА · ДИГОРА · АРДОН · АЛАГИР · ОКТЯБРЬСКОЕ · ВЛАДИКАВКАЗ

Тельман · Елизаветинское · Садовый · Любы Кондратенко · Троицкое · Весёлое · Ново-Георгиевское · Осетинский Комарово · Дружба · Черноярский · Луковская · Калининский · Притеречный · Павлодольская · Советский · Терская · Ново-Осетинская · Черноярская · Виноградное · Мирный · Раздольное · Кизляр · Киевское · Сухотское · Октябрьское · Малгобек · Предгорное · Мал. Малгобек · Кусово · Куриканау · Старый-Дурт · Змейская · Иран · Раздзог · Заманкул · Цалык · Карджин · Бекан · Брут · Лескен · Сред. Урух · Нов. Урух · Толдзгун · Дзагепбарз · Хазнидон · Советское · Николаевская · Красногор · Мостиздах · Шкапты · Коста · Фарн · Кировo · Мукулино · Степная · Рамоново · Красный Ход · Нарт · Ольгинское · Долаково · Майское · Новое · Первомайский · Ахканчурт · Чермен · Архонская · Михайловское · Заводской · Донгарон · Куртат · Камбилеевское · Ногир · Комгарон · Сунжа · Гизель · Верх. Саниба · Ниж. Саниба · Фиагдон · Майрадагдаг · Кодахджин · Цаликау · Ногкау · Рассвет · Цаликово · Суадаг · Хаталдон · Ниж. Биргазанг · Верх. Биргазанг · Цементный · Тамиск · Тагардон · Балта · Гусдара · Карца · Кобан · Гули · Дзивгис · Далпакау · Цмити · Кадат · Дуарикау · Ламардон · Камадур · Барзикау · Верх. Фиагдон · Урикау · Фазикау · Дайтавс · Тменикау · Джимара · Верх. Кани · Ниж. Кани · Карман-Дурт · Стар. Саниба · Чми · Разми · Ниж. Ларс · Верх. Ларс · Хариздон · Кидурсс · Ирон · Ард-Хохк · Мер-Дон-Дон · Хох-Дон-Дон · Ард-Дон-Дон · Дзивгисдон · Ардонский канал · Гизельский канал · Лескенский канал · Ногкауский канал · Змейский канал · Ирафский канал · Ногкауский канал

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Существующие и проектные

- Объекты обеспечения пожарной безопасности

ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА:

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
- Территории, подверженные опасным геологическим процессам

ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА:

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
- Зона возможного катастрофического затопления (при аварии на гидродинамически опасном объекте)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

- Автомобильные дороги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

СХЕМА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Сейсмическая опасность в баллах
5% вероятность превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений - 1000 лет)

- VI
- VII
- VIII

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК

БЕСЛАН

ЧИКОЛА

ДИГОРА

АЛАГИР

ВЛАДИКАВКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"			
Директор			С. Ю. Трухачев
Главный архитектор проекта			А. Ю. Грохоцкая
Ведущий инженер			А. А. Хрипкова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания "Материалы по обоснованию в виде карт"		
Чертеж:	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера		
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000	Формат 140x150(h)

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ВИДЕ КАРТ.
СВОДНАЯ КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
М 1:100 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГРАНИЦЫ ЕДИНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Государственная граница Российской Федерации
- Граница субъекта Российской Федерации
- Граница муниципального района
- Граница городского округа
- Граница городского поселения
- Граница сельского поселения

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

(существующий с сохранением; планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

(существующий с сохранением; планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Автомобильные дороги федерального значения

ОБЪЕКТЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Объект единой системы организации воздушного движения, расположенный вне аэропортов (аэродромов)

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Мостовое сооружение

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Электрическая подстанция 330 кВ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Линии электропередачи 330 кВ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ:

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Магистральный газопровод

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Водовод (Реконструкция Терско-Кумского канала)

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

(существующий с сохранением; планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Мостовое сооружение

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Иные объекты придорожного сервиса

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Общеобразовательная организация
- Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования
- Организация дополнительного образования

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Объект культурно-просветительного назначения
- Объект культурно-досугового (клубного) типа
- Зрелищная организация

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
- Спортивное сооружение

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях
- Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
- Медицинская организация особого типа
- Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Стационарные организации социального обслуживания
- Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания
- Объекты молодежной политики

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
- Специализированные коллективные средства размещения
- Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха
- Места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм

ОБЪЕКТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Объект санаторно-курортного назначения

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Административное здание
- Объект проведения гражданских обрядов
- Объекты торговли, общественного питания
- Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
- Ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, иной подобный объект

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

(существующий; планируемый)
- Государственный природный заповедник, в том числе биосферный
- Национальный парк
- Государственный природный заказник

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕРРИТОРИИ

- Территории населенных пунктов
- Покрытые лесом территории

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Предприятие металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки
- Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции
- Предприятие текстильной, легкой промышленности
- Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Предприятие растениеводства
- Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы
- Предприятие по рыболовству и рыбоводству

ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к ликвидации)
- Объект размещения отходов

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

(планируемый к размещению; планируемый к ликвидации)
- Объект, связанный с производственной деятельностью

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования
- Объекты обеспечения пожарной безопасности

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Электростанция гидравлическая (ГЭС)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Электрическая подстанция 110 кВ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП)

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Линии электропередачи 110 кВ

ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Газораспределительная станция (ГРС)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Газопровод распределительный высокого давления

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Водовод

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Водозабор

ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Очистные сооружения (КОС)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

(планируемый к размещению; планируемый к реконструкции)
- Сооружения для защиты от затопления и подтопления

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

МОЗДОКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АРДОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДИГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРАФСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

ПРИГОРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЗДОК
ЭЛЬХОТОВО
ЧИКОЛА
ДИГОРА
АЛАГИР
ВЛАДИКАВКАЗ
БЕСЛАН
ОКТЯБРЬСКОЕ
ЗАВОДСКОЕ
Тельман
Елбаево
Любы Кондратенко
Садовый
Троицкое
Веселое
Ново-Георгиевское
Осетинский Комсомолец
Дружба
Черноярский
Притеречный
Павлодольская
Ново-Осетинская
Черноярская
Виноградное
Мирный
Раздольное
Кизляр
Советский
Украинский
Терская
Киевское
Октябрьское
Сухотское
Малгобек
Предгорное
Мал. Малгобек
Кусово
Куриказ
Батако
Раздзог
Заманкул
Змейская
Иран
Цалык
Карджин
Бекан
Даргавс
Сунжа
Ольгинское
Чермен
Первомайский
Кадгарон
Нарт
Михайловское
Донгарон
Камбилеевское
Комгарон
Сунжа
Ногир
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Кодахджин
Цемынтых
Тамиск
Тагардон
Гусгира
Карца
Кобан
Балта
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Чми
Рами
Ардон
Николаевская
Красногор
Мостиздах
Советское
Хазнидон
Дзагепбаро
Верх. Урух
Сред. Урух
Дескен
Толдзгун
Урух-Дигора
Дуаргун
Хохкау
Ногир
Ханаз
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Лезгор
Донифарс
Ник. Нар
Верх. Нар
Мамисондон
Махческа
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Ахсау
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Камунта
Ногир
Верх. Кмайта
Кмайта
Ногир
Сидон
Мизур
Дайкау
Бад
Хохст
Донисар
Дагом
Цмити
Гулиа
Далпакау
Кадат
Уриканг
Барзикау
Верх. Фиагдон
Харисджин
Ламардон
Фазикау
Дайгако
Верхний Кармадон
Ник. Кармадон
Стар. Саниба
Тменикау
Хайтикау
Хумала
Верх. Чеи
Ник. Чеи
Бурсе
Сагол
Верх. Зарамаг
Ник. Зарамаг
Сатат
Цасем
Тлапанкау
Бахсат
Худисар
Елгона
Кашкасар
Тиб
Варвеев
Полиана
Регах
Зригата
Кесатикау
Кашкасар
Ахсарисар
Ахсарагата
Казахта
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Камунта
Ногир
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Ахсау
Мамисондон
Махческа
Ник. Нар
Верх. Нар
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Ханаз
Донифарс
Лезгор
Ногир
Ольгинское
Первомайский
Чермен
Донгарон
Куртат
Камбилеевское
Комгарон
Сунжа
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Балта
Кобан
Карца
Гусгира
Тагардон
Тамиск
Цемынтых
Кодахджин
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Цаликау
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух
Кусово
Куриказ
Батако
Раздзог
Заманкул
Цалык
Карджин
Бекан
Даргавс
Сунжа
Ольгинское
Чермен
Первомайский
Кадгарон
Нарт
Михайловское
Донгарон
Камбилеевское
Комгарон
Ногир
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Кодахджин
Цемынтых
Тамиск
Тагардон
Гусгира
Карца
Кобан
Балта
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Чми
Рами
Ардон
Николаевская
Красногор
Мостиздах
Советское
Хазнидон
Дзагепбаро
Верх. Урух
Сред. Урух
Дескен
Толдзгун
Урух-Дигора
Дуаргун
Хохкау
Ногир
Ханаз
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Лезгор
Донифарс
Ник. Нар
Верх. Нар
Мамисондон
Махческа
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Ахсау
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Камунта
Ногир
Верх. Кмайта
Кмайта
Ногир
Сидон
Мизур
Дайкау
Бад
Хохст
Донисар
Дагом
Цмити
Гулиа
Далпакау
Кадат
Уриканг
Барзикау
Верх. Фиагдон
Харисджин
Ламардон
Фазикау
Дайгако
Верхний Кармадон
Ник. Кармадон
Стар. Саниба
Тменикау
Хайтикау
Хумала
Верх. Чеи
Ник. Чеи
Бурсе
Сагол
Верх. Зарамаг
Ник. Зарамаг
Сатат
Цасем
Тлапанкау
Бахсат
Худисар
Елгона
Кашкасар
Тиб
Варвеев
Полиана
Регах
Зригата
Кесатикау
Кашкасар
Ахсарисар
Ахсарагата
Казахта
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Камунта
Ногир
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Ахсау
Мамисондон
Махческа
Ник. Нар
Верх. Нар
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Ханаз
Донифарс
Лезгор
Ногир
Ольгинское
Первомайский
Чермен
Донгарон
Куртат
Камбилеевское
Комгарон
Сунжа
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Балта
Кобан
Карца
Гусгира
Тагардон
Тамиск
Цемынтых
Кодахджин
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Цаликау
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух
Кусово
Куриказ
Батако
Раздзог
Заманкул
Цалык
Карджин
Бекан
Даргавс
Сунжа
Ольгинское
Чермен
Первомайский
Кадгарон
Нарт
Михайловское
Донгарон
Камбилеевское
Комгарон
Ногир
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Кодахджин
Цемынтых
Тамиск
Тагардон
Гусгира
Карца
Кобан
Балта
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Чми
Рами
Ардон
Николаевская
Красногор
Мостиздах
Советское
Хазнидон
Дзагепбаро
Верх. Урух
Сред. Урух
Дескен
Толдзгун
Урух-Дигора
Дуаргун
Хохкау
Ногир
Ханаз
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Лезгор
Донифарс
Ник. Нар
Верх. Нар
Мамисондон
Махческа
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Ахсау
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Камунта
Ногир
Верх. Кмайта
Кмайта
Ногир
Сидон
Мизур
Дайкау
Бад
Хохст
Донисар
Дагом
Цмити
Гулиа
Далпакау
Кадат
Уриканг
Барзикау
Верх. Фиагдон
Харисджин
Ламардон
Фазикау
Дайгако
Верхний Кармадон
Ник. Кармадон
Стар. Саниба
Тменикау
Хайтикау
Хумала
Верх. Чеи
Ник. Чеи
Бурсе
Сагол
Верх. Зарамаг
Ник. Зарамаг
Сатат
Цасем
Тлапанкау
Бахсат
Худисар
Елгона
Кашкасар
Тиб
Варвеев
Полиана
Регах
Зригата
Кесатикау
Кашкасар
Ахсарисар
Ахсарагата
Казахта
Кахтахта
Фаснал
Гапшат
Камунта
Ногир
Ольгета
Сауа-Дигора
Дзинага
Ахсау
Мамисондон
Махческа
Ник. Нар
Верх. Нар
Верх. Задалеск
Ник. Задалеск
Ханаз
Донифарс
Лезгор
Ногир
Ольгинское
Первомайский
Чермен
Донгарон
Куртат
Камбилеевское
Комгарон
Сунжа
Гарбские
Ник. Ларс
Верх. Ларс
Балта
Кобан
Карца
Гусгира
Тагардон
Тамиск
Цемынтых
Кодахджин
Ник. Биргазанг
Верх. Биргазанг
Цаликау
Црау
Суадаг
Ник. Саниба
Верх. Саниба
Фиагдон
Цаликау
Рамоново
Красный Ход
Карман-Синдзикау
Кора-Урсдон
Дуаргун
Гусисарисар
Калух

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектная организация "Южный градостроительный центр"		
Директор		С. Ю. Трухачев
Главный архитектор проекта		А. Ю. Трохонов
Ведущий инженер		А. А. Хрипкова
Заказчик:	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	
Проект:	Схема территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания	
Чертеж:	Материалы по обоснованию в виде карт. Сводная карта планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения	
г. Ростов-на-Дону 2024 г.	Заказ № 25-2024	Масштаб 1:100 000 — Формат 140x150(h)