Правительство Камчатского края
Протокольная часть
0 801000 051111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

24.09.2015 № 340-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.06.2014 № 272-П «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2014-2016 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.06.2014 № 272-П «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2014-2016 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 24.09.2015 № 340-П

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Камчатского края на 2014-2016 года

1. Кирпичные многоквартирные дома

Наименование конструктивного элемента	Техническая характеристика	Ед. изм.	Территориальные зоны Камчатского края*																									
			1	2						3			4			5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3	3.1	3.2	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1. Инженерные системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления																												
Разборка трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	п.м.	142	146	146	147	148	150	152	155	158	158	166	168	172	149	151	152	153	148	148	165	160	158	158	160	161	161
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	п.м.	171	175	175	177	177	180	182	186	190	190	199	201	207	179	181	182	184	178	177	198	192	190	189	192	194	193
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	п.м.	249	255	256	258	259	263	266	271	276	277	290	294	302	261	264	266	268	260	259	289	280	276	276	281	282	281
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	п.м.	313	320	322	324	325	330	334	340	348	348	364	369	379	329	332	334	337	326	325	364	352	348	347	353	355	354
Трубопровод	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм)	п.м.	1629	1667	1673	1685	1691	1719	1740	1771	1809	1814	1897	1921	1975	1711	1730	1739	1752	1698	1691	1893	1832	1809	1806	1836	1848	1841
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	п.м.	1907	1951	1958	1972	1979	2012	2037	2073	2117	2122	2220	2248	2311	2002	2025	2035	2051	1987	1979	2215	2144	2117	2113	2149	2162	2155
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	соединение	2455	2511	2521	2538	2548	2590	2622	2668	2725	2732	2857	2894	2975	2578	2607	2619	2640	2558	2548	2852	2760	2725	2720	2766	2783	2774
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	соединение	2860	2926	2938	2958	2969	3018	3055	3109	3175	3184	3330	3372	3467	3003	3038	3052	3076	2981	2969	3323	3216	3175	3170	3223	3243	3232
Трубопровод ХВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 20 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1850	1893	1900	1913	1920	1952	1976	2011	2054	2059	2153	2181	2242	1943	1965	1974	1989	1928	1920	2149	2080	2054	2050	2085	2098	2091
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 25 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1480	1514	1520	1530	1536	1561	1581	1609	1643	1647	1723	1745	1794	1554	1572	1579	1592	1542	1536	1719	1664	1643	1640	1668	1678	1672
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 32 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1423	1456	1462	1471	1477	1501	1520	1547	1580	1584	1656	1678	1725	1494	1511	1518	1530	1483	1477	1653	1600	1580	1577	1604	1614	1608
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 40 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1850	1893	1900	1913	1920	1952	1976	2011	2054	2059	2153	2181	2242	1943	1965	1974	1989	1928	1920	2149	2080	2054	2050	2085	2098	2091
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 50 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1978	2024	2032	2045	2053	2087	2113	2150	2196	2202	2302	2332	2397	2077	2101	2111	2127	2061	2053	2298	2224	2196	2192	2229	2243	2235
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 63 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2234	2286	2295	2310	2319	2357	2386	2429	2480	2487	2601	2634	2708	2346	2373	2384	2403	2328	2319	2595	2512	2480	2476	2518	2533	2525
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 75 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2739	2802	2813	2833	2844	2890	2926	2978	3041	3049	3189	3230	3320	2876	2909	2923	2946	2855	2844	3182	3080	3041	3036	3087	3106	3096
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 90 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	3195	3268	3281	3303	3316	3371	3412	3473	3546	3556	3719	3767	3872	3355	3393	3409	3436	3329	3316	3711	3592	3546	3540	3600	3622	3610
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 110 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	4248	4346	4363	4392	4409	4482	4537	4617	4715	4728	4945	5008	5148	4460	4511	4533	4568	4427	4409	4934	4777	4715	4707	4787	4817	4800
Трубопровод ГВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 20 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1871	1914	1922	1935	1942	1974	1999	2034	2077	2083	2178	2206	2268	1965	1987	1997	2012	1950	1942	2174	2104	2077	2074	2109	2122	2115
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 25 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1487	1521	1527	1538	1544	1569	1588	1617	1651	1655	1731	1753	1802	1561	1579	1587	1599	1550	1544	1727	1672	1651	1648	1676	1686	1680
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /32 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1480	1514	1520	1530	1536	1561	1581	1609	1643	1647	1723	1745	1794	1554	1572	1579	1592	1542	1536	1719	1664	1643	1640	1668	1678	1672
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /40 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1921	1965	1973	1986	1994	2027	2052	2088	2132	2138	2236	2265	2328	2017	2040	2050	2066	2002	1994	2232	2160	2133	2129	2165	2178	2171
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /50 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2149	2198	2207	2222	2231	2267	2295	2336	2385	2392	2501	2534	2604	2256	2282	2293	2311	2239	2231	2496	2416	2385	2381	2422	2437	2428
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 63 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2505	2562	2572	2590	2600	2642	2675	2723	2780	2788	2915	2953	3036	2630	2660	2672	2693	2610	2600	2909	2816	2780	2775	2823	2840	2830
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 75 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2811	2875	2886	2906	2917	2965	3002	3055	3120	3128	3272	3314	3406	2951	2985	2999	3022	2929	2917	3265	3160	3120	3114	3167	3187	3176
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 90 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	4091	4185	4202	4230	4247	4316	4370	4447	4541	4554	4762	4824	4959	4296	4345	4366	4400	4264	4247	4753	4601	4542	4534	4611	4639	4623
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 110 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	4646	4753	4772	4804	4823	4902	4962	5051	5157	5171	5408	5478	5631	4879	4934	4958	4997	4842	4823	5397	5225	5158	5149	5236	5268	5250
Трубопровод ПО	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 20 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1943	1987	1995	2009	2016	2049	2075	2112	2156	2162	2261	2290	2354	2040	2063	2073	2089	2024	2016	2256	2184	2156	2152	2189	2203	2195
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 25 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1551	1587	1593	1604	1610	1636	1657	1686	1722	1726	1806	1829	1880	1629	1647	1655	1668	1617	1610	1802	1744	1722	1719	1748	1759	1753
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 32 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1594	1631	1637	1648	1654	1682	1702	1733	1769	1774	1855	1879	1932	1674	1693	1701	1714	1661	1654	1851	1792	1769	1766	1796	1807	1801
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 40 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2113	2162	2170	2185	2194	2230	2257	2297	2346	2352	2460	2492	2561	2219	2244	2255	2273	2202	2194	2455	2376	2346	2342	2382	2396	2388
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 50 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2640	2701	2711	2730	2740	2785	2819	2869	2930	2938	3073	3112	3199	2772	2803	2817	2839	2751	2740	3066	2968	2930	2925	2975	2993	2983
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 63 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3252	3327	3340	3362	3375	3431	3473	3535	3609	3619	3785	3834	3941	3414	3453	3470	3497	3389	3375	3777	3656	3610	3603	3664	3687	3674
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 75 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3814	3902	3917	3944	3959	4024	4073	4146	4233	4245	4439	4497	4622	4005	4050	4069	4101	3975	3959	4430	4288	4234	4226	4298	4324	4310
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 90 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	4056	4149	4165	4194	4210	4279	4332	4409	4502	4514	4721	4782	4916	4259	4307	4328	4361	4227	4210	4711	4561	4502	4494	4571	4599	4583
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 110 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	6098	6238	6263	6305	6330	6433	6513	6628	6769	6787	7098	7189	7391	6403	6476	6506	6557	6355	6330	7084	6857	6769	6757	6872	6914	6891
Запорно-регулирующая арматура	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 20 мм	шт.	691	707	710	715	718	729	738	751	767	769	803	815	838	726	734	738	743	720	718	803	777	767	766	779	784	781
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 25 мм	шт.	790	808	812	817	820	834	844	859	877	880	920	932	958	830	839	843	850	824	820	918	889	877	876	891	896	893
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 32 мм	шт.	1062	1086	1090	1098	1102	1120	1134	1154	1179	1182	1236	1252	1287	1115	1128	1133	1142	1107	1102	1233	1194	1179	1177	1197	1204	1200
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 40 мм	шт.	1523	1558	1564	1575	1581	1607	1627	1656	1691	1695	1773	1796	1846	1599	1618	1625	1638	1587	1581	1769	1713	1691	1688	1717	1727	1721
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 50 мм	шт.	2133	2182	2190	2205	2214	2250	2278	2318	2367	2374	2482	2514	2585	2239	2265	2276	2293	2223	2214	2477	2398	2367	2363	2403	2418	2410
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 63 мм	шт.	2984	3053	3065	3086	3098	3148	3187	3244	3312	3321	3474	3518	3617	3133	3169	3184	3209	3110	3098	3467	3356	3313	3307	3363	3384	3372
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15К4191П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Состав работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	4077	4171	4187	4216	4232	4301	4354	4432	4526	4538	4746	4807	4942	4281	4330	4350	4384	4249	4232	4736	4585	4526	4518	4595	4623	4607
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 100 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Состав работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	12893	13190	13241	13332	13383	13602	13770	14015	14311	14350	15008	15201	15627	13538	13693	13757	13865	13437	13383	14977	14498	14312	14287	14530	14619	14569

ОДПУ	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	шт.	114	116	117	118	118	120	122	124	126	127	133	134	138	120	121	121	122	119	118	132	128	126	126	128	129	129
	Снятие водомеров диаметром до 100 мм	шт.	349	357	358	361	362	368	372	379	387	388	406	411	423	366	370	372	375	363	362	405	392	387	386	393	395	394
	Установка ОДПУ - Ду 40 мм (муфтовое)	шт.	285	291	292	294	295	300	304	309	316	317	331	336	345	299	302	304	306	297	295	331	320	316	315	321	323	322
	Установка ОДПУ - Ду 50 мм (муфтовое)	шт.	1957	2002	2010	2023	2031	2064	2090	2127	2172	2178	2278	2307	2372	2055	2078	2088	2104	2039	2031	2273	2200	2172	2168	2205	2219	2211
	Установка ОДПУ - Ду 80 мм (фланцевое)	шт.	2604	2664	2675	2693	2703	2747	2781	2831	2891	2899	3031	3070	3156	2734	2766	2779	2801	2714	2703	3025	2928	2891	2886	2935	2953	2943
	Установка ОДПУ - Ду 100 мм (фланцевое)	шт.	3515	3596	3610	3635	3649	3708	3754	3821	3902	3912	4091	4144	4260	3691	3733	3751	3780	3663	3649	4083	3952	3902	3895	3961	3986	3972
Разборка изоляции	Разборка тепловой изоляции из минваты	м2	71	72	73	73	74	74	75	76	77	79	79	83	84	86	75	76	76	77	74	74	83	80	79	79	80	81	80
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	м2	50	51	51	52	52	53	53	54	55	55	58	59	60	52	53	53	54	52	52	58	56	55	55	56	56	56
Теплоизоляционные работы	Трубопровод ХВС PN10 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1039	1063	1067	1074	1078	1096	1109	1129	1153	1156	1209	1225	1259	1091	1103	1108	1117	1083	1078	1207	1168	1153	1151	1171	1178	1174
	Трубопровод ХВС PN10 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1060	1085	1089	1096	1100	1119	1132	1152	1177	1180	1234	1250	1285	1113	1126	1131	1140	1105	1100	1232	1192	1177	1175	1195	1202	1198
	Трубопровод ХВС PN10 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1089	1114	1118	1126	1130	1149	1163	1183	1208	1212	1267	1284	1319	1143	1156	1162	1171	1135	1130	1265	1224	1208	1206	1227	1234	1230
	Трубопровод ХВС PN10 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1188	1216	1220	1229	1233	1254	1269	1292	1319	1323	1383	1401	1440	1248	1262	1268	1278	1238	1233	1380	1336	1319	1317	1339	1347	1343
	Трубопровод ХВС PN10 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1252	1281	1286	1295	1300	1321	1337	1361	1390	1394	1458	1476	1518	1315	1330	1336	1347	1305	1300	1455	1408	1390	1388	1411	1420	1415
	Трубопровод ХВС PN10 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1295	1325	1330	1339	1344	1366	1383	1408	1437	1441	1507	1527	1570	1360	1375	1382	1393	1350	1344	1504	1456	1438	1435	1459	1468	1463
	Трубопровод ХВС PN10 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1345	1376	1381	1391	1396	1419	1436	1462	1493	1497	1565	1586	1630	1412	1428	1435	1446	1401	1396	1562	1512	1493	1490	1516	1525	1520
	Трубопровод ХВС PN10 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1637	1674	1681	1692	1699	1727	1748	1779	1817	1821	1905	1929	1984	1718	1738	1746	1760	1706	1699	1901	1840	1817	1813	1844	1856	1849
	Трубопровод ХВС PN10 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1729	1769	1776	1788	1795	1824	1847	1879	1919	1924	2013	2039	2096	1816	1836	1845	1859	1802	1795	2009	1944	1919	1916	1949	1961	1954
	Трубопровод ГВС PN20 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1096	1121	1125	1133	1137	1156	1170	1191	1216	1220	1275	1292	1328	1151	1164	1169	1178	1142	1137	1273	1232	1216	1214	1235	1242	1238
	Трубопровод ГВС PN20 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1124	1150	1155	1162	1167	1186	1201	1222	1248	1251	1309	1325	1363	1180	1194	1200	1209	1172	1167	1306	1264	1248	1246	1267	1275	1270
	Трубопровод ГВС PN20 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1153	1179	1184	1192	1197	1216	1231	1253	1279	1283	1342	1359	1397	1210	1224	1230	1240	1201	1197	1339	1296	1280	1277	1299	1307	1303
	Трубопровод ГВС PN20 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1295	1325	1330	1339	1344	1366	1383	1408	1437	1441	1507	1527	1570	1360	1375	1382	1393	1350	1344	1504	1456	1438	1435	1459	1468	1463
	Трубопровод ГВС PN20 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1380	1412	1418	1427	1433	1456	1474	1500	1532	1536	1607	1627	1673	1449	1466	1473	1484	1439	1433	1604	1552	1532	1530	1556	1565	1560
	Трубопровод ГВС PN20 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1444	1478	1483	1494	1499	1524	1543	1570	1603	1608	1681	1703	1751	1517	1534	1541	1553	1505	1499	1678	1624	1603	1601	1628	1638	1632
	Трубопровод ГВС PN20 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1537	1572	1578	1589	1595	1621	1641	1671	1706	1711	1789	1812	1863	1614	1632	1640	1653	1602	1595	1785	1728	1706	1703	1732	1743	1737
	Трубопровод ГВС PN20 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2099	2147	2156	2170	2179	2215	2242	2282	2330	2336	2443	2475	2544	2204	2229	2240	2257	2188	2179	2438	2360	2330	2326	2365	2380	2372
	Трубопровод ЦО PN20 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2426	2482	2492	2509	2519	2560	2591	2637	2693	2701	2824	2861	2941	2548	2577	2589	2609	2529	2519	2819	2728	2693	2689	2734	2751	2742
	Трубопровод ЦО PN25 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1174	1201	1206	1214	1219	1239	1254	1276	1303	1307	1367	1384	1423	1233	1247	1253	1263	1224	1219	1364	1320	1303	1301	1323	1331	1327
	Трубопровод ЦО PN25 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1210	1237	1242	1251	1256	1276	1292	1315	1343	1346	1408	1426	1466	1270	1285	1291	1301	1261	1256	1405	1360	1343	1340	1363	1372	1367
	Трубопровод ЦО PN25 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1252	1281	1286	1295	1300	1321	1337	1361	1390	1394	1458	1476	1518	1315	1330	1336	1347	1305	1300	1455	1408	1390	1388	1411	1420	1415
	Трубопровод ЦО PN25 40.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1594	1631	1637	1648	1654	1682	1702	1733	1769	1774	1855	1879	1932	1674	1693	1701	1714	1661	1654	1851	1792	1769	1766	1796	1807	1801
	Трубопровод ЦО PN25 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1722	1762	1768	1780	1787	1817	1839	1872	1911	1917	2004	2030	2087	1808	1829	1837	1852	1795	1787	2000	1936	1911	1908	1940	1952	1946
	Трубопровод ЦО PN25 63.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1822	1863	1871	1883	1891	1922	1945	1980	2022	2027	2120	2148	2208	1913	1934	1944	1959	1898	1891	2116	2048	2022	2018	2053	2065	2058
	Трубопровод ЦО PN25 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1957	2002	2010	2023	2031	2064	2090	2127	2172	2178	2278	2307	2372	2055	2078	2088	2104	2039	2031	2273	2200	2172	2168	2205	2219	2211

Теплоизоляционные работы	Трубопровод ЦО PN25 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2099	2147	2156	2170	2179	2215	2242	2282	2330	2336	2443	2475	2544	2204	2229	2240	2257	2188	2179	2438	2360	2330	2326	2365	2380	2372
	Трубопровод ЦО PN25 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2426	2482	2492	2509	2519	2560	2591	2637	2693	2701	2824	2861	2941	2548	2577	2589	2609	2529	2519	2819	2728	2693	2689	2734	2751	2742
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52
Прочие работы	Разборка покрытий полов деревянных	м2	164	167	168	169	170	173	175	178	182	182	190	193	198	172	174	175	176	171	170	190	184	182	181	184	186	185
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	9670	9892	9931	9999	10037	10202	10327	10511	10734	10763	11256	11401	11720	10153	10269	10318	10399	10077	10037	11233	10873	10734	10715	10897	10964	10927
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	м3	12431	12717	12766	12853	12903	13114	13276	13512	13798	13835	14469	14656	15066	13052	13201	13264	13367	12955	12903	14440	13978	13799	13774	14008	14095	14047
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	420	429	431	434	436	443	448	456	466	467	489	495	509	441	446	448	451	438	436	488	472	466	465	473	476	474
	Укладка лаг по цементным перекрытиям	м2	505	517	519	522	524	533	540	549	561	562	588	596	612	530	537	539	543	526	524	587	568	561	560	569	573	571
	Устройство покрытий деревянных толщиной 36 мм	м2	1814	1856	1863	1876	1883	1914	1938	1972	2014	2019	2112	2139	2199	1905	1927	1936	1951	1891	1883	2108	2040	2014	2011	2045	2057	2050
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	21	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	26	22	23	23	23	22	22	25	24	24	24	24	24	24
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	149	153	153	155	155	158	160	162	166	166	174	176	181	157	159	159	161	156	155	174	168	166	166	168	169	169
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	356	364	365	368	369	375	380	387	395	396	414	419	431	374	378	380	383	371	369	413	400	395	394	401	403	402
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	299	306	307	309	310	315	319	325	332	333	348	352	362	314	317	319	321	311	310	347	336	332	331	337	339	338
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	847	866	870	876	879	893	904	920	940	942	986	998	1026	889	899	903	911	882	879	984	952	940	938	954	960	957

1.2. Инженерная система водоотведения

Сети канализации и водоотведения	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (с фасонными частями)(объем мусора-0,0059 т)	м	264	270	272	273	274	279	282	287	293	294	308	312	320	278	281	282	284	276	274	307	297	294	293	298	300	299
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (с фасонными частями)(объем мусора - 0,0134 т)	м	329	337	338	340	341	347	351	358	365	366	383	388	399	345	349	351	354	343	341	382	370	365	364	371	373	372
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм (мусор-0,0243 т)	м	431	441	442	445	447	454	460	468	478	479	501	508	522	452	457	459	463	449	447	500	484	478	477	485	488	487
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,27 кг на 1 п.м.)	п.м.	1112	1137	1142	1150	1154	1173	1187	1208	1234	1237	1294	1311	1347	1167	1181	1186	1195	1159	1154	1291	1250	1234	1232	1253	1261	1256
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 2,9 кг на 1 п.м.)	п.м.	1160	1186	1191	1199	1204	1223	1238	1260	1287	1291	1350	1367	1405	1218	1231	1237	1247	1208	1204	1347	1304	1287	1285	1307	1315	1310
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,624 кг на 1 п.м.)	п.м.	1658	1696	1703	1714	1721	1749	1771	1802	1840	1845	1930	1955	2009	1741	1761	1769	1783	1728	1721	1926	1864	1840	1837	1868	1880	1873
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 1,343 кг на 1 п.м.)	п.м.	1669	1708	1715	1726	1733	1761	1783	1815	1853	1858	1943	1968	2023	1753	1773	1781	1795	1740	1733	1939	1877	1853	1850	1881	1893	1887
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт	1480	1514	1520	1530	1536	1561	1581	1609	1643	1647	1723	1745	1794	1554	1572	1579	1592	1542	1536	1719	1664	1643	1640	1668	1678	1672
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (Очистка колодца от мусора и осадка. Копание приямка.Пробивка проема в стене колодца.Заделка в стену колодца конца трубы.Засыпка приямка.Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)	врезка	11642	11910	11956	12038	12084	12282	12434	12655	12922	12957	13551	13726	14110	12224	12364	12422	12519	12132	12084	13523	13091	12923	12900	13119	13200	13155
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	м	2474	2531	2541	2558	2568	2610	2642	2689	2746	2754	2880	2917	2999	2598	2628	2640	2661	2578	2568	2874	2782	2746	2742	2788	2805	2796
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» простого засора	м	507	519	521	525	527	535	542	552	563	565	591	598	615	533	539	541	546	529	527	589	571	563	562	572	575	573
Земляные работы	Разработка грунта с отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	145	148	149	150	151	153	155	158	161	162	169	171	176	152	154	155	156	151	151	169	163	161	161	164	165	164
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	199	204	205	206	207	210	213	217	221	222	232	235	242	209	212	213	214	208	207	232	224	221	221	225	226	225
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	450	461	462	466	467	475	481	490	500	501	524	531	546	473	478	481	484	469	467	523	506	500	499	507	511	509
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	588	601	604	608	610	620	628	639	652	654	684	693	712	617	624	627	632	613	610	683	661	652	651	662	666	664
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	947	968	972	979	983	999	1011	1029	1051	1054	1102	1116	1147	994	1005	1010	1018	986	983	1100	1064	1051	1049	1067	1073	1070
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	325	332	333	336	337	343	347	353	360	361	378	383	394	341	345	346	349	338	337	377	365	360	360	366	368	367
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	12	12	11	11	13	12	12	12	12	12	12
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3	513	524	527	530	532	541	548	557	569	571	597	604	621	538	544	547	551	534	532	596	576	569	568	578	581	579
	Уплотнение грунта щебнем	м3	3259	3334	3347	3369	3382	3438	3480	3542	3617	3627	3793	3842	3949	3422	3461	3477	3504	3396	3382	3785	3664	3617	3611	3672	3695	3682
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	1656	1694	1701	1712	1719	1747	1769	1800	1838	1843	1928	1953	2007	1739	1759	1767	1781	1726	1719	1924	1862	1838	1835	1866	1878	1871
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 (объем мусора-0,125 т)	м2	2016	2063	2071	2085	2093	2127	2153	2192	2238	2244	2347	2377	2444	2117	2141	2151	2168	2101	2093	2342	2267	2238	2234	2272	2286	2279
Прочие работы	Разборка покрытий полов деревянных	м2	164	167	168	169	170	173	175	178	182	182	190	193	198	172	174	175	176	171	170	190	184	182	181	184	186	185
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	9670	9892	9931	9999	10037	10202	10327	10511	10734	10763	11256	11401	11720	10153	10269	10318	10399	10077	10037	11233	10873	10734	10715	10897	10964	10927
	Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных	м3	12431	12717	12766	12853	12903	13114	13276	13512	13798	13835	14469	14656	15066	13052	13201	13264	13367	12955	12903	14440	13978	13799	13774	14008	14095	14047
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	420	429	431	434	436	443	448	456	466	467	489	495	509	441	446	448	451	438	436	488	472	466	465	473	476	474
	Укладка лаг по цементным перекрытиям	м2	505	517	519	522	524	533	540	549	561	562	588	596	612	530	537	539	543	526	524	587	568	561	560	569	573	571
	Устройство покрытий деревянных толщиной 36 мм	м2	1814	1856	1863	1876	1883	1914	1938	1972	2014	2019	2112	2139	2199	1905	1927	1936	1951	1891	1883	2108	2040	2014	2011	2045	2057	2050
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	21	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	26	22	23	23	23	22	22	25	24	24	24	24	24	24
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	149	153	153	155	155	158	160	162	166	166	174	176	181	157	159	159	161	156	155	174	168	166	166	168	169	169
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	356	364	365	368	369	375	380	387	395	396	414	419	431	374	378	380	383	371	369	413	400	395	394	401	403	402
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	299	306	307	309	310	315	319	325	332	333	348	352	362	314	317	319	321	311	310	347	336	332	331	337	339	338
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52

1.3. Кровля

Кровля	Разборка покрытий кровель из листовой стали (мусор-0,0051 т)	м2	37	38	38	39	39	39	40	41	41	42	43	44	45	39	40	40	40	39	39	43	42	41	41	42	42	42
	Разборка кровельного покрытия из асбестоцементных листов (мусор-0,0145 т)	м2	71	72	72	73	73	74	75	77	78	78	82	83	85	74	75	75	76	73	73	82	79	78	78	79	80	80
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (мусор-0,0012 т)	м	36	36	37	37	37	38	38	39	39	40	41	42	43	37	38	38	38	37	37	41	40	39	39	40	40	40
	Разборка парапетных решеток (мусор-0,008 т)	м	59	60	60	61	61	62	63	64	65	65	68	69	71	62	62	63	63	61	61	68	66	65	65	66	66	66
	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах (слуховое окно) (мусор - 0,0257 т)	шт	293	300	301	303	304	309	313	319	325	326	341	346	355	308	311	313	315	306	304	341	330	325	325	330	332	331

Кровля	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (выход на крышу) (мусор-0,02 т)	м2	522	534	536	539	541	550	557	567	579	581	607	615	632	548	554	557	561	544	541	606	587	579	578	588	591	589
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,0127 т)	м2	260	266	267	269	270	275	278	283	289	290	303	307	315	273	276	278	280	271	270	302	293	289	288	293	295	294
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм (мусор-0,0211 т)	м2	405	414	416	418	420	427	432	440	449	450	471	477	490	425	430	432	435	422	420	470	455	449	448	456	459	457
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,017 т)	м2	695	711	714	719	722	733	742	756	772	774	809	820	842	730	738	742	747	724	722	807	782	772	770	783	788	785
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (мусор - 0,0283 т)	м2	1111	1137	1141	1149	1153	1172	1187	1208	1233	1237	1293	1310	1347	1167	1180	1185	1195	1158	1153	1291	1249	1233	1231	1252	1260	1255
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев - 0,0266 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0097 т)	м	1513	1547	1553	1564	1570	1596	1615	1644	1679	1683	1761	1783	1833	1588	1606	1614	1627	1576	1570	1757	1701	1679	1676	1705	1715	1709
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмаской и обертывание толью-0,0472 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0127 т)	м	1125	1151	1155	1163	1168	1187	1201	1223	1249	1252	1309	1326	1363	1181	1195	1200	1210	1172	1168	1307	1265	1249	1246	1268	1275	1271
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 32-40 мм	м2	352	360	361	364	365	371	376	382	390	392	409	415	426	369	374	375	378	367	365	409	396	391	390	396	399	398
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	261	267	268	270	271	275	279	284	290	290	304	308	316	274	277	278	281	272	271	303	293	290	289	294	296	295
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 (слуховое окно)	м2	4239	4336	4353	4383	4400	4472	4527	4608	4705	4718	4934	4998	5138	4451	4502	4523	4558	4418	4400	4924	4766	4706	4697	4777	4806	4790
	Установка оконных переплетов с жалюзийными створками в готовые коробки (слуховое окно)	шт	7156	7321	7349	7399	7428	7550	7643	7778	7943	7965	8329	8437	8673	7514	7600	7635	7695	7457	7428	8313	8046	7944	7929	8064	8114	8086
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	934	956	959	966	970	986	998	1015	1037	1040	1087	1101	1132	981	992	997	1005	974	970	1085	1050	1037	1035	1053	1059	1056
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ или аналог	м2	301	308	309	311	312	317	321	327	334	335	350	355	364	316	319	321	323	313	312	349	338	334	333	339	341	340
	Устройство покрытия кровли по готовым прогонам из профилированного настила окрашенного: С21-1000-0,6	м2	1508	1543	1549	1560	1566	1591	1611	1639	1674	1679	1756	1778	1828	1584	1602	1609	1622	1572	1566	1752	1696	1674	1671	1700	1710	1704
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	м2	1865	1908	1916	1929	1936	1968	1992	2027	2070	2076	2171	2199	2261	1958	1981	1990	2006	1944	1936	2167	2097	2070	2067	2102	2115	2108
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)	м2	2426	2482	2492	2509	2519	2560	2591	2638	2693	2701	2824	2861	2941	2548	2577	2589	2609	2529	2519	2819	2728	2694	2689	2734	2751	2742
	Устройство поясов в опалубке (ремонт разрушенных стен вентиляционных шахт)	м3	29041	29709	29825	30029	30145	30638	31016	31568	32236	32323	33804	34240	35198	30493	30842	30987	31230	30265	30145	33735	32655	32238	32180	32727	32929	32817
	Ремонт штукатурки гладких фасадов (стен вентшахт) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	986	1009	1012	1019	1023	1040	1053	1072	1094	1097	1148	1162	1195	1035	1047	1052	1060	1027	1023	1145	1109	1094	1092	1111	1118	1114
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	230	236	237	238	239	243	246	250	256	256	268	272	279	242	245	246	248	240	239	268	259	256	255	260	261	260
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	264	270	271	273	274	279	282	287	293	294	308	311	320	277	281	282	284	275	274	307	297	293	293	298	300	299
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	829	848	852	857	861	875	886	901	920	923	965	978	1005	871	881	885	892	864	861	963	932	921	919	934	940	937
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты теплоизоляционные толщиной 40 мм: 1 м3 на 25 м2 утепляемой площади)	м3	28720	29380	29495	29696	29811	30299	30673	31218	31879	31965	33430	33860	34808	30156	30500	30644	30884	29930	29811	33361	32294	31881	31824	32365	32564	32453
	Прорезка борозд в старой кровле нарезниками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см	м	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	8	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (мусор-0,0078 т)	м2	66	68	68	68	69	70	71	72	74	74	77	78	80	70	70	71	71	69	69	77	74	74	73	75	75	75
	Демонтаж с К=0,8.Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (мусор-0,036 т)	м2	163	167	168	169	170	172	174	178	181	182	190	193	198	171	173	174	176	170	170	190	184	181	181	184	185	185
	Демонтаж с К=0,8. Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины (мусор-0,0024 т)	м2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	318	326	327	329	331	336	340	346	353	354	371	375	386	334	338	340	342	332	331	370	358	353	353	359	361	360
	Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины	м2	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	17	17	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	36	36	37	37	37	38	38	39	40	40	41	42	43	37	38	38	38	37	37	41	40	40	40	40	40	40
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1444	1477	1483	1493	1499	1524	1542	1570	1603	1607	1681	1703	1750	1516	1534	1541	1553	1505	1499	1678	1624	1603	1600	1628	1638	1632
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	м2	790	808	812	817	820	834	844	859	877	880	920	932	958	830	839	843	850	824	820	918	889	877	876	891	896	893
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1443	1476	1482	1492	1497	1522	1541	1568	1601	1606	1679	1701	1748	1515	1532	1539	1551	1503	1497	1676	1622	1601	1599	1626	1636	1630
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	724	741	744	749	752	764	774	787	804	806	843	854	878	761	769	773	779	755	752	842	815	804	803	816	821	819
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1865	1908	1916	1929	1936	1968	1992	2028	2071	2076	2171	2199	2261	1959	1981	1990	2006	1944	1936	2167	2098	2071	2067	2102	2115	2108
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1974	2020	2027	2041	2049	2083	2108	2146	2191	2197	2298	2327	2393	2073	2097	2106	2123	2057	2049	2293	2220	2191	2187	2225	2238	2231
	Смена отделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (мусор-0,0022 т)	м	485	496	498	502	504	512	518	527	538	540	565	572	588	509	515	518	522	506	504	564	546	539	538	547	550	548
	Смена отделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (мусор-0,0033 т)	м	803	822	825	831	834	848	858	873	892	894	935	947	974	844	853	857	864	837	834	933	903	892	890	905	911	908
	Смена отделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без отделки боковых стенок) шириной до 1 м (мусор-0,0049 т)	м	981	1004	1008	1015	1019	1035	1048	1067	1089	1092	1142	1157	1189	1030	1042	1047	1055	1023	1019	1140	1103	1089	1087	1106	1113	1109
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (объем мусора-0,0059 т)	м	1041	1065	1069	1077	1081	1098	1112	1132	1156	1159	1212	1228	1262	1093	1106	1111	1120	1085	1081	1209	1171	1156	1154	1173	1181	1177
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1/2 м)	шт	3371	3448	3462	3485	3499	3556	3600	3664	3741	3752	3923	3974	4085	3539	3580	3596	3625	3513	3499	3915	3790	3742	3735	3798	3822	3809
	Смена водосточных воронок	шт	6584	6736	6762	6808	6834	6946	7032	7157	7309	7328	7664	7763	7980	6913	6992	7025	7080	6862	6834	7648	7404	7309	7296	7420	7466	7440
	Демонтаж зонтов (площадь поверхности зонтов) (мусор-0,06 т)	м2	451	462	464	467	469	476	482	491	501	502	526	532	547	474	479	482	485	471	469	524	508	501	500	509	512	510
	Изготовление зонтов вентиляционных систем из листовой горячекатанной стали марки Ст3 толщиной: 1 мм (1 м2 = 7,85 кг - площади поверхности зонта). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	м2	2193	2243	2252	2267	2276	2313	2342	2383	2434	2440	2552	2585	2657	2302	2328	2339	2358	2285	2276	2547	2465	2434	2430	2471	2486	2478
	Установка зонтов (площадь поверхности зонтов)	м2	984	1007	1010	1017	1021	1038	1051	1070	1092	1095	1145	1160	1193	1033	1045	1050	1058	1025	1021	1143	1106	1092	1090	1109	1116	1112
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	62	64	64	65	65	66	67	68	69	69	73	74	76	66	66	67	67	65	65	72	70	69	69	70	71	71
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72	73	74	74	74	76	76	78	79	80	83	84	87	75	76	76	77	75	74	83	80	79	79	81	81	81
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли при расходе на 1 место:пластина резиновая-0,11 кг; рулонный материал-17,25 м2; сталь листовая 0,7 мм - 7 кг; гильзы: стальные с фланцами- 15 кг, бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)-0,032 м3 (Состав работ:Очистка поверхности кровли.Устройство бетонной подушки.Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной сиуриком.Установка стальных гильз с зачеканкой затеков смоляной паклей.Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.Установка фартуков с креплением хомутами.)	место	12319	12602	12651	12738	12787	12996	13157	13391	13674	13711	14339	14524	14930	12935	13083	13144	13247	12838	12787	14310	13852	13675	13650	13882	13968	13920
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	шт	1527	1562	1568	1578	1585	1611	1630	1659	1694	1699	1777	1800	1850	1603	1621	1629	1642	1591	1585	1773	1717	1695	1692	1720	1731	1725
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций антипиреном «ОЗОН-007» при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	м2	171	175	175	176	177	180	182	185	189	190	199	201	207	179	181	182	183	178	177	198	192	189	189	192	193	193
Прочие работы	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	847	866	870	876	879	893	904	920	940	942	986	998	1026	889	899	903	911	882	879	984	952	940	938	954	960	957
	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	14793	15133	15192	15296	15355	15607	15799	16080	16420	16465	17219	17441	17929	15533	15710	15784	15908	15416	15355	17184	16634	16421	16392	16671	16773	16716
	Установка металлических дверных блоков	м2	2184	2235	2243	2259	2267	2305	2333	2374	2425	2431	2543	2575	2648	2294	2320	2331	2349	2276	2267	2538	2456	2425	2421	2462	2477	2468

Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52
1.4. Фундамент																													
Ж/б фундамент ленточный (монолитный, сборный), столбчатый	Цементация	м3	12753	14438	14495	14594	14650	14890	15073	15342	15666	15709	16428	16640	17106	14819	14989	15059	15177	14709	14650	16395	15870	15667	15639	15905	16003	15949
	Усиление блоками	м3	25027	28335	28445	28639	28750	29221	29581	30107	30744	30827	32240	32656	33570	29083	29415	29553	29785	28865	28750	32174	31144	30746	30691	31213	31405	31298
	Усиление обоймами	м3	34529	39093	39246	39513	39666	40316	40813	41539	42418	42532	44481	45054	46315	40125	40583	40774	41094	39824	39666	44390	42969	42420	42344	43064	43329	43182
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52
1.5 Фасад																													
Фасад	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (мусор- 0,0074 т)	м2	342	349	351	353	355	360	365	371	379	380	398	403	414	359	363	364	367	356	355	397	384	379	378	385	387	386
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	м2	71	73	73	74	74	75	76	77	79	79	83	84	86	75	76	76	77	74	74	83	80	79	79	80	81	80
	Разборка обшивки неутепленных деревянных стен (мусор-0,0094 т)	м2	57	58	58	59	59	60	61	62	63	63	66	67	69	60	60	61	61	59	59	66	64	63	63	64	65	64
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	306	313	314	316	318	323	327	333	340	341	356	361	371	321	325	326	329	319	318	355	344	340	339	345	347	346
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemfix», «Ратов и т.п.	п.м.	897	917	921	927	931	946	958	975	995	998	1044	1057	1087	941	952	957	964	934	931	1041	1008	995	993	1010	1017	1013
	Изоляция стен фасада здания на сухо плитами из минеральной ваты (плита размером 1000x500x50 мм -0,025 м3, площадью 0,5 м2; 0,05 м3 на 1 м2); на синтетическом связующем М-125 (1 м2 - 0,05 м3 изоляции)	м2	790	808	811	817	820	833	844	859	877	879	919	931	957	829	839	843	849	823	820	917	888	877	875	890	896	892
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного настила окрашенного С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)(норматив материальных ресурсов на м2: профилированный настил С21-1000-0,6 - 7,4 кг; конструкции стальные нащельников и деталей обрамления-0,006 кг; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т -0,002 кг; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм-6,45 шт.; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм-6,45 шт.)	м2	2533	2591	2601	2619	2629	2672	2705	2753	2812	2819	2949	2987	3070	2660	2690	2703	2724	2640	2629	2943	2848	2812	2807	2855	2872	2862
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	м2	10574	10817	10859	10933	10975	11155	11293	11493	11737	11768	12308	12466	12815	11102	11229	11282	11370	11019	10975	12283	11889	11737	11716	11916	11989	11948
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (при расходе на 1 м2 оконного проема: водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 0,66 п.м.; откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.; аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.)	м2	2647	2708	2718	2737	2748	2793	2827	2877	2938	2946	3081	3121	3208	2779	2811	2824	2846	2758	2748	3075	2976	2938	2933	2983	3001	2991
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (панелями типа "Унилин")	м2	4796	4906	4925	4959	4978	5060	5122	5213	5323	5338	5582	5654	5813	5036	5093	5117	5157	4998	4978	5571	5393	5324	5314	5404	5438	5419
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	285	291	292	294	295	300	304	309	316	317	331	336	345	299	302	304	306	297	295	331	320	316	315	321	323	322
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	932	954	957	964	968	983	996	1013	1035	1037	1085	1099	1130	979	990	995	1002	971	968	1083	1048	1035	1033	1050	1057	1053
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	213	218	219	221	222	225	228	232	237	238	248	252	259	224	227	228	230	222	222	248	240	237	237	241	242	241
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	м2	555	568	570	574	576	586	593	603	616	618	646	654	673	583	589	592	597	578	576	645	624	616	615	625	629	627
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (Состав работ:Огрунтовка.Первая окраска.Вторая окраска)	м2	107	109	110	110	111	113	114	116	118	119	124	126	129	112	113	114	115	111	111	124	120	118	118	120	121	121
	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (размер доски обреной хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) (объем мусора 0,0025 т)	м	199	204	205	206	207	210	213	217	221	222	232	235	241	209	212	213	214	208	207	231	224	221	221	225	226	225
	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200x200 мм (Состав работ:Расшивка венцов досками.Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части.Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и подмене. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя.Подгонка и укладка венца на место с прокладкой паклы и конопаткой. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.) (объем мусора - 0,0266 т)	м	2668	2730	2740	2759	2770	2815	2850	2900	2962	2970	3106	3146	3234	2802	2834	2847	2869	2781	2770	3100	3000	2962	2957	3007	3025	3015
	Ремонт конопатки шва пеной монтажной	м	147	150	151	152	152	155	157	159	163	163	171	173	178	154	156	156	158	153	152	170	165	163	162	165	166	166
	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками (площадь антисептированной поверхности)	м2	171	175	175	177	177	180	182	186	190	190	199	201	207	179	181	182	184	178	177	198	192	190	189	192	194	193
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (поколь)	м2	263	269	270	272	273	278	281	286	292	293	306	310	319	276	280	281	283	274	273	306	296	292	292	297	299	297
	Ремонт отмостки - 1 м2	м2	1893	1936	1944	1957	1965	1997	2021	2057	2101	2107	2203	2232	2294	1987	2010	2020	2035	1972	1965	2199	2128	2101	2097	2133	2146	2139
прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	14793	15133	15192	15296	15355	15607	15799	16080	16420	16465	17219	17441	17929	15533	15710	15784	15908	15416	15355	17184	16634	16421	16392	16671	16773	16716
	Установка металлических дверных блоков	м2	2184	2235	2243	2259	2267	2305	2333	2374	2425	2431	2543	2575	2648	2294	2320	2331	2349	2276	2267	2538	2456	2425	2421	2462	2477	2468
погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52
1.6. Инженерная система электроснабжения																													
Разборка, демонтаж	Демонтаж выключателей, розеток	шт	21	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	26	22	23	23	23	22	22	25	24	24	24	24	24	24
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	228	233	234	235	236	240	243	248	253	253	265	268	276	239	242	243	245	237	236	264	256	253	252	257	258	257
	Смена выключателей (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки)	шт	192	197	197	199	199	203	205	209	213	214	224	227	233	202	204	205	207	200	199	223	216	213	213	217	218	217
	Демонтаж скрытой электропроводки	м	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	10	11	11	11	10	10	12	11	11	11	11	11	11
	Демонтаж кабеля	м	36	36	37	37	37	38	38	39	39	40	41	42	43	37	38	38	38	37	37	41	40	39	39	40	40	40

Разборка, демонтаж	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	м	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	11	11	11
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	м	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	13	13	13	13	13	13	14	14	14	13	14	14	14
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	м	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	20	17	18	18	18	17	17	19	19	18	18	19	19	19
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	20	17	17	18	18	17	17	19	18	18	18	19	19	19
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм	м	24	25	25	25	25	25	26	26	27	27	28	28	29	25	26	26	26	25	25	28	27	27	27	27	27	27
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	72	73	74	74	75	76	77	78	80	80	84	85	87	75	76	77	77	75	75	83	81	80	80	81	81	81
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	м	124	127	128	129	129	131	133	135	138	138	145	147	151	131	132	133	134	130	129	144	140	138	138	140	141	141
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	25	26	26	26	26	27	27	28	28	28	29	30	31	27	27	27	27	26	26	29	28	28	28	29	29	29
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	73	75	75	76	76	77	78	80	82	82	85	87	89	77	78	78	79	77	76	85	83	82	81	83	83	83
	Демонтаж электросчетчиков	шт	112	114	115	116	116	118	119	122	124	124	130	132	135	117	119	119	120	116	116	130	126	124	124	126	127	126
ВРУ	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части с К=0,5. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	911	932	935	942	945	961	973	990	1011	1014	1060	1074	1104	956	967	972	979	949	945	1058	1024	1011	1009	1026	1033	1029
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	73161	74844	75136	75648	75941	77185	78136	79526	81209	81428	85159	86257	88671	76819	77697	78063	78674	76244	75941	84986	82265	81213	81068	82447	82954	82672
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	72165	73825	74113	74618	74907	76134	77072	78443	80103	80319	84000	85082	87464	75773	76639	77000	77603	75206	74907	83829	81145	80108	79964	81324	81825	81546
Счетчики	Смена электросчетчиков (Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО)	шт	3994	4085	4101	4129	4145	4213	4265	4341	4433	4445	4648	4708	4840	4193	4241	4261	4294	4162	4145	4639	4491	4433	4425	4500	4528	4513
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	шт	192	197	197	199	199	203	205	209	213	214	224	227	233	202	204	205	207	200	199	223	216	213	213	217	218	217
Щитки	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (Состав работ:Очистка щитка от грязи и пыли.Осмотр щитка.Замена выведших из строя элементов.Замена выведших из строя автоматов.Опробование работы щитка.)	шт	2355	2409	2418	2435	2444	2484	2515	2560	2614	2621	2741	2776	2854	2473	2501	2513	2532	2454	2444	2735	2648	2614	2609	2654	2670	2661
	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки с К=0,3. Щитки осветительные (этажные), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	562	575	577	581	583	593	600	611	624	626	654	663	681	590	597	600	604	586	583	653	632	624	623	633	637	635
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки распределительные этажные на 4 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению. Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	36837	37684	37831	38089	38236	38863	39342	40041	40889	40999	42878	43430	44646	38678	39121	39305	39613	38389	38236	42790	41421	40891	40818	41512	41768	41625
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	36949	37799	37947	38206	38353	38982	39462	40164	41014	41125	43009	43563	44783	38797	39240	39425	39734	38506	38353	42921	41547	41016	40943	41639	41895	41753
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	37062	37915	38063	38322	38470	39100	39582	40286	41139	41250	43140	43696	44919	38915	39360	39545	39855	38624	38470	43052	41674	41141	41068	41766	42023	41880
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 3 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	30105	30798	30918	31129	31249	31761	32153	32725	33417	33507	35043	35494	36488	31611	31972	32122	32374	31374	31249	34971	33852	33419	33359	33926	34135	34019
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	30198	30892	31013	31224	31345	31858	32251	32825	33519	33610	35150	35603	36599	31707	32070	32221	32473	31470	31345	35078	33955	33521	33461	34030	34240	34123
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	30290	30986	31107	31320	31441	31956	32349	32925	33622	33712	35257	35712	36711	31804	32168	32319	32572	31566	31441	35185	34059	33623	33563	34134	34344	34227
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 2 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	28127	28774	28887	29084	29196	29674	30040	30574	31221	31306	32740	33162	34090	29534	29871	30012	30247	29313	29196	32673	31628	31223	31167	31697	31893	31784
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	28213	28862	28975	29173	29286	29765	30132	30668	31317	31402	32840	33264	34195	29624	29963	30104	30340	29402	29286	32773	31724	31319	31263	31794	31990	31881
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	28299	28950	29064	29262	29375	29856	30224	30762	31412	31497	32941	33365	34299	29714	30054	30196	30432	29492	29375	32873	31821	31414	31358	31891	32088	31978
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм)	шт	5088	5205	5225	5261	5281	5367	5433	5530	5647	5662	5922	5998	6166	5342	5403	5428	5471	5302	5281	5910	5721	5647	5637	5733	5769	5749
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	5103	5220	5241	5277	5297	5384	5450	5547	5664	5680	5940	6017	6185	5358	5420	5445	5488	5318	5297	5928	5738	5665	5655	5751	5786	5767
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	5119	5236	5257	5293	5313	5400	5467	5564	5682	5697	5958	6035	6204	5375	5436	5462	5504	5334	5313	5946	5756	5682	5672	5768	5804	5784
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм)	шт	7955	8138	8170	8226	8257	8393	8496	8647	8830	8854	9260	9379	9642	8353	8448	8488	8555	8290	8257	9241	8945	8831	8815	8965	9020	8989
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	7979	8163	8195	8251	8283	8418	8522	8674	8857	8881	9288	9408	9671	8378	8474	8514	8581	8316	8283	9269	8972	8858	8842	8992	9048	9017
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	8004	8188	8220	8276	8308	8444	8548	8700	8884	8908	9316	9436	9701	8404	8500	8540	8607	8341	8308	9297	9000	8885	8869	9020	9075	9044
Автоматы	Демонтаж оборудования (К=0,3), которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки. Прибор или аппарат (демонтаж автоматов без сохранения материала)	шт	114	116	117	118	118	120	122	124	126	127	133	134	138	120	121	121	122	119	118	132	128	126	126	128	129	129
	Дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы (без стоимости материала)	шт	192	197	197	199	199	203	205	209	213	214	224	227	233	202	204	205	207	200	199	223	216	213	213	217	218	217
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С)	шт	370	379	380	383	384	390	395	402	411	412	431	436	448	389	393	395	398	386	384	430	416	411	410	417	420	418
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2P 50А, характеристика С)	шт	548	560	563	567	569	578	585	596	608	610	638	646	664	575	582	585	589	571	569	636	616	608	607	617	621	619
Освещение	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый (Светильники НБО 01-60 или аналог)	шт	1082	1106	1111	1118	1123	1141	1155	1176	1201	1204	1259	1275	1311	1136	1149	1154	1163	1127	1123	1256	1216	1201	1198	1219	1226	1222
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,012)	шт	1095	1120	1124	1132	1136	1155	1169	1190	1215	1218	1274	1290	1327	1149	1162	1168	1177	1141	1136	1271	1231	1215	1213	1233	1241	1237
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,024)	шт	1108	1133	1137	1145	1150	1168	1183	1204	1229	1233	1289	1306	1342	1163	1176	1182	1191	1154	1150	1287	1245	1229	1227	1248	1256	1251
	Светильник, устанавливаемый вне зданий светодиодный	шт	35165	35973	36114	36360	36501	37099	37556	38224	39033	39138	40931	41459	42619	36923	37345	37521	37814	36646	36501	40848	39540	39035	38965	39628	39872	39736
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00249)	шт	35252	36063	36204	36451	36592	37191	37649	38319	39130	39236	41033	41562	42726	37015	37438	37614	37909	36738	36592	40950	39639	39132	39062	39726	39971	39835
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00498)	шт	35340	36152	36294	36541	36683	37283	37743	38414	39227	39333	41135	41665	42832	37107	37531	37707	38003	36829	36683	41051	39737	39229	39159	39825	40070	39934
Кабельные линии	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м)	м	463	473	475	478	480	488	494	503	513	515	538	545	561	486	491	493	497	482	480	537	520	513	512	521	524	523
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм)	м	121	124	124	125	126	128	129	131	134	135	141	143	147	127	128	129	130	126	126	141	136	134	134	136	137	137
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм)	м	157	160	161	162	162	165	167	170	174	174	182	185	190	164	166	167	168	163	162	182	176	174	173	176	177	177
	Провод в коробах, сечением до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	64	66	66	66	66	68	68	70	71	71	75	76	78	67	68	68	69	67	66	74	72	71	71	72	73	72
	Провод в коробах, сечением до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	78	80	80	81	81	83	84	85	87	87	91	92	95	82	83	84	84	82	81	91	88	87	87	88	89	88
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	107	109	110	110	111	113	114	116	118	119	124	126	129	112	113	114	115	111	111	124	120	118	118	120	121	121

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 18 мм	м	128	131	132	132	133	135	137	139	142	143	149	151	155	134	136	137	138	133	133	149	144	142	142	144	145	145
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	149	153	153	155	155	158	160	162	166	166	174	176	181	157	159	159	161	156	155	174	168	166	166	168	169	169
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	263	269	270	272	273	278	281	286	292	293	306	310	319	276	280	281	283	274	273	306	296	292	292	297	299	297
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	135	138	139	140	140	143	144	147	150	150	157	159	164	142	144	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	157	160	161	162	162	165	167	170	174	174	182	185	190	164	166	167	168	163	162	182	176	174	173	176	177	177
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 25 мм	м	178	182	183	184	185	188	190	193	197	198	207	210	216	187	189	190	191	185	185	207	200	197	197	200	202	201
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	285	291	292	294	295	300	304	309	316	317	331	336	345	299	302	304	306	297	295	331	320	316	315	321	323	322
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 50 мм	м	256	262	263	265	266	270	274	278	284	285	298	302	310	269	272	273	275	267	266	298	288	284	284	289	290	289
	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	377	386	387	390	391	398	403	410	419	420	439	445	457	396	400	402	406	393	391	438	424	419	418	425	428	426
	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	356	364	365	368	369	375	380	387	395	396	414	419	431	374	378	380	383	371	369	413	400	395	394	401	403	402
	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	398	408	409	412	414	420	426	433	442	443	464	470	483	418	423	425	428	415	414	463	448	442	442	449	452	450
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	71	73	73	74	74	75	76	77	79	79	83	84	86	75	76	76	77	74	74	83	80	79	79	80	81	80
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГ 3х1,5 мм2)	м	50	51	51	52	52	53	53	54	55	55	58	59	60	52	53	53	54	52	52	58	56	55	55	56	56	56
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2)	м	43	44	44	44	44	45	46	46	47	48	50	50	52	45	45	46	46	44	44	50	48	47	47	48	48	48
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	28	29	29	29	30	30	30	31	32	32	33	34	34	30	30	30	31	30	30	33	32	32	32	32	32	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	78	80	80	81	81	83	84	85	87	87	91	92	95	82	83	84	84	82	81	91	88	87	87	88	89	88
Кабельные линии	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	64	66	66	66	66	68	68	70	71	71	75	76	78	67	68	68	69	67	66	74	72	71	71	72	73	72
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	114	116	117	118	118	120	122	124	126	127	133	134	138	120	121	121	122	119	118	132	128	126	126	128	129	129
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	85	87	88	88	89	90	91	93	95	95	99	101	103	90	91	91	92	89	89	99	96	95	95	96	97	96
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	135	138	139	140	140	143	144	147	150	150	157	159	164	142	144	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	114	116	117	118	118	120	122	124	126	127	133	134	138	120	121	121	122	119	118	132	128	126	126	128	129	129
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	жилы	107	109	110	110	111	113	114	116	118	119	124	126	129	112	113	114	115	111	111	124	120	118	118	120	121	121
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	жилы	206	211	212	213	214	218	220	224	229	230	240	243	250	217	219	220	222	215	214	240	232	229	229	233	234	233
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	228	233	234	235	236	240	243	248	253	253	265	268	276	239	242	243	245	237	236	264	256	253	252	257	258	257
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	107	109	110	110	111	113	114	116	118	119	124	126	129	112	113	114	115	111	111	124	120	118	118	120	121	121
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	221	226	227	228	229	233	236	240	245	246	257	260	267	232	234	235	237	230	229	256	248	245	244	249	250	249
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2)	м	121	124	124	125	126	128	129	131	134	135	141	143	147	127	128	129	130	126	126	141	136	134	134	136	137	137
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1928	1973	1980	1994	2002	2034	2059	2096	2140	2146	2245	2273	2337	2025	2048	2057	2074	2010	2002	2240	2168	2141	2137	2173	2186	2179
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Фотореле ФР-7 220 В)	шт	8211	8400	8433	8490	8523	8663	8770	8926	9114	9139	9558	9681	9952	8622	8720	8761	8830	8557	8523	9538	9233	9115	9099	9253	9310	9279
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 (Провод силовой : АПВ, сечением 35 мм2)	м	221	226	227	228	229	233	236	240	245	246	257	260	267	232	234	235	237	230	229	256	248	245	244	249	250	249
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6х35 +2х6 мм2 (АПВ, сечением 35 мм2; ВВГ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	270	277	278	280	281	285	289	294	300	301	315	319	328	284	287	289	291	282	281	314	304	300	300	305	307	306
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (0,0116 т на один заземлитель)	шт	676	692	694	699	702	713	722	735	750	752	787	797	819	710	718	721	727	704	702	785	760	750	749	762	766	764
Заземление	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	100	102	102	103	103	105	106	108	111	111	116	117	121	105	106	106	107	104	103	116	112	111	110	112	113	113
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	135	138	139	140	140	143	144	147	150	150	157	159	164	142	144	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52

1.7 Подвальные помещения

Ремонт подвальных помещений	Заделка подвальных окон железом	м2	790	808	811	817	820	833	844	859	877	879	919	931	957	829	839	843	849	823	820	917	888	877	875	890	896	892
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	32140	32880	33008	33233	33362	33908	34326	34937	35676	35772	37411	37894	38954	33747	34133	34294	34563	33495	33362	37335	36140	35678	35614	36220	36443	36319
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	м2	1060	1085	1089	1096	1100	1119	1132	1152	1177	1180	1234	1250	1285	1113	1126	1131	1140	1105	1100	1232	1192	1177	1175	1195	1202	1198
	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	455	466	468	471	473	480	486	495	505	507	530	537	552	478	484	486	490	475	473	529	512	506	505	513	516	515
	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	3622	3705	3720	3745	3759	3821	3868	3937	4020	4031	4216	4270	4390	3803	3846	3864	3895	3774	3759	4207	4072	4020	4013	4081	4107	4093
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 100*100*5 мм) - 1 м2	м2	384	393	395	397	399	405	410	418	426	428	447	453	466	403	408	410	413	400	399	446	432	427	426	433	436	434

Ремонт подвальных помещений	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм- 1 м2	м2	406	415	417	419	421	428	433	441	450	451	472	478	492	426	431	433	436	423	421	471	456	450	449	457	460	458
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать	м2	50	51	51	52	52	53	53	54	55	55	58	59	60	52	53	53	54	52	52	58	56	55	55	56	56	56
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	235	240	241	243	244	248	251	255	261	261	273	277	285	247	249	251	253	245	244	273	264	261	260	265	266	265
	Сплошное выравнивание штукатурки стен поменто-известковым раствором при толщине наметa до 10 мм	м2	249	255	256	258	259	263	266	271	276	277	290	294	302	261	264	266	268	260	259	289	280	276	276	281	282	281
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16	17	17	17	15	15	15	15	15	15	17	16	16	16	16	16	16
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	м2	199	204	205	206	207	210	213	217	221	222	232	235	241	209	212	213	214	208	207	231	224	221	221	225	226	225
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	м2	114	116	117	118	118	120	122	124	126	127	133	134	138	120	121	121	122	119	118	132	128	126	126	128	129	129
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	242	247	248	250	251	255	258	263	269	269	282	285	293	254	257	258	260	252	251	281	272	269	268	273	274	273
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	14793	15133	15192	15296	15355	15607	15799	16080	16420	16465	17219	17441	17929	15533	15710	15784	15908	15416	15355	17184	16634	16421	16392	16671	16773	16716
	Установка металлических дверных блоков	м2	2184	2235	2243	2259	2267	2305	2333	2374	2425	2431	2543	2575	2648	2294	2320	2331	2349	2276	2267	2538	2456	2425	2421	2462	2477	2468
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	754	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	616	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	49	61	59	58	58	59	59	52

2. Монолитные многоквартирные дома

Наименование конструктивного элемента	Техническая характеристика	Ед. изм.	Территориальные зоны Камчатского края*																									
			1	2						3			4			5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3	3.1	3.2	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.1. Инженерные системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления

Разборка трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	п.м.	124	127	127	128	129	131	132	135	138	138	144	146	150	130	132	132	133	129	129	144	139	138	137	140	141	140
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	п.м.	149	152	153	154	154	157	159	162	165	166	173	175	180	156	158	159	160	155	154	173	167	165	165	168	169	168
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	п.м.	217	222	223	224	225	229	232	236	241	242	253	256	263	228	230	232	233	226	225	252	244	241	240	245	246	245
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	п.м.	273	279	280	282	283	288	291	297	303	304	318	322	331	286	290	291	293	284	283	317	307	303	302	307	309	308
Трубопровод	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм)	п.м.	1420	1453	1458	1468	1474	1498	1517	1543	1576	1580	1653	1674	1721	1491	1508	1515	1527	1480	1474	1649	1597	1576	1573	1600	1610	1605
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	п.м.	1662	1700	1707	1718	1725	1753	1775	1806	1845	1850	1934	1959	2014	1745	1765	1773	1787	1732	1725	1930	1869	1845	1841	1873	1884	1878
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	соединение	2139	2188	2197	2212	2221	2257	2285	2325	2375	2381	2490	2522	2593	2246	2272	2283	2300	2229	2221	2485	2405	2375	2370	2411	2426	2417
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	соединение	2493	2550	2560	2577	2587	2630	2662	2710	2767	2774	2901	2939	3021	2617	2647	2660	2681	2598	2587	2896	2803	2767	2762	2809	2826	2817
Трубопровод ХВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 20 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1612	1649	1656	1667	1673	1701	1722	1752	1790	1794	1877	1901	1954	1693	1712	1720	1734	1680	1673	1873	1813	1790	1786	1817	1828	1822
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 25 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1290	1319	1325	1334	1339	1361	1377	1402	1432	1435	1501	1521	1563	1354	1370	1376	1387	1344	1339	1498	1450	1432	1429	1453	1462	1457
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 32 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1240	1269	1274	1282	1287	1308	1324	1348	1377	1380	1444	1462	1503	1302	1317	1323	1334	1292	1287	1441	1394	1377	1374	1398	1406	1401
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 40 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1612	1649	1656	1667	1673	1701	1722	1752	1790	1794	1877	1901	1954	1693	1712	1720	1734	1680	1673	1873	1813	1790	1786	1817	1828	1822
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 50 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1724	1763	1770	1782	1789	1819	1841	1874	1913	1919	2006	2032	2089	1810	1831	1839	1854	1796	1789	2002	1938	1914	1910	1943	1955	1948
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 63 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1947	1992	2000	2013	2021	2054	2079	2116	2161	2167	2266	2296	2360	2044	2068	2077	2094	2029	2021	2262	2189	2161	2157	2194	2208	2200
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 75 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2387	2442	2452	2468	2478	2519	2550	2595	2650	2657	2779	2815	2893	2507	2535	2547	2567	2488	2478	2773	2684	2650	2645	2690	2707	2698
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 90 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2784	2848	2859	2879	2890	2937	2973	3026	3090	3099	3241	3282	3374	2923	2957	2971	2994	2901	2890	3234	3131	3091	3085	3137	3157	3146
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 110 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	3702	3787	3802	3828	3842	3905	3954	4024	4109	4120	4309	4364	4487	3887	3931	3950	3981	3858	3842	4300	4162	4109	4102	4172	4197	4183
Трубопровод ГВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 20 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1631	1668	1675	1686	1693	1720	1742	1773	1810	1815	1898	1923	1977	1712	1732	1740	1754	1700	1693	1894	1834	1810	1807	1838	1849	1843
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 25 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1296	1326	1331	1340	1345	1367	1384	1409	1439	1442	1508	1528	1571	1361	1376	1383	1394	1351	1345	1503	1457	1439	1436	1460	1469	1464
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /32 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1290	1319	1325	1334	1339	1361	1377	1402	1432	1435	1501	1521	1563	1354	1370	1376	1387	1344	1339	1498	1450	1432	1429	1453	1462	1457
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 40 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1674	1713	1719	1731	1738	1766	1788	1820	1858	1863	1949	1974	2029	1758	1778	1786	1800	1745	1738	1945	1883	1858	1855	1887	1898	1892
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /50 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1873	1916	1923	1936	1944	1976	2000	2036	2079	2084	2180	2208	2270	1966	1989	1998	2014	1952	1944	2175	2106	2079	2075	2110	2123	2116
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 63 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2183	2233	2242	2257	2266	2303	2331	2373	2423	2429	2541	2573	2645	2292	2318	2329	2347	2275	2266	2535	2454	2423	2419	2460	2475	2466
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 75 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2449	2506	2515	2533	2542	2584	2616	2662	2719	2726	2851	2888	2969	2572	2601	2613	2634	2552	2542	2845	2754	2719	2714	2760	2777	2768
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 90 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	3565	3647	3662	3687	3701	3762	3808	3876	3958	3968	4150	4204	4321	3744	3786	3804	3834	3716	3701	4142	4009	3958	3951	4018	4043	4029
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 110 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	4049	4142	4158	4187	4203	4272	4324	4401	4494	4507	4713	4774	4907	4252	4300	4320	4354	4220	4203	4703	4553	4495	4487	4563	4591	4575
Трубопровод ЦО	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 20 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1693	1732	1738	1750	1757	1786	1808	1840	1879	1884	1970	1996	2052	1777	1798	1806	1820	1764	1757	1966	1903	1879	1876	1908	1919	1913
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 25 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1352	1383	1388	1398	1403	1426	1444	1469	1500	1505	1573	1594	1638	1419	1436	1442	1454	1409	1403	1570	1520	1501	1498	1523	1533	1527
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 32 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1389	1421	1426	1436	1442	1465	1483	1510	1542	1546	1617	1638	1683	1458	1475	1482	1494	1447	1442	1613	1562	1542	1539	1565	1575	1570
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 40 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1842	1884	1891	1904	1912	1943	1967	2002	2044	2050	2144	2171	2232	1934	1956	1965	1980	1919	1912	2139	2071	2044	2041	2075	2088	2081
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 50 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2300	2353	2363	2379	2388	2427	2457	2501	2554	2560	2678	2712	2788	2415	2443	2455	2474	2397	2388	2672	2587	2554	2549	2592	2608	2600
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 63 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2834	2899	2910	2930	2941	2990	3026	3080	3145	3154	3298	3341	3434	2975	3009	3024	3047	2953	2941	3292	3186	3146	3140	3193	3213	3202
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 75 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3324	3400	3413	3437	3450	3506	3550	3613	3689	3699	3869	3918	4028	3490	3530	3546	3574	3464	3450	3861	3737	3689	3683	3745	3768	3756
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 90 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3534	3616	3630	3655	3669	3729	3775	3842	3923	3934	4114	4167	4284	3711	3754	3771	3801	3683	3669	4106	3974	3923	3916	3983	4008	3994
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 110 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	5314	5436	5457	5495	5516	5606	5675	5776	5899	5914	6185	6265	6441	5580	5643	5670	5714	5538	5516	6173	5975	5899	5888	5988	6025	6005

Запорно-регулирующая арматура	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 20 мм	шт.	602	616	619	623	625	636	643	655	669	670	701	710	730	633	640	643	648	628	625	700	677	669	668	679	683	681
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 25 мм	шт.	689	704	707	712	715	727	735	749	764	766	802	812	835	723	731	735	741	718	715	800	774	764	763	776	781	778
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 32 мм	шт.	925	947	950	957	960	976	988	1006	1027	1030	1077	1091	1121	972	983	987	995	964	960	1075	1040	1027	1025	1043	1049	1046
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 40 мм	шт.	1327	1358	1363	1373	1378	1400	1418	1443	1473	1477	1545	1565	1609	1394	1410	1416	1427	1383	1378	1542	1493	1473	1471	1496	1505	1500
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 50 мм	шт.	1858	1901	1909	1922	1929	1961	1985	2020	2063	2068	2163	2191	2252	1951	1974	1983	1999	1937	1929	2159	2090	2063	2059	2094	2107	2100
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 63 мм	шт.	2601	2660	2671	2689	2699	2744	2777	2827	2887	2894	3027	3066	3152	2731	2762	2775	2797	2710	2699	3021	2924	2887	2882	2931	2949	2939
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Сотав работ:Насадка и приварка ответных фланцев на конца труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	3553	3635	3649	3674	3688	3748	3795	3862	3944	3954	4136	4189	4306	3731	3773	3791	3821	3703	3688	4127	3995	3944	3937	4004	4029	4015
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 100 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Сотав работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	11236	11494	11539	11618	11663	11854	12000	12213	12472	12505	13078	13247	13618	11797	11932	11988	12082	11709	11663	13052	12634	12472	12450	12662	12740	12696
ОДПУ	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	шт.	99	101	102	103	103	105	106	108	110	110	115	117	120	104	105	106	107	103	103	115	112	110	110	112	112	112
	Снятие водомеров диаметром до 100 мм	шт.	304	311	312	314	315	321	324	330	337	338	354	358	368	319	323	324	327	317	315	353	342	337	337	342	345	343
	Установка ОДПУ - Ду 40 мм (муфтовое)	шт.	248	254	255	256	257	262	265	270	275	276	289	292	301	260	263	265	267	258	257	288	279	275	275	280	281	280
	Установка ОДПУ - Ду 50 мм (муфтовое)	шт.	1705	1744	1751	1763	1770	1799	1821	1854	1893	1898	1985	2010	2067	1790	1811	1819	1834	1777	1770	1981	1917	1893	1889	1922	1933	1927
	Установка ОДПУ - Ду 80 мм (фланцевое)	шт.	2269	2322	2331	2347	2356	2394	2424	2467	2519	2526	2642	2676	2751	2383	2410	2422	2440	2365	2356	2636	2552	2519	2515	2557	2573	2564
	Установка ОДПУ - Ду 100 мм (фланцевое)	шт.	3063	3134	3146	3167	3180	3232	3271	3330	3400	3409	3566	3611	3713	3216	3253	3268	3294	3192	3180	3558	3444	3400	3394	3452	3473	3461
Разборка изоляции	Разборка тепловой изоляции из минваты	м2	62	63	64	64	64	65	66	67	69	69	72	73	75	65	66	66	67	65	64	72	70	69	69	70	70	70
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	м2	43	44	45	45	45	46	46	47	48	48	51	51	53	46	46	46	47	45	45	50	49	48	48	49	49	49
Теплоизоляционные работы	Трубопровод ХВС PN10 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	905	926	930	936	940	955	967	984	1005	1008	1054	1067	1097	951	961	966	974	943	940	1052	1018	1005	1003	1020	1026	1023
	Трубопровод ХВС PN10 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	924	945	949	955	959	975	987	1004	1026	1028	1075	1089	1120	970	981	986	994	963	959	1073	1039	1026	1024	1041	1048	1044
	Трубопровод ХВС PN10 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	949	971	974	981	985	1001	1013	1031	1053	1056	1104	1119	1150	996	1008	1012	1020	989	985	1102	1067	1053	1051	1069	1076	1072
	Трубопровод ХВС PN10 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1036	1059	1063	1071	1075	1092	1106	1126	1149	1153	1205	1221	1255	1087	1100	1105	1114	1079	1075	1203	1164	1149	1147	1167	1174	1170
	Трубопровод ХВС PN10 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1091	1116	1121	1128	1133	1151	1166	1186	1211	1215	1270	1287	1323	1146	1159	1164	1174	1137	1133	1268	1227	1211	1209	1230	1237	1233
	Трубопровод ХВС PN10 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1129	1154	1159	1167	1171	1191	1205	1227	1253	1256	1314	1331	1368	1185	1198	1204	1214	1176	1171	1311	1269	1253	1251	1272	1280	1275
	Трубопровод ХВС PN10 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1172	1199	1204	1212	1216	1236	1252	1274	1301	1304	1364	1382	1420	1231	1245	1250	1260	1221	1216	1361	1318	1301	1299	1321	1329	1324
	Трубопровод ХВС PN10 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1426	1459	1465	1475	1480	1505	1523	1550	1583	1587	1660	1681	1729	1497	1515	1522	1534	1486	1480	1657	1604	1583	1580	1607	1617	1612
	Трубопровод ХВС PN10 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1507	1541	1547	1558	1564	1590	1609	1638	1673	1677	1754	1776	1826	1582	1600	1608	1620	1570	1564	1750	1694	1673	1670	1698	1708	1703
	Трубопровод ГВС PN20 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	955	977	981	987	991	1007	1020	1038	1060	1063	1112	1126	1157	1003	1014	1019	1027	995	991	1109	1074	1060	1058	1076	1083	1079
	Трубопровод ГВС PN20 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	980	1002	1006	1013	1017	1034	1046	1065	1087	1090	1140	1155	1187	1029	1040	1045	1054	1021	1017	1138	1102	1088	1086	1104	1111	1107
	Трубопровод ГВС PN20 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1005	1028	1032	1039	1043	1060	1073	1092	1115	1118	1169	1184	1217	1055	1067	1072	1080	1047	1043	1167	1130	1115	1113	1132	1139	1135
	Трубопровод ГВС PN20 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1129	1154	1159	1167	1171	1191	1205	1227	1253	1256	1314	1331	1368	1185	1198	1204	1214	1176	1171	1311	1269	1253	1251	1272	1280	1275
	Трубопровод ГВС PN20 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1203	1231	1235	1244	1249	1269	1285	1308	1335	1339	1400	1418	1458	1263	1278	1284	1294	1254	1249	1397	1353	1335	1333	1356	1364	1359
	Трубопровод ГВС PN20 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1259	1288	1293	1302	1307	1328	1344	1368	1397	1401	1465	1484	1526	1322	1337	1343	1354	1312	1307	1462	1415	1397	1395	1419	1427	1422
	Трубопровод ГВС PN20 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1339	1370	1376	1385	1390	1413	1430	1456	1487	1491	1559	1579	1623	1406	1422	1429	1440	1396	1390	1556	1506	1487	1484	1509	1519	1513
	Трубопровод ГВС PN20 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1829	1871	1879	1891	1899	1930	1954	1988	2030	2036	2129	2157	2217	1921	1943	1952	1967	1906	1899	2125	2057	2031	2027	2061	2074	2067
	Трубопровод ЦО PN20 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2114	2163	2172	2186	2195	2231	2258	2298	2347	2353	2461	2493	2563	2220	2246	2256	2274	2204	2195	2456	2378	2347	2343	2383	2397	2389
	Трубопровод ЦО PN25 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1023	1047	1051	1058	1062	1079	1093	1112	1136	1139	1191	1206	1240	1074	1087	1092	1100	1066	1062	1188	1150	1136	1134	1153	1160	1156
	Трубопровод ЦО PN25 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1054	1078	1083	1090	1094	1112	1126	1146	1170	1173	1227	1243	1278	1107	1119	1125	1134	1099	1094	1224	1185	1170	1168	1188	1195	1191

Теплоизоляционные работы	Трубопровод ЦО PN25 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1091	1116	1121	1128	1133	1151	1166	1186	1211	1215	1270	1287	1323	1146	1159	1164	1174	1137	1133	1268	1227	1211	1209	1230	1237	1233
	Трубопровод ЦО PN25 40.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1389	1421	1426	1436	1442	1463	1483	1510	1542	1546	1617	1638	1683	1458	1475	1482	1494	1447	1442	1613	1562	1542	1539	1565	1575	1570
	Трубопровод ЦО PN25 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1501	1535	1541	1552	1558	1583	1603	1631	1666	1670	1747	1769	1819	1576	1594	1601	1614	1564	1558	1743	1687	1666	1663	1691	1701	1696
	Трубопровод ЦО PN25 63.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1587	1624	1630	1641	1648	1675	1695	1725	1762	1767	1848	1872	1924	1667	1686	1694	1707	1654	1648	1844	1785	1762	1759	1789	1800	1794
	Трубопровод ЦО PN25 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1705	1744	1751	1763	1770	1799	1821	1854	1893	1898	1985	2010	2067	1790	1811	1819	1834	1777	1770	1981	1917	1893	1889	1922	1933	1927
	Трубопровод ЦО PN25 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1829	1871	1879	1891	1899	1930	1954	1988	2030	2036	2129	2157	2217	1921	1943	1952	1967	1906	1899	2125	2057	2031	2027	2061	2074	2067
	Трубопровод ЦО PN25 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2114	2163	2172	2186	2195	2231	2258	2298	2347	2353	2461	2493	2563	2220	2246	2256	2274	2204	2195	2456	2378	2347	2343	2383	2397	2389
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52
Прочие работы	Разборка покрытий полов дощатых	м2	143	146	146	147	148	150	152	155	158	159	166	168	173	150	151	152	153	149	148	166	160	158	158	161	162	161
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8427	8621	8654	8713	8747	8890	9000	9160	9354	9379	9809	9935	10213	8848	8949	8991	9062	8782	8747	9789	9475	9354	9338	9496	9555	9522
	Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных	м3	10833	11082	11125	11201	11244	11428	11569	11775	12024	12057	12609	12772	13129	11374	11504	11558	11649	11289	11244	12583	12181	12025	12003	12208	12283	12241
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	366	374	376	378	380	386	391	398	406	407	426	431	443	384	389	390	393	381	380	425	411	406	405	412	415	413
	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	440	450	452	455	457	464	470	479	489	490	512	519	534	462	468	470	473	459	457	511	495	489	488	496	499	497
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1581	1618	1624	1635	1641	1668	1689	1719	1755	1760	1840	1864	1916	1660	1679	1687	1700	1648	1641	1837	1778	1755	1752	1782	1793	1787
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	19	19	19	19	19	20	20	20	21	21	22	22	23	20	20	20	20	19	19	22	21	21	21	21	21	21
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	130	133	134	135	135	137	139	142	145	145	152	154	158	137	138	139	140	136	135	151	146	145	144	147	148	147
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	310	317	318	321	322	327	331	337	344	345	361	366	376	326	329	331	333	323	322	360	349	344	344	349	352	350
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	260	266	267	269	270	275	278	283	289	290	303	307	316	273	277	278	280	271	270	303	293	289	289	293	295	294
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	738	755	758	763	766	778	788	802	819	821	859	870	894	775	784	787	793	769	766	857	830	819	818	832	837	834

2.2. Инженерная система водоотведения

Сети канализации и водоотведения	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (с фасонными частями)(объем мусора-0,0059 т)	м	230	236	237	238	239	243	246	250	256	256	268	272	279	242	245	246	248	240	239	268	259	256	255	260	261	260
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (с фасонными частями)(объем мусора - 0,0134 т)	м	287	293	294	296	298	302	306	312	318	319	334	338	347	301	304	306	308	299	298	333	322	318	318	323	325	324
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм (мусор-0,0243 т)	м	375	384	385	388	390	396	401	408	417	418	437	442	455	394	399	400	404	391	390	436	422	417	416	423	426	424
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,27 кг на 1 п.м.)	п.м.	969	991	995	1002	1006	1022	1035	1053	1075	1078	1128	1142	1174	1017	1029	1034	1042	1010	1006	1125	1089	1075	1074	1092	1098	1095
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 2,9 кг на 1 п.м.)	п.м.	1010	1034	1038	1045	1049	1066	1079	1098	1122	1125	1176	1191	1225	1061	1073	1078	1087	1053	1049	1174	1136	1122	1120	1139	1146	1142
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,624 кг на 1 п.м.)	п.м.	1445	1478	1484	1494	1500	1524	1543	1570	1604	1608	1682	1703	1751	1517	1534	1541	1554	1506	1500	1678	1624	1604	1601	1628	1638	1633
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 1,343 кг на 1 п.м.)	п.м.	1455	1488	1494	1504	1510	1535	1554	1581	1615	1619	1693	1715	1763	1528	1545	1552	1565	1516	1510	1690	1636	1615	1612	1640	1650	1644
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт	1290	1319	1325	1334	1339	1361	1377	1402	1432	1435	1501	1521	1563	1354	1370	1376	1387	1344	1339	1498	1450	1432	1429	1453	1462	1457
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (Очистка колодца от мусора и осадка. Копание приямка.Пробивка проема в стене колодца.Заделка в стену колодца конца трубы.Засыпка приямка.Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)	врезка	10145	10379	10419	10490	10531	10703	10835	11028	11261	11292	11809	11961	12296	10652	10774	10825	10910	10573	10531	11785	11408	11262	11242	11433	11503	11464
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	м	2156	2206	2214	2229	2238	2275	2303	2344	2393	2400	2510	2542	2613	2264	2290	2301	2319	2247	2238	2505	2424	2393	2389	2430	2445	2436
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» простого засора	м	442	452	454	457	459	466	472	481	491	492	515	521	536	464	470	472	475	461	459	514	497	491	490	498	501	500
Земляные работы	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	126	129	130	131	131	133	135	137	140	141	147	149	153	133	134	135	136	132	131	147	142	140	140	143	143	143
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	174	178	178	180	180	183	186	189	193	193	202	205	211	182	185	185	187	181	180	202	195	193	193	196	197	196
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	392	401	403	406	407	414	419	427	436	437	457	463	476	412	417	419	422	409	407	456	441	436	435	442	445	443
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	512	524	526	530	532	540	547	557	569	570	596	604	621	538	544	546	551	534	532	595	576	569	568	577	581	579
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	825	844	847	853	856	870	881	897	916	918	960	973	1000	866	876	880	887	860	856	958	928	916	914	930	935	932
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	283	289	291	293	294	298	302	308	314	315	329	334	343	297	300	302	304	295	294	329	318	314	314	319	321	320
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3	447	457	459	462	464	471	477	486	496	497	520	527	541	469	474	477	480	466	464	519	502	496	495	503	507	505
	Уплотнение грунта щебнем	м3	2840	2905	2916	2936	2948	2996	3033	3087	3152	3161	3305	3348	3442	2982	3016	3030	3054	2959	2948	3299	3193	3152	3147	3200	3220	3209
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	1443	1476	1482	1492	1498	1523	1541	1569	1602	1606	1680	1702	1749	1515	1533	1540	1552	1504	1498	1676	1623	1602	1599	1626	1636	1631
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 (объем мусора-0,125 т)	м2	1757	1798	1805	1817	1824	1854	1877	1910	1950	1956	2045	2072	2130	1845	1866	1875	1890	1831	1824	2041	1976	1951	1947	1980	1992	1986
Прочие работы	Разборка покрытий полов дощатых	м2	143	146	146	147	148	150	152	155	158	159	166	168	173	150	151	152	153	149	148	166	160	158	158	161	162	161
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8427	8621	8654	8713	8747	8890	9000	9160	9354	9379	9809	9935	10213	8848	8949	8991	9062	8782	8747	9789	9475	9354	9338	9496	9555	9522
	Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных	м3	10833	11082	11125	11201	11244	11428	11569	11775	12024	12057	12609	12772	13129	11374	11504	11558	11649	11289	11244	12583	12181	12025	12003	12208	12283	12241
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	366	374	376	378	380	386	391	398	406	407	426	431	443	384	389	390	393	381	380	425	411	406	405	412	415	413

Прочие работы	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	440	450	452	455	457	464	470	479	489	490	512	519	534	462	468	470	473	459	457	511	495	489	488	496	499	497
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1581	1618	1624	1635	1641	1668	1689	1719	1755	1760	1840	1864	1916	1660	1679	1687	1700	1648	1641	1837	1778	1755	1752	1782	1793	1787
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	19	19	19	19	19	20	20	20	21	21	22	22	23	20	20	20	20	19	19	22	21	21	21	21	21	21
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	130	133	134	135	135	137	139	142	145	145	152	154	158	137	138	139	140	136	135	151	146	145	144	147	148	147
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	310	317	318	321	322	327	331	337	344	345	361	366	376	326	329	331	333	323	322	360	349	344	344	349	352	350
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	260	266	267	269	270	275	278	283	289	290	303	307	316	273	277	278	280	271	270	303	293	289	289	293	295	294
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.3 Кровля

Кровля	Разборка покрытий кровель из листовой стали (мусор-0,0051 т)	м2	33	33	33	34	34	34	35	35	36	36	38	38	39	34	35	35	35	34	34	38	37	36	36	37	37	37
	Разборка кровельного покрытия из асбестоцементных листов (мусор-0,0145 т)	м2	61	63	63	64	64	65	66	67	68	68	72	72	74	65	65	66	66	64	64	71	69	68	68	69	70	69
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (мусор-0,0012 т)	м	31	32	32	32	32	33	33	34	34	35	36	37	38	33	33	33	33	32	32	36	35	34	34	35	35	35
	Разборка парапетных решеток (мусор-0,008 т)	м	51	52	52	53	53	54	55	56	57	57	59	60	62	54	54	55	55	53	53	59	57	57	57	58	58	58
	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах (слуховое окно) (мусор - 0,0257 т)	шт	255	261	262	264	265	270	273	278	284	284	297	301	310	268	271	273	275	266	265	297	287	284	283	288	290	289
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (выход на крышу) (мусор-0,02 т)	м2	455	465	467	470	472	480	485	494	505	506	529	536	551	477	483	485	489	474	472	528	511	505	504	512	515	514
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,0127 т)	м2	227	232	233	235	235	239	242	247	252	252	264	267	275	238	241	242	244	236	235	263	255	252	251	256	257	256
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм (мусор-0,0211 т)	м2	353	361	362	365	366	372	377	383	391	392	410	416	427	370	374	376	379	367	366	410	396	391	391	397	400	398
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,017 т)	м2	606	620	622	626	629	639	647	658	672	674	705	714	734	636	643	646	651	631	629	704	681	672	671	683	687	684
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (мусор - 0,0283 т)	м2	968	990	994	1001	1005	1021	1034	1052	1075	1078	1127	1141	1173	1017	1028	1033	1041	1009	1005	1125	1089	1075	1073	1091	1098	1094
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев - 0,0266 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0097 т)	м	1318	1348	1354	1363	1368	1391	1408	1433	1463	1467	1534	1554	1598	1384	1400	1406	1417	1374	1368	1531	1482	1463	1461	1485	1495	1489
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью-0,0472 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0127 т)	м	980	1003	1007	1014	1017	1034	1047	1065	1088	1091	1141	1156	1188	1029	1041	1046	1054	1022	1017	1139	1102	1088	1086	1105	1111	1108
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 32-40 мм	м2	307	314	315	317	318	323	327	333	340	341	357	361	372	322	326	327	330	319	318	356	345	340	340	345	348	346
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	227	233	233	235	236	240	243	247	252	253	265	268	276	239	241	243	244	237	236	264	256	252	252	256	258	257
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 (слуховое окно)	м2	3694	3779	3794	3820	3834	3897	3945	4015	4100	4111	4300	4355	4477	3879	3923	3942	3972	3850	3834	4291	4154	4101	4093	4163	4188	4174
	Установка оконных переплетов с жалюзийными створками в готовые коробки (слуховое окно)	шт	6236	6379	6404	6448	6473	6579	6660	6779	6922	6941	7259	7352	7558	6548	6623	6654	6706	6499	6473	7244	7012	6922	6910	7027	7071	7047
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	814	833	836	842	845	859	869	885	904	906	948	960	987	855	865	869	875	848	845	946	915	904	902	917	923	920
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ или аналог	м2	262	268	269	271	272	276	280	285	291	292	305	309	318	275	278	280	282	273	272	304	295	291	290	295	297	296
	Устройство покрытия кровли по готовым прогонам из профилированного настила оцинкованного: С21-1000-0,6	м2	1314	1345	1350	1359	1364	1387	1404	1429	1459	1463	1530	1550	1593	1380	1396	1402	1413	1370	1364	1527	1478	1459	1456	1481	1490	1485
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	м2	1625	1663	1669	1681	1687	1715	1736	1767	1804	1809	1892	1916	1970	1707	1726	1734	1748	1694	1687	1888	1828	1804	1801	1832	1843	1837
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)	м2	2115	2163	2172	2186	2195	2231	2258	2298	2347	2353	2461	2493	2563	2220	2246	2256	2274	2204	2195	2456	2378	2347	2343	2383	2398	2389
	Устройство поясов в опалубке (ремонт разрушенных стен вентиляционных шахт)	м3	25308	25890	25991	26168	26269	26700	27029	27510	28092	28168	29458	29838	30673	26573	26877	27003	27215	26374	26269	29398	28457	28093	28043	28520	28695	28598
	Ремонт штукатурки гладких фасадов (стен вентшахт) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	859	879	882	888	892	906	918	934	954	956	1000	1013	1041	902	912	917	924	895	892	998	966	954	952	968	974	971
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять. (мусор-0,0242 т)	м2	201	205	206	208	208	212	214	218	223	223	234	237	243	211	213	214	216	209	208	233	226	223	222	226	228	227
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	230	236	236	238	239	243	246	250	256	256	268	271	279	242	245	246	248	240	239	267	259	256	255	259	261	260
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	723	739	742	747	750	762	772	785	802	804	841	852	876	759	767	771	777	753	750	839	813	802	801	814	819	817
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты теплоизоляционные толщиной 40 мм: 1 м3 на 25 м2 утепляемой площади)	м3	25028	25603	25703	25878	25979	26404	26729	27205	27781	27856	29132	29507	30333	26279	26579	26704	26914	26082	25979	29073	28142	27782	27733	28204	28378	28281
	Прорезка борозд в старой кровле наручниками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см	м	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (мусор-0,0078 т)	м2	58	59	59	60	60	61	62	63	64	64	67	68	70	61	61	62	62	60	60	67	65	64	64	65	65	65
	Демонтаж с К=0,8.Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (мусор-0,036 т)	м2	142	146	146	147	148	150	152	155	158	158	166	168	172	149	151	152	153	148	148	165	160	158	158	160	161	161
	Демонтаж с К=0,8. Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины (мусор-0,0024 т)	м2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	277	284	285	287	288	293	296	302	308	309	323	327	336	291	295	296	298	289	288	322	312	308	307	313	315	314
	Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины	м2	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	31	32	32	32	32	33	33	34	34	35	36	37	38	33	33	33	33	32	32	36	35	34	34	35	35	35
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1259	1288	1293	1301	1306	1328	1344	1368	1397	1401	1465	1484	1525	1321	1337	1343	1353	1312	1306	1462	1415	1397	1395	1418	1427	1422
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	м2	689	705	707	712	715	727	736	749	764	767	802	812	835	723	731	735	741	718	715	800	774	765	763	776	781	778
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1257	1286	1291	1300	1305	1326	1343	1367	1395	1399	1463	1482	1524	1320	1335	1341	1352	1310	1305	1460	1414	1396	1393	1417	1425	1421
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	631	646	648	653	655	666	674	686	701	703	735	744	765	663	670	674	679	658	655	733	710	701	700	711	716	713
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1626	1663	1669	1681	1687	1715	1736	1767	1804	1809	1892	1917	1970	1707	1726	1734	1748	1694	1687	1888	1828	1804	1801	1832	1843	1837
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1720	1760	1767	1779	1786	1815	1837	1870	1910	1915	2002	2028	2085	1806	1827	1836	1850	1793	1786	1998	1934	1910	1906	1939	1951	1944
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (мусор-0,0022 т)	м	423	432	434	437	439	446	452	460	469	471	492	498	512	444	449	451	455	441	439	491	475	469	468	476	479	478
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (мусор-0,0033 т)	м	700	716	719	724	727	739	748	761	777	779	815	826	849	735	744	747	753	730	727	813	787	777	776	789	794	791
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (мусор-0,0049 т)	м	855	875	878	884	888	902	913	930	949	952	995	1008	1036	898	908	912	920	891	888	993	962	949	948	964	970	966
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (объем мусора-0,0059 т)	м	907	928	932	938	942	957	969	986	1007	1010	1056	1070	1100	953	964	968	976	946	942	1054	1020	1007	1005	1023	1029	1025
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1/2 м)	шт	2937	3005	3017	3037	3049	3099	3137	3193	3260	3269	3419	3463	3560	3084	3119	3134	3159	3061	3049	3412	3303	3261	3255	3310	3331	3319
	Смена водосточных воронок	шт	5738	5870	5893	5933	5956	6053	6128	6237	6369	6386	6679	6765	6954	6025	6094	6122	6170	5980	5956	6665	6452	6369	6358	6466	6506	6484
	Демонтаж зонтов (площадь поверхности зонтов) (мусор-0,06 т)	м2	393	402	404	407	408	415	420	428	437	438	458	464	477	413	418	420	423	410	408	457	442	437	436	443	446	445

Кровля	Изготовление зонтов вентиляционных систем из листовой горячекатанной стали марки Ст3 толщиной: 1 мм (1 м2 = 7,85 кг - площади поверхности зонта). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	м2	1911	1955	1962	1976	1983	2016	2041	2077	2121	2127	2224	2253	2316	2006	2029	2039	2055	1991	1983	2220	2148	2121	2117	2153	2166	2159
	Установка зонтов (площадь поверхности зонтов)	м2	857	877	881	887	890	905	916	932	952	954	998	1011	1039	900	911	915	922	894	890	996	964	952	950	966	972	969
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	54	56	56	56	56	57	58	59	60	61	63	64	66	57	58	58	58	57	56	63	61	60	60	61	62	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62	64	64	64	65	66	67	68	69	69	73	74	76	65	66	67	67	65	65	72	70	69	69	70	71	70
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли при расходе на 1 место:пластина резиновая-0,11 кг; рулонный материал-17,25 м2; сталь листовая 0,7 мм - 7 кг; гильзы: стальные с фланцами- 15 кг, бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)-0,032 м3 (Состав работ:Очистка поверхности кровли.Устройство бетонной подушки.Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.Установка фартуков с креплением хомутами.)	место	10735	10982	11025	11100	11143	11326	11465	11669	11916	11948	12496	12657	13011	11272	11401	11454	11544	11188	11143	12470	12071	11917	11895	12098	12172	12131
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	шт	1330	1361	1366	1376	1381	1403	1421	1446	1477	1481	1548	1568	1612	1397	1413	1419	1431	1386	1381	1545	1496	1477	1474	1499	1508	1503
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций антипиреном «ОЗОН-007» при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по ППБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	м2	149	152	153	154	154	157	159	162	165	165	173	175	180	156	158	159	160	155	154	173	167	165	165	168	169	168
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	12891	13188	13239	13330	13381	13600	13768	14013	14309	14348	15005	15199	15624	13536	13691	13755	13863	13435	13381	14975	14495	14310	14285	14527	14617	14567
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	738	755	758	763	766	778	788	802	819	821	859	870	894	775	784	787	793	769	766	857	830	819	818	832	837	834
	Установка металлических дверных блоков	м2	1904	1947	1955	1968	1976	2008	2033	2069	2113	2119	2216	2244	2307	1999	2022	2031	2047	1984	1976	2211	2141	2113	2109	2145	2158	2151
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.4. Фундамент

Ж/б фундамент ленточный (монолитный, сборный), столбчатый	Цементация	м3	12299	12582	12631	12718	12767	12976	13136	13369	13652	13689	14316	14501	14907	12914	13062	13123	13226	12818	12767	14287	13830	13653	13629	13860	13946	13898
	Усиление блоками	м3	24137	24692	24789	24958	25054	25464	25778	26237	26792	26864	28095	28457	29254	25344	25633	25754	25956	25154	25054	28038	27141	26794	26746	27200	27368	27275
	Усиление обоймами	м3	33301	34067	34200	34434	34567	35133	35566	36199	36964	37064	38763	39262	40361	34966	35366	35533	35811	34705	34567	38684	37445	36967	36901	37528	37759	37630
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.5 Фасад

Фасад	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (мусор- 0,0074 т)	м2	298	304	306	308	309	314	318	324	330	331	346	351	361	313	316	318	320	310	309	346	335	330	330	335	337	336
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	м2	62	63	64	64	64	65	66	67	69	69	72	73	75	65	66	66	67	65	64	72	70	69	69	70	70	70
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мусор-0,0094 т)	м2	50	51	51	51	51	52	53	54	55	55	58	58	60	52	53	53	53	52	51	58	56	55	55	56	56	56
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	267	273	274	276	277	281	285	290	296	297	310	314	323	280	283	284	287	278	277	310	300	296	295	300	302	301
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal». «Neo Flex», «Chemlux». «Paso» и т.п.	п.м.	781	799	802	808	811	824	834	849	867	870	909	921	947	820	830	834	840	814	811	908	879	867	866	880	886	883
	Изоляция стен фасада здания из сухо плитами из минеральной ваты (плита размером 1000x500x50 мм -0,025 м3, площадью 0,5 м2; 0,05 м3 на 1 м2): из синтетическим связующим М-125 (1 м2 = 0,05 м3 изоляции)	м2	688	704	707	712	714	726	735	748	764	766	801	811	834	723	731	734	740	717	714	800	774	764	763	776	780	778
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного настила окрашенного С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)(нормативы материальных ресурсов на м2: профилированный настил С21-1000-0,6 - 7,4 кг; конструкции стальные нащельников и деталей обрамления-0,006 кг; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т -0,002 кг; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм-6,45 шт.; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм-6,45 шт.)	м2	2207	2258	2267	2283	2291	2329	2358	2399	2450	2457	2569	2603	2675	2318	2344	2355	2374	2300	2291	2564	2482	2450	2446	2488	2503	2494
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	9214	9426	9463	9528	9564	9721	9841	10016	10228	10255	10725	10864	11168	9675	9786	9832	9909	9603	9564	10704	10361	10228	10210	10384	10448	10412
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (при расходе на 1 м2 оконного проема: водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 0,66 п.м.; откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.; аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2.1 п.м.)	м2	2307	2360	2369	2385	2394	2434	2464	2507	2560	2567	2685	2720	2796	2422	2450	2461	2480	2404	2394	2679	2594	2561	2556	2599	2615	2607
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (панелями типа "Уницин")	м2	4179	4275	4292	4321	4338	4409	4463	4543	4639	4652	4865	4927	5065	4388	4438	4459	4494	4355	4338	4855	4699	4639	4631	4710	4739	4723
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	248	254	255	256	257	262	265	270	275	276	289	292	301	260	263	265	267	258	257	288	279	275	275	280	281	280
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	812	831	834	840	843	857	868	883	902	904	946	958	984	853	863	867	874	847	843	944	913	902	900	915	921	918
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	186	190	191	192	193	196	199	202	206	207	217	219	225	195	198	198	200	194	193	216	209	206	206	210	211	210
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	м2	484	495	497	500	502	510	517	526	537	538	563	570	586	508	514	516	520	504	502	562	544	537	536	545	548	547
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (Состав работ:Огрунтовка.Первая окраска.Вторая окраска)	м2	93	95	96	96	97	98	99	101	103	104	108	110	113	98	99	99	100	97	97	108	105	103	103	105	105	105

Фасад	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (размер доски обрезной хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) (объем мусора 0,0025 т)	м	174	178	178	180	180	183	185	189	193	193	202	205	210	182	184	185	187	181	180	202	195	193	192	196	197	196
	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200х200 мм (Состав работ:Расшивка венцов досками.Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части.Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и подвесе. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя.Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок распивки.) (объем мусора - 0,0266 т)	м	2325	2379	2388	2404	2414	2453	2483	2528	2581	2588	2707	2741	2818	2442	2469	2481	2500	2423	2414	2701	2615	2581	2577	2620	2637	2628
	Ремонт конопатки шва ниной монтажной	м	128	131	131	132	133	135	136	139	142	142	149	151	155	134	136	136	137	133	133	148	144	142	142	144	145	144
	Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками (площадь антисептированной поверхности)	м2	149	152	153	154	154	157	159	162	165	166	173	175	180	156	158	159	160	155	154	173	167	165	165	168	169	168
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (цоколь)	м2	229	235	236	237	238	242	245	249	255	255	267	270	278	241	244	245	247	239	238	267	258	255	254	259	260	259
	Ремонт отмостки - 1 м2	м2	1649	1687	1694	1703	1712	1740	1762	1793	1831	1836	1920	1945	1999	1732	1752	1760	1774	1719	1712	1916	1855	1831	1828	1859	1870	1864
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	12891	13188	13239	13330	13381	13600	13768	14013	14309	14348	15005	15199	15624	13536	13691	13755	13863	13435	13381	14975	14495	14310	14285	14527	14617	14567
	Установка металлических дверных блоков	м2	1904	1947	1955	1968	1976	2008	2033	2069	2113	2119	2216	2244	2307	1999	2022	2031	2047	1984	1976	2211	2141	2113	2109	2145	2158	2151
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.6 Инженерная система электроснабжения

Разборка, демонтаж	Демонтаж выключателей, розеток	шт	19	19	19	19	19	20	20	20	21	21	22	22	23	20	20	20	20	19	19	22	21	21	21	21	21	21
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	198	203	204	205	206	209	212	216	220	221	231	234	240	208	211	212	213	207	206	230	223	220	220	224	225	224
	Смена выключателей (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки)	шт	167	171	172	173	174	177	179	182	186	186	195	197	203	176	178	179	180	174	174	194	188	186	186	189	190	189
	Демонтаж скрытой электропроводки	м	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
	Демонтаж кабеля	м	31	32	32	32	32	33	33	34	34	35	36	37	38	33	33	33	33	32	32	36	35	34	34	35	35	35
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	м	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	9	9	9	8	10	9	9	9	9	9	9
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	м	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	м	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	15	15	15	15	15	15	17	16	16	16	16	16	16
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	15	15	15	15	15	15	17	16	16	16	16	16	16
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм	м	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	25	25	22	22	22	23	22	22	24	24	23	23	24	24	24
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	63	64	64	65	65	66	67	68	69	70	73	74	76	66	66	67	67	65	65	73	70	69	69	71	71	71
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	м	108	111	111	112	113	114	116	118	120	121	126	128	131	114	115	116	117	113	113	126	122	120	120	122	123	122
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	22	23	23	23	23	23	24	24	25	25	26	26	27	23	23	24	24	23	23	26	25	25	24	25	25	25
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	64	65	66	66	66	68	68	70	71	71	74	75	78	67	68	68	69	67	66	74	72	71	71	72	73	72
	Демонтаж электросчетчиков	шт	97	100	100	101	101	103	104	106	108	108	113	115	118	102	103	104	105	102	101	113	110	108	108	110	110	110
ВРУ	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части с К=0,5. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	794	812	815	821	824	837	848	863	881	883	924	936	962	833	843	847	854	827	824	922	892	881	879	894	900	897
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	63756	65222	65477	65923	66178	67262	68091	69302	70769	70960	74212	75168	77272	66943	67708	68027	68560	66442	66178	74060	71690	70773	70646	71848	72290	72044
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	62888	64334	64586	65026	65277	66346	67164	68359	69805	69994	73201	74144	76220	66032	66787	67101	67627	65538	65277	73052	70713	69809	69685	70869	71306	71063
Счетчики	Смена электросчетчиков (Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО)	шт	3480	3560	3574	3598	3612	3672	3717	3783	3863	3873	4051	4103	4218	3654	3696	3713	3742	3627	3612	4043	3913	3863	3856	3922	3946	3933
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	шт	167	171	172	173	174	177	179	182	186	186	195	197	203	176	178	179	180	174	174	194	188	186	186	189	190	189
Щитки	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (Состав работ:Очистка щитка от грязи и пыли.Осмотр щитка.Замена вышедших из строя элементов.Замена вышедших из строя автоматов.Опробование работы щитка.)	шт	2052	2099	2108	2122	2130	2165	2192	2231	2278	2284	2389	2419	2487	2155	2179	2190	2207	2139	2130	2384	2307	2278	2274	2313	2327	2319
	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки с К=0,3. Щитки осветительные (этажные), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	490	501	503	507	508	517	523	532	544	545	570	578	594	514	520	523	527	510	508	569	551	544	543	552	555	554
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки распределительные этажные на 4 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению. Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	32101	32839	32968	33192	33321	33867	34284	34894	35632	35728	37366	37847	38906	33706	34091	34252	34520	33454	33321	37289	36096	35634	35571	36175	36398	36274
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	32199	32940	33069	33294	33423	33970	34389	35001	35741	35838	37480	37963	39026	33809	34196	34357	34626	33556	33423	37404	36206	35743	35679	36286	36510	36385
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	32298	33040	33170	33396	33525	34074	34494	35107	35850	35947	37594	38079	39145	33912	34300	34461	34731	33659	33525	37518	36317	35852	35788	36397	36621	36496
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 3 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	26235	26839	26944	27127	27232	27678	28019	28518	29121	29200	30538	30931	31797	27547	27862	27993	28212	27341	27232	30475	29500	29123	29071	29565	29747	29646
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	26315	26921	27026	27210	27315	27763	28105	28605	29210	29289	30631	31026	31894	27631	27947	28079	28299	27424	27315	30569	29590	29212	29160	29655	29838	29736
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	26396	27003	27108	27293	27399	27848	28191	28692	29299	29378	30725	31121	31992	27716	28032	28164	28385	27508	27399	30662	29680	29301	29249	29746	29929	29827
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 2 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	24511	25075	25173	25345	25443	25860	26178	26644	27208	27281	28531	28899	29708	25737	26031	26154	26359	25544	25443	28473	27562	27209	27161	27622	27793	27698
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	24586	25152	25250	25422	25521	25939	26258	26725	27291	27365	28619	28987	29799	25816	26111	26234	26439	25622	25521	28560	27646	27292	27244	27707	27878	27783
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	24661	25229	25327	25500	25599	26018	26338	26807	27374	27448	28706	29076	29890	25894	26190	26314	26520	25701	25599	28647	27730	27376	27327	27791	27963	27867
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм)	шт	4434	4535	4553	4584	4602	4677	4735	4819	4921	4934	5161	5227	5373	4655	4708	4731	4768	4620	4602	5150	4985	4921	4913	4996	5027	5010
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	4447	4549	4567	4598	4616	4692	4749	4834	4936	4950	5176	5243	5390	4669	4723	4745	4782	4634	4616	5166	5000	4937	4928	5011	5042	5025
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	4461	4563	4581	4612	4630	4706	4764	4849	4951	4965	5192	5259	5406	4684	4737	4759	4797	4649	4630	5182	5016	4952	4943	5027	5058	5041

Щитки	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм)	шт	6932	7092	7120	7168	7196	7314	7404	7536	7695	7716	8069	8173	8402	7279	7362	7397	7455	7225	7196	8053	7795	7695	7682	7812	7860	7834
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	6954	7114	7141	7190	7218	7336	7426	7559	7718	7739	8094	8198	8428	7301	7385	7419	7478	7247	7218	8077	7819	7719	7705	7836	7884	7858
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	6975	7135	7163	7212	7240	7358	7449	7582	7742	7763	8119	8223	8453	7324	7407	7442	7500	7269	7240	8102	7843	7742	7729	7860	7908	7882
Автоматы	Демонтаж оборудования (К=0,3), которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки. Прибор или аппарат (демонтаж автоматов без сохранения материала)	шт	99	101	102	103	103	105	106	108	110	110	115	117	120	104	105	106	107	103	103	115	112	110	110	112	112	112
	Дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы (без стоимости материала)	шт	167	171	172	173	174	177	179	182	186	186	195	197	203	176	178	179	180	174	174	194	188	186	186	189	190	189
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)	шт	322	330	331	333	335	340	344	350	358	359	375	380	391	339	342	344	347	336	335	375	363	358	357	363	366	364
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С)	шт	477	488	490	494	496	504	510	519	530	531	556	563	579	501	507	509	513	498	496	555	537	530	529	538	541	540
Освещение	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (Светильники ПБО 01-60 или аналог)	шт	943	964	968	975	978	994	1007	1025	1046	1049	1097	1111	1142	990	1001	1006	1014	982	978	1095	1060	1046	1044	1062	1069	1065
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,012)	шт	954	976	980	986	990	1006	1019	1037	1059	1062	1110	1125	1156	1002	1013	1018	1026	994	990	1108	1073	1059	1057	1075	1081	1078
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,024)	шт	965	987	991	998	1002	1018	1031	1049	1071	1074	1123	1138	1170	1013	1025	1030	1038	1006	1002	1121	1085	1071	1069	1088	1094	1091
	Светильник, устанавливаемый вне зданий светодиодный	шт	30644	31349	31471	31686	31808	32329	32728	33310	34015	34107	35669	36129	37140	32176	32544	32697	32953	31935	31808	35597	34457	34017	33956	34533	34746	34628
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00249)	шт	30720	31427	31550	31765	31888	32410	32809	33393	34099	34192	35758	36219	37233	32256	32625	32778	33035	32015	31888	35685	34543	34101	34040	34619	34832	34714
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00498)	шт	30796	31505	31628	31844	31967	32490	32891	33476	34184	34276	35847	36309	37325	32336	32706	32860	33117	32094	31967	35774	34629	34186	34125	34705	34919	34800
Кабельные линии	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (Лоток кабельный лестничного типа ЦЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м)	м	403	412	414	417	418	425	430	438	447	449	469	475	488	423	428	430	433	420	418	468	453	447	447	454	457	455
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм)	м	105	108	108	109	109	111	113	115	117	117	123	124	128	111	112	112	113	110	109	122	119	117	117	119	120	119
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм)	м	136	140	140	141	142	144	146	148	151	152	159	161	165	143	145	146	147	142	142	158	153	151	151	154	155	154
	Провод в коробах, сечением до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	56	57	57	58	58	59	60	61	62	62	65	66	68	59	59	60	60	58	58	65	63	62	62	63	63	63
	Провод в коробах, сечением до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	68	70	70	71	71	72	73	74	76	76	79	80	83	72	72	73	73	71	71	79	77	76	76	77	77	77
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	93	95	96	96	97	98	99	101	103	104	108	110	113	98	99	99	100	97	97	108	105	103	103	105	105	105
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 18 мм	м	112	114	115	115	116	118	119	121	124	124	130	132	135	117	119	119	120	116	116	130	126	124	124	126	127	126
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	130	133	134	135	135	137	139	142	145	145	152	154	158	137	138	139	140	136	135	151	146	145	144	147	148	147
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	229	235	236	237	238	242	245	249	255	255	267	270	278	241	244	245	247	239	238	267	258	255	254	259	260	259
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	118	121	121	122	122	124	126	128	131	131	137	139	143	124	125	126	127	123	122	137	132	131	131	133	134	133
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	136	140	140	141	142	144	146	148	151	152	159	161	165	143	145	146	147	142	142	158	153	151	151	154	155	154
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 25 мм	м	155	159	159	160	161	164	166	169	172	173	180	183	188	163	165	165	167	162	161	180	174	172	172	175	176	175
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	248	254	255	256	257	262	265	270	275	276	289	292	301	260	263	265	267	258	257	288	279	275	275	280	281	280
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 50 мм	м	223	228	229	231	232	236	238	243	248	248	260	263	271	234	237	238	240	233	232	259	251	248	247	252	253	252
	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	329	336	338	340	341	347	351	357	365	366	383	387	398	345	349	351	353	342	341	382	370	365	364	370	373	371
	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	310	317	318	321	322	327	331	337	344	345	361	366	376	326	329	331	333	323	322	360	349	344	344	349	352	350
	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	347	355	357	359	360	366	371	377	385	386	404	409	421	365	369	371	373	362	360	403	390	385	385	391	394	392
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	62	63	64	64	64	65	66	67	69	69	72	73	75	65	66	66	67	65	64	72	70	69	69	70	70	70
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГ 3х1,5 мм2)	м	43	44	45	45	45	46	46	47	48	48	51	51	53	46	46	46	47	45	45	50	49	48	48	49	49	49
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2)	м	37	38	38	38	39	39	40	40	41	41	43	44	45	39	40	40	40	39	39	43	42	41	41	42	42	42
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	25	25	26	26	26	26	27	28	28	29	29	30	26	26	26	27	26	26	29	28	28	27	28	28	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	68	70	70	71	71	72	73	74	76	76	79	80	83	72	72	73	73	71	71	79	77	76	76	77	77	77
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	56	57	57	58	58	59	60	61	62	62	65	66	68	59	59	60	60	58	58	65	63	62	62	63	63	63
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	99	101	102	103	103	105	106	108	110	110	115	117	120	104	105	106	107	103	103	115	112	110	110	112	112	112
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	74	76	76	77	77	79	79	81	83	83	87	88	90	78	79	79	80	78	77	86	84	83	82	84	84	84
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	118	121	121	122	122	124	126	128	131	131	137	139	143	124	125	126	127	123	122	137	132	131	131	133	134	133
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлическо рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	99	101	102	103	103	105	106	108	110	110	115	117	120	104	105	106	107	103	103	115	112	110	110	112	112	112
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	жила	93	95	96	96	97	98	99	101	103	104	108	110	113	98	99	99	100	97	97	108	105	103	103	105	105	105
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	жила	180	184	185	186	187	190	192	195	200	200	209	212	218	189	191	192	193	187	187	209	202	200	199	203	204	203
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жила до 10 мм2 (кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	198	203	204	205	206	209	212	216	220	221	231	234	240	208	211	212	213	207	206	230	223	220	220	224	225	224

Кабельные линии	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	93	95	96	96	97	98	99	101	103	104	108	110	113	98	99	99	100	97	97	108	105	103	103	105	105	105
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	192	197	197	199	200	203	205	209	213	214	224	227	233	202	204	205	207	200	200	223	216	213	213	217	218	217
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2)	м	105	108	108	109	109	111	113	115	117	117	123	124	128	111	112	112	113	110	109	122	119	117	117	119	120	119
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1680	1719	1726	1738	1744	1773	1795	1827	1865	1870	1956	1981	2037	1764	1785	1793	1807	1751	1744	1952	1890	1865	1862	1894	1905	1899
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Фотореле: ФР-7 220 В)	шт	7156	7320	7349	7399	7428	7549	7642	7778	7943	7964	8329	8436	8673	7513	7599	7635	7695	7457	7428	8312	8046	7943	7929	8064	8113	8086
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 (Провод силовой : АПВ, сечением 35 мм2)	м	192	197	197	199	200	203	205	209	213	214	224	227	233	202	204	205	207	200	200	223	216	213	213	217	218	217
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6х35+2х6 мм2 (АПВ, сечением 35 мм2; ВВГ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	236	241	242	244	245	249	252	256	262	262	274	278	286	247	250	251	253	246	245	274	265	262	261	266	267	266
Заземление	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (0,0116 т на один заземлитель)	шт	589	603	605	609	611	621	629	640	654	656	686	695	714	619	626	629	633	614	611	684	662	654	653	664	668	666
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	87	89	89	90	90	92	93	94	96	97	101	102	105	91	92	93	93	90	90	101	98	96	96	98	98	98
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	118	121	121	122	122	124	126	128	131	131	137	139	143	124	125	126	127	123	122	130	132	131	131	133	134	133
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.7 Подвальные помещения

Ремонт подвальных помещений	Заделка подвальных окон железом	м2	688	704	707	712	714	726	735	748	764	766	801	811	834	723	731	734	740	717	714	800	774	764	763	776	780	778
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	28009	28653	28765	28961	29073	29549	29913	30445	31090	31174	32602	33022	33946	29409	29745	29885	30119	29189	29073	32535	31494	31091	31036	31563	31758	31650
	Ремонт оклеенной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	м2	924	945	949	955	959	975	987	1004	1026	1028	1075	1089	1120	970	981	986	994	963	959	1073	1039	1026	1024	1041	1048	1044
	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	397	406	408	410	412	419	424	431	440	442	462	468	481	417	421	423	427	414	412	461	446	441	440	447	450	448
	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	3156	3229	3241	3263	3276	3330	3371	3431	3503	3513	3674	3721	3825	3314	3352	3368	3394	3289	3276	3666	3549	3504	3497	3557	3579	3566
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 100*100*5 мм) - 1 м2	м2	333	343	344	346	348	353	358	364	372	373	390	395	406	352	356	357	360	349	348	389	377	372	371	377	380	378
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм- 1 м2	м2	353	362	363	365	367	373	377	384	392	393	411	417	428	371	375	377	380	368	367	411	397	392	392	398	401	399
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать	м2	43	44	45	45	45	46	46	47	48	48	51	51	53	46	46	46	47	45	45	50	49	48	48	49	49	49
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	205	209	210	212	212	216	219	222	227	228	238	241	248	215	217	218	220	213	212	238	230	227	227	231	232	231
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м2	217	222	223	224	225	229	232	236	241	242	253	256	263	228	230	232	233	226	225	252	244	241	240	245	246	245
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	15	15	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	м2	174	178	178	180	180	183	185	189	193	193	202	205	210	182	184	185	187	181	180	202	195	193	192	196	197	196
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	м2	99	101	102	103	103	105	106	108	110	110	115	117	120	104	105	106	107	103	103	115	112	110	110	112	112	112
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	211	216	217	218	219	222	225	229	234	235	245	249	256	221	224	225	227	220	219	245	237	234	234	238	239	238
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	12891	13188	13239	13330	13381	13600	13768	14013	14309	14348	15005	15199	15624	13536	13691	13755	13863	13435	13381	14975	14495	14310	14285	14527	14617	14567
	Установка металлических дверных блоков	м2	1904	1947	1955	1968	1976	2008	2033	2069	2113	2119	2216	2244	2307	1999	2022	2031	2047	1984	1976	2211	2141	2113	2109	2145	2158	2151
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

2.10 Лифты пассажирские

Лифты пассажирские	Ремонт редуктора лебедки главного привода	редуктор	15439	15794						16782																			
	Замена редуктора лифтовой лебедки	шт	85588	86014						87201																			
	Замена тормозного электромагнита	1 тормозной электромаг шт	5703	5800						6069																			
	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	1 эдвигатель	4533	4620						4859																			
	Замена блок-контакта ловителей	блок-контакт	14877	14909						14997																			
	Установка поручня в кабине	п.м.	7967	8005						8110																			
	Замена порога кабины лифта	порог	7421	7578						8016																			
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 створка	23584	23676						23932																			
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 дверь	56322	56616						57435																			
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 балка	35145	35309						35765																			
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола	1 кабина	248151	248871						250872																			
	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас	47690	47986						48809																			
	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	6245	6389						6788																			
	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде 1	шт	18036	18315						19088																			
	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде 1	шт	1790	3944						4058																			
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	шт	10801	10848						10980																			

3. Панельные многоквартирные дома

Наименование конструктивного элемента	Техническая характеристика	Ед. изм.	Территориальные зоны Камчатского края*																									
			1	2						3			4			5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3	3.1	3.2	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.1. Инженерные системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления

Разборка трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	п.м.	129	132	132	133	133	136	137	140	143	143	150	152	156	135	137	137	138	134	133	149	145	143	142	145	146	145
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	п.м.	154	158	158	160	160	163	165	168	171	172	180	182	187	162	164	165	166	161	160	179	174	171	171	174	175	174
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	п.м.	225	230	231	233	234	237	240	245	250	250	262	265	273	236	239	240	242	235	234	261	253	250	249	254	255	254
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	п.м.	283	289	291	293	294	298	302	308	314	315	329	334	343	297	300	302	304	295	294	329	318	314	313	319	321	320

Трубопровод	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм) (крепления для трубопроводов - 44 кг/100м)	п.м.	1472	1506	1512	1522	1528	1553	1572	1600	1634	1639	1714	1736	1784	1546	1564	1571	1583	1534	1528	1710	1656	1634	1631	1659	1669	1664
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм (крепления для трубопроводов - 44 кг/100м)	п.м.	1723	1763	1770	1782	1789	1818	1840	1873	1913	1918	2006	2032	2088	1809	1830	1839	1853	1796	1789	2002	1937	1913	1909	1942	1954	1947
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	соединение	2218	2269	2278	2294	2302	2340	2369	2411	2462	2469	2582	2615	2688	2329	2356	2367	2385	2312	2302	2577	2494	2462	2458	2500	2515	2506
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	соединение	2585	2644	2654	2672	2683	2727	2760	2809	2869	2877	3008	3047	3133	2714	2745	2758	2779	2694	2683	3002	2906	2869	2864	2913	2931	2921
Трубопровод ХВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 20 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1672	1710	1717	1728	1735	1764	1785	1817	1856	1861	1946	1971	2026	1755	1775	1784	1798	1742	1735	1942	1880	1856	1852	1884	1895	1889
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 25 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1337	1368	1373	1383	1388	1411	1428	1454	1484	1488	1557	1577	1621	1404	1420	1427	1438	1394	1388	1553	1504	1485	1482	1507	1516	1511
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 32 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1286	1315	1321	1330	1335	1357	1373	1398	1427	1431	1497	1516	1558	1350	1366	1372	1383	1340	1335	1494	1446	1427	1425	1449	1458	1453
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 40 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1672	1710	1717	1728	1735	1764	1785	1817	1856	1861	1946	1971	2026	1755	1775	1784	1798	1742	1735	1942	1880	1856	1852	1884	1895	1889
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 50 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1787	1828	1836	1848	1855	1886	1909	1943	1984	1989	2080	2107	2166	1877	1898	1907	1922	1863	1855	2076	2010	1984	1981	2014	2027	2020
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 63 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2019	2065	2073	2087	2096	2130	2156	2194	2241	2247	2350	2380	2447	2120	2144	2154	2171	2104	2096	2345	2270	2241	2237	2275	2289	2281
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 75 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2475	2532	2542	2559	2569	2611	2644	2691	2748	2755	2881	2918	3000	2599	2629	2641	2662	2580	2569	2875	2783	2748	2743	2789	2807	2797
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 90 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2887	2953	2965	2985	2996	3046	3083	3138	3204	3213	3360	3404	3499	3031	3066	3080	3104	3008	2996	3353	3246	3205	3199	3253	3273	3262
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 110 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	3838	3927	3942	3969	3984	4049	4099	4172	4261	4272	4468	4525	4652	4030	4076	4096	4128	4000	3984	4459	4316	4261	4253	4326	4352	4337
Трубопровод ГВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 20 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1691	1730	1737	1748	1755	1784	1806	1838	1877	1882	1968	1994	2049	1775	1796	1804	1818	1762	1755	1964	1901	1877	1874	1906	1917	1911
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 25 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1344	1375	1380	1389	1395	1418	1435	1461	1492	1496	1564	1584	1629	1411	1427	1434	1445	1400	1395	1561	1511	1492	1489	1514	1524	1518
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /32 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1337	1368	1373	1383	1388	1411	1428	1454	1484	1488	1557	1577	1621	1404	1420	1427	1438	1394	1388	1553	1504	1485	1482	1507	1516	1511
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 40 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1736	1776	1783	1795	1802	1831	1854	1887	1927	1932	2021	2047	2104	1823	1844	1852	1867	1809	1802	2017	1952	1927	1924	1956	1968	1962
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /50 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1942	1986	1994	2008	2015	2048	2074	2111	2155	2161	2260	2289	2353	2039	2062	2072	2088	2024	2015	2256	2183	2155	2152	2188	2202	2194
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 63 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2263	2315	2324	2340	2349	2388	2417	2460	2512	2519	2634	2668	2743	2376	2403	2415	2434	2359	2349	2629	2545	2512	2508	2550	2566	2557
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 75 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2540	2598	2608	2626	2636	2679	2712	2761	2819	2827	2956	2994	3078	2667	2697	2710	2731	2647	2636	2950	2856	2819	2814	2862	2880	2870
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 90 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	3697	3782	3797	3823	3837	3900	3948	4019	4104	4115	4303	4359	4481	3882	3926	3945	3975	3853	3837	4294	4157	4104	4096	4166	4192	4177
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 110 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	4198	4295	4312	4341	4358	4429	4484	4564	4660	4673	4887	4950	5088	4408	4459	4480	4515	4375	4358	4877	4721	4660	4652	4731	4760	4744
Трубопровод ЦО	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 20 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1755	1796	1803	1815	1822	1852	1875	1908	1948	1954	2043	2069	2127	1843	1864	1873	1887	1829	1822	2039	1974	1948	1945	1978	1990	1983
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 25 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1402	1434	1439	1449	1455	1479	1497	1524	1556	1560	1631	1652	1699	1472	1489	1496	1507	1461	1455	1628	1576	1556	1553	1580	1589	1584
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 32 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1440	1473	1479	1489	1495	1519	1538	1565	1599	1603	1676	1698	1746	1512	1529	1537	1549	1501	1495	1673	1619	1599	1596	1623	1633	1627
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 40 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1910	1953	1961	1974	1982	2015	2039	2076	2120	2125	2223	2251	2314	2005	2028	2037	2053	1990	1982	2218	2147	2120	2116	2152	2165	2158
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 50 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2385	2440	2450	2466	2476	2516	2548	2593	2648	2655	2776	2812	2891	2505	2533	2545	2565	2486	2476	2771	2682	2648	2643	2688	2705	2695
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 63 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2938	3006	3018	3038	3050	3100	3138	3194	3261	3270	3420	3464	3561	3085	3120	3135	3160	3062	3050	3413	3304	3262	3256	3311	3332	3320
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 75 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3446	3525	3539	3563	3577	3636	3680	3746	3825	3836	4011	4063	4177	3618	3660	3677	3706	3591	3577	4003	3875	3825	3819	3884	3907	3894
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 90 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3665	3749	3764	3789	3804	3866	3914	3984	4068	4079	4266	4321	4442	3848	3892	3910	3941	3819	3804	4257	4121	4068	4061	4130	4155	4141
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 110 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	5510	5637	5659	5697	5719	5813	5885	5989	6116	6133	6414	6496	6678	5785	5852	5879	5925	5742	5719	6401	6196	6116	6106	6209	6248	6226
Запорно-регулирующая арматура	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 20 мм	шт.	625	639	641	646	648	659	667	679	693	695	727	736	757	656	663	666	672	651	648	726	702	693	692	704	708	706
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 25 мм	шт.	714	730	733	738	741	753	763	776	793	795	831	842	865	750	758	762	768	744	741	829	803	793	791	805	810	807
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 32 мм	шт.	959	981	985	992	996	1012	1025	1043	1065	1068	1117	1131	1163	1007	1019	1024	1032	1000	996	1114	1079	1065	1063	1081	1088	1084
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 40 мм	шт.	1376	1408	1414	1423	1429	1452	1470	1496	1528	1532	1602	1623	1668	1445	1462	1469	1480	1434	1429	1599	1548	1528	1525	1551	1561	1555
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 50 мм	шт.	1927	1971	1979	1993	2000	2033	2058	2095	2139	2145	2243	2272	2336	2023	2046	2056	2072	2008	2000	2238	2167	2139	2135	2172	2185	2178
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 63 мм	шт.	2696	2759	2769	2788	2799	2845	2880	2931	2993	3001	3139	3179	3268	2831	2864	2877	2900	2810	2799	3132	3032	2993	2988	3039	3057	3047
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15Ч19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Сотая работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	3684	3769	3784	3809	3824	3887	3935	4005	4089	4100	4288	4343	4465	3868	3912	3931	3962	3839	3824	4279	4142	4090	4082	4152	4177	4163
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 100 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Сотая работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	11650	11918	11965	12046	12093	12291	12442	12664	12932	12967	13561	13735	14120	12233	12372	12431	12528	12141	12093	13533	13100	12932	12909	13129	13210	13165
ОДПУ	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	шт.	103	105	106	106	107	109	110	112	114	114	120	121	125	108	109	110	111	107	107	119	116	114	114	116	117	116
	Снятие водомеров диаметром до 100 мм	шт.	315	322	324	326	327	332	336	342	350	351	367	371	382	331	335	336	339	328	327	366	354	350	349	355	357	356
	Установка ОДПУ - Ду 40 мм (муфтовое)	шт.	257	263	264	266	267	271	275	280	285	286	299	303	312	270	273	274	277	268	267	299	289	285	285	290	292	291
	Установка ОДПУ - Ду 50 мм (муфтовое)	шт.	1768	1809	1816	1828	1835	1865	1888	1922	1963	1968	2058	2085	2143	1856	1878	1887	1901	1843	1835	2054	1988	1963	1959	1992	2005	1998
	Установка ОДПУ - Ду 80 мм (фланцевое)	шт.	2353	2407	2417	2433	2443	2483	2513	2558	2612	2619	2739	2774	2852	2471	2499	2511	2530	2452	2443	2733	2646	2612	2607	2652	2668	2659
	Установка ОДПУ - Ду 100 мм (фланцевое)	шт.	3176	3249	3262	3284	3297	3351	3392	3452	3525	3535	3697	3745	3849	3335	3373	3389	3415	3310	3297	3689	3571	3526	3519	3579	3601	3589
Разборка изоляции	Разборка тепловой изоляции из минваты	м2	64	66	66	66	67	68	69	70	71	72	75	76	78	68	68	69	69	67	67	75	72	71	71	72	73	73
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	м2	45	46	46	47	47	47	48	49	50	50	52	53	55	47	48	48	48	47	47	52	51	50	50	51	51	51
Теплоизоляционные работы	Трубопровод ХВС PN10 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	939	960	964	971	974	990	1003	1020	1042	1045	1093	1107	1138	986	997	1002	1009	978	974	1090	1056	1042	1040	1058	1064	1061
	Трубопровод ХВС PN10 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	958	980	984	991	994	1011	1023	1041	1063	1066	1115	1129	1161	1006	1017	1022	1030	998	994	1113	1077	1063	1062	1080	1086	1083
	Трубопровод ХВС PN10 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	984	1006	1010	1017	1021	1038	1051	1069	1092	1095	1145	1160	1192	1033	1045	1050	1058	1025	1021	1143	1106	1092	1090	1109	1115	1112
	Трубопровод ХВС PN10 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1074	1098	1103	1110	1115	1133	1147	1167	1192	1195	1250	1266	1301	1127	1140	1146	1155	1119	1115	1247	1207	1192	1190	1210	1217	1213

Теплоизоляционные работы	Трубопровод ХВС PN10 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1132	1158	1162	1170	1175	1194	1209	1230	1256	1259	1317	1334	1371	1188	1202	1207	1217	1179	1175	1314	1272	1256	1254	1275	1283	1279
	Трубопровод ХВС PN10 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1170	1197	1202	1210	1215	1235	1250	1272	1299	1302	1362	1380	1418	1229	1243	1249	1258	1219	1215	1359	1316	1299	1297	1319	1327	1322
	Трубопровод ХВС PN10 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1215	1243	1248	1256	1261	1282	1298	1321	1349	1352	1414	1433	1473	1276	1290	1297	1307	1266	1261	1412	1366	1349	1346	1369	1378	1373
	Трубопровод ХВС PN10 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1479	1513	1519	1529	1535	1560	1579	1607	1641	1646	1721	1743	1792	1553	1570	1578	1590	1541	1535	1718	1663	1642	1639	1666	1677	1671
	Трубопровод ХВС PN10 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1562	1598	1605	1615	1622	1648	1669	1698	1734	1739	1819	1842	1894	1640	1659	1667	1680	1628	1622	1815	1757	1734	1731	1761	1771	1765
	Трубопровод ГВС PN20 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	990	1013	1017	1024	1028	1045	1057	1076	1099	1102	1153	1167	1200	1040	1052	1056	1065	1032	1028	1150	1113	1099	1097	1116	1123	1119
	Трубопровод ГВС PN20 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1016	1039	1043	1050	1054	1072	1085	1104	1128	1131	1182	1198	1231	1067	1079	1084	1092	1059	1054	1180	1142	1128	1126	1145	1152	1148
	Трубопровод ГВС PN20 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1042	1066	1070	1077	1081	1099	1112	1132	1156	1159	1212	1228	1262	1094	1106	1111	1120	1085	1081	1210	1171	1156	1154	1174	1181	1177
	Трубопровод ГВС PN20 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1170	1197	1202	1210	1215	1235	1250	1272	1299	1302	1362	1380	1418	1229	1243	1249	1258	1219	1215	1359	1316	1299	1297	1319	1327	1322
	Трубопровод ГВС PN20 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1247	1276	1281	1290	1295	1316	1332	1356	1385	1388	1452	1471	1512	1310	1325	1331	1341	1300	1295	1449	1403	1385	1382	1406	1414	1409
	Трубопровод ГВС PN20 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1305	1335	1340	1350	1355	1377	1394	1419	1449	1453	1519	1539	1582	1370	1386	1393	1404	1360	1355	1516	1468	1449	1446	1471	1480	1475
	Трубопровод ГВС PN20 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1389	1421	1426	1436	1442	1465	1483	1510	1542	1546	1617	1637	1683	1458	1475	1482	1493	1447	1442	1613	1562	1542	1539	1565	1575	1569
	Трубопровод ГВС PN20 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1897	1940	1948	1961	1969	2001	2026	2062	2105	2111	2208	2236	2299	1992	2014	2024	2040	1977	1969	2203	2133	2105	2102	2137	2151	2143
	Трубопровод ГВС PN20 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2192	2243	2252	2267	2276	2313	2342	2383	2434	2440	2552	2585	2657	2302	2328	2339	2358	2285	2276	2547	2465	2434	2429	2471	2486	2477
	Трубопровод ЦО PN25 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1061	1085	1089	1097	1101	1119	1133	1153	1178	1181	1235	1251	1286	1114	1127	1132	1141	1106	1101	1232	1193	1178	1176	1195	1203	1199
	Трубопровод ЦО PN25 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1093	1118	1123	1130	1135	1153	1167	1188	1213	1217	1272	1289	1325	1148	1161	1166	1175	1139	1135	1270	1229	1213	1211	1232	1239	1235
	Трубопровод ЦО PN25 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1132	1158	1162	1170	1175	1194	1209	1230	1256	1259	1317	1334	1371	1188	1202	1207	1217	1179	1175	1314	1272	1256	1254	1275	1283	1279
	Трубопровод ЦО PN25 40.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1440	1473	1479	1489	1495	1519	1538	1565	1599	1603	1676	1698	1746	1512	1529	1537	1549	1501	1495	1673	1619	1599	1596	1623	1633	1627
	Трубопровод ЦО PN25 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1556	1592	1598	1609	1615	1641	1662	1691	1727	1732	1811	1834	1886	1634	1652	1660	1673	1621	1615	1807	1750	1727	1724	1753	1764	1758
	Трубопровод ЦО PN25 63.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1646	1684	1690	1702	1708	1736	1758	1789	1827	1832	1916	1941	1995	1728	1748	1756	1770	1715	1708	1912	1851	1827	1824	1855	1866	1860
	Трубопровод ЦО PN25 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1768	1809	1816	1828	1835	1865	1888	1922	1963	1968	2058	2085	2143	1856	1878	1887	1901	1843	1835	2054	1988	1963	1959	1992	2005	1998
	Трубопровод ЦО PN25 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1897	1940	1948	1961	1969	2001	2026	2062	2105	2111	2208	2236	2299	1992	2014	2024	2040	1977	1969	2203	2133	2105	2102	2137	2151	2143
	Трубопровод ЦО PN25 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2192	2243	2252	2267	2276	2313	2342	2383	2434	2440	2552	2585	2657	2302	2328	2339	2358	2285	2276	2547	2465	2434	2429	2471	2486	2477
Прочие работы	Разборка покрытий полов дощатых	м2	148	151	152	153	153	156	158	161	164	165	172	174	179	155	157	158	159	154	153	172	166	164	164	167	168	167
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8738	8939	8973	9035	9070	9218	9332	9498	9699	9725	10170	10302	10590	9174	9279	9323	9396	9106	9070	10150	9825	9699	9682	9847	9907	9873
	Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных	м3	11232	11490	11535	11614	11659	11850	11996	12209	12468	12501	13074	13243	13613	11794	11929	11985	12079	11705	11659	13048	12630	12468	12446	12658	12736	12692
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	379	388	390	392	394	400	405	412	421	422	442	447	460	398	403	405	408	395	394	441	427	421	420	427	430	429
	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	456	467	469	472	474	482	488	496	507	508	531	538	553	479	485	487	491	476	474	530	513	507	506	514	518	516
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1639	1677	1684	1695	1702	1730	1751	1782	1820	1825	1908	1933	1987	1721	1741	1749	1763	1709	1702	1904	1844	1820	1817	1848	1859	1853
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	22	23	23	20	20	21	21	20	20	22	22	21	21	22	22	22
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	135	138	139	140	140	142	144	147	150	150	157	159	164	142	143	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	321	329	330	332	334	339	343	349	357	358	374	379	390	338	341	343	346	335	334	373	361	357	356	362	365	363
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	270	276	277	279	280	285	288	294	300	301	314	318	327	284	287	288	290	281	280	314	304	300	299	304	306	305
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	765	783	786	791	794	807	817	832	849	852	891	902	927	803	813	816	823	797	794	889	860	849	848	862	868	865

Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52	
3.2. Инженерная система водоотведения																													
Сети канализации и водоотведения	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (с фасонными частями)(объем мусора-0,0059 т)	м	239	244	245	247	248	252	255	260	265	266	278	282	290	251	254	255	257	249	248	278	269	265	265	269	271	270	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (с фасонными частями)(объем мусора - 0,0134 т)	м	297	304	305	307	309	314	317	323	330	331	346	350	360	312	316	317	320	310	309	345	334	330	329	335	337	336	
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм (мусор-0,0243 т)	м	389	398	400	402	404	411	416	423	432	433	453	459	472	409	413	415	418	406	404	452	438	432	431	438	441	440	
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,27 кг на 1 п.м.)	п.м.	1005	1028	1032	1039	1043	1060	1073	1092	1115	1118	1169	1184	1217	1055	1067	1072	1080	1047	1043	1167	1130	1115	1113	1132	1139	1135	
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (в том числе фасонные части; крепления - 2,9 кг на 1 п.м.)	п.м.	1048	1072	1076	1083	1088	1105	1119	1139	1163	1166	1220	1235	1270	1100	1113	1118	1127	1092	1088	1217	1178	1163	1161	1181	1188	1184	
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 0,624 кг на 1 п.м.)	п.м.	1498	1532	1538	1549	1555	1580	1600	1628	1663	1667	1744	1766	1816	1573	1591	1598	1611	1561	1555	1740	1684	1663	1660	1688	1699	1693	
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (в том числе фасонные части; крепления - 1,343 кг на 1 п.м.)	п.м.	1509	1543	1549	1560	1566	1591	1611	1640	1674	1679	1756	1779	1828	1584	1602	1610	1622	1572	1566	1752	1696	1675	1672	1700	1710	1705	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт	1337	1368	1373	1383	1388	1411	1428	1454	1484	1488	1557	1577	1621	1404	1420	1427	1438	1394	1388	1553	1504	1485	1482	1507	1516	1511	
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (Очистка колодца от мусора и осадка. Копание приямка.Пробивка проема в стене колодца.Заделка в стену колодца конца трубы.Засыпка приямка.Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)	врезка	10519	10761	10803	10877	10919	11098	11235	11435	11677	11708	12245	12402	12749	11045	11172	11224	11312	10963	10919	12220	11828	11677	11656	11855	11928	11887	
	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 160-180 мм	м	2236	2287	2296	2312	2321	2359	2388	2430	2481	2488	2602	2636	2710	2347	2374	2385	2404	2330	2321	2597	2514	2482	2477	2519	2535	2526	
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» простого засора	м	458	469	471	474	476	484	490	498	509	510	534	541	556	481	487	489	493	478	476	533	516	509	508	517	520	518	
Земляные работы	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	131	134	135	136	136	138	140	143	146	146	153	155	159	138	139	140	141	137	136	152	147	146	145	148	149	148	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	180	184	185	186	187	190	192	196	200	201	210	212	218	189	191	192	194	188	187	209	203	200	200	203	204	204	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	407	416	418	421	422	429	435	442	452	453	474	480	493	427	432	434	438	424	422	473	458	452	451	459	461	460	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	531	543	545	549	551	560	567	577	589	591	618	626	644	558	564	567	571	553	551	617	597	590	588	598	602	600	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	855	875	878	884	888	902	913	930	949	952	996	1008	1037	898	908	913	920	891	888	994	962	949	948	964	970	966	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	293	300	301	303	305	310	313	319	326	327	341	346	356	308	312	313	315	306	305	341	330	326	325	331	333	332	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	10	11	11	11	10	10	12	11	11	11	11	11	11	
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3	463	474	476	479	481	489	495	504	514	516	539	546	561	486	492	494	498	483	481	538	521	514	513	522	525	523	
	Уплотнение грунта щебнем	м3	2944	3012	3024	3045	3056	3106	3145	3201	3268	3277	3427	3472	3569	3092	3127	3142	3166	3069	3056	3420	3311	3269	3263	3318	3339	3327	
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	1496	1531	1537	1547	1553	1579	1598	1627	1661	1666	1742	1764	1814	1571	1589	1597	1609	1560	1553	1738	1683	1661	1658	1686	1697	1691	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 (объем мусора-0,125 т)	м2	1822	1864	1871	1884	1891	1922	1946	1980	2022	2028	2121	2148	2208	1913	1935	1944	1959	1899	1891	2116	2049	2022	2019	2053	2066	2059	
Прочие работы	Разборка покрытий полов деревянных	м2	148	151	152	153	153	156	158	161	164	165	172	174	179	155	157	158	159	154	153	172	166	164	164	167	168	167	
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8738	8939	8973	9035	9070	9218	9332	9498	9699	9725	10170	10302	10590	9174	9279	9323	9396	9106	9070	10150	9825	9699	9682	9847	9907	9873	
	Разборка монолитных перекрытий ж/бетонных	м3	11232	11490	11535	11614	11659	11850	11996	12209	12468	12501	13074	13243	13613	11794	11929	11985	12079	11705	11659	13048	12630	12468	12446	12658	12736	12692	
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	379	388	390	392	394	400	405	412	421	422	442	447	460	398	403	405	408	395	394	441	427	421	420	427	430	429	
	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	456	467	469	472	474	482	488	496	507	508	531	538	553	479	485	487	491	476	474	530	513	507	506	514	518	516	
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1639	1677	1684	1695	1702	1730	1751	1782	1820	1825	1908	1933	1987	1721	1741	1749	1763	1709	1702	1904	1844	1820	1817	1848	1859	1853	
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	22	23	23	20	20	21	21	20	20	22	22	21	21	22	22	22	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	135	138	139	140	140	142	144	147	150	150	157	159	164	142	143	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	321	329	330	332	334	339	343	349	357	358	374	379	390	338	341	343	346	335	334	373	361	357	356	362	365	363	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	270	276	277	279	280	285	288	294	300	301	314	318	327	284	287	288	290	281	280	314	304	300	299	304	306	305	
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52	
3.3 Кровля																													
Кровля	Разборка покрытий кровель из листовой стали (мусор-0,0051 т)	м2	34	35	35	35	35	36	36	37	37	38	39	40	41	35	36	36	36	35	35	39	38	37	37	38	38	38	
	Разборка кровельного покрытия из асбестоцементных листов (мусор-0,0145 т)	м2	64	65	65	66	66	67	68	69	71	71	74	75	77	67	68	68	69	66	66	74	72	71	71	72	72	72	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (мусор-0,0012 т)	м	32	33	33	33	33	34	34	35	36	36	37	38	39	34	34	34	35	34	33	37	36	36	36	36	36	36	
	Разборка парапетных решеток (мусор-0,008 т)	м	53	54	54	55	55	56	57	58	59	59	62	62	64	56	56	57	57	55	55	62	60	59	59	60	60	60	
	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах (слуховое окно) (мусор - 0,0257 т)	шт	265	271	272	274	275	279	283	288	294	295	308	312	321	278	281	283	285	276	275	308	298	294	294	299	300	299	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (выход на крышу) (мусор-0,02 т)	м2	471	482	484	487	489	497	503	512	523	525	549	556	571	495	501	503	507	491	489	548	530	523	522	531	534	533	
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,0127 т)	м2	235	241	242	243	244	248	251	256	261	262	274	277	285	247	250	251	253	245	244	273	264	261	261	265	267	266	
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм (мусор-0,0211 т)	м2	366	374	375	378	379	386	390	397	406	407	426	431	443	384	388	390	393	381	379	425	411	406	405	412	415	413	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,017 т)	м2	628	643	645	649	652	663	671	683	697	699	731	741	761	659	667	670	675	655	652	730	706	697	696	708	712	710	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (мусор - 0,0283 т)	м2	1004	1027	1031	1038	1042	1059	1072	1091	1114	1117	1169	1184	1217	1054	1066	1071	1080	1046	1042	1166	1129	1114	1112	1131	1138	1134	
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев - 0,0266 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0097 т)	м	1367	1398	1404	1413	1419	1442	1460	1486	1517	1521	1591	1611	1656	1435	1451	1458	1470	1424	1419	1588	1537	1517	1514	1540	1550	1544	

Кровли	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью-0,0472 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0127 т)	м	1016	1040	1044	1051	1055	1072	1085	1105	1128	1131	1183	1198	1232	1067	1079	1084	1093	1059	1055	1181	1143	1128	1126	1145	1152	1148
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 32-40 мм	м2	318	325	326	329	330	335	339	346	353	354	370	375	385	334	338	339	342	331	330	369	357	353	352	358	360	359
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	236	241	242	244	245	249	252	256	262	262	274	278	286	247	250	251	253	246	245	274	265	262	261	266	267	266
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 (слуховое окно)	м2	3830	3918	3934	3960	3976	4041	4091	4163	4252	4263	4458	4516	4642	4022	4068	4087	4119	3992	3976	4449	4307	4252	4244	4316	4343	4328
	Установка оконных переплетов с жалюзийными створками в готовые коробки (слуховое окно)	шт	6466	6615	6641	6686	6712	6822	6906	7029	7177	7197	7526	7623	7837	6789	6867	6899	6953	6738	6712	7511	7271	7178	7165	7287	7332	7307
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	844	864	867	873	876	891	902	918	937	939	983	995	1023	886	896	901	908	880	876	981	949	937	935	951	957	954
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ или аналог	м2	272	278	279	281	282	287	290	295	302	302	316	320	329	285	289	290	292	283	282	316	306	302	301	306	308	307
	Устройство покрытия кровли по готовым прогонам из профилированного настила окрашенного: С21-1000-0,6	м2	1363	1394	1400	1409	1415	1438	1456	1481	1513	1517	1586	1607	1652	1431	1447	1454	1466	1420	1415	1583	1532	1513	1510	1536	1545	1540
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	м2	1685	1724	1731	1743	1749	1778	1800	1832	1871	1876	1962	1987	2043	1770	1790	1798	1812	1756	1749	1958	1895	1871	1867	1899	1911	1904
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)	м2	2192	2243	2252	2267	2276	2313	2342	2383	2434	2440	2552	2585	2657	2302	2328	2339	2358	2285	2276	2547	2465	2434	2429	2471	2486	2478
	Устройство поясов в опалубке (ремонт разрушенных стен вентиляционных шахт)	м3	26241	26845	26950	27133	27238	27684	28025	28524	29128	29206	30545	30938	31804	27553	27868	27999	28219	27347	27238	30482	29507	29129	29077	29572	29754	29652
	Ремонт штукатурки гладких фасадов (стен вентшахт) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	891	911	915	921	925	940	951	968	989	991	1037	1050	1080	935	946	950	958	928	925	1035	1002	989	987	1004	1010	1007
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять. (мусор-0,0242 т)	м2	208	213	214	215	216	220	222	226	231	232	242	245	252	219	221	222	224	217	216	242	234	231	231	235	236	235
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	239	244	245	247	248	252	255	259	265	266	278	281	289	251	254	255	257	249	248	277	268	265	265	269	271	270
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	749	767	770	775	778	790	800	814	832	834	872	883	908	787	796	799	806	781	778	870	843	832	830	844	850	847
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты теплоизоляционные толщиной 40 мм: 1 м3 на 25 м2 утепляемой площади)	м3	25951	26547	26651	26833	26937	27378	27715	28208	28805	28883	30206	30596	31452	27248	27559	27689	27906	27044	26937	30145	29180	28807	28755	29244	29424	29324
	Прорезка борозд в старой кровле наретниками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см	м	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (мусор-0,0078 т)	м2	60	61	61	62	62	63	64	65	66	67	70	71	73	63	64	64	64	62	62	70	67	66	66	67	68	68
	Демонтаж с К=0,8.Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (мусор-0,036 т)	м2	148	151	152	153	153	156	158	160	164	164	172	174	179	155	157	157	159	154	153	171	166	164	164	166	167	167
	Демонтаж с К=0,8. Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины (мусор-0,0024 т)	м2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	288	294	295	297	299	304	307	313	319	320	335	339	349	302	306	307	309	300	299	334	324	319	319	324	326	325
	Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины	м2	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	13	14	14	14	13	13	15	14	14	14	14	14	14
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	32	33	33	33	33	34	34	35	36	36	37	38	39	34	34	34	35	34	33	37	36	36	36	36	37	36
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1305	1335	1340	1349	1355	1377	1394	1419	1449	1452	1519	1539	1582	1370	1386	1392	1403	1360	1355	1516	1467	1449	1446	1471	1480	1475
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	м2	714	731	733	738	741	753	763	776	793	795	831	842	866	750	758	762	768	744	741	830	803	793	791	805	810	807
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1304	1334	1339	1348	1353	1375	1392	1417	1447	1451	1517	1537	1580	1369	1384	1391	1402	1358	1353	1514	1466	1447	1444	1469	1478	1473
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	655	670	672	677	679	691	699	712	727	729	762	772	793	687	695	698	704	682	679	760	736	727	725	738	742	740
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1686	1724	1731	1743	1750	1778	1800	1832	1871	1876	1962	1987	2043	1770	1790	1798	1813	1757	1750	1958	1895	1871	1868	1899	1911	1905
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1784	1825	1832	1844	1852	1882	1905	1939	1980	1985	2076	2103	2162	1873	1894	1903	1918	1859	1852	2072	2006	1980	1977	2010	2023	2016
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (мусор-0,0022 т)	м	438	448	450	453	455	462	468	476	487	488	510	517	531	460	466	468	471	457	455	509	493	487	486	494	497	495
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (мусор-0,0033 т)	м	726	743	746	751	754	766	775	789	806	808	845	856	880	762	771	775	781	757	754	843	816	806	804	818	823	820
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (мусор-0,0049 т)	м	887	907	911	917	920	935	947	964	984	987	1032	1045	1075	931	942	946	953	924	920	1030	997	984	983	999	1005	1002
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (об.см мусора-0,0059 т)	м	941	962	966	973	977	993	1005	1023	1044	1047	1095	1109	1140	988	999	1004	1012	980	977	1093	1058	1044	1042	1060	1067	1063
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1/2 м)	шт	3046	3116	3128	3149	3161	3213	3253	3311	3381	3390	3545	3591	3691	3198	3234	3250	3275	3174	3161	3538	3425	3381	3375	3432	3453	3442
	Смена водосточных воронок	шт	5949	6086	6110	6152	6176	6277	6354	6467	6604	6622	6925	7014	7211	6247	6318	6348	6398	6200	6176	6911	6690	6604	6592	6705	6746	6723
	Демонтаж зонтов (площадь поверхности зонтов) (мусор-0,06 т)	м2	408	417	419	422	423	430	436	443	453	454	475	481	494	428	433	435	439	425	423	474	459	453	452	460	463	461
	Изготовление зонтов вентиляционных систем из листовой горячекатанной стали марки Ст3 толщиной: 1 мм (1 м2 = 7,85 кг - площади поверхности зонта). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	м2	1981	2027	2035	2049	2056	2090	2116	2154	2199	2205	2306	2336	2401	2080	2104	2114	2130	2065	2056	2301	2228	2199	2195	2233	2246	2239
	Установка зонтов (площадь поверхности зонтов)	м2	889	910	913	919	923	938	950	966	987	990	1035	1048	1078	934	944	949	956	927	923	1033	1000	987	985	1002	1008	1005
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	56	58	58	58	59	59	60	61	63	63	66	66	68	59	60	60	61	59	59	65	63	63	62	64	64	64
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	65	66	66	67	67	68	69	70	72	72	75	76	78	68	69	69	70	67	67	75	73	72	72	73	73	73
	Установка стальной гильзы и фартуха при обделке мест примыкания мягкой кровли при расходе на 1 место:пластина резиновая-0,11 кг; рулонный материал-17,25 м2; сталь листовая 0,7 мм - 7 кг; гильзы: стальные с фланцами- 15 кг, бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)-0,032 м3 (Состав работ:Очистка поверхности кровли.Устройство бетонной подушки.Оклейка поверхности подушки мешковинной, пропитанной суриком.Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.Установка фартуков с креплением хомутами.)	место	11131	11387	11432	11510	11554	11743	11888	12100	12356	12389	12957	13124	13491	11688	11821	11877	11970	11600	11554	12930	12516	12356	12334	12544	12621	12578
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	шт	1379	1411	1417	1426	1432	1455	1473	1499	1531	1535	1606	1626	1672	1448	1465	1472	1483	1437	1432	1602	1551	1531	1528	1554	1564	1559
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций антипиреном «ОЗОН-007» при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	м2	154	158	158	159	160	163	165	168	171	172	179	182	187	162	164	165	166	161	160	179	173	171	171	174	175	174
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13367	13674	13728	13821	13875	14102	14276	14530	14837	14877	15559	15759	16200	14035	14195	14262	14374	13930	13875	15527	15030	14838	14811	15063	15156	15104
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	765	783	786	791	794	807	817	832	849	852	891	902	927	803	813	816	823	797	794	889	860	849	848	862	868	865
	Установка металлических дверных блоков	м2	1974	2019	2027	2041	2049	2082	2108	2146	2191	2197	2298	2327	2392	2073	2096	2106	2123	2057	2049	2293	2219	2191	2187	2224	2238	2230
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

3.4 Фундаменты

Ж/б фундамент ленточный (монолитный, сборный), столбчатый	Цементация	м3	12753	13046	13097	13187	13238	13454	13620	13862	14156	14194	14844	15036	15457	13391	13544	13607	13714	13290	13238	14814	14340	14157	14131	14372	14460	14411
	Усиление блоками	м3	25027	25603	25703	25878	25978	26404	26729	27204	27780	27855	29132	29507	30333	26278	26579	26704	26913	26082	25978	29072	28142	27782	27732	28204	28377	28281
	Усиление обоймами	м3	34529	35324	35462	35703	35842	36429	36877	37534	38328	38431	40192	40710	41850	36256	36670	36843	37132	35985	35842	40110	38826	38330	38261	38912	39152	39018
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

3.5 Фасад

Фасад	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (мусор- 0,0074 т)	м2	309	316	317	319	320	326	330	335	343	343	359	364	374	324	328	329	332	322	320	358	347	343	342	348	350	349
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	м2	64	66	66	66	67	68	69	70	71	72	75	76	78	68	68	69	69	67	67	75	72	71	71	72	73	73
	Разборка обшивки неотштукатуренных деревянных стен (мусор-0,0094 т)	м2	51	53	53	53	53	54	55	56	57	57	60	61	62	54	55	55	55	54	53	60	58	57	57	58	58	58
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	276	283	284	286	287	292	295	301	307	308	322	326	335	290	294	295	297	288	287	321	311	307	306	312	313	312
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	п.м.	810	829	832	838	841	855	865	881	899	902	943	955	982	851	860	864	871	844	841	941	911	899	898	913	919	915
	Изоляция стен фасада здания на сухо плитами из минеральной ваты (плита размером 1000x500x50 мм -0,025 м3, площадью 0,5 м2; 0,05 м3 на 1 м2): на синтетическом связующем М-125 (1 м2 = 0,05 м3 изоляции)	м2	714	730	733	738	741	753	762	776	792	794	831	841	865	749	758	761	767	744	741	829	802	792	791	804	809	806
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного настила окрашенного С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)(норматив материальных ресурсов на м2: профилированный настил С21-1000-0,6 - 7,4 кг; конструкции стальные панельников и деталей обрамления-0,006 кг; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т -0,002 кг; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм-6,45 шт.; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм-6,45 шт.)	м2	2289	2342	2351	2367	2376	2415	2445	2488	2541	2548	2664	2699	2774	2403	2431	2442	2461	2385	2376	2659	2574	2541	2536	2579	2595	2586
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	9554	9774	9812	9879	9917	10080	10204	10385	10605	10634	11121	11264	11580	10032	10146	10194	10274	9957	9917	11098	10743	10606	10587	10767	10833	10796
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (при расходе на 1 м2 оконного проема: водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 0,66 п.м.; откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.; аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2.1 п.м.)	м2	2392	2447	2456	2473	2483	2523	2554	2600	2655	2662	2784	2820	2899	2511	2540	2552	2572	2493	2483	2778	2689	2655	2650	2695	2712	2703
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (панелями типа "Уинкан")	м2	4333	4433	4450	4481	4498	4572	4628	4710	4810	4823	5044	5109	5252	4550	4602	4624	4660	4516	4498	5034	4873	4810	4802	4883	4913	4897
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	257	263	264	266	267	271	275	280	285	286	299	303	312	270	273	274	277	268	267	299	289	285	285	290	292	291
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	842	862	865	871	874	889	900	916	935	937	980	993	1021	884	894	899	906	878	874	978	947	935	933	949	955	952
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	193	197	198	199	200	203	206	210	214	215	225	227	234	203	205	206	207	201	200	224	217	214	214	217	219	218
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	м2	501	513	515	519	521	529	536	545	557	558	584	591	608	527	533	535	539	523	521	583	564	557	556	565	569	567
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (Состав работ:Отгрунтовка.Первая окраска.Вторая окраска)	м2	96	99	99	100	100	102	103	105	107	107	112	114	117	101	102	103	104	101	100	112	108	107	107	109	109	109
	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (размер доски обрезной хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) (объем мусора 0,0025 т)	м	180	184	185	186	187	190	192	196	200	200	210	212	218	189	191	192	194	188	187	209	202	200	199	203	204	203
	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200x200 мм (Состав работ:Расшивка венцов досками.Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части.Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и подшве. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя.Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.) (объем мусора - 0,0266 т)	м	2411	2466	2476	2493	2503	2544	2575	2621	2676	2683	2806	2843	2922	2532	2561	2573	2593	2513	2503	2801	2711	2676	2672	2717	2734	2724
	Ремонт конопатки швов пеной монтажной	м	132	135	136	137	137	140	141	144	147	147	154	156	161	139	141	141	142	138	137	154	149	147	147	149	150	150
	Антисептирование древесины масляностными антисептиками (площадь антисептированной поверхности)	м2	154	158	158	160	160	163	165	168	171	172	180	182	187	162	164	165	166	161	160	179	174	171	171	174	175	174
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (цоколь)	м2	238	243	244	246	247	251	254	259	264	265	277	280	288	250	253	254	256	248	247	276	267	264	264	268	270	269
	Ремонт отмостки - 1 м2	м2	1710	1750	1756	1768	1775	1804	1827	1859	1898	1903	1991	2016	2073	1796	1816	1825	1839	1782	1775	1987	1923	1898	1895	1927	1939	1933
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13367	13674	13728	13821	13875	14102	14276	14530	14837	14877	15359	15759	16200	14035	14195	14262	14374	13930	13875	15527	15030	14838	14811	15063	15156	15104
	Установка металлических дверных блоков	м2	1974	2019	2027	2041	2049	2082	2108	2146	2191	2197	2298	2327	2392	2073	2096	2106	2123	2057	2049	2293	2219	2191	2187	2224	2238	2230
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

3.6 Инженерная система электроснабжения

Разборка, демонтаж	Демонтаж выключателей, розеток	шт	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	22	23	23	20	20	21	21	20	20	22	22	21	21	22	22	22
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	206	210	211	213	214	217	220	224	228	229	239	243	249	216	218	220	221	214	214	239	231	228	228	232	233	232
	Смена выключателей (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки)	шт	174	178	178	179	180	183	185	189	193	193	202	205	210	182	184	185	187	181	180	202	195	193	192	196	197	196
	Демонтаж скрытой электропроводки	м	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	9	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10
	Демонтаж кабеля	м	32	33	33	33	33	34	34	35	36	36	37	38	39	34	34	34	35	34	33	37	36	36	36	36	36	36
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	м	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	10	10	10
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	м	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	12	12	11	11	13	12	12	12	12	12	12

Разборка, демонтаж	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	м	15	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	16	16	16	16	16	15	17	17	17	17	17	17	17	17
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	18	18	16	16	16	16	16	15	17	17	16	16	17	17	17	17
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм	м	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	25	26	26	23	23	23	23	23	23	25	25	24	24	25	25	25	25
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	65	66	67	67	67	68	69	71	72	72	76	76	79	68	69	69	70	68	67	75	73	72	72	73	74	73	73
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	м	112	115	115	116	117	119	120	122	125	125	131	133	136	118	119	120	121	117	117	131	126	125	125	127	127	127	127
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	23	23	24	24	24	24	24	25	25	25	27	27	28	24	24	24	25	24	24	27	26	25	25	26	26	26	26
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	66	68	68	69	69	70	71	72	74	74	77	78	80	70	70	71	71	69	69	77	75	74	74	75	75	75	75
	Демонтаж электросчетчиков	шт	101	103	104	104	105	107	108	110	112	112	118	119	122	106	107	108	109	105	105	117	114	112	112	114	115	114	114
ВРУ	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части с К=0,5. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	823	842	845	851	854	868	879	895	913	916	958	970	997	864	874	878	885	858	854	956	925	914	912	927	933	930	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	66107	67627	67892	68355	68619	69743	70602	71858	73379	73577	76949	77940	80122	69412	70206	70536	71089	68893	68619	76792	74333	73383	73252	74497	74956	74701	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	65207	66707	66967	67424	67685	68793	69641	70880	72380	72575	75901	76879	79031	68467	69250	69576	70121	67955	67685	75746	73321	72384	72254	73483	73936	73684	
Счетчики	Смена электросчетчиков (Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО)	шт	3608	3691	3706	3731	3746	3807	3854	3922	4005	4016	4200	4254	4373	3789	3832	3850	3880	3761	3746	4192	4058	4006	3999	4066	4092	4078	
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	шт	174	178	178	179	180	183	185	189	193	193	202	205	210	182	184	185	187	181	180	202	195	193	192	196	197	196	
Щитки	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (Состав работ:Очистка щитка от грязи и пыли.Осмотр щитка.Замена вышедших из строя элементов.Замена вышедших из строя автоматов.Опробование работы щитка.)	шт	2128	2177	2185	2200	2209	2245	2272	2313	2362	2368	2477	2509	2579	2234	2260	2270	2288	2217	2209	2472	2393	2362	2358	2398	2413	2404	
	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки с К=0,3. Щитки осветительные (этажные), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	508	520	522	525	527	536	542	552	564	565	591	599	616	533	539	542	546	529	527	590	571	564	563	572	576	574	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки распределительные этажные на 4 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению. Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	33285	34050	34184	34417	34550	35116	35548	36181	36946	37046	38744	39243	40341	34949	35349	35515	35793	34688	34550	38665	37427	36948	36882	37510	37741	37612	
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	33387	34155	34288	34522	34655	35223	35657	36291	37059	37160	38862	39363	40465	35056	35457	35624	35903	34794	34655	38783	37542	37061	36995	37624	37856	37727	
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	33489	34259	34393	34627	34761	35331	35766	36402	37172	37273	38981	39483	40588	35163	35565	35732	36012	34900	34761	38901	37656	37175	37108	37739	37972	37842	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 3 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	27203	27828	27937	28128	28236	28699	29053	29569	30195	30277	31664	32072	32970	28563	28889	29025	29253	28349	28236	31599	30588	30197	30143	30655	30844	30739	
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	27286	27914	28023	28214	28323	28787	29141	29660	30287	30369	31761	32170	33071	28650	28978	29114	29342	28436	28323	31696	30682	30289	30235	30749	30939	30833	
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	27369	27999	28108	28300	28409	28875	29230	29750	30380	30462	31858	32268	33171	28738	29066	29203	29432	28523	28409	31793	30775	30382	30327	30843	31033	30927	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 2 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	25415	26000	26102	26279	26381	26813	27144	27627	28211	28287	29583	29965	30803	26686	26991	27118	27331	26486	26381	29523	28578	28213	28162	28641	28818	28719	
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	25493	26079	26181	26360	26462	26895	27227	27711	28297	28374	29674	30056	30898	26768	27074	27201	27414	26567	26462	29614	28666	28299	28248	28729	28906	28807	
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	25571	26159	26261	26440	26543	26977	27310	27796	28384	28460	29765	30148	30992	26849	27156	27284	27498	26649	26543	29704	28753	28385	28335	28816	28994	28895	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм)	шт	4597	4703	4721	4753	4772	4850	4910	4997	5103	5116	5351	5420	5572	4827	4882	4905	4943	4791	4772	5340	5169	5103	5094	5180	5212	5195	
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	4611	4717	4736	4768	4786	4865	4925	5012	5118	5132	5367	5436	5589	4842	4897	4920	4959	4805	4786	5356	5185	5119	5109	5196	5228	5211	
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	4625	4732	4750	4782	4801	4880	4940	5028	5134	5148	5384	5453	5606	4856	4912	4935	4974	4820	4801	5373	5201	5134	5125	5212	5244	5226	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм)	шт	7188	7353	7382	7432	7461	7583	7677	7813	7979	8000	8367	8475	8712	7547	7634	7670	7730	7491	7461	8350	8083	7979	7965	8100	8150	8123	
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	7210	7376	7405	7455	7484	7607	7700	7837	8003	8025	8392	8501	8739	7571	7657	7693	7753	7514	7484	8375	8107	8004	7989	8125	8175	8147	
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	7232	7398	7427	7478	7507	7630	7724	7861	8028	8049	8418	8527	8765	7594	7680	7717	7777	7537	7507	8401	8132	8028	8014	8150	8200	8172	
Автоматы	Демонтаж оборудования (К=0,3), которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки. Прибор или аппарат (демонтаж автоматов без сохранения материала)	шт	103	105	106	106	107	109	110	112	114	114	120	121	125	108	109	110	111	107	107	119	116	114	114	116	117	116	
	Дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы (без стоимости материала)	шт	174	178	178	179	180	183	185	189	193	193	202	205	210	182	184	185	187	181	180	202	195	193	192	196	197	196	
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)	шт	334	342	343	346	347	353	357	363	371	372	389	394	405	351	355	357	360	348	347	388	376	371	370	377	379	378	
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С)	шт	495	506	508	512	514	522	529	538	550	551	576	584	600	520	526	528	532	516	514	575	557	550	549	558	561	559	
Освещение	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (Светильники НБП 01-60 или аналог)	шт	977	1000	1004	1010	1014	1031	1044	1062	1085	1088	1138	1152	1184	1026	1038	1043	1051	1018	1014	1135	1099	1085	1083	1101	1108	1104	
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,012)	шт	989	1012	1016	1023	1027	1043	1056	1075	1098	1101	1151	1166	1199	1038	1050	1055	1064	1031	1027	1149	1112	1098	1096	1115	1121	1118	
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,024)	шт	1001	1024	1028	1035	1039	1056	1069	1088	1111	1114	1165	1180	1213	1051	1063	1068	1076	1043	1039	1162	1125	1111	1109	1128	1135	1131	
	Светильник, устанавливаемый вне зданий светодиодный	шт	31774	32505	32632	32854	32981	33522	33935	34538	35269	35365	36985	37462	38510	33363	33744	33903	34169	33113	32981	36910	35728	35271	35208	35807	36027	35905	
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00249)	шт	31853	32586	32713	32936	33064	33605	34019	34624	35357	35453	37077	37555	38606	33446	33828	33987	34254	33195	33064	37001	35817	35359	35296	35896	36117	35994	
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00498)	шт	31932	32667	32794	33018	33146	33689	34104	34710	35445	35541	37169	37648	38702	33529	33912	34072	34339	33278	33146	37093	35906	35447	35384	35985	36207	36083	
Кабельные линии	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м)	м	418	428	429	432	434	441	446	454	464	465	486	493	507	439	444	446	449	436	434	485	470	464	463	471	474	472	
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм)	м	109	112	112	113	113	115	117	119	121	122	127	129	132	115	116	117	118	114	113	127	123	121	121	123	124	124	
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм)	м	141	145	145	146	147	149	151	154	157	157	165	167	171	149	150	151	152	147	147	164	159	157	157	159	160	160	
	Провод в коробах, сечением до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	58	59	59	60	60	61	62	63	64	64	67	68	70	61	61	62	62	60	60	67	65	64	64	65	66	65	
	Провод в коробах, сечением до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	71	72	73	73	73	75	76	77	79	79	82	83	86	74	75	75	76	74	73	82	80	79	78	80	80	80	
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	96	99	99	100	100	102	103	105	107	107	112	114	117	101	102	103	104	101	100	112	108	107	107	109	109	109	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 18 мм	м	116	118	119	120	120	122	124	126	128	129	135	136	140	122	123	123	124	121	120	134	130	128	128	130	131	131	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	135	138	139	140	140	142	144	147	150	150	157	159	164	142	143	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	153	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	238	243	244	246	247	251	254	259	264	265	277	280	288	250	253	254	256	248	247	276	267	264	264	268	270	269	

Кабельные линии	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	122	125	125	126	127	129	130	133	136	136	142	144	148	128	130	130	131	127	127	142	137	136	135	138	139	138
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	141	145	145	146	147	149	151	154	157	157	165	167	171	149	150	151	152	147	147	164	159	157	157	159	160	160
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 25 мм	м	161	164	165	166	167	170	172	175	178	179	187	190	195	169	171	172	173	168	167	187	181	178	178	181	182	182
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	257	263	264	266	267	271	275	280	285	286	299	303	312	270	273	274	277	268	267	299	289	285	285	290	292	291
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 50 мм	м	231	237	238	239	240	244	247	252	257	258	269	273	281	243	246	247	249	241	240	269	260	257	256	261	262	262
	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	341	349	350	352	354	359	364	370	378	379	397	402	413	358	362	364	366	355	354	396	383	378	378	384	386	385
	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	321	329	330	332	334	339	343	349	357	358	374	379	390	338	341	343	346	335	334	373	361	357	356	362	365	363
	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	360	368	370	372	374	380	385	391	400	401	419	424	436	378	382	384	387	375	374	418	405	400	399	406	408	407
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	64	66	66	66	67	68	69	70	71	72	75	76	78	68	68	69	69	67	67	75	72	71	71	72	73	73
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГ 3х1,5 мм2)	м	45	46	46	47	47	47	48	49	50	50	52	53	55	47	48	48	48	47	47	52	51	50	50	51	51	51
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2)	м	39	39	40	40	40	41	41	42	43	43	45	45	47	41	41	41	41	40	40	45	43	43	43	43	44	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	26	26	26	27	27	27	27	28	29	29	30	30	31	27	27	27	28	27	27	30	29	29	28	29	29	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	71	72	73	73	73	75	76	77	79	79	82	83	86	74	75	75	76	74	73	82	80	79	78	80	80	80
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	58	59	59	60	60	61	62	63	64	64	67	68	70	61	61	62	62	60	60	67	65	64	64	65	66	65
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	103	105	106	106	107	109	110	112	114	114	120	121	125	108	109	110	111	107	107	119	116	114	114	116	117	116
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	77	79	79	80	80	81	82	84	86	86	90	91	94	81	82	82	83	80	80	90	87	86	85	87	87	87
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	122	125	125	126	127	129	130	133	136	136	142	144	148	128	130	130	131	127	127	142	137	136	135	138	139	138
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	103	105	106	106	107	109	110	112	114	114	120	121	125	108	109	110	111	107	107	119	116	114	114	116	117	116
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	жила	96	99	99	100	100	102	103	105	107	107	112	114	117	101	102	103	104	101	100	112	108	107	107	109	109	109
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	жила	186	191	191	193	194	197	199	203	207	208	217	220	226	196	198	199	201	194	194	217	210	207	207	210	211	211
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	206	210	211	213	214	217	220	224	228	229	239	243	249	216	218	220	221	214	214	239	231	228	228	232	233	232
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	96	99	99	100	100	102	103	105	107	107	112	114	117	101	102	103	104	101	100	112	108	107	107	109	109	109
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	199	204	205	206	207	210	213	217	221	222	232	235	242	209	212	213	214	208	207	232	224	221	221	225	226	225
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2)	м	109	112	112	113	113	115	117	119	121	122	127	129	132	115	116	117	118	114	113	127	123	121	121	123	124	124
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1742	1782	1789	1802	1809	1838	1861	1894	1934	1939	2028	2054	2112	1829	1850	1859	1874	1816	1809	2024	1959	1934	1931	1964	1976	1969
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Фотореле ФР-7 220 В)	шт	7420	7590	7620	7672	7701	7828	7924	8065	8236	8258	8636	8748	8992	7790	7880	7917	7979	7732	7701	8619	8343	8236	8221	8361	8413	8384
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 (Провод силовой : АПВ, сечением 35 мм2)	м	199	204	205	206	207	210	213	217	221	222	232	235	242	209	212	213	214	208	207	232	224	221	221	225	226	225
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6х35+2х6 мм2 (АПВ, сечением 35 мм2; ВВГ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	244	250	251	253	254	258	261	266	271	272	284	288	296	257	259	261	263	255	254	284	275	271	271	275	277	276
Заземление	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (0,0116 т на один заземлитель)	шт	611	625	627	632	634	644	652	664	678	680	711	720	740	641	649	652	657	637	634	710	687	678	677	688	693	690
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	90	92	92	93	93	95	96	98	100	100	105	106	109	95	96	96	97	94	93	105	101	100	100	101	102	102
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	122	125	125	126	127	129	130	133	136	136	142	144	148	128	130	130	131	127	127	142	137	136	135	138	139	138
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

3.7 Подвальные помещения

Ремонт подвальных помещений	Заделка подвальных окон железом	м2	714	730	733	738	741	753	762	776	792	794	831	841	865	749	758	761	767	744	741	829	802	792	791	804	809	806
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	29042	29710	29826	30029	30145	30639	31016	31568	32236	32323	33804	34240	35198	30494	30842	30987	31230	30265	30145	33735	32656	32238	32180	32728	32929	32817
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	м2	958	980	984	991	994	1011	1023	1041	1063	1066	1115	1129	1161	1006	1017	1022	1030	998	994	1113	1077	1063	1062	1080	1086	1083
	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	411	421	423	425	427	434	439	447	457	458	479	485	499	432	437	439	442	429	427	478	463	457	456	464	467	465
	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	3273	3348	3361	3384	3397	3453	3495	3557	3633	3642	3809	3858	3966	3436	3475	3492	3519	3410	3397	3801	3680	3633	3626	3688	3711	3698
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 100*100*5 мм) - 1 м2	м2	347	355	357	359	360	366	371	377	385	386	404	409	421	365	369	370	373	362	360	403	390	385	385	391	394	392
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм- 1 м2	м2	366	375	376	379	380	387	391	398	407	408	427	432	444	385	389	391	394	382	380	426	412	407	406	413	416	414
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать	м2	45	46	46	47	47	47	48	49	50	50	52	53	55	47	48	48	48	47	47	52	51	50	50	51	51	51
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	212	217	218	219	220	224	227	231	236	236	247	250	257	223	225	226	228	221	220	246	239	236	235	239	241	240
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м2	225	230	231	233	234	237	240	245	250	250	262	265	273	236	239	240	242	235	234	261	253	250	249	254	255	254
	Промывка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	16	14	14	14	14	13	13	15	14	14	14	14	15	15
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	м2	180	184	185	186	187	190	192	196	200	200	210	212	218	189	191	192	194	188	187	209	202	200	199	203	204	203
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	м2	103	105	106	106	107	109	110	112	114	114	120	121	125	108	109	110	111	107	107	119	116	114	114	116	117	116
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	219	224	225	226	227	231	233	238	243	243	254	258	265	230	232	233	235	228	227	254	246	243	242	246	248	247

Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процесс работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13367	13674	13728	13821	13875	14102	14276	14530	14837	14877	15559	15759	16200	14035	14195	14262	14374	13930	13875	15527	15030	14838	14811	15063	15156	15104
	Установка металлических дверных блоков	м2	1974	2019	2027	2041	2049	2082	2108	2146	2191	2197	2298	2327	2392	2073	2096	2106	2123	2057	2049	2293	2219	2191	2187	2224	2238	2230
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

3.8 Лифты пассажирские

Лифты пассажирские	Ремонт редуктора лебедки главного привода	редуктор	16009	16377						17402																			
	Замена редуктора лифтовой лебедки	шт	86272	86714						87944																			
	Замена тормозного электромагнита	1 тормозной электромагнит	5858	5959						6238																			
	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	1 эдвигатель	4672	4761						5010																			
	Замена блок-контакта ловителей	блок-контакт	14928	14961						15052																			
	Установка поручня в кабине	п.м.	8028	8067						8176																			
	Замена порога кабины лифта	порог	7673	7836						8290																			
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 створка	23731	23827						24092																			
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 дверь	56794	57099						57948																			
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	1 балка	35408	35578						36051																			
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола	1 кабина	249305	250051						252126																			
	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас	48165	48471						49325																			
	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	6475	6624						7039																			
	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде 1	шт	18483	18771						19573																			
	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде 1	шт	1856	4011						4130																			
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	шт	10877	10926						11062																			

4. Прочие многоквартирные дома

Наименование конструктивного элемента	Техническая характеристика	Ед. изм.	Территориальные зоны Камчатского края*																										
			1	2						3			4			5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3	3.1	3.2	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4.1. Инженерные системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления

Разборка трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	п.м.	131	134	135	135	136	138	140	142	145	146	152	154	159	138	139	140	141	137	136	152	147	145	145	148	149	148
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	п.м.	157	161	161	163	163	166	168	171	174	175	183	185	191	165	167	168	169	164	163	183	177	174	174	177	178	178
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	п.м.	229	235	235	237	238	242	245	249	254	255	267	270	278	241	243	245	247	239	238	266	258	254	254	258	260	259
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	п.м.	288	295	296	298	299	304	308	313	320	321	335	340	349	303	306	307	310	300	299	335	324	320	319	325	327	326
Трубопровод	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм) (крепления для трубопроводов - 44 кг/100м)	п.м.	1500	1534	1540	1551	1557	1582	1602	1630	1665	1669	1746	1768	1818	1575	1593	1600	1613	1563	1557	1742	1687	1665	1662	1690	1701	1695
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (трубопровод из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм (крепления для трубопроводов - 44 кг/100м)	п.м.	1755	1796	1803	1815	1822	1852	1875	1908	1948	1954	2043	2070	2127	1843	1864	1873	1888	1829	1822	2039	1974	1949	1945	1978	1990	1984
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	соединение	2260	2312	2321	2336	2346	2384	2413	2456	2508	2515	2630	2664	2739	2373	2400	2411	2430	2355	2346	2625	2541	2508	2504	2546	2562	2553
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	соединение	2633	2694	2704	2723	2733	2778	2812	2862	2923	2931	3065	3104	3191	2765	2796	2809	2831	2744	2733	3059	2961	2923	2918	2967	2985	2975
Трубопровод ХВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 20 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1703	1742	1749	1761	1768	1797	1819	1851	1890	1895	1982	2008	2064	1788	1809	1817	1831	1775	1768	1978	1915	1890	1887	1919	1931	1924
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 25 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1362	1394	1399	1409	1414	1437	1455	1481	1512	1516	1586	1606	1651	1430	1447	1454	1465	1420	1414	1583	1532	1512	1510	1535	1545	1539
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 32 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1310	1340	1345	1354	1360	1382	1399	1424	1454	1458	1525	1544	1588	1375	1391	1398	1409	1365	1360	1522	1473	1454	1452	1476	1485	1480
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 40 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1703	1742	1749	1761	1768	1797	1819	1851	1890	1895	1982	2008	2064	1788	1809	1817	1831	1775	1768	1978	1915	1890	1887	1919	1931	1924
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 50 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	1821	1863	1870	1883	1890	1921	1945	1979	2021	2027	2119	2147	2207	1912	1934	1943	1958	1898	1890	2115	2047	2021	2018	2052	2065	2058
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 63 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2057	2104	2112	2127	2135	2170	2196	2236	2283	2289	2394	2425	2493	2159	2184	2194	2212	2143	2135	2389	2313	2283	2279	2318	2332	2324
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 75 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2522	2580	2590	2607	2617	2660	2693	2741	2799	2807	2935	2973	3056	2648	2678	2691	2712	2628	2617	2929	2835	2799	2794	2842	2859	2849
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 90 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	2941	3008	3020	3041	3053	3103	3141	3197	3264	3273	3423	3467	3564	3088	3123	3138	3162	3065	3053	3416	3307	3265	3259	3314	3335	3323
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN10 / 110 мм (t= +20С, при номинальном давлении в 1 Мпа)	п.м.	3910	4000	4016	4043	4059	4125	4176	4250	4340	4352	4551	4610	4739	4106	4153	4172	4205	4075	4059	4542	4397	4341	4333	4406	4434	4419
Трубопровод ГВС	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 20 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1723	1762	1769	1781	1788	1817	1840	1872	1912	1917	2005	2031	2088	1809	1829	1838	1852	1795	1788	2001	1937	1912	1909	1941	1953	1947
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 25 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1369	1400	1406	1415	1421	1444	1462	1488	1519	1524	1593	1614	1659	1437	1454	1461	1472	1427	1421	1590	1539	1520	1517	1543	1552	1547
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /32 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1362	1394	1399	1409	1414	1437	1455	1481	1512	1516	1586	1606	1651	1430	1447	1454	1465	1420	1414	1583	1532	1512	1510	1535	1545	1539
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 40 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1768	1809	1816	1829	1836	1866	1889	1922	1963	1968	2058	2085	2143	1857	1878	1887	1902	1843	1836	2054	1988	1963	1960	1993	2005	1998
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 /50 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	1978	2024	2031	2045	2053	2087	2113	2150	2196	2202	2302	2332	2397	2077	2101	2111	2127	2061	2053	2298	2224	2196	2192	2229	2243	2235
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 63 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2306	2359	2368	2384	2393	2432	2462	2506	2559	2566	2684	2718	2794	2421	2448	2460	2479	2403	2393	2678	2592	2559	2555	2598	2614	2605
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 75 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	2587	2647	2657	2675	2685	2729	2763	2812	2872	2879	3011	3050	3136	2717	2748	2760	2782	2696	2685	3005	2909	2872	2867	2916	2933	2923
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 90 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	3766	3853	3868	3894	3909	3973	4022	4094	4180	4192	4384	4440	4565	3954	4000	4018	4050	3925	3909	4375	4235	4181	4173	4244	4270	4256
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN20 / 110 мм (t= +80С, при номинальном давлении в 2 Мпа)	п.м.	4277	4375	4392	4422	4440	4512	4568	4649	4747	4760	4978	5043	5184	4491	4542	4564	4599	4457	4440	4968	4809	4748	4739	4820	4850	4833

Трубопровод ПО	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 20 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1788	1829	1836	1849	1856	1886	1910	1944	1985	1990	2081	2108	2167	1877	1899	1908	1923	1863	1856	2077	2011	1985	1981	2015	2027	2021
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 25 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1428	1461	1466	1476	1482	1506	1525	1552	1585	1589	1662	1683	1731	1499	1516	1524	1535	1488	1482	1659	1606	1585	1582	1609	1619	1613
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 32 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1467	1501	1507	1517	1523	1548	1567	1595	1629	1633	1708	1730	1778	1541	1558	1565	1578	1529	1523	1704	1650	1629	1626	1653	1664	1658
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 40 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	1945	1990	1998	2011	2019	2052	2078	2115	2159	2165	2264	2293	2358	2043	2066	2076	2092	2027	2019	2260	2187	2159	2156	2192	2206	2198
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 50 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2430	2486	2496	2513	2522	2564	2595	2641	2697	2705	2828	2865	2945	2551	2581	2593	2613	2532	2522	2823	2732	2697	2693	2738	2755	2746
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 63 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	2993	3062	3074	3095	3107	3158	3197	3254	3322	3331	3484	3529	3628	3143	3179	3194	3219	3119	3107	3477	3366	3323	3317	3373	3394	3382
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 75 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3511	3591	3605	3630	3644	3704	3749	3816	3897	3907	4086	4139	4255	3686	3728	3746	3775	3659	3644	4078	3948	3897	3890	3956	3981	3967
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 90 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	3733	3819	3834	3860	3875	3939	3987	4058	4144	4155	4346	4402	4525	3920	3965	3983	4015	3891	3875	4337	4198	4144	4137	4207	4233	4219
	Смена стального трубопровода на п/п трубопровод PN25 / 110 мм армированный (t= +95С, при номинальном давлении в 2,5 Мпа)	п.м.	5613	5742	5765	5804	5826	5922	5995	6101	6231	6247	6534	6618	6803	5894	5961	5989	6036	5850	5826	6520	6312	6231	6220	6326	6365	6343
Запорно-регулирующая арматура	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 20 мм	шт.	636	651	653	658	660	671	680	692	706	708	741	750	771	668	676	679	684	663	660	739	715	706	705	717	721	719
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 25 мм	шт.	727	744	747	752	755	767	777	791	807	810	847	858	882	764	773	776	782	758	755	845	818	807	806	820	825	822
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 32 мм	шт.	977	1000	1004	1011	1014	1031	1044	1062	1085	1088	1138	1152	1185	1026	1038	1043	1051	1019	1014	1135	1099	1085	1083	1101	1108	1104
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 40 мм	шт.	1402	1434	1440	1450	1455	1479	1497	1524	1556	1561	1632	1653	1699	1472	1489	1496	1508	1461	1455	1629	1577	1556	1554	1580	1590	1584
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 50 мм	шт.	1963	2008	2016	2030	2038	2071	2097	2134	2179	2185	2285	2314	2379	2061	2085	2095	2111	2046	2038	2280	2207	2179	2175	2212	2226	2218
	Установка кранов шаровых полипропиленовых диаметром 63 мм	шт.	2747	2810	2821	2840	2851	2898	2934	2986	3049	3057	3197	3239	3329	2884	2917	2931	2954	2863	2851	3191	3089	3049	3044	3096	3115	3104
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15К14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Сотая работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	3753	3839	3854	3881	3896	3959	4008	4080	4166	4177	4368	4425	4549	3941	3986	4004	4036	3911	3896	4360	4220	4166	4159	4229	4255	4241
	Установка вентилей проходных фланцевых: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 100 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Сотая работ:Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.)	шт	11868	12141	12189	12272	12319	12521	12675	12901	13174	13209	13815	13993	14384	12462	12604	12663	12763	12368	12319	13786	13345	13174	13151	13374	13457	13411
ОДПУ	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	шт.	105	107	108	108	109	111	112	114	116	117	122	124	127	110	111	112	113	109	109	122	118	116	116	118	119	118
	Снятие водомеров диаметром до 100 мм	шт.	321	328	330	332	333	339	343	349	356	357	374	378	389	337	341	342	345	334	333	373	361	356	356	362	364	363
	Установка ОДПУ - Ду 40 мм (муфтовое)	шт.	262	268	269	271	272	276	280	285	291	292	305	309	318	275	278	280	282	273	272	304	295	291	290	295	297	296
	Установка ОДПУ - Ду 50 мм (муфтовое)	шт.	1801	1843	1850	1862	1870	1900	1924	1958	1999	2005	2097	2124	2183	1891	1913	1922	1937	1877	1870	2092	2025	1999	1996	2030	2042	2035
	Установка ОДПУ - Ду 80 мм (фланцевое)	шт.	2397	2452	2462	2479	2488	2529	2560	2606	2661	2668	2790	2826	2905	2517	2546	2558	2578	2498	2488	2783	2696	2661	2636	2701	2718	2709
	Установка ОДПУ - Ду 100 мм (фланцевое)	шт.	3236	3310	3323	3346	3359	3414	3456	3517	3591	3601	3766	3815	3922	3397	3436	3452	3479	3372	3359	3759	3638	3592	3585	3646	3669	3656
Разборка изоляции	Разборка тепловой изоляции из минваты	м2	65	67	67	68	68	69	70	71	73	73	76	77	79	69	70	70	70	68	68	76	74	73	73	74	74	74
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	м2	46	47	47	47	48	48	49	50	51	51	53	54	56	48	49	49	49	48	48	53	52	51	51	52	52	52
Теплоизоляционные работы	Трубопровод ХВС PN10 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	956	978	982	989	993	1009	1021	1039	1061	1064	1113	1127	1159	1004	1016	1020	1028	997	993	1111	1075	1062	1060	1078	1084	1081
	Трубопровод ХВС PN10 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	976	998	1002	1009	1013	1030	1042	1061	1083	1086	1136	1151	1183	1025	1036	1041	1049	1017	1013	1134	1097	1083	1081	1100	1107	1103
	Трубопровод ХВС PN10 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1002	1025	1029	1036	1040	1057	1070	1089	1112	1115	1166	1181	1215	1052	1064	1069	1078	1044	1040	1164	1127	1112	1110	1129	1136	1132
	Трубопровод ХВС PN10 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1094	1119	1123	1131	1135	1154	1168	1189	1214	1217	1273	1290	1326	1148	1162	1167	1176	1140	1135	1271	1230	1214	1212	1233	1240	1236
	Трубопровод ХВС PN10 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1153	1179	1184	1192	1197	1216	1231	1253	1280	1283	1342	1359	1397	1210	1224	1230	1240	1201	1197	1339	1296	1280	1277	1299	1307	1303
	Трубопровод ХВС PN10 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1192	1219	1224	1233	1237	1258	1273	1296	1323	1327	1388	1405	1445	1252	1266	1272	1282	1242	1237	1385	1340	1323	1321	1343	1352	1347
	Трубопровод ХВС PN10 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1238	1266	1271	1280	1285	1306	1322	1346	1374	1378	1441	1459	1500	1300	1315	1321	1331	1290	1285	1438	1392	1374	1372	1395	1404	1399
	Трубопровод ХВС PN10 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1506	1541	1547	1558	1564	1589	1609	1638	1672	1677	1753	1776	1826	1582	1600	1607	1620	1570	1564	1750	1694	1672	1669	1698	1708	1702
	Трубопровод ХВС PN10 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1592	1628	1635	1646	1652	1679	1700	1730	1767	1771	1853	1876	1929	1671	1690	1698	1712	1659	1652	1849	1790	1767	1764	1794	1805	1798
	Трубопровод ГВС PN20 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1009	1032	1036	1043	1047	1064	1077	1096	1120	1123	1174	1189	1222	1059	1071	1076	1085	1051	1047	1172	1134	1120	1118	1137	1144	1140
	Трубопровод ГВС PN20 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1035	1059	1063	1070	1074	1092	1105	1125	1149	1152	1205	1220	1254	1087	1099	1104	1113	1078	1074	1202	1164	1149	1147	1166	1173	1169
	Трубопровод ГВС PN20 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1061	1085	1090	1097	1101	1119	1133	1153	1178	1181	1235	1251	1286	1114	1127	1132	1141	1106	1101	1233	1193	1178	1176	1196	1203	1199
	Трубопровод ГВС PN20 40. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1192	1219	1224	1233	1237	1258	1273	1296	1323	1327	1388	1405	1445	1252	1266	1272	1282	1242	1237	1385	1340	1323	1321	1343	1352	1347
	Трубопровод ГВС PN20 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1271	1300	1305	1314	1319	1341	1357	1381	1410	1414	1479	1498	1540	1334	1349	1356	1366	1324	1319	1476	1429	1411	1408	1432	1441	1436
	Трубопровод ГВС PN20 63. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1330	1360	1365	1375	1380	1403	1420	1445	1476	1480	1548	1568	1611	1396	1412	1419	1430	1386	1380	1544	1495	1476	1473	1498	1508	1502
	Трубопровод ГВС PN20 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1415	1447	1453	1463	1469	1493	1511	1538	1570	1575	1647	1668	1715	1485	1502	1510	1521	1474	1469	1643	1591	1570	1568	1594	1604	1599
	Трубопровод ГВС PN20 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1932	1977	1984	1998	2006	2038	2064	2100	2145	2151	2249	2278	2342	2029	2052	2062	2078	2014	2006	2244	2173	2145	2141	2177	2191	2183

Теплоизоляционные работы	Трубопровод ЦО PN20 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2233	2285	2294	2309	2318	2356	2385	2428	2479	2486	2600	2633	2707	2345	2372	2383	2402	2328	2318	2594	2511	2479	2475	2517	2532	2524
	Трубопровод ЦО PN25 20. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1081	1106	1110	1117	1122	1140	1154	1175	1200	1203	1258	1274	1310	1135	1148	1153	1162	1126	1122	1255	1215	1200	1198	1218	1225	1221
	Трубопровод ЦО PN25 25. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1113	1139	1144	1151	1156	1175	1189	1210	1236	1239	1296	1313	1350	1169	1182	1188	1197	1160	1156	1293	1252	1236	1234	1255	1263	1258
	Трубопровод ЦО PN25 32. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1153	1179	1184	1192	1197	1216	1231	1253	1280	1283	1342	1359	1397	1210	1224	1230	1240	1201	1197	1339	1296	1280	1277	1299	1307	1303
	Трубопровод ЦО PN25 40.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1467	1501	1507	1517	1523	1548	1567	1595	1629	1633	1708	1730	1778	1541	1558	1565	1578	1529	1523	1704	1650	1629	1626	1653	1664	1658
	Трубопровод ЦО PN25 50. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 54 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1585	1621	1628	1639	1645	1672	1693	1723	1759	1764	1845	1869	1921	1664	1683	1691	1704	1652	1645	1841	1782	1759	1756	1786	1797	1791
	Трубопровод ЦО PN25 63.Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1677	1715	1722	1734	1740	1769	1791	1823	1861	1866	1952	1977	2032	1761	1781	1789	1803	1747	1740	1948	1885	1861	1858	1890	1901	1895
	Трубопровод ЦО PN25 75. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1801	1843	1850	1862	1870	1900	1924	1958	1999	2005	2097	2124	2183	1891	1913	1922	1937	1877	1870	2092	2025	1999	1996	2030	2042	2035
	Трубопровод ЦО PN25 90. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	1932	1977	1984	1998	2006	2038	2064	2100	2145	2151	2249	2278	2342	2029	2052	2062	2078	2014	2006	2244	2173	2145	2141	2177	2191	2183
	Трубопровод ЦО PN25 110. Изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм с окрашиванием поверхности изоляции защитной краской «Армофиниш»	м	2233	2285	2294	2309	2318	2356	2385	2428	2479	2486	2600	2633	2707	2345	2372	2383	2402	2328	2318	2594	2511	2479	2475	2517	2532	2524
Прочие работы	Разборка покрытий полов дощатых	м2	151	154	155	156	156	159	161	164	167	168	175	178	183	158	160	161	162	157	156	175	169	167	167	170	171	170
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8901	9106	9141	9204	9239	9391	9506	9676	9880	9907	10361	10494	10788	9346	9453	9497	9572	9276	9239	10340	10009	9881	9863	10031	10093	10058
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	м3	11442	11706	11751	11831	11877	12072	12220	12438	12701	12735	13319	13491	13868	12015	12152	12209	12305	11925	11877	13292	12866	12702	12679	12895	12974	12930
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	м2	386	395	397	400	401	408	413	420	429	430	450	456	468	406	410	412	416	403	401	449	435	429	428	435	438	437
	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	465	476	478	481	483	491	497	505	516	518	541	548	564	488	494	496	500	485	483	540	523	516	515	524	527	525
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1670	1709	1715	1727	1734	1762	1784	1815	1854	1859	1944	1969	2024	1754	1774	1782	1796	1741	1734	1940	1878	1854	1851	1882	1894	1887
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	20	20	20	20	20	21	21	21	22	22	23	23	24	21	21	21	21	20	20	23	22	22	22	22	22	22
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	138	141	141	142	143	145	147	150	153	153	160	162	167	144	146	147	148	143	143	160	155	153	152	155	156	155
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	327	335	336	339	340	345	350	356	364	364	381	386	397	344	348	349	352	341	340	380	368	364	363	369	371	370
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	275	281	283	284	286	290	294	299	305	306	320	324	333	289	292	294	296	287	286	320	309	305	305	310	312	311
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	779	797	800	806	809	822	832	847	865	867	907	919	945	818	828	832	838	812	809	905	876	865	864	878	884	881
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.2. Инженерная система водоотведения

Сети канализации и водоотведения	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (с фасонными частями)	м	243	249	250	252	253	257	260	265	270	271	283	287	295	256	258	260	262	254	253	283	274	270	270	274	276	275
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	303	310	311	313	314	319	323	329	336	337	352	357	367	318	322	323	326	316	314	352	340	336	336	341	343	342
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	м	396	406	407	410	411	418	423	431	440	441	461	467	480	416	421	423	426	413	411	460	446	440	439	447	449	448
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	п.м.	1023	1047	1051	1058	1062	1080	1093	1112	1136	1139	1191	1207	1240	1074	1087	1092	1100	1066	1062	1189	1151	1136	1134	1153	1160	1156
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	п.м.	1067	1092	1096	1104	1108	1126	1140	1160	1185	1188	1242	1258	1294	1121	1134	1139	1148	1112	1108	1240	1200	1185	1183	1203	1210	1206
	Прокладка трубопроводов канализации вертикальных (стояки) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	п.м.	1526	1561	1567	1578	1584	1610	1630	1659	1694	1698	1776	1799	1850	1602	1621	1628	1641	1590	1584	1773	1716	1694	1691	1720	1730	1724
	Прокладка трубопроводов канализации горизонтальных (разводка) из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	п.м.	1537	1572	1578	1589	1595	1621	1641	1670	1706	1710	1789	1812	1863	1614	1632	1640	1653	1602	1595	1785	1728	1706	1703	1732	1742	1737
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт	1362	1394	1399	1409	1414	1437	1455	1481	1512	1516	1586	1606	1651	1430	1447	1454	1465	1420	1414	1583	1532	1512	1510	1535	1545	1539
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (Очистка колодца от мусора и осадка. Копание приямка.Пробивка проема в стене колодца.Заделка в стену колодца конца трубы.Засыпка приямка.Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.)	врезка	10716	10963	11006	11081	11124	11306	11445	11649	11895	11927	12474	12635	12988	11252	11381	11434	11524	11168	11124	12448	12050	11896	11875	12076	12151	12109
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	м	2277	2330	2339	2355	2364	2403	2432	2476	2528	2535	2651	2685	2760	2391	2419	2430	2449	2373	2364	2646	2561	2528	2524	2566	2582	2573
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» простого засора	м	467	478	480	483	485	493	499	508	518	520	544	551	566	490	496	498	502	487	485	543	525	518	518	526	530	528
Земляные работы	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	134	137	137	138	139	141	143	145	148	149	156	158	162	140	142	143	144	139	139	155	150	148	148	151	152	151
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	м3	184	188	188	190	190	194	196	199	204	204	214	216	222	193	195	196	197	191	190	213	206	204	203	207	208	207
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	415	424	426	429	430	437	443	451	460	461	483	489	502	435	440	442	446	432	430	482	466	460	459	467	470	468
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	541	553	556	559	562	571	578	588	601	602	630	638	656	568	575	577	582	564	562	628	608	601	599	610	613	611
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	871	891	895	901	904	919	931	947	967	970	1014	1027	1056	915	925	930	937	908	904	1012	980	967	965	982	988	985
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	м3	299	306	307	309	310	315	319	325	332	333	348	352	362	314	317	319	321	311	310	347	336	332	331	337	339	338
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	11	11	11	11	11	10	12	11	11	11	11	11	11
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3	472	483	485	488	490	498	504	513	524	525	549	556	572	496	501	504	507	492	490	548	531	524	523	532	535	533
	Уплотнение грунта щебнем	м3	3000	3069	3081	3102	3114	3165	3204	3261	3330	3339	3492	3537	3636	3150	3186	3201	3226	3126	3114	3484	3373	3330	3324	3380	3401	3390
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	1524	1560	1566	1576	1582	1608	1628	1657	1692	1697	1774	1797	1848	1601	1619	1627	1639	1589	1582	1771	1714	1692	1689	1718	1729	1723
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 (объем мусора-0,125 т)	м2	1856	1899	1906	1919	1927	1958	1982	2018	2060	2066	2160	2188	2250	1949	1971	1980	1996	1934	1927	2156	2087	2060	2057	2092	2105	2097

Прочие работы	Разборка покрытий полов дощатых	м2	151	154	155	156	156	159	161	164	167	168	175	178	183	158	160	161	162	157	156	175	169	167	167	170	171	170
	Разборка монолитных перегородок бетонных	м3	8901	9106	9141	9204	9239	9391	9506	9676	9880	9907	10361	10494	10788	9346	9453	9497	9572	9276	9239	10340	10009	9881	9863	10031	10093	10058
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	м3	11442	11706	11751	11831	11877	12072	12220	12438	12701	12735	13319	13491	13868	12015	12152	12209	12305	11925	11877	13292	12866	12702	12679	12895	12974	12930
	Разборка полов с основанием подъемной части жилых зданий	м2	386	395	397	400	401	408	413	420	429	430	450	456	468	406	410	412	416	403	401	449	435	429	428	435	438	437
	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	465	476	478	481	483	491	497	505	516	518	541	548	564	488	494	496	500	485	483	540	523	516	515	524	527	525
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1670	1709	1715	1727	1734	1762	1784	1813	1854	1859	1944	1969	2024	1754	1774	1782	1796	1741	1734	1940	1878	1854	1851	1882	1894	1887
	Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм	шт	20	20	20	20	20	21	21	21	22	22	23	23	24	21	21	21	21	20	20	23	22	22	22	22	22	22
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Ду 50 мм)	шт	138	141	141	142	143	145	147	150	153	153	160	162	167	144	146	147	148	143	143	160	155	153	152	155	156	155
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	шт	327	335	336	339	340	345	350	356	364	364	381	386	397	344	348	349	352	341	340	380	368	364	363	369	371	370
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	шт	275	281	283	284	286	290	294	299	305	306	320	324	333	289	292	294	296	287	286	320	309	305	305	310	312	311
	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13617	13930	13985	14080	14134	14366	14543	14802	15115	15156	15850	16054	16504	14298	14461	14529	14643	14191	14134	15818	15311	15116	15089	15345	15440	15387
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	779	797	800	806	809	822	832	847	865	867	907	919	945	818	828	832	838	812	809	905	876	865	864	878	884	881
	Установка металлических дверных блоков	м2	2011	2057	2065	2079	2087	2121	2148	2186	2232	2238	2341	2371	2437	2111	2135	2145	2162	2096	2087	2336	2261	2232	2228	2266	2280	2272
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.3. Кровли

Кровля	Разборка покрытий кровель из листовой стали (мусор-0,0051 т)	м2	34	35	35	36	36	36	37	37	38	38	40	41	42	36	37	37	37	36	36	40	39	38	38	39	39	39
	Разборка кровельного покрытия из асбестоцементных листов (мусор-0,0145 т)	м2	65	66	67	67	67	68	69	71	72	72	76	77	79	68	69	69	70	68	67	75	73	72	72	73	74	73
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (мусор-0,0012 т)	м	33	34	34	34	34	35	35	36	36	36	38	39	40	34	35	35	35	34	34	38	37	36	36	37	37	37
	Разборка парапетных решеток (мусор-0,008 т)	м	54	55	55	56	56	57	58	59	60	60	63	64	65	57	57	58	58	56	56	63	61	60	60	61	61	61
	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах (слуховое окно) (мусор - 0,0257 т)	шт	270	276	277	279	280	285	288	293	300	300	314	318	327	283	287	288	290	281	280	313	303	300	299	304	306	305
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (выход на крышу) (мусор-0,02 т)	м2	480	491	493	496	498	507	513	522	533	534	559	566	582	504	510	512	516	500	498	558	540	533	532	541	544	543
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,0127 т)	м2	240	245	246	248	249	253	256	260	266	267	279	282	290	252	254	256	258	250	249	278	269	266	265	270	272	271
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм (мусор-0,0211 т)	м2	372	381	382	385	387	393	398	405	413	415	433	439	451	391	396	397	400	388	387	433	419	413	413	420	422	421
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мусор-0,017 т)	м2	640	655	657	662	664	675	683	696	710	712	745	754	775	672	680	683	688	667	664	743	719	710	709	721	725	723
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (мусор - 0,0283 т)	м2	1023	1046	1050	1057	1062	1079	1092	1112	1135	1138	1190	1206	1239	1074	1086	1091	1100	1066	1062	1188	1150	1135	1133	1152	1160	1156
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бруьсев - 0,0266 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0097 т)	м	1392	1424	1430	1440	1445	1469	1487	1513	1545	1550	1621	1641	1687	1462	1479	1486	1497	1451	1445	1617	1566	1546	1543	1569	1579	1573
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью-0,0472 м3 на 1 м.(Состав работ:Установка и снятие временных разгрузочных креплений.Удаление негодного элемента.Заготовка и установка нового элемента.) (мусор-0,0127 т)	м	1035	1059	1063	1071	1075	1092	1106	1125	1149	1152	1205	1221	1255	1087	1100	1105	1113	1079	1075	1203	1164	1149	1147	1167	1174	1170
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 32-40 мм	м2	324	331	333	335	336	342	346	352	359	360	377	382	392	340	344	346	348	337	336	376	364	359	359	365	367	366
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	240	246	247	248	249	253	256	261	267	267	279	283	291	252	255	256	258	250	249	279	270	267	266	271	272	271
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 (слуховое окно)	м2	3902	3992	4007	4035	4050	4117	4167	4241	4331	4343	4542	4600	4729	4097	4144	4163	4196	4066	4050	4533	4388	4331	4324	4397	4424	4409
	Установка оконных переплетов с жалюзийными створками в готовые коробки (слуховое окно)	шт	6587	6739	6765	6811	6837	6949	7035	7160	7312	7331	7667	7766	7983	6916	6995	7028	7083	6865	6837	7652	7407	7312	7299	7423	7469	7443
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	860	880	883	889	893	907	918	935	955	957	1001	1014	1042	903	913	918	925	896	893	999	967	955	953	969	975	972
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ЮТАФОЛ или аналог	м2	277	283	284	286	287	292	296	301	307	308	322	326	335	291	294	295	298	288	287	322	311	307	307	312	314	313
	Устройство покрытия кровли по готовым прогонам из профилированного настила окрашенного: С21-1000-0,6	м2	1388	1420	1426	1436	1441	1465	1483	1509	1541	1545	1616	1637	1683	1458	1474	1481	1493	1447	1441	1613	1561	1541	1538	1565	1574	1569
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	м2	1717	1756	1763	1775	1782	1811	1834	1866	1906	1911	1998	2024	2081	1803	1823	1832	1846	1789	1782	1994	1931	1906	1902	1935	1947	1940
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)	м2	2234	2285	2294	2309	2318	2356	2385	2428	2479	2486	2600	2633	2707	2345	2372	2383	2402	2328	2318	2595	2511	2479	2475	2517	2533	2524
	Устройство поясов в опалубке (ремонт разрушенных стен вентиляционных шахт)	м3	26732	27347	27454	27641	27748	28203	28550	29058	29673	29753	31116	31517	32400	28069	28390	28523	28747	27859	27748	31053	30059	29675	29622	30125	30311	30208
	Ремонт штукатурки гладких фасадов (стен вентшахт) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	907	928	932	938	942	957	969	986	1007	1010	1056	1070	1100	953	964	968	976	946	942	1054	1020	1007	1006	1023	1029	1025
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	212	217	218	219	220	224	227	231	235	236	247	250	257	223	225	226	228	221	220	246	238	235	235	239	240	240
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	243	249	250	251	252	257	260	264	270	271	283	287	295	255	258	259	262	253	252	282	273	270	269	274	276	275
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	763	781	784	789	792	805	815	830	847	850	888	900	925	801	811	814	821	795	792	887	858	847	846	860	865	863
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (плиты теплоизоляционные толщиной 40 мм: 1 м3 на 25 м2 утепляемой площади)	м3	26436	27044	27150	27335	27441	27890	28234	28736	29344	29424	30772	31168	32041	27758	28075	28208	28429	27550	27441	30709	29726	29346	29294	29792	29975	29873
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см	м	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (мусор-0,0078 т)	м2	61	62	63	63	63	64	65	66	68	68	71	72	74	64	65	65	66	64	63	71	69	68	68	69	69	69
	Демонтаж с К=0,8.Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (мусор-0,036 т)	м2	150	154	154	155	156	159	161	163	167	167	175	177	182	158	160	160	162	157	156	175	169	167	167	169	170	170
	Демонтаж с К=0,8. Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины (мусор-0,0024 т)	м2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	293	300	301	303	304	309	313	319	325	326	341	346	355	308	311	313	315	305	304	340	330	325	325	330	332	331
	Добавлять к расценке на устройство стяжки на каждые 1 мм увеличения толщины	м2	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	16	14	14	14	14	14	13	15	15	14	14	15	15	15
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	33	34	34	34	34	35	35	36	36	37	38	39	40	34	35	35	35	34	34	38	37	36	36	37	37	37
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1329	1360	1365	1375	1380	1403	1420	1445	1476	1480	1547	1567	1611	1396	1412	1418	1430	1385	1380	1544	1495	1476	1473	1498	1507	1502
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	м2	727	744	747	752	755	767	777	791	808	810	847	858	882	764	773	776	782	758	755	845	818	808	806	820	825	822
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1328	1359	1364	1373	1378	1401	1418	1443	1474	1478	1546	1566	1609	1394	1410	1417	1428	1384	1378	1543	1493	1474	1471	1497	1506	1501
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	667	682	685	690	692	704	712	725	740	742	776	786	808	700	708	712	717	695	692	775	750	740	739	751	756	754
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1717	1757	1763	1775	1782	1812	1834	1866	1906	1911	1999	2024	2081	1803	1824	1832	1846	1789	1782	1995	1931	1906	1903	1935	1947	1940
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1817	1859	1866	1879	1886	1917	1941	1975	2017	2023	2115	2142	2202	1908	1930	1939	1954	1894	1886	2111	2043	2017	2014	2048	2060	2053
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (мусор-0,0022 т)	м	447	457	459	462	464	471	477	485	496	497	520	526	541	469	474	476	480	465	464	519	502	496	495	503	506	505
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (мусор-0,0033 т)	м	740	757	760	765	768	780	790	804	821	823	861	872	896	777	785	789	795	771	768	859	832	821	820	833	839	836
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (мусор-0,0049 т)	м	903	924	928	934	938	953	965	982	1003	1005	1051	1065	1095	948	959	964	971	941	938	1049	1016	1003	1001	1018	1024	1021

Кровля	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (объем мусора-0,0059 т)	м	958	980	984	991	995	1011	1024	1042	1064	1067	1116	1130	1162	1006	1018	1023	1031	999	995	1113	1078	1064	1062	1089	1087	1083
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1/2 м)	шт	3103	3174	3186	3208	3221	3273	3314	3373	3444	3453	3612	3658	3760	3258	3295	3311	3336	3233	3221	3604	3489	3444	3438	3496	3518	3506
	Смена водосточных воронок	шт	6061	6200	6224	6267	6291	6394	6473	6588	6727	6746	7055	7146	7346	6364	6437	6467	6518	6316	6291	7040	6815	6728	6716	6830	6872	6849
	Демонтаж зонтов (площадь поверхности зонтов) (мусор-0,06 т)	м2	416	425	427	430	431	438	444	452	461	463	484	490	504	436	441	443	447	433	431	483	467	461	460	468	471	470
	Изготовление зонтов вентиляционных систем из листовой горячекатанной стали марки Ст3 толщиной: 1 мм (1 м2 = 7,85 кг - площади поверхности зонта). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	м2	2018	2065	2073	2087	2095	2129	2155	2194	2240	2246	2349	2380	2446	2119	2143	2153	2170	2103	2095	2344	2269	2240	2236	2274	2288	2281
	Установка зонтов (площадь поверхности зонтов)	м2	906	927	930	936	940	956	967	984	1005	1008	1054	1068	1098	951	962	966	974	944	940	1052	1018	1005	1004	1021	1027	1023
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	57	59	59	59	60	61	61	62	64	64	67	68	70	60	61	61	62	60	60	67	65	64	64	65	65	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	66	67	68	68	68	70	70	72	73	73	77	78	80	69	70	70	71	69	68	77	74	73	73	74	75	74
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли при расходе на 1 место:пластина резиновая-0,11 кг; рулонный материал-17,25 м2; сталь листовая 0,7 мм - 7 кг; гильзы: стальные с фланцами- 15 кг, бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)-0,032 м3 (Состав работ:Очистка поверхности кровли.Устройство бетонной подушки.Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.Установка стальных гильз с заделкой зазоров смоляной паклей.Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.Установка фартуков с креплением хомутами.)	место	11340	11600	11646	11725	11770	11963	12111	12326	12587	12621	13199	13369	13743	11906	12043	12099	12194	11817	11770	13172	12751	12588	12565	12779	12857	12814
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	шт	1405	1438	1443	1453	1459	1482	1501	1527	1560	1564	1636	1657	1703	1475	1492	1499	1511	1464	1459	1632	1580	1560	1557	1584	1593	1588
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций антипиреном «ОЗОН-007» при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по ППБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	м2	157	161	161	162	163	166	168	171	174	175	183	185	190	165	167	168	169	164	163	182	177	174	174	177	178	177
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13617	13930	13985	14080	14134	14366	14543	14802	15115	15156	15850	16054	16504	14298	14461	14529	14643	14191	14134	15818	15311	15116	15089	15345	15440	15387
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1 шт. - 0,004 т)	шт	779	797	800	806	809	822	832	847	865	867	907	919	945	818	828	832	838	812	809	905	876	865	864	878	884	881
	Установка металлических дверных блоков	м2	2011	2057	2065	2079	2087	2121	2148	2186	2232	2238	2341	2371	2437	2111	2135	2145	2162	2096	2087	2336	2261	2232	2228	2266	2280	2272
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.4. Фундамент

Ж/б фундамент ленточный (монолитный, сборный), столбчатый	Цементация	м3	12992	13290	13342	13433	13485	13706	13875	14122	14421	14460	15122	15317	15746	13641	13797	13862	13971	13539	13485	15091	14608	14422	14396	14641	14731	14681
	Усиление блоками	м3	25496	26082	26184	26362	26464	26898	27229	27714	28300	28377	29677	30059	30901	26770	27076	27204	27417	26570	26464	29616	28668	28302	28251	28732	28909	28810
	Усиление обоймами	м3	35176	35985	36126	36372	36513	37111	37568	38236	39045	39151	40945	41472	42633	36935	37357	37533	37827	36658	36513	40861	39553	39047	38978	39640	39885	39749
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.5 Фасад

Фасад	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (мусор- 0,0074 т)	м2	314	322	323	325	326	332	336	342	349	350	366	371	381	330	334	335	338	328	326	365	354	349	348	354	356	355
	Разборка теплоной изоляции из ваты минеральной	м2	65	67	67	68	68	69	70	71	73	73	76	77	79	69	70	70	70	68	68	76	74	73	73	74	74	74
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мусор-0,0094 т)	м2	52	54	54	54	54	55	56	57	58	58	61	62	64	55	56	56	56	55	54	61	59	58	58	59	59	59
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	282	288	289	291	292	297	301	306	313	313	328	332	341	296	299	301	303	294	292	327	317	313	312	317	319	318
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	п.м.	825	844	848	853	857	871	881	897	916	919	961	973	1000	867	876	881	887	860	857	959	928	916	914	930	936	933
	Изоляция стен фасада здания из сухо плитами из минеральной ваты (плита размером 1000x500x50 мм -0,025 м3, площадью 0,5 м2; 0,05 м3 на 1 м2): на синтетическом связующем М-125 (1 м2 = 0,05 м3 изоляции)	м2	727	744	747	752	755	767	776	790	807	809	846	857	881	763	772	776	782	758	755	845	817	807	806	819	824	822
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного настила окрашенного С21-1000-0,6 по металлическому каркасу (с его устройством)(норматив материальных ресурсов на м2: профилированный настил С21-1000-0,6 - 7,4 кг; конструкции стальные панельников и деталей обрамления-0,006 кг; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т -0,002 кг; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм-6,45 шт.; винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм-6,45 шт.)	м2	2332	2385	2395	2411	2420	2460	2490	2535	2588	2595	2714	2749	2826	2448	2476	2488	2507	2430	2420	2709	2622	2588	2584	2628	2644	2635
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	м2	9733	9957	9996	10064	10103	10268	10395	10580	10804	10833	11329	11475	11796	10220	10336	10385	10466	10143	10103	11306	10944	10804	10785	10968	11036	10998
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (при расходе на 1 м2 оконного проема: водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 0,66 п.м.; откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.; аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием-2,1 п.м.)	м2	2437	2493	2502	2519	2529	2571	2602	2648	2705	2712	2836	2873	2953	2558	2588	2600	2620	2539	2529	2830	2740	2705	2700	2746	2763	2753
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (панелями типа "Уницал")	м2	4415	4516	4534	4565	4582	4657	4715	4799	4900	4913	5139	5205	5350	4635	4688	4710	4747	4601	4582	5128	4964	4900	4892	4975	5005	4988
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2	262	268	269	271	272	276	280	285	291	292	305	309	318	275	278	280	282	273	272	304	295	291	290	295	297	296
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (мусор-0,0484 т)	м2	858	878	881	887	891	905	916	933	952	955	999	1012	1040	901	911	916	923	894	891	997	965	952	951	967	973	970
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять (мусор-0,0242 т)	м2	196	201	202	203	204	207	210	214	218	219	229	232	238	206	209	210	211	205	204	228	221	218	218	221	223	222

Фасад	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	м2	511	523	525	528	530	539	546	555	567	569	595	602	619	536	543	545	549	532	530	593	574	567	566	576	579	577
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (Состав работ:Огрунтовка.Первая окраска.Вторая окраска)	м2	98	101	101	102	102	104	105	107	109	109	114	116	119	103	104	105	106	102	102	114	110	109	109	111	111	111
	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (размер доски обрезной хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта) (объем мусора 0,0025 т)	м	183	188	188	190	190	193	196	199	204	204	213	216	222	193	195	196	197	191	190	213	206	204	203	207	208	207
	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200х200 мм (Состав работ:Расшивка венцов досками.Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части.Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в углах и подмене. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя.Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.) (объем мусора - 0,0266 т)	м	2456	2513	2522	2540	2549	2591	2623	2670	2726	2734	2859	2896	2977	2579	2608	2621	2641	2560	2549	2853	2762	2726	2722	2768	2785	2775
	Ремонт конопатки пива пеной монтажной	м	135	138	139	140	140	142	144	147	150	150	157	159	164	142	143	144	145	141	140	157	152	150	150	152	153	152
	Антисептирование древесины масляннстыми антисептиками (площадь антисептированной поверхности)	м2	157	161	161	163	163	166	168	171	174	175	183	185	191	163	167	168	169	164	163	183	177	174	174	177	178	178
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (цоколь)	м2	242	248	249	251	252	256	259	263	269	270	282	286	294	254	257	259	261	253	252	282	272	269	269	273	275	274
	Ремонт отмостки - 1 м2	м2	1742	1782	1789	1801	1808	1838	1861	1894	1934	1939	2028	2054	2112	1829	1850	1859	1874	1816	1808	2024	1959	1934	1931	1963	1975	1969
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13617	13930	13985	14080	14134	14366	14543	14802	15115	15156	15850	16054	16504	14298	14461	14529	14643	14191	14134	15818	15311	15116	15089	15345	15440	15387
	Установка металлических дверных блоков	м2	2011	2057	2065	2079	2087	2121	2148	2186	2232	2238	2341	2371	2437	2111	2135	2145	2162	2096	2087	2336	2261	2232	2228	2266	2280	2272
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.6. Инженерная система электроснабжения

Разборка, демонтаж	Демонтаж выключателей, розеток	шт	20	20	20	20	20	21	21	21	22	22	23	23	24	21	21	21	21	20	20	23	22	22	22	22	22	22
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	210	214	215	217	218	221	224	228	233	233	244	247	254	220	223	224	225	218	218	243	236	233	232	236	238	237
	Смена выключателей (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки)	шт	177	181	182	183	184	187	189	192	196	197	206	208	214	186	188	189	190	184	184	205	199	196	196	199	201	200
	Демонтаж скрытой электропроводки	м	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10
	Демонтаж кабеля	м	33	34	34	34	34	35	35	36	36	36	38	39	40	34	35	35	35	34	34	38	37	36	36	37	37	37
	Демонтаж проводов из труб сумманным сечением до 6 мм2	м	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
	Демонтаж проводов из труб сумманным сечением до 16 мм2	м	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	14	12	12	12	12	12	12	13	13	12	12	13	13	13
	Демонтаж проводов из труб сумманным сечением до 35 мм2	м	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	16	16	16	16	16	16	18	17	17	17	17	17	17
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	18	18	18	16	16	16	16	16	16	18	17	17	17	17	17	17
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм	м	22	23	23	23	23	23	24	24	25	25	26	26	27	23	24	24	24	23	23	26	25	25	25	25	25	25
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	66	68	68	68	69	70	71	72	73	74	77	78	80	69	70	71	71	69	69	77	74	73	73	74	75	75
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	м	114	117	118	118	119	121	122	124	127	127	133	135	139	120	122	122	123	119	119	133	129	127	127	129	130	129
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	23	24	24	24	24	25	25	25	26	26	27	27	28	24	25	25	25	24	24	27	26	26	26	26	26	26
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	68	69	69	70	70	71	72	73	75	75	79	80	82	71	72	72	73	70	70	79	76	75	75	76	77	76
	Демонтаж электросчетчиков	шт	103	105	106	106	107	109	110	112	114	115	120	121	125	108	109	110	111	107	107	120	116	114	114	116	117	116
ВРУ	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части с К=0,5. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	838	858	861	867	870	884	895	911	931	933	976	988	1016	880	890	895	902	874	870	974	943	931	929	945	951	947
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	67345	68893	69163	69634	69904	71048	71924	73203	74752	74954	78389	79399	81622	70712	71520	71857	72420	70183	69904	78229	75725	74757	74623	75892	76359	76099
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53). Состав работ: Установка стальных конструкций решетчатых сварных массой 0,03 т на ВРУ.Установка блоков.Заземление.	шт	66428	67955	68221	68686	68952	70081	70945	72207	73735	73934	77322	78318	80510	69749	70546	70878	71433	69227	68952	77164	74694	73739	73607	74859	75320	75063
Счетчики	Смена электросчетчиков (Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО)	шт	3676	3761	3775	3801	3816	3878	3926	3996	4080	4091	4279	4334	4455	3860	3904	3922	3953	3831	3816	4270	4134	4081	4073	4143	4168	4154
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (без стоимости материала)	шт	177	181	182	183	184	187	189	192	196	197	206	208	214	186	188	189	190	184	184	205	199	196	196	199	201	200
Щитки	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (Состав работ:Очистка щитка от грязи и пыли.Осмотр щитка.Замена вышедших из строя элементов.Замена вышедших из строя автоматов.Опробование работы щитка.)	шт	2168	2217	2226	2241	2250	2287	2315	2356	2406	2413	2523	2556	2627	2276	2302	2313	2331	2259	2250	2518	2437	2406	2402	2443	2458	2449
	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки с К=0,3. Щитки осветительные (этажные), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса до 15 кг	шт	517	529	531	535	537	546	553	562	574	576	602	610	627	543	550	552	556	539	537	601	582	574	573	583	587	585
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки распределительные этажные на 4 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению. Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	33908	34688	34824	35061	35197	35773	36214	36858	37638	37740	39469	39978	41097	35603	36010	36180	36463	35337	35197	39388	38128	37640	37573	38212	38447	38316
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	34012	34794	34930	35168	35304	35882	36325	36971	37753	37855	39590	40100	41222	35712	36121	36291	36575	35445	35304	39509	38244	37755	37688	38329	38565	38433
	Установка щитков на 4 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	34116	34900	35037	35275	35412	35992	36435	37084	37868	37971	39711	40222	41348	35821	36231	36401	36686	35553	35412	39630	38361	37870	37803	38446	38682	38551
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 3 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	27712	28349	28460	28654	28765	29236	29596	30123	30760	30843	32257	32672	33587	29098	29430	29569	29800	28880	28765	32191	31161	30762	30707	31229	31422	31315
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	27797	28436	28547	28742	28853	29326	29687	30215	30854	30938	32355	32772	33690	29187	29520	29659	29892	28968	28853	32289	31256	30856	30801	31325	31518	31410
	Установка щитков на 3 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	27882	28523	28634	28830	28941	29415	29778	30307	30949	31032	32454	32872	33792	29276	29610	29750	29983	29057	28941	32388	31351	30950	30895	31420	31614	31506
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг: щитки этажные: на 2 квартиры (Состав работ: Установка. Присоединение. Подготовка к включению.Написание обозначений на щитках.Изготовление и установка конструкций.)	шт	25891	26487	26590	26771	26875	27315	27652	28144	28739	28817	30137	30526	31380	27186	27496	27626	27842	26982	26875	30076	29113	28741	28690	29177	29357	29257
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	25970	26568	26672	26853	26957	27399	27736	28230	28827	28905	30230	30619	31476	27269	27581	27710	27927	27065	26957	30168	29202	28829	28777	29267	29447	29347
	Установка щитков на 2 квартиры. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	26050	26649	26753	26935	27039	27482	27821	28316	28915	28993	30322	30712	31572	27352	27665	27795	28013	27147	27039	30260	29291	28917	28865	29356	29537	29436
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм)	шт	4683	4791	4810	4842	4861	4941	5002	5090	5198	5212	5431	5521	5676	4917	4973	4997	5036	4880	4861	5440	5266	5199	5189	5277	5310	5292
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	4697	4805	4824	4857	4876	4956	5017	5106	5214	5228	5468	5538	5693	4932	4989	5012	5051	4895	4876	5457	5282	5214	5205	5294	5326	5308
	Установка щитков ЩРН-24. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	4712	4820	4839	4872	4891	4971	5032	5122	5230	5244	5484	5555	5711	4947	5004	5027	5067	4910	4891	5473	5298	5230	5221	5310	5342	5324
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм)	шт	7323	7491	7520	7572	7601	7725	7821	7960	8128	8150	8524	8633	8875	7689	7777	7813	7874	7631	7601	8506	8234	8129	8114	8252	8303	8275
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00306)	шт	7345	7514	7543	7595	7624	7749	7844	7984	8153	8175	8550	8660	8902	7712	7800	7837	7899	7655	7624	8532	8259	8153	8139	8277	8328	8300
	Установка щитков ЩРН-48. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00612)	шт	7367	7537	7566	7618	7647	7773	7868	8008	8178	8200	8576	8686	8929	7736	7824	7861	7923	7678	7647	8558	8284	8178	8164	8303	8354	8325

Автоматы	Демонтаж оборудования (К=0,3), которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки. Прибор или аппарат (демонтаж автоматов без сохранения материала)	шт	105	107	108	108	109	111	112	114	116	117	122	124	127	110	111	112	113	109	109	122	118	116	116	118	119	118
	Дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы (без стоимости материала)	шт	177	181	182	183	184	187	189	192	196	197	206	208	214	186	188	189	190	184	184	205	199	196	196	199	201	200
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С)	шт	341	348	350	352	354	359	364	370	378	379	396	402	413	358	362	363	366	355	354	396	383	378	377	384	386	385
	Прибор или аппарат (Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С)	шт	504	516	518	521	523	532	539	548	560	561	587	595	611	530	536	538	542	526	523	586	567	560	559	568	572	570
Освещение	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (Светильники НПБ 01-60 или аналог)	шт	996	1018	1022	1029	1033	1050	1063	1082	1105	1108	1159	1174	1207	1045	1057	1062	1071	1038	1033	1156	1119	1105	1103	1122	1129	1125
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,012)	шт	1008	1031	1035	1042	1046	1063	1076	1095	1118	1121	1173	1188	1221	1058	1070	1075	1083	1050	1046	1170	1133	1118	1116	1135	1142	1138
	Установка светильника. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,024)	шт	1019	1043	1047	1054	1058	1076	1089	1108	1132	1135	1187	1202	1236	1070	1083	1088	1096	1062	1058	1184	1146	1132	1130	1149	1156	1152
	Светильник, устанавливаемый вне зданий, светодиодный	шт	32369	33113	33243	33469	33599	34149	34570	35185	35929	36027	37677	38163	39231	33987	34376	34538	34808	33733	33599	37601	36397	35932	35867	36477	36702	36577
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м (К=1,00249)	шт	32449	33196	33326	33553	33683	34234	34656	35273	36019	36116	37771	38258	39329	34072	34461	34624	34895	33817	33683	37694	36488	36021	35957	36568	36793	36668
	Установка светильника вне здания. При производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м (К=1,00498)	шт	32530	33278	33408	33636	33766	34319	34742	35360	36108	36206	37865	38353	39426	34157	34547	34710	34981	33901	33766	37788	36578	36110	36046	36659	36885	36759
Кабельные линии	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (Лоток кабельный лестничного типа ЦЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м)	м	426	436	437	440	442	449	455	463	473	474	496	502	516	447	452	454	458	444	442	495	479	473	472	480	483	481
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм)	м	111	114	114	115	116	117	119	121	124	124	130	131	135	117	118	119	120	116	116	129	125	124	123	125	126	126
	Кабель-канал по стенам и потолкам (Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм)	м	144	147	148	149	150	152	154	157	160	160	168	170	175	151	153	154	155	150	150	167	162	160	160	162	163	163
	Провод в коробах, сечением до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	59	60	61	61	61	62	63	64	65	66	69	69	71	62	63	63	63	61	61	68	66	65	65	66	67	67
	Провод в коробах, сечением до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	72	74	74	74	75	76	77	78	80	80	84	85	87	76	77	77	77	75	75	84	81	80	80	81	82	81
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	98	101	101	102	102	104	105	107	109	109	114	116	119	103	104	105	106	102	102	114	110	109	109	111	111	111
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 18 мм	м	118	121	121	122	122	124	126	128	131	131	137	139	143	124	125	126	127	123	122	137	133	131	131	133	134	133
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	138	141	141	142	143	145	147	150	153	153	160	162	167	144	146	147	148	143	143	160	155	153	152	155	156	155
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	242	248	249	251	252	256	259	263	269	270	282	286	294	254	257	259	261	253	252	282	272	269	269	273	275	274
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	124	127	128	129	129	131	133	135	138	139	145	147	151	131	132	133	134	130	129	145	140	138	138	140	141	141
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	144	147	148	149	150	152	154	157	160	160	168	170	175	151	153	154	155	150	150	167	162	160	160	162	163	163
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 25 мм	м	164	168	168	169	170	173	175	178	182	182	191	193	198	172	174	175	176	171	170	190	184	182	181	185	186	185
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	262	268	269	271	272	276	280	285	291	292	305	309	318	275	278	280	282	273	272	304	295	291	290	295	297	296
	Трубы гибкие гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 50 мм	м	236	241	242	244	245	249	252	256	262	262	274	278	286	248	250	252	254	246	245	274	265	262	261	266	267	266
	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	347	355	357	359	360	366	371	377	385	386	404	409	421	364	369	370	373	362	360	403	390	385	385	391	394	392
	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	327	335	336	339	340	345	350	356	364	364	381	386	397	344	348	349	352	341	340	380	368	364	363	369	371	370
	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	367	375	377	379	381	387	392	399	407	408	427	432	445	385	390	391	394	382	381	426	412	407	406	413	416	414
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	65	67	67	68	68	69	70	71	73	73	76	77	79	69	70	70	70	68	68	76	74	73	73	74	74	74
	Затягивание провода (кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГ 3х1,5 мм2)	м	46	47	47	47	48	48	49	50	51	51	53	54	56	48	49	49	49	48	48	53	52	51	51	52	52	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2)	м	39	40	40	41	41	41	42	43	44	44	46	46	48	41	42	42	42	41	41	46	44	44	44	44	45	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	26	27	27	27	27	28	28	28	29	29	30	31	32	28	28	28	28	27	27	30	29	29	29	30	30	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 16 мм2)	м	72	74	74	74	75	76	77	78	80	80	84	85	87	76	77	77	77	75	75	84	81	80	80	81	82	81
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	59	60	61	61	61	62	63	64	65	66	69	69	71	62	63	63	63	61	61	68	66	65	65	66	67	67
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2)	м	105	107	108	108	109	111	112	114	116	117	122	124	127	110	111	112	113	109	109	122	118	116	116	118	119	118
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	79	80	81	81	82	83	84	85	87	87	91	93	95	83	83	84	85	82	82	91	88	87	87	89	89	89
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (провода силовые с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 35 мм2)	м	124	127	128	129	129	131	133	135	138	139	145	147	151	131	132	133	134	130	129	145	140	138	138	140	141	141
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	105	107	108	108	109	111	112	114	116	117	122	124	127	110	111	112	113	109	109	122	118	116	116	118	119	118
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	жила	98	101	101	102	102	104	105	107	109	109	114	116	119	103	104	105	106	102	102	114	110	109	109	111	111	111
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	жила	190	194	195	196	197	200	203	206	211	211	221	224	230	199	202	203	204	198	197	221	214	211	210	214	215	215
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	210	214	215	217	218	221	224	228	233	233	244	247	254	220	223	224	225	218	218	243	236	233	232	236	238	237
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	98	101	101	102	102	104	105	107	109	109	114	116	119	103	104	105	106	102	102	114	110	109	109	111	111	111
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2)	м	203	208	209	210	211	214	217	221	225	226	236	239	246	213	216	217	218	212	211	236	228	225	225	229	230	229
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2)	м	111	114	114	115	116	117	119	121	124	124	130	131	135	117	118	119	120	116	116	129	125	124	123	125	126	126
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1775	1816	1823	1835	1842	1873	1896	1929	1970	1976	2066	2093	2151	1864	1885	1894	1909	1850	1842	2062	1996	1970	1967	2000	2013	2006

Кабельные линии	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Фотореле ФР-7 220 В)	шт	7558	7732	7762	7815	7846	7974	8072	8216	8390	8413	8798	8911	9161	7936	8027	8065	8128	7877	7846	8780	8499	8390	8375	8518	8570	8541
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 (Провод силовой : АПВ, сечением 35 мм2)	м	203	208	209	210	211	214	217	221	225	226	236	239	246	213	216	217	218	212	211	236	228	225	225	229	230	229
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6х35+2х6 мм2 (АПВ, сечением 35 мм2; ВВГ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2)	м	249	255	256	257	258	263	266	271	276	277	290	293	302	261	264	266	268	259	258	289	280	276	276	280	282	281
Заземление	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (0,0116 т на один заземлитель)	шт	622	637	639	643	646	656	665	676	691	693	724	734	754	653	661	664	669	648	646	723	700	691	689	701	706	703
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	92	94	94	95	95	97	98	100	102	102	107	108	111	96	97	98	99	96	95	107	103	102	102	103	104	104
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (расход 0,104 т сталь полосовая: 40х4 мм на 100 м)	м	124	127	128	129	129	131	133	135	138	139	145	147	151	131	132	133	134	130	129	145	140	138	138	140	141	141
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52

4.7 Подвальные помещения

Ремонт подвальных помещений	Заделка подвальных окон железом	м2	727	744	747	752	755	767	776	790	807	809	846	857	881	763	772	776	782	758	755	845	817	807	806	819	824	822
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	29585	30266	30384	30591	30709	31212	31597	32159	32840	32928	34437	34881	35857	31064	31419	31567	31815	30832	30709	34367	33267	32841	32783	33340	33546	33431
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	м2	976	998	1002	1009	1013	1030	1042	1061	1083	1086	1136	1151	1183	1025	1036	1041	1049	1017	1013	1134	1097	1083	1081	1100	1107	1103
	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	419	429	431	433	435	442	448	456	465	467	488	494	508	440	445	447	451	437	435	487	471	465	464	472	475	474
	Устройство подстилающих слоев пористых	м3	3334	3410	3424	3447	3461	3517	3561	3624	3701	3711	3881	3931	4041	3501	3541	3557	3585	3474	3461	3873	3749	3701	3694	3757	3780	3767
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 100*100*5 мм) - 1 м2	м2	354	362	363	366	367	373	378	384	393	394	412	417	429	371	376	377	380	369	367	411	398	393	392	399	401	400
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм- 1 м2	м2	373	382	383	386	388	394	399	406	414	416	435	440	452	392	396	398	401	389	388	434	420	414	414	421	423	422
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать	м2	46	47	47	47	48	48	49	50	51	51	53	54	56	48	49	49	49	48	48	53	52	51	51	52	52	52
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	м2	216	221	222	223	224	228	231	235	240	241	252	255	262	227	230	231	232	225	224	251	243	240	240	244	245	244
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м2	229	235	235	237	238	242	245	249	254	255	267	270	278	241	243	245	247	239	238	266	258	254	254	258	260	259
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	м2	183	188	188	190	190	193	196	199	204	204	213	216	222	193	195	196	197	191	190	213	206	204	203	207	208	207
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	м2	105	107	108	108	109	111	112	114	116	117	122	124	127	110	111	112	113	109	109	122	118	116	116	118	119	118
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	223	228	229	230	231	235	238	242	247	248	259	263	270	234	236	238	239	232	231	259	250	247	247	251	253	252
Прочие работы	Изготовление металлической двери-вес 1 м2 54,5 кг.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т	м2	13617	13930	13985	14080	14134	14366	14543	14802	15115	15156	15850	16054	16504	14298	14461	14529	14643	14191	14134	15818	15311	15116	15089	15345	15440	15387
	Установка металлических дверных блоков	м2	2011	2057	2065	2079	2087	2121	2148	2186	2232	2238	2341	2371	2437	2111	2135	2145	2162	2096	2087	2336	2261	2232	2228	2266	2280	2272
Погрузо-разгрузочные работы	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	742	720	690	802	776	766	765	778	783	690
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км; нормативное время пробега 0,1841 час; класс груза II	т	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	54	52	61	59	58	58	59	59	52