



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2019 г.
г. Орёл

№ 557

Об утверждении проектной документации
объекта капитального строительства «Строительство
автомобильной дороги «д. Первая Ивань – д. Цуриково»
в Малоархангельском районе Орловской области»

Во исполнение постановления Правительства Орловской области от 29 декабря 2009 года № 302 «Об утверждении Положения о порядке формирования, реализации и финансового обеспечения межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», на основании положительного заключения государственной экспертизы автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» от 30 июля 2019 года № 57-1-1-3-019545-2019 и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 30 июля 2019 года № 57-1-0346-19 Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить проектную документацию объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги «д. Первая Ивань – д. Цуриково» в Малоархангельском районе Орловской области» с технико-экономическими характеристиками, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н. В.

Председатель Правительства
Орловской области



А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 3 октября 2019 г. № 557

Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства «Строительство автомобильной дороги «д. Первая Ивань –
д. Цуриково» в Малоархангельском районе Орловской области»

Протяженность автомобильной дороги (ПК 0+00 – ПК 41+25), км	– 4,125
Расчетная нагрузка, кН	– 100
Вид дорожного покрытия	– асфальтобетон
Тип дорожного покрытия	– облегченный
Продолжительность строительства, месяцев	– 7,5
Функциональное назначение объекта капитального строительства	– улично-дорожная сеть населенного пункта
Категория	– улица в жилой застройке, основная
Протяженность (ПК 0+00 – ПК 9+06, включая мост), км	– 0,906
Расчетная скорость движения, км/ч	– 40
Число полос движения	– 2
Ширина полосы движения, м	– 3,0
Ширина проезжей части, м	– 6,0
Ширина обочин, м	– 1,25
Ширина земляного полотна, м	– 8,75–11,5
Ширина тротуара, м	– 1,0
Протяженность тротуара (справа и слева), м	– 1240,0
в том числе:	
слева, м	– 475
справа, м	– 764
Протяженность линии электроосвещения, м	– 1006
Мостовое сооружение арочное	
Габарит моста, м	– Г8+2×1,5
Длина моста, м	– 13,1
Нормативные временные нагрузки на мост	– А14, Н14
Функциональное назначение объекта капитального строительства	– автомобильная дорога обычного типа
Категория	– IV

Протяженность (ПК 9+06 – ПК 25+40; ПК 27+29 – ПК 29+45), км	– 1,850
Число полос движения	– 2
Ширина полосы движения, м	– 3,0
Ширина проезжей части, м	– 6,0
Ширина земляного полотна, м	– 10,0
Ширина обочин, м	– 2,0
Расчетная скорость, км/ч	– 80
Функциональное назначение объекта капитального строительства	– улично-дорожная сеть населенного пункта
Категория	– улица в жилой застройке, основная
Протяженность (ПК 25+40 – ПК 27+29; ПК 29+45 – ПК 41+25), км	– 1,369
Расчетная скорость, км/ч	– 40
Число полос движения	– 2
Ширина полосы движения, м	– 3,0
Ширина проезжей части, м	– 6,0
Ширина обочин, м	– 1,25
Ширина земляного полотна, м	– 8,5–8,75
Ширина тротуара, м	– 1,0
Протяженность тротуара (слева), м	– 1369
Протяженность линии электроосвещения, м	– 1672
Сведения об общей стоимости объекта: в ценах на 1 января 2000 года (без НДС), всего	– 27 096,74 тыс. рублей;
стоимость строительно-монтажных работ	– 26 543,91 тыс. рублей;
стоимость оборудования	– 5,95 тыс. рублей;
стоимость прочих работ и затрат	– 546,88 тыс. рублей;
в том числе:	
стоимость проектно-изыскательских работ в ценах на II квартал 2019 года (с НДС), всего	– 377,07 тыс. рублей;
стоимость строительно-монтажных работ	– 221 185,78 тыс. рублей;
стоимость оборудования	– 217 872,41 тыс. рублей;
стоимость прочих работ и затрат	– 30,35 тыс. рублей;
стоимость прочих работ и затрат	– 3283,02 тыс. рублей;
в том числе:	
стоимость проектно-изыскательских работ	– 1938,44 тыс. рублей