



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2022.
г. Орёл

№ 386

Об утверждении проектной документации
объекта капитального строительства «Реконструкция
автомобильной дороги Шаблыкино – Воронцово
со строительством объезда для подъезда к предприятию
переработки сельхозпродукции»

Во исполнение постановления Правительства Орловской области от 29 декабря 2009 года № 302 «Об утверждении Положения о порядке формирования, реализации и финансового обеспечения межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», на основании положительного заключения государственной экспертизы автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области» от 17 ноября 2021 года № 57-1-1-2-067434-2021 Правительство Орловской области постановляет:

Утвердить проектную документацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги Шаблыкино – Воронцово со строительством объезда для подъезда к предприятию переработки сельхозпродукции» с технико-экономическими характеристиками, указанными в приложении к настоящему постановлению.

Губернатор
Орловской области



А. Е. Клычков

Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства «Реконструкция автомобильной дороги Шаблыкино –
Воронцово со строительством объезда для подъезда к предприятию
переработки сельхозпродукции»

Категория автомобильной дороги	– IV
Строительная длина реконструируемых участков автомобильной дороги, км	– 3,08725
в том числе:	
участок 1, м	– 1832,25
участок 2, м	– 1255,0
Расчетная скорость движения, км/час	– 80
Число полос движения, шт.	– 2
Ширина полосы движения, м	– 3,0
Ширина проезжей части, м	– 6,0
Ширина земляного полотна, м	– 10,0
Ширина обочин, м	– 2,0
Расчетная нагрузка, кН	– 100
Вид дорожного покрытия	– асфальтобетонное
Тип дорожного покрытия	– облегченный
Протяженность тротуара (слева), м	– 436
Ширина тротуара, м	– 1,2
Искусственные сооружения, шт.,	– 3
в том числе:	
ПК 6+68, водопропускная труба диаметром 1,0 м, шт.	– 1
ПК 10+32, водопропускная труба диаметром 4х2,5 м, шт.	– 1
ПК 12+20, водопропускная труба диаметром 1,0 м, шт.	– 1
Протяженность линии электроосвещения, м	– 813
Продолжительность строительства, месяц	– 7
Сметная стоимость объекта в текущем уровне цен (с НДС), всего	– 169 377,58 тыс. рублей
в том числе:	
строительно-монтажные работы	– 137 757,26 тыс. рублей
оборудование	– 46,71 тыс. рублей
прочие затраты	– 3912,98 тыс. рублей

в том числе:

проектно-изыскательские работы

– 3413,78 тыс. рублей

налог на добавленную стоимость

– 27 660,63 тыс. рублей

Сметная стоимость объекта

в базисном уровне цен, всего

– 17 418,79 тыс. рублей

в том числе:

строительно-монтажные работы

– 16 738,42 тыс. рублей

оборудование

– 9,22 тыс. рублей

прочие затраты

– 671,15 тыс. рублей

в том числе:

проектно-изыскательские работы

– 615,61 тыс. рублей