

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2025

г. Ростов-на-Дону

№ 96

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал» (ИНН 6132010260), Семикаракорский район, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2026 – 2029 годы


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Водоканал» (ИНН 6132010260), Семикаракорский район, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2026 - 2029 годы согласно приложению к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru> и вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "Водоканал"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
на 2026-2029 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие МУП «Водоканал», 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Портовая, зд. 1/1
Контакты ответственных лиц	Директор МУП «Водоканал» Колодезных Александр Борисович тел./факс 886356 4-68-07 электронный адрес: mypgkx@yandex.ru
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Семикаракорского района, 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, проспект Н.С. Арабского, д. 18
Контакты ответственных лиц	Первый Заместитель главы Администрации Семикаракорского района Раскаряка Елена Анатольевна 8(863) 56 4-27-55
Обслуживаемая территория – район, сельские или городские поселения	Семикаракорское городское поселение

2. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

2.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2026	2027	2028	2029
	Показатели качества питьевой воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,45	23,45	23,45	23,45
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,708	0,708	0,708	0,708
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	-	-	-	-

2.2. Система водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя			
			2026	2027	2028	2029
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1	1	1	1
2.	Показатели очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	ед./км	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	ед./км				
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	ед./км	0	0	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,4493	0,4493	0,4493	0,4493
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-	-	-	-

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2026-2029 годах

№	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Обоснование необходимости (цель реализации)	Технические характеристики		Износ, %		Период реализации мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Фактический	Плановый		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1. Система водоснабжения									
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:									
1.1.	<i>Строительство новых сетей водоснабжения</i>								
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	<i>Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения</i>								
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	<i>Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения</i>								
1.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	<i>Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения</i>								
1.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:									
2.1.	<i>Строительство новых сетей водоснабжения</i>								
2.1.1.	Строительство водопровода диаметром 100 мм от стр. №2 ул. Кошевого до стр. №30 ул. Солнечная	Водопроводная сеть Семикаракорского городского поселения	Увеличение пропускной способности	-	L=150 м, D=100 мм, полиэтилен	-	-	2026	2026
2.2.	<i>Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)</i>								
2.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:									
3.1.	<i>Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения</i>								
3.1.1.	Реконструкция водопровода от стр. №81 до стр. №87 по 14 переулку	Водопроводная сеть Семикаракорского городского поселения	Реконструкция ветхой сети. Улучшение качества питьевой воды.	L=170м, D=50 мм, сталь	L=170 м, D=63 мм, полиэтилен	98	-	2026	2026
3.1.2.	Реконструкция водопровода от стр. №35 до стр. №47 ул. Ленина	Водопроводная сеть Семикаракорского городского поселения	Реконструкция ветхой сети. Улучшение качества питьевой воды.	L=160 м, D=76 мм, сталь	L=160 м, D=63 мм, полиэтилен	98	-	2027	2027
3.1.3.	Реконструкция водопровода от стр. №4 до стр. №34 по проспекту Атаманский	Водопроводная сеть Семикаракорского городского поселения	Реконструкция ветхой сети. Улучшение качества питьевой воды.	L=300 м, D=50 мм, сталь	L=300 м, D=63 мм, полиэтилен	98	-	2027	2027
3.2.	<i>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)</i>								
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий									
4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:									
5.1.	<i>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения</i>								
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	<i>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)</i>								
5.2.2.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Обоснование необходимости (цель реализации)	Технические характеристики		Износ, %		Период реализации мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Фактический	Плановый		
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности с использованием централизованных систем									
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Система водоотведения									
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:									
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения								
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения								
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения								
1.3.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения								
1.4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:									
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения								
2.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
2.2.1.	Строительство напорного коллектора от КНС, расположенного примерно в 170 м. на север от строения №4 пер. Бетонный до канализационного колодца в районе стр. №1е по ул. Придонской	Канализационная сеть Семикаракорского городского поселения	Увеличение пропускной способности	-	L=800 м, D=200 мм, НПВХ	-	-	2027-2029	2029
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:									
3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения								
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий									
4.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:									
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения								
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения								
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации									
6.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-

Система водоснабжения

--	--

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Всего	в том числе по годам:												Источник финансирования	Срок окупаемости
			ИТОГО в ценах соответствующего года	2026			2027			2028			2029				
				Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**		
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:																	
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения																
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по разделу 5:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности с использованием централизованных систем																	
6.1.	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы																
Всего по разделу 6:		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по системе водоснабжения:		тыс. руб.	2 627,64	1 050,38	0,00	1 050,38	1 577,26	0,00	1 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.2. Система водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Всего	в том числе по годам:													
				2026			2027			2028			2029				
			Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																	
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
1.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																
1.2.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																
1.3.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения																
1.4.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по разделу 1:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																	
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения																
2.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																
2.2.1.	Строительство напорного коллектора от КНС, расположенный примерно в 170 м. на север от строения №4 пер.Бетонный до канализационного колодца в районе стр. №1е по ул.Придонской	тыс. руб.	3 266,75	-	-	-	539,71	539,71	0,00	1 334,82	0,00	1 334,82	1 392,22	0,00	1 392,22	Амортизация	
Всего по разделу 2:		тыс. руб.	3 266,75	0,00	0,00	0,00	539,71	539,71	-	1 334,82	-	1 334,82	1 392,22	-	1 392,22		

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Всего	в том числе по годам:												Источник финансирования	Срок окупаемости		
			ИТОГО в ценах соответствующего года	2026			2027			2028			2029						
				Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**	Всего	ПСД *	СМР**				
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																			
3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения																		
3.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																		
3.2.1.	мероприятия отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения																		
3.2.1.	мероприятия отсутствуют		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего по разделу 3:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы меропр																			
4.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по разделу 4:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:																			
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																		
5.1.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения																		
5.2.1.	мероприятия отсутствуют	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по разделу 5:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обесп																			
6.1.	мероприятия отсутствуют		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего по разделу 6:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по системе водоотведения:		тыс. руб.	3 266,75	-	-	-	539,71	539,71	-	1 334,82	-	1 334,82	1 392,22	-	1 392,22				
Итого по инвестиционной программе:		тыс. руб.	5 894,39	1 050,38	-	1 050,38	2 116,97	539,71	1 577,26	1 334,82	-	1 334,82	1 392,22	-	1 392,22				

ПСД* – проектно-сметная документация

СМР** – приобретение материалов, строительство, реконструкция, модернизация.

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Количество	Период выполнения	Финансирование, тыс. руб.
1	-	-	-	-	-

5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:											
3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения											
3.1.1.	Реконструкция водопровода от стр. №81 до стр. №87 по 14 переулку	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,45	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.		493,87	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Реконструкция водопровода от стр. №35 до стр. №47 ул. Ленина	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,45	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	-	-	502,28	-	-	-	-	-
3.1.3.	Реконструкция водопровода от стр. №4 до стр. №34 по проспекту Атаманский	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,45	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00	23,45	100,00
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	-	-	1 074,98	-	-	-	-	-
3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения											

[illegible]

[illegible]